（別　添）

# 平成２６年度

# 施工パッケージ型積算方式標準単価表

（４月１日以降入札を行う工事から適用）

# 国土交通省

Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方・・・Ⅰ

Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧・・・・・・・・・・Ⅱ

Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－１．補正式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－１

Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例・・・・・・・・・・・・・・・Ⅲ－２

①地域および時期の違いによる補正の計算例 ・・・・・・・・・・Ⅲ－２

②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例 ・・・Ⅲ－３

③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例・・・・・・・Ⅲ－４

④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例・・・・Ⅲ－５

⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例・・・・・・・・・・Ⅲ－６

Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定
・・・・・・・・Ⅳ－１

## Ⅰ．施工パッケージ型積算方式標準単価表の見方

施工パッケージ型積算方式標準単価表（以下「単価表」という。）は、施工パッケージ単位でとりまとめています。単価表に記載されている用語の定義は以下の通りです。

**■条件区分**

施工パッケージ型積算基準に定められた、各施工パッケージの積算条件区分一覧における条件区分です。

**■標準単価**

各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区）における基準年月（平成 26 年度版の基準年月は平成 25 年 4 月）の施工単位当たりの単価（円）です。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い積算単価を算出します。

**■機労材構成比**

標準単価に対する機械経費(K)、労務費(R)、材料費(Z)、市場単価(S)の金額構成比率です。なお、K、R、Z は機械経費、労務費、材料費それぞれの合計金額構成比率であり、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4、S は各代表的な規格の金額構成比率です。また、各合計金額構成比率（K、R、Z）は代表的な規格以外の金額も含むため、K1～K3、R1～R4、Z1～Z4 の合計が K、R、Z と一致しない場合があります。

**■代表機労材規格**

「機労材構成比」で代表的な規格の金額構成比率を示した機械経費、労務費、材料費、市場単価の具体的な規格名称です。ただし、コンクリートやアスファルト等の材料規格については、最も代表的な材料規格のみを示しています。

## 留意事項

単価表には、補正に使用する機械経費、労務単価、材料単価は記載していません。これらの単価等は土木請負工事工事費積算基準の定めにより下記の通りとなります。

機械経費：請負工事機械経費積算要領
労務単価：公共工事設計労務単価
材料単価：物価資料等

# Ⅱ．施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考：施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 001 | 掘削 | 001-1～3 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 002 | 土砂等運搬 | 002-1～29 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 003 | 整地 | 003-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 004 | 路体（築堤）盛土 | 004-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 005 | 路床盛土 | 005-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 006 | 押土（ルーズ） | 006-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 007 | 積込（ルーズ） | 007-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※1 |
| 008 | 人力積込 | 008-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 009 | 転石破砕 | 009-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | |
| 010 | 土材料 | 010-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※2 |
| 011 | 残土等処分 | 011-1 | Ⅰ | 1 | ② | 土工 | ※2 |
| 012 | 床掘り | 012-1～3 | Ⅰ | 1 | ③ | 作業土工（床掘工） | |
| 013 | 掘削補助機械搬入搬出 | 013-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 作業土工（床掘工） | |
| 014 | 基面整正 | 014-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 作業土工（床掘工） | |
| 015 | 舗装版破砕積込（小規模土工） | 015-1 | Ⅰ | 1 | ③ | 作業土工（床掘工） | |
| 016 | 埋戻し | 016-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 作業土工（埋戻工） | |
| 017 | タンパ締固め | 017-1 | Ⅰ | 1 | ④ | 作業土工（埋戻工） | |
| 018 | 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土・石 | 018-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 019 | 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等 | 019-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 020 | 人肩運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類 | 020-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 021 | 人肩運搬（運搬～取卸し） | 021-1～3 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 022 | 小車運搬（積込～運搬～取卸し）土・石 | 022-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 023 | 小車運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等 | 023-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 024 | 小車運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類 | 024-1 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 025 | 小車運搬（運搬～取卸し） | 025-1～3 | Ⅰ | 1 | ⑤ | 人力運搬工 | |
| 026 | ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り） | 026-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力土工（ベルトコンベア併用） | |
| 027 | ベルトコンベア併用人力積込 | 027-1～2 | Ⅰ | 1 | ⑥ | 人力土工（ベルトコンベア併用） | |
| 028 | 安定処理 | 028-1 | Ⅰ | 1 | ⑦ | 安定処理工 | |
| 029 | 法面整形 | 029-1 | Ⅰ | 2 | ① | 法面整形工 | |
| 030 | 市松芝 | 030-1 | Ⅰ | 2 | ② | 芝付工 | |
| 031 | 吹付法面取壊し | 031-1 | Ⅰ | 2 | ③ | 吹付法面とりこわし工 | |
| 032 | 人工張芝 | 032-1 | Ⅰ | 2 | ④ | 人工張芝工 | |
| 033 | 基礎砕石 | 033-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 034 | 裏込砕石 | 034-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 035 | 基礎栗石 | 035-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 036 | 裏込栗石 | 036-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 037 | 採取小割 | 037-1 | Ⅰ | 2 | ⑤ | 基礎・裏込砕石工，基礎・裏込栗石工 | |
| 038 | コンクリートブロック積 | 038-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 039 | 間知ブロック張 | 039-1～13 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※1 |
| 040 | 平ブロック張 | 040-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 041 | 連節ブロック張 | 041-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 042 | 緑化ブロック積 | 042-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※1 |
| 043 | 緑化ブロック（材料費） | 043-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※2 |
| 044 | 天端ブロック（材料費） | 044-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※2 |
| 045 | 胴込・裏込コンクリート | 045-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※1 |
| 046 | 胴込・裏込材（砕石） | 046-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 047 | 遮水シート張 | 047-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 048 | 吸出し防止材（全面）設置 | 048-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 049 | 植樹 | 049-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | |
| 050 | 現場打基礎コンクリート | 050-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※1 |
| 051 | 天端コンクリート | 051-1 | Ⅰ | 2 | ⑥ | コンクリートブロック積（張）工 | ※1 |
| 052 | 小型擁壁（A） | 052-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 053 | 小型擁壁（B） | 053-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 054 | 重力式擁壁 | 054-1～7 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 055 | もたれ式擁壁 | 055-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 056 | 逆T型擁壁 | 056-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 057 | L型擁壁 | 057-1～15 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※1 |
| 058 | 化粧型枠 | 058-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | |
| 059 | 化粧型枠（材料費） | 059-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※2 |
| 060 | ペーラインコンクリート（材料費） | 060-1 | Ⅰ | 2 | ⑦ | 場所打擁壁工 | ※2 |
| 061 | プレキャスト擁壁設置 | 061-1 | Ⅰ | 2 | ⑧ | プレキャスト擁壁工 | |
| 062 | ヒューム管（B形管） | 062-1～8 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | ※1 |
| 063 | ボックスカルバート | 063-1～11 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 064 | 暗渠排水管 | 064-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 065 | フィルター材 | 065-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 066 | 管（函）渠型側溝（製品長2m／個） | 066-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 067 | プレキャスト集水桝 | 067-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 068 | プレキャスト集水桝（材料費） | 068-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | ※2 |
| 069 | 鉄筋コンクリート台付管 | 069-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 070 | プレキャストL形側溝（製品長0．6m／個） | 070-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 071 | プレキャストマンホール | 071-1 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 072 | PC管 | 072-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | ※1 |
| 073 | コルゲートパイプ | 073-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 074 | コルゲートフリューム | 074-1～2 | Ⅰ | 2 | ⑨ | 排水構造物工 | |
| 075 | 現場打ち水路（本体） | 075-1～5 | Ⅰ | 2 | ⑩ | 排水構造物工（現場打ち水路） | ※1 |
| 076 | 現場打ち集水桝・街渠桝（本体） | 076-1～9 | Ⅰ | 2 | ⑪ | 排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝） | ※1 |
| 077 | サンドマット | 077-1 | Ⅰ | 2 | ⑫ | 軟弱地盤処理工（サンドマット工） | |
| 078 | 安定シート・ネット | 078-1 | Ⅰ | 2 | ⑫ | 軟弱地盤処理工（サンドマット工） | |
| 079 | 粉体噴射撹拌 | 079-1～3 | Ⅰ | 2 | ⑬ | 軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法）） | |
| 080 | 粉体噴射撹拌（移設） | 080-1 | Ⅰ | 2 | ⑬ | 軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法）） | |
| 081 | 粉体噴射撹拌（軸間変更） | 081-1 | Ⅰ | 2 | ⑬ | 軟弱地盤処理工（粉体噴射撹拌（DJM工法）） | |
| 082 | 削孔（アンカー） | 082-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | |
| 083 | アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） | 083-1～4 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | |
| 084 | グラウト注入（アンカー） | 084-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | |
| 085 | ボーリングマシン移設（アンカー） | 085-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | |
| 086 | 足場工（アンカー） | 086-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | |
| 087 | アンカー（材料費） | 087-1 | Ⅰ | 2 | ⑭ | アンカー工（ロータリーパーカッション式） | ※2 |
| 088 | 石積取壊し（人力） | 088-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 構造物とりこわし工 | |
| 089 | コンクリートはつり | 089-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 構造物とりこわし工 | |
| 090 | 積込（コンクリート殻） | 090-1 | Ⅰ | 2 | ⑮ | 構造物とりこわし工 | ※1 |
| 091 | 吸出し防止材設置 | 091-1 | Ⅰ | 2 | ⑯ | 吸出防止材設置工 | |
| 092 | 目地板 | 092-1 | Ⅰ | 2 | ⑰ | 目地・止水板設置工 | |

# Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 093 | 止水板 | 093-1 | Ⅰ | 2 | ⑰ | 目地・止水板設置工 | |
| 094 | じゃかご | 094-1 | Ⅰ | 2 | ⑱ | かご工 | |
| 095 | ふとんかご | 095-1 | Ⅰ | 2 | ⑱ | かご工 | |
| 096 | 止杭打込 | 096-1 | Ⅰ | 2 | ⑱ | かご工 | |
| 097 | 現場取卸(鋼桁) | 097-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | 現場取卸費 | |
| 098 | 現場取卸(PC桁) | 098-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | 現場取卸費 | |
| 099 | 現場取卸(鋼管杭) | 099-1 | Ⅰ | 2 | ⑲ | 現場取卸費 | |
| 100 | 函渠 | 100-1～41 | Ⅰ | 2 | ⑳ | 函渠工 | ※1 |
| 101 | 殻運搬 | 101-1～11 | Ⅰ | 2 | 21 | 殻運搬 | |
| 102 | コンクリート | 102-1～3 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工 | ※1 |
| 103 | モルタル練 | 103-1 | Ⅰ | 3 | ① | コンクリート工 | |
| 104 | 型枠 | 104-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | |
| 105 | 撤去しない埋設型枠(材料費) | 105-1 | Ⅰ | 3 | ② | 型枠工 | ※2 |
| 106 | 消波根固めブロック製作 | 106-1～17 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | ※1 |
| 107 | 消波根固めブロック据付 | 107-1～16 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 108 | 消波根固めブロック運搬 | 108-1～70 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 109 | 消波根固めブロック仮置 | 109-1～2 | Ⅰ | 4 | ① | 消波根固めブロック工 | |
| 110 | 根固めブロック撤去 | 110-1～23 | Ⅰ | 4 | ② | 消波根固めブロック工(ブロック撤去工) | |
| 111 | 散在塵芥収集 | 111-1 | Ⅰ | 5 | ① | 塵芥処理工 | |
| 112 | 運搬(散在塵芥処理) | 112-1～4 | Ⅰ | 5 | ① | 塵芥処理工 | |
| 113 | 堆積塵芥収集(機械処理) | 113-1 | Ⅰ | 5 | ① | 塵芥処理工 | |
| 114 | 堆積塵芥収集(人力処理) | 114-1 | Ⅰ | 5 | ① | 塵芥処理工 | |
| 115 | 運搬(堆積塵芥処理) | 115-1～9 | Ⅰ | 5 | ① | 塵芥処理工 | |
| 116 | 河床等掘削 | 116-1 | Ⅰ | 5 | ② | 機械土工(河床等掘削) | ※1 |
| 117 | 軟弱土等運搬 | 117-1～2 | Ⅰ | 5 | ② | 機械土工(河床等掘削) | |
| 118 | 巨石張(練) | 118-1～11 | Ⅰ | 5 | ③ | 巨石積(張)工 | |
| 119 | 巨石張(空) | 119-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 巨石積(張)工 | |
| 120 | 巨石積(練) | 120-1～11 | Ⅰ | 5 | ③ | 巨石積(張)工 | |
| 121 | 巨石採取 | 121-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 巨石積(張)工 | |
| 122 | 巨石(材料費) | 122-1 | Ⅰ | 5 | ③ | 巨石積(張)工 | ※2 |
| 123 | プレキャスト基礎 | 123-1～6 | Ⅰ | 5 | ④ | 護岸基礎ブロック工 | ※1 |
| 124 | プレキャスト基礎(材料費) | 124-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 護岸基礎ブロック工 | ※2 |
| 125 | 中詰コンクリート | 125-1 | Ⅰ | 5 | ④ | 護岸基礎ブロック工 | ※1 |
| 126 | かごマット設置 | 126-1 | Ⅰ | 5 | ⑤ | かごマット工 | |
| 127 | 野芝種子吹付 | 127-1 | Ⅰ | 5 | ⑥ | 野芝種子吹付工 | |
| 128 | 被覆シート張 | 128-1 | Ⅰ | 5 | ⑥ | 野芝種子吹付工 | |
| 129 | 養生(散水養生) | 129-1 | Ⅰ | 5 | ⑥ | 野芝種子吹付工 | |
| 130 | 袋詰玉石 | 130-1 | Ⅰ | 5 | ⑦ | 袋詰玉石工 | |
| 131 | 笠コンクリートブロック | 131-1～2 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 笠コンクリートブロック据付工 | |
| 132 | 笠コンクリートブロック(材料費) | 132-1 | Ⅰ | 5 | ⑧ | 笠コンクリートブロック据付工 | ※2 |
| 133 | 掘削(光ケーブル配管) | 133-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | |
| 134 | 埋戻し・締固め | 134-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | |
| 135 | 敷砂, 保護砂(材料費) | 135-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 136 | 配管設置(埋設部) | 136-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | |
| 137 | 配管設置(露出部) | 137-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | |
| 138 | 配管支持金具(材料費) | 138-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 139 | プルボックス(材料費) | 139-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 140 | 可とう電線管(材料費) | 140-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 141 | 伸縮継手(材料費) | 141-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 142 | ノーマルベンド(材料費) | 142-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 143 | 多孔保護管(材料費) | 143-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | ※2 |
| 144 | ハンドホール | 144-1 | Ⅰ | 5 | ⑨ | 光ケーブル配管工 | |
| 145 | 掘削(砂防) | 145-1 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | ※1 |
| 146 | 土砂等運搬(砂防) | 146-1～2 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | |
| 147 | 押土(ルーズ)(砂防) | 147-1 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | |
| 148 | 積込(ルーズ)(砂防) | 148-1 | Ⅰ | 6 | ① | 土工 | ※1 |
| 149 | 不陸整正 | 149-1～2 | Ⅰ | 7 | ① | 路盤工 | |
| 150 | 下層路盤(車道・路肩部) | 150-1～2 | Ⅰ | 7 | ① | 路盤工 | |
| 151 | 下層路盤(歩道部) | 151-1 | Ⅰ | 7 | ① | 路盤工 | |
| 152 | 上層路盤(車道・路肩部) | 152-1～2 | Ⅰ | 7 | ① | 路盤工 | |
| 153 | 上層路盤(歩道部) | 153-1 | Ⅰ | 7 | ① | 路盤工 | |
| 154 | 基層(車道・路肩部) | 154-1～11 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 155 | 中間層(車道・路肩部) | 155-1～11 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 156 | 表層(車道・路肩部) | 156-1～11 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 157 | 基層(歩道部) | 157-1～9 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 158 | 中間層(歩道部) | 158-1～9 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 159 | 表層(歩道部) | 159-1～9 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 160 | アスカーブ | 160-1 | Ⅰ | 7 | ② | アスファルト舗装工 | |
| 161 | 排水性舗装・表層(車道・路肩部) | 161-1～5 | Ⅰ | 7 | ③ | 排水性アスファルト舗装工 | |
| 162 | フィルター層 | 162-1 | Ⅰ | 7 | ④ | 透水性アスファルト舗装工 | |
| 163 | 透水性アスファルト舗装 | 163-1～2 | Ⅰ | 7 | ④ | 透水性アスファルト舗装工 | |
| 164 | 踏掛版 | 164-1～2 | Ⅰ | 7 | ⑤ | 踏掛版 | ※1 |
| 165 | 基礎ブロック(立入防止柵) | 165-1 | Ⅰ | 8 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 166 | 金網(フェンス)・支柱(立入防止柵) | 166-1 | Ⅰ | 8 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 167 | 支柱 | 167-1 | Ⅰ | 8 | ① | 立入り防止柵工 | |
| 168 | 支柱(材料費) | 168-1 | Ⅰ | 8 | ① | 立入り防止柵工 | ※2 |
| 169 | 車止めポスト | 169-1 | Ⅰ | 8 | ② | 車止めポスト設置工 | |
| 170 | 歩車道境界ブロック | 170-1～3 | Ⅰ | 8 | ③ | 路側工(据付け) | ※1 |
| 171 | 地先境界ブロック | 171-1～3 | Ⅰ | 8 | ③ | 路側工(据付け) | ※1 |
| 172 | 歩車道境界ブロック撤去 | 172-1 | Ⅰ | 8 | ④ | 路側工(取外し) | |
| 173 | 地先境界ブロック撤去 | 173-1 | Ⅰ | 8 | ④ | 路側工(取外し) | |
| 174 | 特殊ブロック舗装 | 174-1 | Ⅰ | 8 | ⑤ | 特殊ブロック設置工 | |
| 175 | 排水桝 | 175-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 176 | 橋名板取付 | 176-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 177 | 橋梁用高欄 | 177-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 178 | 橋梁用高欄一体式(材料費) | 178-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | ※2 |
| 179 | 飾り高欄 | 179-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | |
| 180 | 飾り高欄(材料費) | 180-1 | Ⅰ | 8 | ⑥ | 橋梁付属施設設置工 | ※2 |
| 181 | 距離標 | 181-1 | Ⅰ | 8 | ⑦ | 道路付属物設置工 | |
| 182 | 路面切削 | 182-1 | Ⅰ | 9 | ① | 路面切削工 | |
| 183 | 殻運搬(路面切削) | 183-1～4 | Ⅰ | 9 | ① | 路面切削工 | |
| 184 | 舗装版破砕 | 184-1～2 | Ⅰ | 9 | ② | 舗装版破砕工 | |

# Ⅱ. 施工パッケージ 標準単価 一覧

| No. | 施工パッケージ名称 | ページ | 参考:施工パッケージ型積算基準 | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 編 | 章 | 項 | 施工パッケージ型積算基準 | |
| 185 | 舗装版切断 | 185-1 | Ⅰ | 9 | ③ | 舗装版切断工 | |
| 186 | 素地調整 | 186-1 | Ⅰ | 9 | ④ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 187 | 付属構造物塗替 | 187-1～6 | Ⅰ | 9 | ④ | 道路付属構造物塗替工 | |
| 188 | 路面清掃(路肩部・人力) | 188-1 | Ⅰ | 9 | ⑤ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 189 | 路面清掃(歩道等・人力) | 189-1 | Ⅰ | 9 | ⑤ | 路面清掃工(人力清掃工) | |
| 190 | 側溝清掃(人力清掃工) | 190-1 | Ⅰ | 9 | ⑥ | 側溝清掃工(人力清掃工) | |
| 191 | ガードレール復旧 | 191-1 | Ⅰ | 9 | ⑦ | 防護柵復旧工 | |
| 192 | ガードパイプ復旧 | 192-1 | Ⅰ | 9 | ⑦ | 防護柵復旧工 | |
| 193 | 舗装版破砕積込 | 193-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 194 | 床掘り | 194-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 195 | 埋戻し・締固め | 195-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 196 | 運搬(電線共同溝) | 196-1～2 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 197 | 軽量鋼矢板設置・撤去 | 197-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 198 | 覆工板設置・撤去 | 198-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 199 | 管路材設置 | 199-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 200 | 受金具(材料費) | 200-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※2 |
| 201 | 支持金具(材料費) | 201-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※2 |
| 202 | 管路受台(スペーサ)(材料費) | 202-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※2 |
| 203 | プレキャストボックスブロック設置 | 203-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 204 | 蓋設置 | 204-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | |
| 205 | 蓋(材料費) | 205-1 | Ⅰ | 10 | ① | 電線共同溝工(C・C・BOX) | ※2 |
| 206 | 排水管設置 | 206-1 | Ⅰ | 11 | ① | 橋梁排水管設置工 | |
| 207 | 現場発生品・支給品運搬 | 207-1～10 | Ⅰ | 12 | ① | 現場発生品及び支給品運搬 | |

※1 当該施工パッケージについて、被災3県(岩手県、宮城県、福島県)では東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価を使用する。
※2 物価資料等による

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | 有り | - | 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土 | - | - | - | 261.11 | 52.88 | 52.88 | - | - | 24.21 | 24.21 | - | - | - | 22.91 | 22.91 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | 30,000m3以上 | - | - | - | 169.46 | 59.24 | 59.24 | - | - | 16.80 | 16.80 | - | - | - | 23.96 | 23.96 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 50,000m3未満 | - | - | - | 197.32 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 149.68 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 50,000m3未満 | - | - | - | 311.69 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 234.26 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 片切掘削 | - | - | - | - | - | - | - | 926.03 | 11.63 | 11.63 | - | - | 82.37 | 72.45 | 9.92 | - | - | 6.00 | 6.00 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 水中掘削 | - | - | - | - | - | - | - | 341.76 | 58.04 | 58.04 | - | - | 22.75 | 22.75 | - | - | - | 19.21 | 19.21 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | - | - | - | - | - | 3,956.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 上記以外（小規模） | - | - | - | 1箇所100m3以下(標準) | - | - | - | 923.62 | 29.38 | 29.38 | - | - | 57.53 | 57.53 | - | - | - | 13.09 | 13.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1箇所100m3以下(標準以外) | - | - | - | 1,920.6 | 25.60 | 25.60 | - | - | 65.74 | 65.74 | - | - | - | 8.66 | 8.66 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス型（第１次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | - | - | 無し | 50,000m3未満 | - | - | - | 257.76 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 182.61 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 50,000m3未満 | - | - | - | 423.09 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 50,000m3以上 | - | - | - | 288.14 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 水中掘削 | - | - | - | - | - | - | - | 493.56 | 58.04 | 58.04 | - | - | 22.75 | 22.75 | - | - | - | 19.21 | 19.21 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | - | - | - | - | - | 6,880.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 500m3未満 | - | 無し | 無し | 1,282.9 | 51.12 | 30.70 | 16.64 | - | 27.03 | 25.03 | - | - | - | 21.85 | 20.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | 有り | 1,437.2 | 51.31 | 27.41 | 14.86 | 5.67 | 26.72 | 24.94 | - | - | - | 21.97 | 20.53 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 軟岩 | オープンカット | - | - | 無し | 500m3未満 | - | 有り（50,000m3未満） | 無し | 1,474.2 | 50.17 | 32.40 | 14.48 | - | 27.95 | 26.21 | - | - | - | 21.88 | 20.48 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | 有り（50,000m3以上） | 無し | 1,426.5 | 50.58 | 27.60 | 14.97 | 4.61 | 27.03 | 25.23 | - | - | - | 22.39 | 20.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 500m3以上 | - | - | - | 280.28 | 61.59 | 57.57 | - | - | 20.04 | 18.73 | - | - | - | 18.37 | 17.17 | - | - | - | - | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 500m3未満 | - | 無し | 無し | 2,431.8 | 51.12 | 31.88 | 17.28 | - | 27.02 | 25.99 | - | - | - | 21.86 | 21.02 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 有り | 2,586.2 | 51.22 | 29.98 | 16.25 | 3.15 | 26.86 | 25.89 | - | - | - | 21.92 | 21.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,623.2 | 50.60 | 32.76 | 16.02 | - | 27.54 | 26.58 | - | - | - | 21.86 | 21.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,575.5 | 50.82 | 30.10 | 16.32 | 2.55 | 27.03 | 26.05 | - | - | - | 22.15 | 21.36 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 片切掘削 | - | - | - | - | - | 無し | 無し | 2,711.8 | 24.53 | 14.86 | 8.07 | - | 68.32 | 38.79 | 12.93 | 12.14 | - | 7.15 | 6.69 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 有り | 2,866.1 | 26.04 | 14.06 | 7.63 | 2.84 | 65.96 | 36.71 | 12.79 | 12.24 | - | 8.00 | 7.56 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,903.2 | 25.82 | 16.78 | 7.54 | - | 66.05 | 36.22 | 13.58 | 12.08 | - | 8.13 | 7.70 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,855.5 | 25.60 | 14.12 | 7.66 | 2.30 | 66.24 | 36.84 | 12.88 | 12.28 | - | 8.16 | 7.72 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | 軟岩(I) | - | - | - | - | - | - | 8,039.3 | 2.58 | 2.12 | 0.44 | - | 95.40 | 66.65 | 27.81 | - | - | 2.02 | 2.00 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min | さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 軟岩(II) | - | - | - | - | - | - | 10,369 | 2.93 | 2.47 | 0.44 | - | 94.72 | 65.60 | 28.19 | - | - | 2.35 | 2.33 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min | さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | オープンカット | - | - | 無し | - | 不可 | 無し | 無し | 2,374.8 | 51.97 | 26.81 | 13.80 | - | 26.56 | 20.75 | - | - | - | 21.47 | 16.78 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 有り | 2,625.4 | 52.27 | 24.26 | 12.48 | 5.26 | 26.22 | 20.97 | - | - | - | 21.51 | 17.26 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 2,613.0 | 51.45 | 28.59 | 12.54 | - | 27.11 | 21.83 | - | - | - | 21.44 | 17.17 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 2,552.5 | 51.71 | 24.95 | 12.84 | 3.35 | 26.50 | 21.10 | - | - | - | 21.79 | 17.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 可 | - | - | 1,365.8 | 43.15 | 14.30 | 9.53 | 7.06 | 48.54 | 10.88 | 10.25 | 8.57 | 5.13 | 8.31 | 6.65 | - | - | - | - | クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級 | ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | さく岩工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 無し | 無し | 4,126.0 | 51.97 | 30.11 | 15.49 | - | 26.56 | 23.30 | - | - | - | 21.47 | 18.84 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 施工方法 | 岩質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 施工数量 | 火薬使用 | 破砕除去の有無 | 集積押土の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 硬岩 | 片切掘削 | - | - | 有り | - | 不可 | 無し | 有り | 4,376.6 | 52.16 | 28.40 | 14.60 | 3.15 | 26.35 | 23.28 | - | - | - | 21.49 | 19.01 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 4,364.3 | 51.66 | 30.98 | 14.65 | - | 26.89 | 23.81 | - | - | - | 21.45 | 18.96 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 4,303.8 | 51.83 | 28.88 | 14.85 | 1.99 | 26.52 | 23.40 | - | - | - | 21.65 | 19.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 片切掘削 | - | - | - | - | 不可 | 無し | 無し | 5,226.8 | 23.77 | 13.76 | 7.09 | - | 69.54 | 36.73 | 13.62 | 10.66 | - | 6.69 | 5.87 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 有り | 5,477.4 | 25.19 | 13.13 | 6.76 | 2.52 | 67.43 | 35.06 | 13.00 | 11.23 | - | 7.38 | 6.60 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 5,465.1 | 24.75 | 15.18 | 6.78 | - | 67.93 | 35.13 | 13.02 | 11.62 | - | 7.32 | 6.54 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 5,404.6 | 24.56 | 13.31 | 6.85 | 1.58 | 68.12 | 35.54 | 13.17 | 11.16 | - | 7.32 | 6.53 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 可 | 無し | 無し | 4,146.2 | 41.83 | 21.35 | 9.11 | 4.69 | 48.71 | 17.17 | 8.14 | 7.06 | 4.80 | 9.46 | 7.95 | - | - | - | - | クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | さく岩工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 有り | 4,396.8 | 42.59 | 20.13 | 8.59 | 4.43 | 47.25 | 16.20 | 7.97 | 7.68 | 4.53 | 10.16 | 8.74 | - | - | - | - | クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | さく岩工 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3未満） | 無し | 4,384.4 | 42.07 | 20.19 | 11.13 | 4.44 | 47.84 | 16.24 | 8.45 | 7.70 | 4.54 | 10.09 | 8.67 | - | - | - | - | クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | さく岩工 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | 有り（50,000m3以上） | 無し | 4,323.9 | 42.09 | 20.47 | 8.74 | 4.50 | 47.78 | 16.48 | 7.83 | 7.81 | 4.60 | 10.13 | 8.69 | - | - | - | - | クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級 | さく岩工 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | 中硬岩 | - | - | - | - | - | - | 14,446 | 2.87 | 2.36 | 0.46 | - | 94.86 | 65.63 | 27.38 | - | - | 2.27 | 2.23 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min | さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 硬岩(I) | - | - | - | - | - | - | 23,406 | 2.85 | 2.37 | 0.46 | - | 94.90 | 66.05 | 27.92 | - | - | 2.25 | 2.23 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 排出ガス対策型（第１次基準値） 5.0m3/min | さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級 | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 0.3km以下 | 306.44 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 353.58 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 400.73 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 447.87 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 518.59 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 612.88 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.5km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.5km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 22.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 49.5km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0.3km以下 | 306.44 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 353.58 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 400.73 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 447.87 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 518.59 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 612.88 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.0km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 31.5km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 373.86 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 431.37 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 1.0km以下 | 488.89 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 546.41 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 632.68 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 747.71 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.5km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.5km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 22.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 49.5km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | 軟岩 | | 0.3km以下 | 373.86 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 431.37 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 488.89 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 1.5km以下 | 546.41 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 632.68 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 747.71 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.0km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 31.5km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 436.63 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 503.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 570.90 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 638.04 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 2.0km以下 | 738.50 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 872.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.5km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.5km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 22.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 49.5km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 硬岩 | | 0.3km以下 | 436.63 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 503.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 570.90 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 638.04 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 738.50 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 3.0km以下 | 872.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.0km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 31.5km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 235.72 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 282.87 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 330.01 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 377.16 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 424.30 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 471.45 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 無し | 3.0km以下 | 565.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 612.88 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.5km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.5km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 51.5km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 235.72 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 282.87 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 330.01 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 377.16 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 424.30 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | 有り | 2.5km以下 | 471.45 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3.0km以下 | 565.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3.5km以下 | 612.88 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 4.5km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 5.5km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 6.5km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 8.0km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 9.5km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 11.5km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 15.0km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 20.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 33.0km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 0.3km以下 | 287.58 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 0.5km以下 | 345.10 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 1.0km以下 | 402.62 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | | 1.5km以下 | 460.13 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 2.0km以下 | 517.65 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 575.16 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 690.20 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 747.71 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.5km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.5km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 51.5km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3) | 軟岩 | | 0.3km以下 | 287.58 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 345.10 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 402.62 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 1.5km以下 | 460.13 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 517.65 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 575.16 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 690.20 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 747.71 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.5km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.0km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 20.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 33.0km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 335.68 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 402.82 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 標準 | | 硬岩 | 無し | 1.0km以下 | 469.95 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 537.09 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 604.23 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 671.36 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 805.64 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 872.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.5km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.5km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 51.5km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 335.68 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 402.82 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 469.95 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 537.09 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 604.23 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 671.36 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 805.64 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 872.77 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.5km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.5km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.0km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 20.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 33.0km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 0.5km以下 | 518.59 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 565.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 660.02 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 754.31 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 6.0km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13.5km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 39.0km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 0.5km以下 | 518.59 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 565.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 660.02 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 754.31 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 3.0km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.0km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 28.5km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 0.5km以下 | 632.68 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 690.20 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 805.23 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 920.26 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.45m3(平積0.35m3) | 軟岩 | | 10.0km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13.5km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 39.0km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 632.68 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 690.20 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 805.23 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 920.26 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.0km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 28.5km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 738.50 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 805.64 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 939.91 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,074.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 6.0km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13.5km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 39.0km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 硬岩 | | 0.5km以下 | 738.50 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 805.64 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 939.91 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 2.0km以下 | 1,074.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 5.5km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.0km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 28.5km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 7.5km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 16.0km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 30.0km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 707.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 848.60 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 990.04 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,131.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,272.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,461.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 1,791.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 2,215.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 24.5km以下 | 2,970.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 4,431.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | ｸﾗﾑｼｪﾙ | 軟岩 | 無し | 5.5km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.0km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 30.0km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 862.75 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,035.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,207.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,380.4 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,552.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,783.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 2,185.6 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 2,703.3 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 24.5km以下 | 3,623.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 5,406.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 硬岩 | 無し | 2.0km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.0km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 30.0km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.5km以下 | 1,007.0 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,208.5 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,409.9 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,611.3 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,812.7 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 2,081.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 2,551.2 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 3,155.4 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 24.5km以下 | 4,229.6 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,310.8 | 47.17 | 47.17 | - | - | 34.07 | 34.07 | - | - | - | 18.76 | 18.76 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.2km以下 | 577.04 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 721.31 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 865.57 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,009.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,154.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 1,298.3 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 1,442.6 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 6.0km以下 | 1,586.9 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.5km以下 | 1,731.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.0km以下 | 2,308.2 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 13.0km以下 | 2,596.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 19.0km以下 | 3,173.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 35.0km以下 | 4,327.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,636.0 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積 0.28m3(平積0.2m3) | | | 0.2km以下 | 577.04 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小規模 | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 有り | 1.0km以下 | 721.31 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 865.57 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,009.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 1,154.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 1,298.3 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 1,442.6 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 1,586.9 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 1,731.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.0km以下 | 2,308.2 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0km以下 | 2,596.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17.0km以下 | 3,173.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 27.0km以下 | 4,327.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 6,636.0 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 1,100.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 1,223.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 1,467.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,712.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積<br>0.13m3(平積0.1m3) | | 無し | 3.0km以下 | 1,956.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 2,201.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 2,446.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.5km以下 | 2,690.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 7.0km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 9.0km以下 | 3,669.2 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 12.0km以下 | 4,403.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 17.0km以下 | 5,626.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 28.5km以下 | 7,338.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 11,008 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.3km以下 | 1,100.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 1,223.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 1,467.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,712.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 1,956.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 2,201.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 2,446.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 5.0km以下 | 2,690.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 3,669.2 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 4,403.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15.0km以下 | 5,626.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 24.0km以下 | 7,338.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 11,008 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 0.3km以下 | 1,223.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,345.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 1,467.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,712.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 1,956.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 2,201.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 2,446.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 2,690.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 3,669.2 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | 11.0km以下 | 4,403.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.0km以下 | 5,626.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 27.5km以下 | 7,338.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 11,008 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 1,223.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,345.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 1,467.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 1,712.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 1,956.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 2,201.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 2,446.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 4.5km以下 | 2,690.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 3,669.2 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 4,403.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 5,626.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.0km以下 | 7,338.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 60.0km以下 | 11,008 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 0.3km以下 | 1,492.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,641.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 1,790.6 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 2,089.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 2,387.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0km以下 | 2,685.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 2,984.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 3,282.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 3,879.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 4,476.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 5,371.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.0km以下 | 6,863.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 27.5km以下 | 8,952.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 13,429 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 現場制約あり | 人力 | 軟岩 | | 0.3km以下 | 1,492.1 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,641.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 1.0km以下 | 1,790.6 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 2,089.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 2,387.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 2,685.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 2,984.3 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 3,282.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.0km以下 | 3,879.5 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 4,476.4 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 5,371.7 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 6,863.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.0km以下 | 8,952.8 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 13,429 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.3km以下 | 1,702.8 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,874.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 2,043.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 2,384.0 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 2,724.5 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 硬岩 | 無し | 3.0km以下 | 3,065.1 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0km以下 | 3,405.7 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0km以下 | 3,746.2 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 6.5km以下 | 4,427.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.5km以下 | 5,108.5 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 11.0km以下 | 6,130.2 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 16.0km以下 | 7,833.1 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 27.5km以下 | 10,217 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 15,326 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 0.3km以下 | 1,702.8 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.5km以下 | 1,874.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0km以下 | 2,043.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.5km以下 | 2,384.0 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.0km以下 | 2,724.5 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.5km以下 | 3,065.1 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.5km以下 | 3,405.7 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.5km以下 | 3,746.2 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.002【　土砂等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等発生現場 | 積込機種・規格 | 土質 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 6.0km以下 | 4,427.4 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 8.0km以下 | 5,108.5 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 10.5km以下 | 6,130.2 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 14.5km以下 | 7,833.1 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 23.0km以下 | 10,217 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 60.0km以下 | 15,326 | 20.65 | 20.65 | - | - | 67.19 | 67.19 | - | - | - | 12.16 | 12.16 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]2t積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.003【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 敷均し作業内容 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 残土受入れ地での処理 | - | 100.53 | 51.77 | 51.77 | - | - | 31.34 | 31.34 | - | - | - | 16.89 | 16.89 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | 標準 | 118.19 | 33.06 | 33.06 | - | - | 51.67 | 29.11 | 22.56 | - | - | 15.27 | 15.27 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 標準以外 | 118.12 | 39.59 | 39.59 | - | - | 44.87 | 29.14 | 15.73 | - | - | 15.54 | 15.54 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 狭小幅員(幅2.5m以上4m未満) | 282.14 | 21.71 | 21.71 | - | - | 69.42 | 51.14 | 18.28 | - | - | 8.87 | 8.87 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合 | 150.36 | 39.68 | 39.68 | - | - | 44.52 | 22.90 | 21.62 | - | - | 15.80 | 15.80 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.004【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工幅員 | 作業形態 | 土質 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5m未満 | - | - | - | - | 4,290.1 | 0.74 | 0.74 | - | - | 99.09 | 92.23 | 6.86 | - | - | 0.17 | 0.17 | - | - | - | - | 振動ローラ［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5m以上 4.0m未満 | - | - | - | - | 529.46 | 21.37 | 12.46 | 8.91 | - | 70.87 | 61.13 | 9.74 | - | - | 7.76 | 7.76 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | | 振動ローラ[搭乗式コンバインド型]3～4t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 4.0m以上 | 敷均し+締固め | - | 10,000m3未満 | 無し | 149.61 | 31.74 | 28.69 | 3.05 | - | 52.71 | 29.72 | 22.99 | - | - | 15.55 | 15.55 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 271.24 | 35.23 | 31.21 | 4.02 | - | 47.32 | 34.64 | 12.68 | - | - | 17.45 | 17.45 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 150.39 | 37.51 | 34.48 | 3.03 | - | 46.66 | 23.79 | 22.87 | - | - | 15.83 | 15.83 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 248.95 | 40.11 | 35.73 | 4.38 | - | 42.55 | 28.74 | 13.81 | - | - | 17.34 | 17.34 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 敷均し締固め | 高含水比粘性土以外 | 10,000m3未満 | 無し | 188.99 | 38.22 | 38.22 | - | - | 44.29 | 26.09 | 18.20 | - | - | 17.49 | 17.49 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | - | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 367.66 | 42.38 | 42.38 | - | - | 38.24 | 28.89 | 9.35 | - | - | 19.38 | 19.38 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | | - | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10,000m3以上 | 無し | 189.61 | 44.79 | 44.79 | - | - | 35.93 | 18.14 | 17.79 | - | - | 19.28 | 19.28 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 406.16 | 50.09 | 50.09 | - | - | 28.35 | 19.89 | 8.46 | - | - | 21.56 | 21.56 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | - | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 高含水比粘性土 | - | 無し | 237.97 | 45.81 | 45.81 | - | - | 39.40 | 24.95 | 14.45 | - | - | 14.79 | 14.79 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | | - | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 467.17 | 49.60 | 49.60 | - | - | 34.38 | 27.02 | 7.36 | - | - | 16.02 | 16.02 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | | - | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.005【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 施工数量 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5m未満 | - | - | 4,381.0 | 0.93 | 0.93 | - | - | 98.85 | 90.31 | 8.54 | - | - | 0.22 | 0.22 | - | - | - | - | 振動ローラ［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5m以上<br>4.0m未満 | - | - | 575.48 | 21.30 | 11.46 | 9.84 | - | 71.07 | 62.11 | 8.96 | - | - | 7.63 | 7.63 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級 | | 振動ローラ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 4.0m以上 | 10,000m3未満 | 無し | 222.17 | 29.36 | 24.65 | 4.71 | - | 55.70 | 32.48 | 23.22 | - | - | 14.94 | 14.94 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 471.28 | 30.50 | 22.42 | 8.08 | - | 53.05 | 42.11 | 10.94 | - | - | 16.45 | 16.45 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 10,000m3以上 | 無し | 223.04 | 34.32 | 29.63 | 4.69 | - | 50.50 | 27.37 | 23.13 | - | - | 15.18 | 15.18 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 446.70 | 33.78 | 25.26 | 8.52 | - | 49.87 | 38.32 | 11.55 | - | - | 16.35 | 16.35 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級 | | タイヤローラ 質量8～20t | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.006【　押土（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 154.33 | 52.88 | 52.88 | - | - | 24.21 | 24.21 | - | - | - | 22.91 | 22.91 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊･玉石 | 238.58 | 52.88 | 52.88 | - | - | 24.21 | 24.21 | - | - | - | 22.91 | 22.91 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 250.62 | 55.14 | 55.14 | - | - | 23.05 | 23.05 | - | - | - | 21.81 | 21.81 | - | - | - | - | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.007【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 作業内容 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 土量50,000m3未満 | 191.40 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 143.70 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 253.78 | 32.96 | 32.96 | - | - | 49.76 | 49.76 | - | - | - | 17.28 | 17.28 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1箇所100m3以下(標準) | 797.20 | 29.38 | 29.38 | - | - | 57.53 | 57.53 | - | - | - | 13.09 | 13.09 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1箇所100m3以下(標準以外) | 1,336.7 | 25.60 | 25.60 | - | - | 65.74 | 65.74 | - | - | - | 8.66 | 8.66 | - | - | - | - | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 土量50,000m3未満 | 228.14 | 43.87 | 43.87 | - | - | 34.08 | 34.08 | - | - | - | 22.05 | 22.05 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 169.89 | 45.85 | 45.85 | - | - | 26.99 | 26.99 | - | - | - | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 312.24 | 32.96 | 32.96 | - | - | 49.76 | 49.76 | - | - | - | 17.28 | 17.28 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 土量50,000m3未満 | 238.25 | 46.25 | 46.25 | - | - | 32.64 | 32.64 | - | - | - | 21.11 | 21.11 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土量50,000m3以上 | 177.74 | 48.25 | 48.25 | - | - | 25.79 | 25.79 | - | - | - | 25.96 | 25.96 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 322.86 | 35.17 | 35.17 | - | - | 48.12 | 48.12 | - | - | - | 16.71 | 16.71 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.008【　人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質等区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 土砂 | 2,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 岩塊・玉石 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 軟岩 | 3,096.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 中硬岩 | 3,440.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| 硬岩 | 3,784.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 3,096.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | 3,440.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |

No.009【　転石破砕　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火薬使用の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 2,901.2 | 56.14 | 35.52 | 20.62 | － | 22.28 | 22.28 | － | － | － | 21.58 | 15.01 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ　油圧式1,300kg級 | － | 特殊運転手 | － | － | － | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － | － | － |
| 有り | 6,799.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 41.52 | 18.17 | 9.66 | 7.58 | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.010【　土材料　】

物価資料等による

# No.011【　残土等処分　】

物価資料等による

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 標準 | 無し | 障害無し | 272.34 | 44.03 | 44.03 | - | - | 33.74 | 33.74 | - | - | - | 22.23 | 22.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 332.79 | 44.03 | 44.03 | - | - | 33.74 | 33.74 | - | - | - | 22.23 | 22.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 自立式 | 障害無し | 323.94 | 37.00 | 37.00 | - | - | 44.31 | 28.39 | 15.92 | - | - | 18.69 | 18.69 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 384.39 | 38.10 | 38.10 | - | - | 42.65 | 29.23 | 13.42 | - | - | 19.25 | 19.25 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 392.74 | 30.52 | 30.52 | - | - | 54.06 | 30.66 | 23.40 | - | - | 15.42 | 15.42 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 453.19 | 32.32 | 32.32 | - | - | 51.36 | 26.58 | 24.78 | - | - | 16.32 | 16.32 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 487.59 | 30.04 | 30.04 | - | - | 54.79 | 31.76 | 23.03 | - | - | 15.17 | 15.17 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅1m以上2m未満 | 無し | 障害無し | 270.02 | 33.06 | 33.06 | - | - | 49.91 | 49.91 | - | - | - | 17.03 | 17.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 404.83 | 33.06 | 33.06 | - | - | 49.91 | 49.91 | - | - | - | 17.03 | 17.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 自立式 | 障害無し | 321.62 | 27.76 | 27.76 | - | - | 57.94 | 41.90 | 16.04 | - | - | 14.30 | 14.30 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 456.43 | 29.32 | 29.32 | - | - | 55.57 | 44.27 | 11.30 | - | - | 15.11 | 15.11 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 390.42 | 22.86 | 22.86 | - | - | 65.36 | 34.53 | 30.83 | - | - | 11.78 | 11.78 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 525.23 | 25.48 | 25.48 | - | - | 61.39 | 38.47 | 22.92 | - | - | 13.13 | 13.13 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 559.63 | 23.91 | 23.91 | - | - | 63.77 | 36.11 | 27.66 | - | - | 12.32 | 12.32 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 551.14 | 45.03 | 45.03 | - | - | 40.16 | 21.84 | 18.32 | - | - | 14.81 | 14.81 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック］平積0.4m3 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 1,022.0 | 43.06 | 37.35 | 5.71 | - | 42.47 | 15.50 | 15.19 | 11.78 | - | 14.47 | 14.47 | - | - | - | - | クラムシェル［油圧クラムシェル・テレスコピック］平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 1,056.4 | 41.63 | 36.11 | 5.52 | - | 44.37 | 15.02 | 14.70 | 14.65 | - | 14.00 | 14.00 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック]平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ 20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | - | 1,118.9 | 44.02 | 38.37 | 5.65 | - | 41.12 | 15.33 | 15.03 | 10.76 | - | 14.86 | 14.86 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | - | 1,153.3 | 42.68 | 37.20 | 5.48 | - | 42.90 | 14.90 | 14.58 | 13.42 | - | 14.42 | 14.42 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 上記以外 (小規模) | - | - | 1,569.5 | 21.93 | 21.93 | - | - | 69.70 | 36.83 | 32.87 | - | - | 8.37 | 8.37 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.28m3（平積0.2m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | 6,708.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 標準 | 無し | 障害無し | 374.09 | 44.03 | 44.03 | - | - | 33.74 | 33.74 | - | - | - | 22.23 | 22.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 460.28 | 44.03 | 44.03 | - | - | 33.74 | 33.74 | - | - | - | 22.23 | 22.23 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 自立式 | 障害無し | 425.69 | 38.67 | 38.67 | - | - | 41.79 | 29.67 | 12.12 | - | - | 19.54 | 19.54 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 511.88 | 39.57 | 39.57 | - | - | 40.44 | 30.36 | 10.08 | - | - | 19.99 | 19.99 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 494.49 | 33.29 | 33.29 | - | - | 49.89 | 25.55 | 24.34 | - | - | 16.82 | 16.82 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 580.68 | 34.88 | 34.88 | - | - | 47.50 | 26.77 | 20.73 | - | - | 17.62 | 17.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 615.08 | 32.93 | 32.93 | - | - | 50.43 | 25.27 | 25.16 | - | - | 16.64 | 16.64 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 平均施工幅 1m以上2m未満 | 無し | 障害無し | 367.99 | 33.06 | 33.06 | - | - | 49.91 | 49.91 | - | - | - | 17.03 | 17.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 578.50 | 33.06 | 33.06 | - | - | 49.91 | 49.91 | - | - | - | 17.03 | 17.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 自立式 | 障害無し | 419.59 | 28.99 | 28.99 | - | - | 56.07 | 43.78 | 12.29 | - | - | 14.94 | 14.94 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 障害有り | 630.10 | 30.35 | 30.35 | - | - | 54.01 | 45.83 | 8.18 | - | - | 15.64 | 15.64 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.012【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質区分 | 施工方法 | 土留方式の種類 | 障害の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 488.39 | 24.91 | 24.91 | - | - | 62.26 | 37.61 | 24.65 | - | - | 12.83 | 12.83 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害有り | 698.90 | 27.36 | 27.36 | - | - | 58.54 | 41.32 | 17.22 | - | - | 14.10 | 14.10 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 切梁腹起式 | 障害有り | 733.30 | 26.08 | 26.08 | - | - | 60.48 | 39.38 | 21.10 | - | - | 13.44 | 13.44 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積.0.45m3（平積0.35m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害無し | 735.49 | 48.18 | 48.18 | - | - | 35.97 | 19.60 | 16.37 | - | - | 15.85 | 15.85 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック]平積0.4m3 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | 障害有り | 1,423.0 | 44.67 | 38.75 | 5.92 | - | 40.31 | 16.08 | 15.77 | 8.46 | - | 15.02 | 15.02 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック]平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ5m超20m以下 | 切梁腹起式 | 障害有り | 1,457.4 | 43.63 | 37.85 | 5.78 | - | 41.71 | 15.70 | 15.39 | 10.62 | - | 14.66 | 14.66 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧クラムシェル・テレスコピック]平積0.4m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ20m超 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式 | - | 1,452.1 | 45.23 | 39.42 | 5.81 | - | 39.50 | 15.76 | 15.45 | 8.29 | - | 15.27 | 15.27 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 掘削深さ20m超 | 切梁腹起式 | - | 1,486.5 | 44.19 | 38.52 | 5.67 | - | 40.89 | 15.39 | 15.09 | 10.41 | - | 14.92 | 14.92 | - | - | - | - | クラムシェル[油圧ロープ式・クローラ型]平積0.8m3 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.08m3（平積0.06m3） | - | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 現場制約あり | - | - | 10,320 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.013【　掘削補助機械搬入搬出　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| － | 34,680 | 28.71 | 28.71 | － | － | 71.29 | 71.29 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | ＊ | － | | － | | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.014【　基面整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 344.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.015【　舗装版破砕積込（小規模土工）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,183.1 | 25.60 | 25.60 | － | － | 65.74 | 65.74 | － | － | － | 8.66 | 8.66 | － | － | － | － | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.13m3（平積0.10m3） | － | － | 特殊運転手 | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.016【　埋戻し　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | 土質区分 | 締固めの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 最小埋戻幅4m以上 | - | - | 458.96 | 49.34 | 29.08 | 20.26 | - | 31.68 | 31.68 | - | - | - | 18.98 | 18.98 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級 | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 最大埋戻幅4m以上 | - | - | 819.76 | 18.49 | 15.88 | 2.52 | 0.09 | 73.28 | 36.12 | 26.13 | 11.03 | - | 8.23 | 8.14 | 0.09 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 振動ローラ ［ハンドガイド式］質量0.8ｔ～1.1t ＊ | タンパ　60～80kg ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 最大埋戻幅1m以上4m未満 | - | - | 1,524.6 | 14.30 | 12.20 | 1.98 | 0.12 | 79.31 | 48.55 | 22.29 | 8.47 | - | 6.39 | 6.27 | 0.12 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 振動ローラ ［ハンドガイド式］質量0.8ｔ～1.1t ＊ | タンパ　60～80kg ＊ | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 最大埋戻幅1m未満 | - | - | 2,286.2 | 7.48 | 6.63 | 0.85 | - | 88.20 | 52.69 | 27.03 | 8.48 | - | 4.32 | 3.49 | 0.83 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3） | タンパ　60～80kg ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 上記以外(小規模) | 土砂 | - | 2,698.7 | 11.63 | 10.88 | 0.75 | - | 83.51 | 44.64 | 20.61 | 18.26 | - | 4.86 | 4.15 | 0.71 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・排出ガス型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3） | タンパ　60～80kg ＊ | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| 現場制約あり | 土砂 | 有り | 5,128.7 | 0.38 | 0.38 | - | - | 99.25 | 87.21 | 12.04 | - | - | 0.37 | 0.37 | - | - | - | - | タンパ　60～80kg ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 3,956.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 岩塊・玉石 | 有り | 5,644.7 | 0.34 | 0.34 | - | - | 99.33 | 88.39 | 10.94 | - | - | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | タンパ　60～80kg ＊ | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 4,472.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.017【　タンパ締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,172.7 | 1.66 | 1.66 | － | － | 96.71 | 52.71 | 44.00 | － | － | 1.63 | 1.63 | － | － | － | － | タンパ　60～80kg | ＊ | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.018【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 20m以下 | 3,612.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 4,472.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 5,504.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 6,364.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 7,396.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 120m以下 | 8,428.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 9,288.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 10,320 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 11,180 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 12,212 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 20m以下 | 5,332.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 6,536.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 7,568.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 8,944.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 10,148 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.018【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 岩塊・玉石 | 120m以下 | 11,352 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 12,384 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 13,760 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 14,964 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 15,996 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 20m以下 | 4,472.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 5,676.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 6,536.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 7,740.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 8,600.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 120m以下 | 9,804.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 10,836 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 11,868 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 12,900 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 13,932 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.019【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,892.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40m以下 | 2,408.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60m以下 | 2,924.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80m以下 | 3,612.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100m以下 | 4,128.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120m以下 | 4,644.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140m以下 | 5,332.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160m以下 | 5,848.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180m以下 | 6,364.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200m以下 | 7,052.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.020【　人肩運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,204.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40m以下 | 1,548.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60m以下 | 1,892.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80m以下 | 2,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100m以下 | 2,580.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120m以下 | 3,096.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140m以下 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160m以下 | 3,612.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180m以下 | 3,956.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200m以下 | 4,300.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 20m以下 | 1,376.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 2,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 4,128.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 6,192.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 7,052.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 8,084.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 8,944.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 9,976.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 20m以下 | 8,084.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 8,944.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 9,976.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 10,836 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 11,868 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 12,900 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 140m以下 | 13,760 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 14,792 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 15,652 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 16,684 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 無し | 20m以下 | 2,064.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 4,300.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 5,676.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 6,880.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 8,084.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 9,116.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 10,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 11,696 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 12,728 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20m以下 | 12,384 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 13,588 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.021【　人肩運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 60m以下 | 14,620 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 15,996 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 17,200 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 18,404 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 19,436 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 20,812 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 22,016 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 23,048 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.022【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 20m以下 | 2,408.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 2,752.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 3,440.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 4,300.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 120m以下 | 6,020.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 7,052.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 7,912.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 8,944.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 9,976.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 20m以下 | 3,784.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 4,300.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 5,332.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 6,192.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 7,224.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.022【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）土･石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 石塊・玉石 | 120m以下 | 8,428.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 9,632.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 10,836 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 12,040 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 13,416 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栗石・ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | 20m以下 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 40m以下 | 3,612.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 60m以下 | 4,300.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80m以下 | 5,332.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100m以下 | 6,192.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 120m以下 | 7,396.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 140m以下 | 8,256.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 160m以下 | 9,288.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 180m以下 | 10,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200m以下 | 11,524 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.023【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）セメント等　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 1,548.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40m以下 | 1,720.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60m以下 | 2,064.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80m以下 | 2,580.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100m以下 | 3,096.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120m以下 | 3,612.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140m以下 | 4,128.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160m以下 | 4,472.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180m以下 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200m以下 | 5,676.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.024【　小車運搬（積込～運搬～取卸し）積ブロック類　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 20m以下 | 860.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40m以下 | 860.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60m以下 | 1,204.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80m以下 | 1,548.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100m以下 | 1,720.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 120m以下 | 2,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140m以下 | 2,580.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160m以下 | 2,752.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180m以下 | 3,096.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200m以下 | 3,268.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 20m以下 | 172.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 516.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 1,204.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 2,064.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 2,924.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 3,784.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 4,816.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 5,676.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 6,708.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 7,740.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 有り | 20m以下 | 6,880.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 7,224.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 7,912.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 8,772.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 9,632.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 10,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 140m以下 | 11,524 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 12,384 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 13,416 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 14,448 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 20m以下 | 516.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 1,032.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 60m以下 | 2,064.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 2,924.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 3,956.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | 120m以下 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 6,364.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 7,568.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 8,772.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 10,148 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | | 20m以下 | 10,836 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 40m以下 | 11,352 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.025【　小車運搬（運搬～取卸し）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 掘削(床掘り)の有無 | 換算距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 60m以下 | 12,384 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 80m以下 | 13,244 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100m以下 | 14,276 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 120m以下 | 15,480 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 140m以下 | 16,684 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 160m以下 | 17,888 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 180m以下 | 19,092 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200m以下 | 20,468 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.026【　ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態 | ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 水平据付 | 1～2台 | 8,689.2 | 1.79 | 1.79 | - | - | 96.18 | 77.22 | 18.96 | - | - | 2.03 | 2.03 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 9,022.4 | 3.45 | 3.45 | - | - | 92.63 | 74.37 | 18.26 | - | - | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 9,355.6 | 5.00 | 5.00 | - | - | 89.32 | 71.71 | 17.61 | - | - | 5.68 | 5.68 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 9,688.9 | 6.44 | 6.44 | - | - | 86.25 | 69.25 | 17.00 | - | - | 7.31 | 7.31 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 10,022 | 7.78 | 7.78 | - | - | 83.38 | 66.94 | 16.44 | - | - | 8.84 | 8.84 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | 傾斜据付 | 1～2台 | 9,927.5 | 2.55 | 2.55 | - | - | 94.55 | 67.58 | 26.97 | - | - | 2.90 | 2.90 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 10,469 | 4.84 | 4.84 | - | - | 89.66 | 64.08 | 25.58 | - | - | 5.50 | 5.50 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 11,010 | 6.90 | 6.90 | - | - | 85.26 | 60.94 | 24.32 | - | - | 7.84 | 7.84 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 11,552 | 8.77 | 8.77 | - | - | 81.26 | 58.08 | 23.18 | - | - | 9.97 | 9.97 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 12,093 | 10.48 | 10.48 | - | - | 77.62 | 55.48 | 22.14 | - | - | 11.90 | 11.90 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 水平据付 | 1～2台 | 13,292 | 1.76 | 1.76 | - | - | 96.25 | 77.66 | 18.59 | - | - | 1.99 | 1.99 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 13,792 | 3.39 | 3.39 | - | - | 92.76 | 74.84 | 17.92 | - | - | 3.85 | 3.85 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 14,291 | 4.91 | 4.91 | - | - | 89.51 | 72.22 | 17.29 | - | - | 5.58 | 5.58 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 14,791 | 6.32 | 6.32 | - | - | 86.50 | 69.79 | 16.71 | - | - | 7.18 | 7.18 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 15,291 | 7.65 | 7.65 | - | - | 83.66 | 67.50 | 16.16 | - | - | 8.69 | 8.69 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 1～2台 | 15,273 | 2.55 | 2.55 | - | - | 94.55 | 67.58 | 26.97 | - | - | 2.90 | 2.90 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.026【　ベルトコンベア併用人力掘削（床掘り）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態 | ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 傾斜据付 | 3～4台 | 16,106 | 4.84 | 4.84 | - | - | 89.66 | 64.08 | 25.58 | - | - | 5.50 | 5.50 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 16,939 | 6.90 | 6.90 | - | - | 85.26 | 60.94 | 24.32 | - | - | 7.84 | 7.84 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 17,772 | 8.77 | 8.77 | - | - | 81.26 | 58.08 | 23.18 | - | - | 9.97 | 9.97 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 18,605 | 10.48 | 10.48 | - | - | 77.62 | 55.48 | 22.14 | - | - | 11.90 | 11.90 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.027【　ベルトコンベア併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態 | ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 水平据付 | 1～2台 | 2,979.0 | 1.96 | 1.96 | - | - | 95.81 | 75.07 | 20.74 | - | - | 2.23 | 2.23 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 3,103.9 | 3.76 | 3.76 | - | - | 91.96 | 72.05 | 19.91 | - | - | 4.28 | 4.28 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 3,228.9 | 5.43 | 5.43 | - | - | 88.40 | 69.27 | 19.13 | - | - | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 3,353.8 | 6.97 | 6.97 | - | - | 85.11 | 66.69 | 18.42 | - | - | 7.92 | 7.92 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 3,478.8 | 8.40 | 8.40 | - | - | 82.05 | 64.29 | 17.76 | - | - | 9.55 | 9.55 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | 傾斜据付 | 1～2台 | 3,226.6 | 2.41 | 2.41 | - | - | 94.85 | 69.32 | 25.53 | - | - | 2.74 | 2.74 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 3,393.2 | 4.59 | 4.59 | - | - | 90.19 | 65.91 | 24.28 | - | - | 5.22 | 5.22 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 3,559.8 | 6.57 | 6.57 | - | - | 85.97 | 62.83 | 23.14 | - | - | 7.46 | 7.46 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 3,726.4 | 8.37 | 8.37 | - | - | 82.12 | 60.01 | 22.11 | - | - | 9.51 | 9.51 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 3,893.0 | 10.01 | 10.01 | - | - | 78.61 | 57.45 | 21.16 | - | - | 11.38 | 11.38 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 水平据付 | 1～2台 | 4,258.6 | 1.83 | 1.83 | - | - | 96.09 | 76.75 | 19.34 | - | - | 2.08 | 2.08 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 3～4台 | 4,425.2 | 3.52 | 3.52 | - | - | 92.48 | 73.86 | 18.62 | - | - | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 4,591.8 | 5.09 | 5.09 | - | - | 89.13 | 71.19 | 17.94 | - | - | 5.78 | 5.78 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 4,758.4 | 6.55 | 6.55 | - | - | 86.01 | 68.70 | 17.31 | - | - | 7.44 | 7.44 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 4,925.0 | 7.91 | 7.91 | - | - | 83.10 | 66.37 | 16.73 | - | - | 8.99 | 8.99 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 1～2台 | 4,753.9 | 2.46 | 2.46 | - | - | 94.75 | 68.76 | 25.99 | - | - | 2.79 | 2.79 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.027【　ベルトコンベア併用人力積込　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | ﾍﾞﾙｺﾝ据付状態 | ﾍﾞﾙｺﾝ使用台数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 傾斜据付 | 3～4台 | 5,003.8 | 4.67 | 4.67 | - | - | 90.02 | 65.32 | 24.70 | - | - | 5.31 | 5.31 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 5～6台 | 5,253.7 | 6.68 | 6.68 | - | - | 85.74 | 62.22 | 23.52 | - | - | 7.58 | 7.58 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 7～8台 | 5,503.6 | 8.50 | 8.50 | - | - | 81.85 | 59.40 | 22.45 | - | - | 9.65 | 9.65 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |
| | | 9～10台 | 5,753.6 | 10.16 | 10.16 | - | - | 78.29 | 56.81 | 21.48 | - | - | 11.55 | 11.55 | - | - | - | - | ベルトコンベヤ(ポータブル)[エンジン駆動]機長7m　ベルト幅350mm | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - | - |

No.028【　安定処理　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用機種 | 施工箇所 | 混合深さ | 固化材100m2当り使用量(実数入力) | 混合回数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ | - | 0.6m以下 | 実数入力 | 1回 | 1,253.3 | 31.51 | 25.70 | 2.84 | 1.96 | 15.40 | 7.98 | 5.21 | 2.21 | - | 53.09 | 50.32 | 2.77 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深0.6m | | モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | | 実数入力 | 2回 | 1,341.8 | 33.62 | 27.41 | 3.03 | 2.10 | 16.44 | 8.51 | 5.57 | 2.36 | - | 49.94 | 46.99 | 2.95 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深0.6m | | モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | - | 0.6mを超え1m以下 | 実数入力 | 1回 | 1,417.4 | 39.15 | 34.01 | 2.51 | 1.74 | 13.62 | 7.05 | 4.61 | 1.96 | - | 47.23 | 44.49 | 2.74 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深1.2m | | モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | | 実数入力 | 2回 | 1,529.2 | 41.45 | 36.00 | 2.66 | 1.84 | 14.42 | 7.46 | 4.89 | 2.07 | - | 44.13 | 41.23 | 2.90 | - | - | - | スタビライザ［路床改良用］幅2.0m　深1.2m | | モータグレーダ［土工用］ブレード幅3.1m | | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ | 路床 | 1m以下 | 実数入力 | - | 1,545.3 | 8.19 | 3.69 | 2.93 | 1.57 | 48.26 | 21.84 | 18.55 | 7.87 | - | 43.55 | 40.76 | 2.79 | - | - | - | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | | バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き］排出ガス対策型（第２次基準値）　山積0.45m3（平積0.35m3）2.9t吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3） | * | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | 構造物基礎 | 1m以下 | 実数入力 | - | 1,446.9 | 7.75 | 6.69 | 1.06 | - | 43.44 | 11.91 | 11.20 | 10.98 | 9.35 | 48.81 | 43.57 | 5.24 | - | - | - | バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3　2.9t吊 | * | 振動ローラ　［ハンドガイド式］質量0.8ｔ～1.1t | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |
| | | 1mを越え2m以下 | 実数入力 | - | 2,032.3 | 9.46 | 8.17 | 1.29 | - | 53.13 | 14.59 | 13.69 | 13.42 | 11.43 | 37.41 | 31.00 | 6.41 | - | - | - | バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3　2.9t吊 | * | 振動ローラ　［ハンドガイド式］質量0.8ｔ～1.1t | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]固化材5.25t/100m2 |

No.029【　法面整形　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整形箇所 | 法面締固めの有無 | 現場制約の有無 | 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 盛土部 | 有り | 有り | 砂及び砂質土、粘性土 | 1,090.0 | 0.48 | 0.48 | － | － | 99.06 | 67.88 | 16.07 | 15.11 | － | 0.46 | 0.46 | － | － | － | － | タンパ及びランマ 質量60～80kg | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |
| | | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 652.88 | 28.48 | 28.48 | － | － | 58.18 | 23.74 | 21.03 | 13.41 | － | 13.34 | 13.34 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | 無し | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 413.81 | 29.21 | 29.21 | － | － | 57.11 | 24.96 | 21.57 | 10.58 | － | 13.68 | 13.68 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 切土部 | － | 有り | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 1,168.1 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 86.88 | 13.12 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | | 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩 | 2,817.3 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 39.70 | 37.29 | 14.76 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | | 無し | レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 | 782.68 | 23.76 | 23.76 | － | － | 65.11 | 30.79 | 17.54 | 16.78 | － | 11.13 | 11.13 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| | | | 軟岩I | 1,032.3 | 22.52 | 22.52 | － | － | 66.94 | 33.34 | 16.97 | 16.63 | － | 10.54 | 10.54 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | － | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.030【　市松芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝の規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高麗芝 | 757.15 | 0.00 | - | - | - | 72.12 | 61.35 | 8.67 | - | - | 27.88 | 27.07 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 高麗芝 | - | - | - | - | - |

No.031【　吹付法面取壊し　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集積積込の有無 | 工法区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 人力施工 | 2,254.2 | 3.52 | 3.52 | - | - | 94.77 | 54.18 | 15.26 | 11.65 | 3.89 | 1.71 | 1.71 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） | - | - | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 機械施工 | 671.66 | 29.37 | 29.37 | - | - | 56.37 | 33.79 | 12.80 | 9.78 | - | 14.26 | 14.26 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | 人力施工 | 1,918.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 63.65 | 13.44 | 11.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 機械施工 | 335.93 | 35.07 | 35.07 | - | - | 47.90 | 41.39 | 6.51 | - | - | 17.03 | 17.03 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.5m3（平積0.4m3） | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.032【　人工張芝　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 595.24 | 0.00 | － | － | － | 52.13 | 46.25 | 5.88 | － | － | 47.87 | 47.87 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 芝　一重ネット | － | － | － | － | － | － |

No.033【　基礎砕石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の厚さ | 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5cm以上<br>7.5cm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 | 782.17 | 5.77 | 5.73 | - | - | 80.92 | 41.18 | 18.69 | 10.83 | 9.66 | 13.31 | 9.20 | 4.09 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 7.5cm超<br>12.5cm以下 | | 854.17 | 5.27 | 5.24 | - | - | 74.12 | 37.73 | 17.12 | 9.92 | 8.84 | 20.61 | 16.85 | 3.74 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 12.5cm超<br>17.5cm以下 | | 926.17 | 4.87 | 4.84 | - | - | 68.34 | 34.78 | 15.79 | 9.15 | 8.15 | 26.79 | 23.32 | 3.45 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 17.5cm超<br>20.0cm以下 | | 998.17 | 4.52 | 4.49 | - | - | 63.41 | 32.26 | 14.65 | 8.49 | 7.57 | 32.07 | 28.85 | 3.20 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 20.0cm超<br>22.5cm以下 | | 1,321.4 | 4.88 | 4.85 | - | - | 68.43 | 34.83 | 15.80 | 9.16 | 8.17 | 26.69 | 23.21 | 3.46 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 22.5cm超<br>27.5cm以下 | | 1,374.7 | 4.69 | 4.66 | - | - | 65.79 | 33.50 | 15.19 | 8.80 | 7.85 | 29.52 | 26.18 | 3.32 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 27.5cm超<br>30.0cm以下 | | 1,446.7 | 4.46 | 4.43 | - | - | 62.50 | 31.81 | 14.43 | 8.37 | 7.46 | 33.04 | 29.86 | 3.16 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |

No.034【　裏込砕石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ 40～0 | 4,981.5 | 4.67 | 4.64 | - | - | 62.26 | 30.02 | 14.14 | 9.59 | 8.08 | 33.07 | 28.90 | 4.15 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.035【　基礎栗石　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗石の厚さ | 栗石の種類 | 作業区分 | 敷並べ間隙充填材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 12.5cm超<br>17.5cm以下 | 割栗石(50～150mm) | 敷均し | - | 1,649.8 | 3.32 | 3.31 | - | - | 44.94 | 22.01 | 9.30 | 7.60 | 5.77 | 51.74 | 48.46 | 3.27 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,060.7 | 3.39 | 3.37 | - | - | 53.46 | 25.92 | 11.99 | 9.56 | 5.68 | 43.15 | 38.75 | 2.40 | 1.99 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,019.6 | 3.46 | 3.44 | - | - | 54.54 | 26.44 | 12.23 | 9.75 | 5.80 | 42.00 | 39.54 | 2.45 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 17.5cm超<br>22.5cm以下 | | 敷均し | - | 1,916.0 | 2.86 | 2.85 | - | - | 38.69 | 18.95 | 8.00 | 6.54 | 4.97 | 58.45 | 55.62 | 2.82 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,340.6 | 2.98 | 2.97 | - | - | 47.04 | 22.78 | 10.56 | 8.42 | 5.00 | 49.98 | 45.53 | 2.33 | 2.11 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,285.8 | 3.05 | 3.04 | - | - | 48.15 | 23.32 | 10.81 | 8.62 | 5.12 | 48.80 | 46.62 | 2.17 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 22.5cm超<br>27.5cm以下 | | 敷均し | - | 2,182.2 | 2.51 | 2.50 | - | - | 33.97 | 16.64 | 7.03 | 5.74 | 4.36 | 63.52 | 61.04 | 2.47 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,620.4 | 2.66 | 2.65 | - | - | 42.01 | 20.34 | 9.43 | 7.52 | 4.47 | 55.33 | 50.82 | 2.61 | 1.89 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,552.0 | 2.73 | 2.72 | - | - | 43.13 | 20.89 | 9.68 | 7.72 | 4.59 | 54.14 | 52.19 | 1.94 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 27.5cm超<br>30.0cm以下 | | 敷均し | - | 2,448.4 | 2.24 | 2.23 | - | - | 30.28 | 14.83 | 6.26 | 5.12 | 3.89 | 67.48 | 65.27 | 2.20 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 敷並べ | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 | 2,900.3 | 2.40 | 2.39 | - | - | 37.94 | 18.38 | 8.52 | 6.79 | 4.03 | 59.66 | 55.11 | 2.83 | 1.71 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,818.2 | 2.47 | 2.46 | - | - | 39.05 | 18.91 | 8.77 | 6.99 | 4.15 | 58.48 | 56.71 | 1.76 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 割栗石　５０－１５０mm | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.036【　裏込栗石　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 栗石の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| かき込み | 割栗石(50～150mm) | 9,665.1 | 2.95 | 2.94 | - | - | 39.30 | 18.95 | 8.93 | 6.07 | 5.12 | 57.75 | 55.12 | 2.62 | - | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 割栗石　５０－１５０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 築立て | | 16,928 | 0.00 | - | - | - | 68.56 | 68.09 | - | - | - | 31.44 | 31.44 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | - | - | - | 割栗石　５０－１５０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.037【　採取小割　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取小割区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 軟岩　採取 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 軟岩　小割 | 1,720.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 軟岩　採取+小割 | 6,880.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 硬岩　採取 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 硬岩　小割 | 5,160.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 硬岩　採取+小割 | 10,320.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

No.038【　コンクリートブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋規格 | 鉄筋10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| SD345 D16～D25 | 0.1t以下 | 11,369 | 13.22 | 13.22 | - | - | 33.85 | 15.41 | 7.24 | 6.05 | 3.85 | 52.93 | 50.17 | 2.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６ | - | - | - | - |
| | 0.1tを超え0.2t以下 | 11,992 | 12.54 | 12.54 | - | - | 32.08 | 14.60 | 6.87 | 5.73 | 3.65 | 55.38 | 47.57 | 7.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１６ | - | - | - | - |
| 不要 | - | 11,054 | 13.60 | 13.60 | - | - | 34.80 | 15.84 | 7.45 | 6.22 | 3.96 | 51.60 | 51.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック　高２５０×幅４００×控３５０　滑面 | - | - | - | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg未満<br>控え<br>350(m2)<br>滑面ﾀｲﾌﾟ | 再生砕石<br>RC-40 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 16,333 | 6.90 | 6.90 | - | - | 25.46 | 12.59 | 7.11 | 2.68 | 1.60 | 67.64 | 34.94 | 18.70 | 12.36 | 1.64 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 14,026 | 8.04 | 8.04 | - | - | 27.60 | 13.56 | 8.28 | 3.12 | 1.56 | 64.36 | 40.67 | 21.78 | 1.91 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 11,722 | 9.62 | 9.62 | - | - | 22.21 | 10.12 | 5.27 | 3.73 | 2.24 | 68.17 | 48.66 | 17.22 | 2.29 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 9,414.8 | 11.98 | 11.98 | - | - | 24.60 | 10.96 | 6.56 | 4.65 | 2.32 | 63.42 | 60.57 | 2.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | - | 有り | 15,504 | 7.27 | 7.27 | - | - | 23.19 | 11.04 | 6.16 | 2.82 | 1.69 | 69.54 | 36.82 | 19.70 | 13.02 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 13,196 | 8.54 | 8.54 | - | - | 25.07 | 11.80 | 7.24 | 3.31 | 1.65 | 66.39 | 43.24 | 23.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 10,893 | 10.35 | 10.35 | - | - | 18.76 | 7.73 | 4.02 | 3.78 | 2.41 | 70.89 | 52.35 | 18.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 8,585.0 | 13.13 | 13.13 | - | - | 20.45 | 8.01 | 5.10 | 4.79 | 2.55 | 66.42 | 66.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.1m3を超え0.5m3以下 | 有り | 11,729 | 9.61 | 9.61 | - | - | 20.42 | 8.93 | 4.58 | 3.73 | 2.24 | 69.97 | 48.64 | 17.21 | 3.55 | 0.57 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 9,421.2 | 11.97 | 11.97 | - | - | 22.36 | 9.47 | 5.70 | 4.64 | 2.32 | 65.67 | 60.54 | 4.42 | 0.71 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 12,567 | 8.97 | 8.97 | - | - | 21.31 | 9.59 | 5.06 | 3.48 | 2.09 | 69.72 | 45.39 | 16.07 | 7.73 | 0.53 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,260 | 10.99 | 10.99 | - | - | 23.29 | 10.24 | 6.20 | 4.26 | 2.13 | 65.72 | 55.60 | 9.47 | 0.65 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 13,405 | 8.41 | 8.41 | - | - | 22.08 | 10.17 | 5.48 | 3.26 | 1.96 | 69.51 | 42.56 | 15.06 | 11.39 | 0.50 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,098 | 10.16 | 10.16 | - | - | 24.08 | 10.89 | 6.62 | 3.94 | 1.97 | 65.76 | 51.40 | 13.76 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 14,244 | 7.91 | 7.91 | - | - | 22.76 | 10.68 | 5.85 | 3.07 | 1.84 | 69.33 | 40.07 | 14.62 | 14.17 | 0.47 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 11,936 | 9.45 | 9.45 | - | - | 24.75 | 11.45 | 6.98 | 3.66 | 1.83 | 65.80 | 47.79 | 17.45 | 0.56 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高炉) | 1.7m3を超え | 有り | 15,082 | 7.47 | 7.47 | - | - | 23.38 | 11.14 | 6.18 | 2.90 | 1.74 | 69.15 | 37.83 | 17.49 | 13.39 | 0.44 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 1m3以下 | 20-8(25-8-25(20)W/C60%)(N)(炉) | 2.1m3以下 | 無し | 12,775 | 8.83 | 8.83 | - | - | 25.34 | 11.94 | 7.30 | 3.42 | 1.71 | 65.83 | 44.66 | 20.65 | 0.52 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 15,711 | 7.17 | 7.17 | - | - | 23.79 | 11.45 | 6.41 | 2.78 | 1.67 | 69.04 | 36.33 | 19.44 | 12.85 | 0.42 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 13,403 | 8.41 | 8.41 | - | - | 25.73 | 12.26 | 7.51 | 3.26 | 1.63 | 65.86 | 42.57 | 22.79 | 0.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 16,340 | 6.90 | 6.90 | - | - | 24.16 | 11.73 | 6.61 | 2.68 | 1.60 | 68.94 | 34.93 | 21.24 | 12.36 | 0.41 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 14,032 | 8.03 | 8.03 | - | - | 26.10 | 12.56 | 7.70 | 3.12 | 1.56 | 65.87 | 40.66 | 24.74 | 0.47 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 17,178 | 6.56 | 6.56 | - | - | 24.63 | 12.08 | 6.87 | 2.54 | 1.52 | 68.81 | 33.23 | 23.44 | 11.75 | 0.39 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 14,871 | 7.58 | 7.58 | - | - | 26.52 | 12.91 | 7.93 | 2.94 | 1.47 | 65.90 | 38.37 | 27.08 | 0.45 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 18,016 | 6.26 | 6.26 | - | - | 25.06 | 12.40 | 7.10 | 2.43 | 1.45 | 68.68 | 31.68 | 25.43 | 11.20 | 0.37 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 15,709 | 7.18 | 7.18 | - | - | 26.90 | 13.23 | 8.14 | 2.78 | 1.39 | 65.92 | 36.33 | 29.17 | 0.42 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 11,100 | 10.16 | 10.16 | - | - | 19.65 | 8.36 | 4.17 | 3.94 | 2.36 | 70.19 | 51.40 | 18.19 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 8,792.5 | 12.82 | 12.82 | - | - | 21.57 | 8.80 | 5.27 | 4.98 | 2.49 | 65.61 | 64.85 | 0.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | 0.1m3を超え0.5m3以下 | 有り | 12,351 | 9.13 | 9.13 | - | - | 22.78 | 10.56 | 5.60 | 3.54 | 2.12 | 68.09 | 46.20 | 16.35 | 3.37 | 2.17 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,044 | 11.23 | 11.23 | - | - | 25.18 | 11.45 | 6.89 | 4.36 | 2.18 | 63.59 | 56.78 | 4.14 | 2.67 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 13,189 | 8.55 | 8.55 | - | - | 23.49 | 11.09 | 5.99 | 3.32 | 1.99 | 67.96 | 43.25 | 15.31 | 7.37 | 2.03 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,882 | 10.36 | 10.36 | - | - | 25.82 | 12.02 | 7.26 | 4.02 | 2.01 | 63.82 | 52.42 | 8.93 | 2.47 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 14,028 | 8.04 | 8.04 | - | - | 24.10 | 11.56 | 6.34 | 3.12 | 1.87 | 67.86 | 40.67 | 14.39 | 10.89 | 1.91 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,720 | 9.62 | 9.62 | - | - | 26.38 | 12.51 | 7.59 | 3.73 | 1.86 | 64.00 | 48.68 | 13.03 | 2.29 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 3.5m3以下 | 無し | 17,991 | 6.26 | 6.26 | - | - | 32.06 | 16.81 | 10.25 | 2.43 | 1.21 | 61.68 | 31.73 | 25.47 | 4.48 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 13,382 | 8.42 | 8.42 | - | - | 27.83 | 14.00 | 7.69 | 3.27 | 1.96 | 63.75 | 42.64 | 15.09 | 6.02 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 11,074 | 10.18 | 10.18 | - | - | 31.04 | 15.53 | 9.30 | 3.95 | 1.97 | 58.78 | 51.50 | 7.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.1m3を超え0.5m3以下 | 有り | 11,521 | 9.79 | 9.79 | - | - | 19.57 | 8.34 | 4.21 | 3.80 | 2.28 | 70.64 | 49.51 | 17.52 | 3.61 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - |
| | | | | | 無し | 9,213.8 | 12.24 | 12.24 | - | - | 21.34 | 8.75 | 5.27 | 4.75 | 2.37 | 66.42 | 61.90 | 4.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 12,360 | 9.12 | 9.12 | - | - | 20.52 | 9.05 | 4.73 | 3.54 | 2.12 | 70.36 | 46.16 | 16.34 | 7.86 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - |
| | | | | | 無し | 10,052 | 11.22 | 11.22 | - | - | 22.37 | 9.59 | 5.82 | 4.35 | 2.17 | 66.41 | 56.74 | 9.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 13,198 | 8.54 | 8.54 | - | - | 21.37 | 9.68 | 5.18 | 3.31 | 1.99 | 70.09 | 43.22 | 15.30 | 11.57 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０% | - | - | - |
| | | | | | 無し | 10,890 | 10.35 | 10.35 | - | - | 23.25 | 10.31 | 6.27 | 4.02 | 2.01 | 66.40 | 52.38 | 14.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 14,036 | 8.03 | 8.03 | - | - | 22.11 | 10.23 | 5.57 | 3.12 | 1.87 | 69.86 | 40.64 | 14.84 | 14.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - |
| | | | | | 無し | 11,729 | 9.61 | 9.61 | - | - | 24.00 | 10.92 | 6.67 | 3.73 | 1.86 | 66.39 | 48.63 | 17.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 14,875 | 7.58 | 7.58 | - | - | 22.75 | 10.71 | 5.92 | 2.94 | 1.76 | 69.67 | 38.37 | 17.73 | 13.57 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - |
| | | | | | 無し | 12,567 | 8.97 | 8.97 | - | - | 24.65 | 11.45 | 7.01 | 3.48 | 1.74 | 66.38 | 45.39 | 20.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 15,504 | 7.27 | 7.27 | - | - | 23.19 | 11.04 | 6.16 | 2.82 | 1.69 | 69.54 | 36.82 | 19.70 | 13.02 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - |
| | | | | | 無し | 13,196 | 8.54 | 8.54 | - | - | 25.07 | 11.80 | 7.24 | 3.31 | 1.65 | 66.39 | 43.24 | 23.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 16,132 | 6.99 | 6.99 | - | - | 23.61 | 11.35 | 6.38 | 2.71 | 1.62 | 69.40 | 35.37 | 21.52 | 12.51 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - |
| | | | | | 無し | 13,825 | 8.15 | 8.15 | - | - | 25.48 | 12.13 | 7.45 | 3.16 | 1.58 | 66.37 | 41.26 | 25.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | - | - | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 16,971 | 6.64 | 6.64 | - | - | 24.11 | 11.72 | 6.65 | 2.58 | 1.54 | 69.25 | 33.62 | 23.73 | 11.90 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 14,663 | 7.69 | 7.69 | - | - | 25.94 | 12.51 | 7.69 | 2.98 | 1.49 | 66.37 | 38.91 | 27.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 3.1m3を超え3.5m3以下 | 有り | 17,809 | 6.33 | 6.33 | - | - | 24.56 | 12.06 | 6.89 | 2.45 | 1.47 | 69.11 | 32.04 | 25.73 | 11.34 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 15,501 | 7.27 | 7.27 | - | - | 26.36 | 12.85 | 7.92 | 2.82 | 1.41 | 66.37 | 36.81 | 29.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 有り | 10,893 | 10.35 | 10.35 | - | - | 18.76 | 7.73 | 4.02 | 3.78 | 2.41 | 70.89 | 52.35 | 18.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 8,585.0 | 13.13 | 13.13 | - | - | 20.45 | 8.01 | 5.10 | 4.79 | 2.55 | 66.42 | 66.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | - | - | - | - | - |
| | | 1m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.1m3を超え0.5m3以下 | 有り | 11,194 | 6.71 | 6.71 | - | - | 19.97 | 7.82 | 5.86 | 2.96 | 2.34 | 73.32 | 50.96 | 18.04 | 3.72 | 0.60 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 8,886.2 | 8.46 | 8.46 | - | - | 21.93 | 8.11 | 7.39 | 3.73 | 2.46 | 69.61 | 64.18 | 4.68 | 0.75 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 12,032 | 6.24 | 6.24 | - | - | 20.93 | 8.59 | 5.46 | 3.57 | 2.18 | 72.83 | 47.43 | 16.78 | 8.07 | 0.55 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 9,724.6 | 7.73 | 7.73 | - | - | 22.94 | 9.03 | 6.75 | 4.42 | 2.25 | 69.33 | 58.65 | 9.99 | 0.69 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 12,870 | 5.84 | 5.84 | - | - | 21.77 | 9.26 | 5.10 | 4.11 | 2.04 | 72.39 | 44.32 | 15.69 | 11.86 | 0.52 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 10,563 | 7.11 | 7.11 | - | - | 23.79 | 9.81 | 6.21 | 5.01 | 2.07 | 69.10 | 54.01 | 14.46 | 0.63 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 13,709 | 5.48 | 5.48 | - | - | 22.49 | 9.84 | 4.79 | 4.58 | 1.91 | 72.03 | 41.62 | 15.19 | 14.73 | 0.49 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 11,401 | 6.59 | 6.59 | - | - | 24.53 | 10.48 | 5.76 | 5.51 | 1.92 | 68.88 | 50.03 | 18.27 | 0.58 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 14,547 | 5.16 | 5.16 | - | - | 23.13 | 10.36 | 4.99 | 4.51 | 1.80 | 71.71 | 39.24 | 18.13 | 13.88 | 0.46 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 12,240 | 6.14 | 6.14 | - | - | 25.15 | 11.05 | 5.94 | 5.36 | 1.78 | 68.71 | 46.62 | 21.55 | 0.54 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え | 有り | 15,176 | 4.95 | 4.95 | - | - | 23.58 | 10.72 | 5.28 | 4.32 | 1.73 | 71.47 | 37.60 | 20.13 | 13.30 | 0.44 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | 10,539 | 7.13 | 7.13 | - | - | 31.10 | 14.68 | 7.81 | 6.23 | 2.07 | 61.77 | 54.12 | 7.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.1m3を超え0.5m3以下 | 有り | 10,986 | 6.84 | 6.84 | - | - | 19.08 | 7.18 | 5.98 | 2.55 | 2.39 | 74.08 | 51.91 | 18.38 | 3.79 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 8,678.8 | 8.66 | 8.66 | - | - | 20.84 | 7.57 | 7.31 | 3.22 | 2.52 | 70.50 | 65.70 | 4.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 0.5m3を超え0.9m3以下 | 有り | 11,825 | 6.35 | 6.35 | - | - | 20.11 | 8.01 | 5.55 | 3.20 | 2.22 | 73.54 | 48.25 | 17.07 | 8.22 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 9,517.1 | 7.90 | 7.90 | - | - | 21.98 | 8.33 | 6.90 | 3.98 | 2.30 | 70.12 | 59.91 | 10.21 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 0.9m3を超え1.3m3以下 | 有り | 12,663 | 5.93 | 5.93 | - | - | 21.01 | 8.73 | 5.18 | 3.77 | 2.07 | 73.06 | 45.06 | 15.94 | 12.06 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 10,355 | 7.26 | 7.26 | - | - | 22.92 | 9.18 | 6.34 | 4.61 | 2.11 | 69.82 | 55.07 | 14.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 1.3m3を超え1.7m3以下 | 有り | 13,501 | 5.56 | 5.56 | - | - | 21.80 | 9.36 | 4.86 | 4.27 | 1.94 | 72.64 | 42.27 | 15.42 | 14.95 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 11,194 | 6.71 | 6.71 | - | - | 23.73 | 9.91 | 5.86 | 5.15 | 1.95 | 69.56 | 50.95 | 18.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.1m3以下 | 有り | 14,340 | 5.24 | 5.24 | - | - | 22.50 | 9.91 | 4.71 | 4.58 | 1.83 | 72.26 | 39.78 | 18.40 | 14.08 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 12,032 | 6.24 | 6.24 | - | - | 24.43 | 10.53 | 5.61 | 5.46 | 1.82 | 69.33 | 47.40 | 21.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 2.1m3を超え2.3m3以下 | 有り | 14,969 | 5.02 | 5.02 | - | - | 22.96 | 10.29 | 5.00 | 4.38 | 1.75 | 72.02 | 38.12 | 20.41 | 13.49 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 12,661 | 5.93 | 5.93 | - | - | 24.87 | 10.94 | 5.92 | 5.18 | 1.72 | 69.20 | 45.07 | 24.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 2.3m3を超え2.7m3以下 | 有り | 15,597 | 4.82 | 4.82 | - | - | 23.41 | 10.64 | 5.28 | 4.21 | 1.68 | 71.77 | 36.57 | 22.26 | 12.94 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 13,290 | 5.65 | 5.65 | - | - | 25.30 | 11.32 | 6.20 | 4.94 | 1.64 | 69.05 | 42.93 | 26.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.1m3以下 | 有り | 16,436 | 4.57 | 4.57 | - | - | 23.92 | 11.06 | 5.61 | 3.99 | 1.59 | 71.51 | 34.73 | 24.50 | 12.28 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 14,128 | 5.32 | 5.32 | - | - | 25.81 | 11.77 | 6.53 | 4.65 | 1.55 | 68.87 | 40.37 | 28.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |

No.039【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,357.4 | 8.03 | 8.03 | - | - | 22.23 | 11.02 | 4.68 | 2.80 | 2.75 | 69.74 | 39.81 | 21.58 | 6.10 | 0.71 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,792.4 | 7.67 | 7.67 | - | - | 21.24 | 10.53 | 4.47 | 2.68 | 2.62 | 71.09 | 38.04 | 20.62 | 5.83 | 0.68 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,227 | 7.35 | 7.35 | - | - | 20.34 | 10.09 | 4.28 | 2.56 | 2.51 | 72.31 | 36.42 | 19.74 | 5.58 | 0.65 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,212.4 | 8.16 | 8.16 | - | - | 22.58 | 11.20 | 4.75 | 2.85 | 2.79 | 69.26 | 40.42 | 21.92 | 6.20 | 0.72 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,683.0 | 8.66 | 8.66 | - | - | 22.77 | 10.69 | 5.04 | 3.02 | 2.96 | 68.57 | 42.89 | 23.25 | 0.77 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,118.0 | 8.24 | 8.24 | - | - | 21.69 | 10.18 | 4.80 | 2.88 | 2.82 | 70.07 | 40.84 | 22.14 | 0.73 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,553.0 | 7.87 | 7.87 | - | - | 20.70 | 9.72 | 4.58 | 2.75 | 2.69 | 71.43 | 38.97 | 21.14 | 0.70 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 8,538.0 | 8.80 | 8.80 | - | - | 23.14 | 10.87 | 5.12 | 3.07 | 3.01 | 68.06 | 43.63 | 23.65 | 0.78 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | 1.0m3以下 | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 7,049.9 | 10.66 | 10.66 | - | - | 25.43 | 12.44 | 6.21 | 3.65 | 3.10 | 63.91 | 52.81 | 8.10 | 0.95 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,484.9 | 10.04 | 10.04 | - | - | 23.95 | 11.71 | 5.85 | 3.44 | 2.92 | 66.01 | 49.75 | 7.63 | 0.89 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,919.9 | 9.49 | 9.49 | - | - | 22.64 | 11.07 | 5.53 | 3.25 | 2.76 | 67.87 | 47.01 | 7.21 | 0.84 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,904.9 | 10.89 | 10.89 | - | - | 25.96 | 12.70 | 6.34 | 3.72 | 3.17 | 63.15 | 53.91 | 8.27 | 0.97 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,375.5 | 11.79 | 11.79 | - | - | 26.51 | 12.14 | 6.87 | 4.03 | 3.43 | 61.70 | 58.38 | 1.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,810.5 | 11.04 | 11.04 | - | - | 24.82 | 11.36 | 6.43 | 3.78 | 3.21 | 64.14 | 54.65 | 0.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,245.5 | 10.37 | 10.37 | - | - | 23.32 | 10.68 | 6.04 | 3.55 | 3.02 | 66.31 | 51.39 | 0.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,230.5 | 12.06 | 12.06 | - | - | 27.12 | 12.42 | 7.02 | 4.13 | 3.51 | 60.82 | 59.75 | 1.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,979.8 | 7.53 | 7.53 | - | - | 25.05 | 12.92 | 4.38 | 4.12 | 2.63 | 67.42 | 37.33 | 20.23 | 5.72 | 2.69 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,415 | 7.22 | 7.22 | - | - | 24.01 | 12.38 | 4.20 | 3.95 | 2.52 | 68.77 | 35.76 | 19.39 | 5.48 | 2.58 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック 控 １２０mm | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布 t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 平ﾌﾞﾛｯｸ控120(m2) | 再生砕石RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 有り | 無し | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,850 | 6.93 | 6.93 | - | - | 23.04 | 11.88 | 4.03 | 3.79 | 2.42 | 70.03 | 34.34 | 18.61 | 5.26 | 2.47 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,834.8 | 7.64 | 7.64 | - | - | 25.43 | 13.11 | 4.45 | 4.18 | 2.67 | 66.93 | 37.87 | 20.53 | 5.80 | 2.73 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 9,305.4 | 8.08 | 8.08 | - | - | 25.76 | 12.75 | 4.70 | 4.42 | 2.82 | 66.16 | 40.03 | 21.70 | 2.88 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,740.4 | 7.72 | 7.72 | - | - | 24.61 | 12.18 | 4.49 | 4.22 | 2.69 | 67.67 | 38.24 | 20.73 | 2.75 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,175 | 7.39 | 7.39 | - | - | 23.56 | 11.66 | 4.30 | 4.04 | 2.58 | 69.05 | 36.60 | 19.84 | 2.64 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,160.4 | 8.20 | 8.20 | - | - | 26.17 | 12.95 | 4.78 | 4.49 | 2.86 | 65.63 | 40.66 | 22.04 | 2.93 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 7,672.2 | 9.80 | 9.80 | - | - | 28.85 | 14.79 | 5.70 | 5.37 | 2.85 | 61.35 | 48.53 | 7.44 | 3.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,107.2 | 9.27 | 9.27 | - | - | 27.31 | 14.00 | 5.40 | 5.08 | 2.70 | 63.42 | 45.92 | 7.04 | 3.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,542.2 | 8.80 | 8.80 | - | - | 25.90 | 13.28 | 5.12 | 4.82 | 2.56 | 65.30 | 43.60 | 6.68 | 3.14 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 7,527.2 | 9.99 | 9.99 | - | - | 29.40 | 15.08 | 5.81 | 5.47 | 2.90 | 60.61 | 49.46 | 7.58 | 3.57 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,997.8 | 10.74 | 10.74 | - | - | 30.14 | 14.74 | 6.25 | 5.88 | 3.12 | 59.12 | 53.21 | 3.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,432.8 | 10.11 | 10.11 | - | - | 28.39 | 13.88 | 5.89 | 5.54 | 2.94 | 61.50 | 50.09 | 3.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,867.8 | 9.55 | 9.55 | - | - | 26.81 | 13.11 | 5.56 | 5.23 | 2.78 | 63.64 | 47.33 | 3.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,852.8 | 10.97 | 10.97 | - | - | 30.80 | 15.05 | 6.39 | 6.01 | 3.19 | 58.23 | 54.31 | 3.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 10,810 | 6.95 | 6.95 | - | - | 28.33 | 15.11 | 5.71 | 4.05 | 2.43 | 64.72 | 34.45 | 18.68 | 5.28 | 4.97 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 11,245 | 6.68 | 6.68 | - | - | 27.23 | 14.53 | 5.49 | 3.89 | 2.33 | 66.09 | 33.13 | 17.96 | 5.07 | 4.78 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,680 | 6.43 | 6.43 | - | - | 26.23 | 13.99 | 5.29 | 3.75 | 2.25 | 67.34 | 31.87 | 17.29 | 4.89 | 4.60 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 10,665 | 7.05 | 7.05 | - | - | 28.71 | 15.32 | 5.79 | 4.10 | 2.46 | 64.24 | 34.92 | 18.93 | 5.35 | 5.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 無し | 無し | 有り | 5.0個以下 | 10,135 | 7.41 | 7.41 | - | - | 29.19 | 15.10 | 6.09 | 4.32 | 2.59 | 63.40 | 36.75 | 19.92 | 5.30 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,570 | 7.11 | 7.11 | - | - | 27.99 | 14.48 | 5.84 | 4.14 | 2.48 | 64.90 | 35.24 | 19.10 | 5.08 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 11,005 | 6.83 | 6.83 | - | - | 26.87 | 13.90 | 5.61 | 3.97 | 2.38 | 66.30 | 33.85 | 18.35 | 4.88 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,990.2 | 7.52 | 7.52 | - | - | 29.62 | 15.32 | 6.18 | 4.38 | 2.63 | 62.86 | 37.27 | 20.21 | 5.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,502.0 | 8.84 | 8.84 | - | - | 32.62 | 17.39 | 7.26 | 5.15 | 2.57 | 58.54 | 43.81 | 6.71 | 6.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,937.0 | 8.41 | 8.41 | - | - | 31.05 | 16.55 | 6.91 | 4.90 | 2.45 | 60.54 | 41.66 | 6.39 | 6.01 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,372.0 | 8.02 | 8.02 | - | - | 29.60 | 15.78 | 6.59 | 4.67 | 2.33 | 62.38 | 39.73 | 6.09 | 5.73 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 8,357.0 | 8.99 | 8.99 | - | - | 33.21 | 17.70 | 7.39 | 5.24 | 2.62 | 57.80 | 44.54 | 6.83 | 6.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,827.6 | 9.60 | 9.60 | - | - | 34.12 | 17.57 | 7.89 | 5.59 | 2.79 | 56.28 | 47.57 | 6.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,262.6 | 9.10 | 9.10 | - | - | 32.33 | 16.65 | 7.47 | 5.30 | 2.65 | 58.57 | 45.06 | 6.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,697.6 | 8.64 | 8.64 | - | - | 30.71 | 15.82 | 7.10 | 5.03 | 2.51 | 60.65 | 42.81 | 6.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 7,682.6 | 9.78 | 9.78 | - | - | 34.78 | 17.91 | 8.04 | 5.70 | 2.85 | 55.44 | 48.45 | 6.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,150.0 | 8.21 | 8.21 | - | - | 21.20 | 10.33 | 4.78 | 2.87 | 2.25 | 70.59 | 40.70 | 22.07 | 6.24 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,585.0 | 7.84 | 7.84 | - | - | 20.23 | 9.86 | 4.56 | 2.74 | 2.14 | 71.93 | 38.86 | 21.07 | 5.95 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,020 | 7.50 | 7.50 | - | - | 19.37 | 9.44 | 4.37 | 2.62 | 2.05 | 73.13 | 37.16 | 20.15 | 5.70 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,005.0 | 8.35 | 8.35 | - | - | 21.54 | 10.50 | 4.86 | 2.91 | 2.28 | 70.11 | 41.35 | 22.42 | 6.34 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,475.6 | 8.87 | 8.87 | - | - | 21.68 | 9.94 | 5.16 | 3.10 | 2.43 | 69.45 | 43.92 | 23.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,910.6 | 8.43 | 8.43 | - | - | 20.61 | 9.45 | 4.91 | 2.94 | 2.31 | 70.96 | 41.80 | 22.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 不要 | - | 無し | 無し | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,345.6 | 8.04 | 8.04 | - | - | 19.65 | 9.01 | 4.68 | 2.81 | 2.20 | 72.31 | 39.84 | 21.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 8,330.6 | 9.02 | 9.02 | - | - | 22.05 | 10.11 | 5.25 | 3.15 | 2.47 | 68.93 | 44.69 | 24.24 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - | |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 6,842.4 | 10.99 | 10.99 | - | - | 24.17 | 11.56 | 6.40 | 3.20 | 3.01 | 64.84 | 54.39 | 8.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - | |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,277.4 | 10.33 | 10.33 | - | - | 22.71 | 10.87 | 6.01 | 3.00 | 2.83 | 66.96 | 51.16 | 7.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,712.4 | 9.75 | 9.75 | - | - | 21.42 | 10.25 | 5.67 | 2.83 | 2.67 | 68.83 | 48.27 | 7.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 6,697.4 | 11.22 | 11.22 | - | - | 24.67 | 11.81 | 6.53 | 3.26 | 3.07 | 64.11 | 55.59 | 8.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - | |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,168.0 | 12.19 | 12.19 | - | - | 25.13 | 11.15 | 7.10 | 3.55 | 3.33 | 62.68 | 60.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,603.0 | 11.38 | 11.38 | - | - | 23.46 | 10.41 | 6.63 | 3.31 | 3.11 | 65.16 | 56.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,038.0 | 10.68 | 10.68 | - | - | 22.02 | 9.77 | 6.22 | 3.11 | 2.92 | 67.30 | 52.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 6,023.0 | 12.48 | 12.48 | - | - | 25.74 | 11.42 | 7.27 | 3.63 | 3.42 | 61.78 | 61.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - | |
| | | | 1.0m3以下 | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,637.4 | 4.35 | 4.35 | - | - | 20.11 | 7.96 | 5.07 | 3.04 | 2.98 | 75.54 | 43.11 | 23.38 | 6.61 | 0.77 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,072.4 | 4.14 | 4.14 | - | - | 19.13 | 7.58 | 4.82 | 2.89 | 2.83 | 76.73 | 41.05 | 22.26 | 6.29 | 0.74 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,507.4 | 3.95 | 3.95 | - | - | 18.25 | 7.23 | 4.60 | 2.76 | 2.70 | 77.80 | 39.19 | 21.24 | 6.00 | 0.70 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 8,492.4 | 4.42 | 4.42 | - | - | 20.45 | 8.10 | 5.15 | 3.09 | 3.03 | 75.13 | 43.84 | 23.78 | 6.72 | 0.79 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　t＝１０mm　９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,963.0 | 4.72 | 4.72 | - | - | 20.52 | 7.34 | 5.50 | 3.30 | 3.23 | 74.76 | 46.74 | 25.36 | 0.84 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,398.0 | 4.47 | 4.47 | - | - | 19.44 | 6.96 | 5.21 | 3.12 | 3.06 | 76.09 | 44.35 | 24.04 | 0.80 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,833.0 | 4.25 | 4.25 | - | - | 18.49 | 6.62 | 4.95 | 2.97 | 2.91 | 77.26 | 42.15 | 22.86 | 0.76 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |
| | | | | | | 無し | - | 7,818.0 | 4.80 | 4.80 | - | - | 20.90 | 7.48 | 5.60 | 3.36 | 3.29 | 74.30 | 47.62 | 25.83 | 0.85 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）]25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 1.0m3以下 | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 6,329.9 | 5.94 | 5.94 | - | - | 22.88 | 8.42 | 6.91 | 4.06 | 3.45 | 71.18 | 58.81 | 9.02 | 1.06 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,764.9 | 5.55 | 5.55 | - | - | 21.42 | 7.88 | 6.47 | 3.80 | 3.23 | 73.03 | 55.03 | 8.44 | 0.99 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,199.9 | 5.22 | 5.22 | - | - | 20.12 | 7.40 | 6.08 | 3.57 | 3.04 | 74.66 | 51.71 | 7.93 | 0.93 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,184.9 | 6.07 | 6.07 | - | - | 23.44 | 8.62 | 7.08 | 4.16 | 3.54 | 70.49 | 60.18 | 9.23 | 1.08 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 5,655.5 | 6.64 | 6.64 | - | - | 23.80 | 7.74 | 7.60 | 4.55 | 3.87 | 69.56 | 65.82 | 1.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,090.5 | 6.17 | 6.17 | - | - | 22.10 | 7.19 | 7.06 | 4.22 | 3.59 | 71.73 | 61.11 | 1.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 6,525.5 | 5.76 | 5.76 | - | - | 20.62 | 6.71 | 6.58 | 3.94 | 3.35 | 73.62 | 57.05 | 1.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 5,510.5 | 6.82 | 6.82 | - | - | 24.42 | 7.94 | 7.80 | 4.67 | 3.97 | 68.76 | 67.55 | 1.21 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | 再生砕石 RC-40 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 9,259.8 | 4.06 | 4.06 | - | - | 23.29 | 10.21 | 4.73 | 4.44 | 2.83 | 72.65 | 40.22 | 21.81 | 6.16 | 2.90 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,694.8 | 3.87 | 3.87 | - | - | 22.24 | 9.75 | 4.51 | 4.24 | 2.71 | 73.89 | 38.42 | 20.83 | 5.89 | 2.77 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,130 | 3.71 | 3.71 | - | - | 21.29 | 9.33 | 4.32 | 4.06 | 2.59 | 75.00 | 36.78 | 19.93 | 5.63 | 2.65 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,114.8 | 4.12 | 4.12 | - | - | 23.67 | 10.37 | 4.80 | 4.52 | 2.88 | 72.21 | 40.86 | 22.15 | 6.26 | 2.94 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 8,585.4 | 4.37 | 4.37 | - | - | 23.92 | 9.81 | 5.10 | 4.79 | 3.06 | 71.71 | 43.38 | 23.52 | 3.13 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,020.4 | 4.16 | 4.16 | - | - | 22.77 | 9.34 | 4.85 | 4.56 | 2.91 | 73.07 | 41.30 | 22.38 | 2.97 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,455.4 | 3.97 | 3.97 | - | - | 21.72 | 8.91 | 4.63 | 4.35 | 2.77 | 74.31 | 39.39 | 21.35 | 2.84 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 8,440.4 | 4.45 | 4.45 | - | - | 24.33 | 9.98 | 5.18 | 4.88 | 3.11 | 71.22 | 44.12 | 23.92 | 3.18 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 有り | 有り | 5.0個以下 | 6,952.2 | 5.40 | 5.40 | - | - | 26.90 | 11.38 | 6.30 | 5.92 | 3.15 | 67.70 | 53.55 | 8.21 | 3.86 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,387.2 | 5.08 | 5.08 | - | - | 25.30 | 10.71 | 5.92 | 5.57 | 2.96 | 69.62 | 50.41 | 7.73 | 3.63 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個以上 | 平ﾌﾞﾛｯｸ各種(m2) | | | 無し | 無し | 無し | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,822.2 | 4.80 | 4.80 | - | - | 23.89 | 10.11 | 5.59 | 5.26 | 2.79 | 71.31 | 47.61 | 7.30 | 3.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,807.2 | 5.52 | 5.52 | - | - | 27.47 | 11.62 | 6.43 | 6.05 | 3.21 | 67.01 | 54.68 | 8.39 | 3.94 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 6,277.8 | 5.98 | 5.98 | - | - | 28.13 | 10.95 | 6.97 | 6.56 | 3.48 | 65.89 | 59.31 | 4.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,712.8 | 5.60 | 5.60 | - | - | 26.31 | 10.24 | 6.52 | 6.13 | 3.26 | 68.09 | 55.45 | 4.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,147.8 | 5.26 | 5.26 | - | - | 24.71 | 9.62 | 6.12 | 5.76 | 3.06 | 70.03 | 52.07 | 3.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,132.8 | 6.13 | 6.13 | - | - | 28.80 | 11.21 | 7.14 | 6.71 | 3.57 | 65.07 | 60.69 | 4.38 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - | - |
| | | | 3.0m3を超え5.0m3以下 | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 10,090 | 3.72 | 3.72 | - | - | 26.94 | 12.78 | 6.12 | 4.34 | 2.60 | 69.34 | 36.92 | 20.01 | 5.66 | 5.32 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 10,525 | 3.57 | 3.57 | - | - | 25.82 | 12.25 | 5.87 | 4.16 | 2.49 | 70.61 | 35.40 | 19.18 | 5.42 | 5.10 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,960 | 3.43 | 3.43 | - | - | 24.79 | 11.77 | 5.63 | 3.99 | 2.39 | 71.78 | 33.99 | 18.42 | 5.21 | 4.90 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,944.6 | 3.78 | 3.78 | - | - | 27.33 | 12.97 | 6.21 | 4.40 | 2.64 | 68.89 | 37.45 | 20.30 | 5.74 | 5.40 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 9,415.2 | 3.99 | 3.99 | - | - | 27.78 | 12.60 | 6.56 | 4.65 | 2.79 | 68.23 | 39.54 | 21.45 | 5.70 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 9,850.2 | 3.81 | 3.81 | - | - | 26.54 | 12.04 | 6.27 | 4.44 | 2.66 | 69.65 | 37.82 | 20.50 | 5.45 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 10,285 | 3.65 | 3.65 | - | - | 25.41 | 11.53 | 6.00 | 4.25 | 2.55 | 70.94 | 36.23 | 19.63 | 5.22 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 9,270.2 | 4.05 | 4.05 | - | - | 28.21 | 12.80 | 6.66 | 4.72 | 2.83 | 67.74 | 40.17 | 21.78 | 5.79 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 7,782.0 | 4.83 | 4.83 | - | - | 31.23 | 14.58 | 7.94 | 5.62 | 2.81 | 63.94 | 47.84 | 7.34 | 6.90 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,217.0 | 4.57 | 4.57 | - | - | 29.58 | 13.81 | 7.52 | 5.33 | 2.66 | 65.85 | 45.31 | 6.95 | 6.54 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,652.0 | 4.34 | 4.34 | - | - | 28.10 | 13.12 | 7.14 | 5.06 | 2.53 | 67.56 | 43.02 | 6.60 | 6.21 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 7,637.0 | 4.92 | 4.92 | - | - | 31.82 | 14.86 | 8.09 | 5.73 | 2.86 | 63.26 | 48.76 | 7.47 | 7.03 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材 合繊不織布　t＝１０mm ９．８KN／m | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 無し | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,107.6 | 5.29 | 5.29 | - | - | 32.74 | 14.51 | 8.69 | 6.16 | 3.08 | 61.97 | 52.37 | 7.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 7,542.6 | 4.98 | 4.98 | - | - | 30.86 | 13.68 | 8.19 | 5.80 | 2.90 | 64.16 | 49.36 | 7.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 7,977.6 | 4.71 | 4.71 | - | - | 29.17 | 12.93 | 7.74 | 5.49 | 2.74 | 66.12 | 46.67 | 6.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 6,962.6 | 5.40 | 5.40 | - | - | 33.43 | 14.82 | 8.87 | 6.29 | 3.14 | 61.17 | 53.45 | 7.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 平ブロック　控　１２０mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | | 不要 | - | 有り | 有り | 有り | 5.0個以下 | 8,430.0 | 4.46 | 4.46 | - | - | 18.94 | 7.14 | 5.19 | 3.11 | 2.44 | 76.60 | 44.16 | 23.95 | 6.77 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,865.0 | 4.24 | 4.24 | - | - | 18.01 | 6.79 | 4.94 | 2.96 | 2.32 | 77.75 | 41.99 | 22.78 | 6.44 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 9,300.0 | 4.04 | 4.04 | - | - | 17.16 | 6.47 | 4.70 | 2.82 | 2.21 | 78.80 | 40.04 | 21.71 | 6.14 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 8,285.0 | 4.53 | 4.53 | - | - | 19.26 | 7.26 | 5.28 | 3.17 | 2.48 | 76.21 | 44.95 | 24.37 | 6.89 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 7,755.6 | 4.84 | 4.84 | - | - | 19.25 | 6.43 | 5.64 | 3.38 | 2.65 | 75.91 | 48.01 | 26.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 8,190.6 | 4.59 | 4.59 | - | - | 18.22 | 6.08 | 5.34 | 3.20 | 2.51 | 77.19 | 45.46 | 24.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 8,625.6 | 4.35 | 4.35 | - | - | 17.30 | 5.78 | 5.07 | 3.04 | 2.38 | 78.35 | 43.18 | 23.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 7,610.6 | 4.94 | 4.94 | - | - | 19.62 | 6.55 | 5.75 | 3.45 | 2.70 | 75.44 | 48.91 | 26.53 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 有り | 5.0個以下 | 6,122.4 | 6.14 | 6.14 | - | - | 21.38 | 7.30 | 7.15 | 3.57 | 3.36 | 72.48 | 60.80 | 9.32 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - |
| | | | | | | | 5.0個を超え15.0個以下 | 6,557.4 | 5.73 | 5.73 | - | - | 19.95 | 6.81 | 6.67 | 3.33 | 3.14 | 74.32 | 56.77 | 8.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 6,992.4 | 5.37 | 5.37 | - | - | 18.72 | 6.39 | 6.26 | 3.13 | 2.94 | 75.91 | 53.24 | 8.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 5,977.4 | 6.29 | 6.29 | - | - | 21.90 | 7.48 | 7.32 | 3.66 | 3.44 | 71.81 | 62.26 | 9.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８KN／m | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個以下 | 5,448.0 | 6.90 | 6.90 | - | - | 22.13 | 8.03 | 6.31 | 4.01 | 3.78 | 70.97 | 68.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 5.0個を超え15.0個以下 | 5,883.0 | 6.39 | 6.39 | - | - | 20.50 | 7.44 | 5.84 | 3.72 | 3.50 | 73.11 | 63.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控　１２０mm | - | - | - | - | - |

No.040【　平ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの質量 | 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 遮水ｼｰﾄの設置 | 吸出し防止材の有無 | 連結金具の有無 | 連結金具10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | | 15.0個を超え20.0個以下 | 6,318.0 | 5.95 | 5.95 | - | - | 19.09 | 6.93 | 5.44 | 3.46 | 3.26 | 74.96 | 58.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控１２０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | - | 5,303.0 | 7.09 | 7.09 | - | - | 22.73 | 8.25 | 6.48 | 4.12 | 3.88 | 70.18 | 70.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 平ブロック　控１２０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.041【　連節ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 150kg/個未満 | 再生砕石RC-40 | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 9,011.1 | 26.49 | 25.03 | 1.46 | - | 65.91 | 24.34 | 20.62 | 13.53 | 4.86 | 7.60 | 5.39 | 1.49 | 0.72 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 10,793 | 22.12 | 20.90 | 1.22 | - | 60.60 | 20.38 | 20.29 | 13.24 | 4.05 | 17.28 | 15.44 | 1.24 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 12,888 | 18.52 | 17.50 | 1.02 | - | 56.24 | 20.14 | 16.99 | 13.01 | 3.39 | 25.24 | 23.70 | 1.04 | 0.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 14,984 | 15.92 | 15.05 | 0.87 | - | 53.11 | 19.98 | 14.61 | 12.84 | 2.92 | 30.97 | 29.65 | 0.89 | 0.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 17,080 | 13.97 | 13.20 | 0.77 | - | 50.72 | 19.84 | 12.82 | 12.71 | 2.56 | 35.31 | 34.15 | 0.78 | 0.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 19,490 | 12.24 | 11.57 | 0.67 | - | 48.63 | 19.75 | 12.59 | 11.23 | 2.24 | 39.13 | 38.12 | 0.68 | 0.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 8,277.5 | 28.84 | 27.25 | 1.59 | - | 68.76 | 26.50 | 20.77 | 13.68 | 5.29 | 2.40 | 1.62 | 0.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 10,538 | 25.14 | 21.40 | 3.74 | - | 64.57 | 20.95 | 20.78 | 13.52 | 4.31 | 10.29 | 4.61 | 3.82 | 1.86 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 12,319 | 21.51 | 18.31 | 3.20 | - | 60.11 | 20.66 | 17.77 | 13.27 | 3.68 | 18.38 | 13.52 | 3.27 | 1.59 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 14,415 | 18.39 | 15.65 | 2.74 | - | 56.28 | 20.40 | 15.19 | 13.06 | 3.15 | 25.33 | 21.19 | 2.79 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 16,511 | 16.05 | 13.66 | 2.39 | - | 53.42 | 20.20 | 13.26 | 12.90 | 2.75 | 30.53 | 26.91 | 2.44 | 1.18 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 18,607 | 14.24 | 12.12 | 2.12 | - | 51.21 | 20.08 | 12.77 | 11.76 | 2.44 | 34.55 | 31.34 | 2.16 | 1.05 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 21,017 | 12.60 | 10.73 | 1.87 | - | 49.21 | 19.94 | 12.66 | 10.41 | 2.16 | 38.19 | 35.35 | 1.91 | 0.93 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 9,804.4 | 27.03 | 23.01 | 4.02 | - | 66.87 | 22.39 | 21.05 | 13.65 | 4.63 | 6.10 | 4.11 | 1.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高 | 0.7m3以下 | 12,065 | 24.14 | 18.69 | 5.45 | - | 63.58 | 21.17 | 18.15 | 13.52 | 6.27 | 12.28 | 5.56 | 4.02 | 2.70 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 13,846 | 21.04 | 16.29 | 4.75 | - | 59.73 | 20.86 | 15.81 | 13.30 | 5.47 | 19.23 | 12.03 | 4.85 | 2.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 15,942 | 18.28 | 14.15 | 4.13 | - | 56.31 | 20.61 | 13.73 | 13.10 | 4.75 | 25.41 | 19.16 | 4.21 | 2.04 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 炉） | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 18,038 | 16.15 | 12.50 | 3.65 | - | 53.69 | 20.41 | 12.95 | 12.14 | 4.19 | 30.16 | 24.63 | 3.72 | 1.81 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 20,134 | 14.47 | 11.20 | 3.27 | - | 51.61 | 20.25 | 12.83 | 10.87 | 3.76 | 33.92 | 28.97 | 3.33 | 1.62 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 22,544 | 12.92 | 10.00 | 2.92 | - | 49.71 | 20.12 | 12.71 | 9.71 | 3.36 | 37.37 | 32.95 | 2.98 | 1.44 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 11,331 | 25.71 | 19.90 | 5.81 | - | 65.48 | 21.29 | 19.32 | 13.63 | 6.68 | 8.81 | 5.93 | 2.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 0.7m3以下 | 8,247.6 | 27.35 | 27.35 | - | - | 66.76 | 26.58 | 20.44 | 13.53 | 5.31 | 5.89 | 5.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 0.7m3を超え1.7m3以下 | 10,029 | 22.49 | 22.49 | - | - | 60.90 | 21.88 | 20.16 | 13.22 | 4.36 | 16.61 | 16.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.7m3を超え2.7m3以下 | 12,125 | 18.60 | 18.60 | - | - | 56.21 | 19.97 | 18.06 | 12.98 | 3.61 | 25.19 | 25.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 2.7m3を超え3.7m3以下 | 14,221 | 15.86 | 15.86 | - | - | 52.89 | 19.82 | 15.39 | 12.80 | 3.07 | 31.25 | 31.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.7m3を超え4.7m3以下 | 16,317 | 13.82 | 13.82 | - | - | 50.44 | 19.70 | 13.42 | 12.67 | 2.68 | 35.74 | 35.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.7m3を超え6.0m3以下 | 18,727 | 12.04 | 12.04 | - | - | 48.29 | 19.60 | 12.56 | 11.69 | 2.33 | 39.67 | 39.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 7,514.1 | 30.02 | 30.02 | - | - | 69.98 | 29.17 | 20.60 | 13.70 | 5.82 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 6,858.5 | 29.33 | 27.41 | 1.92 | - | 57.65 | 22.40 | 12.91 | 12.31 | 6.38 | 13.02 | 10.12 | 1.95 | 0.95 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 8,954.4 | 22.46 | 20.99 | 1.47 | - | 52.06 | 17.15 | 14.31 | 12.19 | 4.89 | 25.48 | 23.26 | 1.50 | 0.72 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 11,050 | 18.20 | 17.01 | 1.19 | - | 48.58 | 15.21 | 13.87 | 12.11 | 3.96 | 33.22 | 31.42 | 1.21 | 0.59 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 13,146 | 15.30 | 14.30 | 1.00 | - | 46.22 | 15.80 | 12.06 | 11.66 | 3.33 | 38.48 | 36.97 | 1.02 | 0.49 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 15,242 | 13.19 | 12.33 | 0.86 | - | 44.51 | 16.24 | 12.02 | 10.05 | 2.87 | 42.30 | 41.00 | 0.88 | 0.42 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 17,338 | 11.59 | 10.84 | 0.75 | - | 43.16 | 16.51 | 12.00 | 8.84 | 2.52 | 45.25 | 44.11 | 0.77 | 0.37 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 150kg/個以上 | 再生砕石RC-40 | | 不要 | - | 5,810.5 | 34.61 | 32.35 | 2.26 | - | 61.96 | 26.43 | 12.40 | 11.84 | 7.53 | 3.43 | 2.31 | 1.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 2.0m3を超え4.0m3以下 | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 8,385.4 | 27.13 | 22.42 | 4.71 | - | 57.46 | 18.32 | 14.66 | 12.52 | 5.42 | 15.41 | 8.28 | 4.80 | 2.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 10,481 | 21.69 | 17.93 | 3.76 | - | 52.73 | 15.57 | 14.62 | 12.38 | 4.33 | 25.58 | 19.87 | 3.84 | 1.87 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 12,577 | 18.08 | 14.94 | 3.14 | - | 49.57 | 16.12 | 12.28 | 12.18 | 3.61 | 32.35 | 27.60 | 3.20 | 1.55 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 14,673 | 15.50 | 12.81 | 2.69 | - | 47.31 | 16.53 | 12.21 | 10.44 | 3.09 | 37.19 | 33.12 | 2.74 | 1.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 16,769 | 13.56 | 11.21 | 2.35 | - | 45.62 | 16.81 | 12.16 | 9.14 | 2.71 | 40.82 | 37.26 | 2.40 | 1.16 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 18,865 | 12.05 | 9.96 | 2.09 | - | 44.30 | 17.05 | 12.12 | 8.12 | 2.40 | 43.65 | 40.49 | 2.13 | 1.03 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 4.0m3を超え6.0m3以下 | 不要 | - | 7,337.4 | 31.00 | 25.62 | 5.38 | - | 60.84 | 20.93 | 14.06 | 12.63 | 6.19 | 8.16 | 5.49 | 2.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 18-8-25(高炉) | 1.0m3以下 | 9,912.2 | 25.60 | 18.96 | 6.64 | - | 57.34 | 15.94 | 15.46 | 12.67 | 7.64 | 17.06 | 7.00 | 6.77 | 3.29 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 12,008 | 21.13 | 15.65 | 5.48 | - | 53.22 | 16.46 | 12.76 | 12.52 | 6.30 | 25.65 | 17.34 | 5.59 | 2.72 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 14,104 | 17.98 | 13.32 | 4.66 | - | 50.34 | 16.83 | 12.41 | 10.86 | 5.37 | 31.68 | 24.61 | 4.76 | 2.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 16,200 | 15.66 | 11.60 | 4.06 | - | 48.19 | 17.09 | 12.33 | 9.46 | 4.67 | 36.15 | 30.00 | 4.14 | 2.01 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 18,296 | 13.86 | 10.27 | 3.59 | - | 46.54 | 17.30 | 12.27 | 8.37 | 4.14 | 39.60 | 34.15 | 3.67 | 1.78 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 20,392 | 12.43 | 9.21 | 3.22 | - | 45.23 | 17.48 | 12.22 | 7.51 | 3.71 | 42.34 | 37.45 | 3.29 | 1.60 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 特殊運転手 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 8,864.3 | 28.62 | 21.20 | 7.42 | - | 60.12 | 17.33 | 15.52 | 12.78 | 8.54 | 11.26 | 7.58 | 3.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 1.0m3以下 | 6,095.0 | 30.84 | 30.84 | - | - | 57.77 | 25.18 | 12.16 | 11.71 | 7.18 | 11.39 | 11.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * - | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 1.0m3を超え2.0m3以下 | 8,190.9 | 22.95 | 22.95 | - | - | 51.62 | 18.74 | 13.54 | 12.07 | 5.34 | 25.43 | 25.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |

No.042【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量 | 裏込材規格 | 裏込材10m2当り使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 不要 | - | 18-8-25(高炉) | 2.0m3を超え3.0m3以下 | 10,287 | 18.27 | 18.27 | - | - | 47.98 | 14.93 | 14.63 | 12.01 | 4.25 | 33.75 | 33.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 3.0m3を超え4.0m3以下 | 12,383 | 15.18 | 15.18 | - | - | 45.57 | 15.38 | 12.38 | 11.97 | 3.53 | 39.25 | 39.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 4.0m3を超え5.0m3以下 | 14,479 | 12.98 | 12.98 | - | - | 43.86 | 15.89 | 11.95 | 10.58 | 3.02 | 43.16 | 43.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | | 5.0m3を超え6.0m3以下 | 16,574 | 11.34 | 11.34 | - | - | 42.55 | 16.24 | 11.93 | 9.24 | 2.64 | 46.11 | 46.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０% | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | - | 5,047.1 | 37.24 | 37.24 | - | - | 62.76 | 30.40 | 12.24 | 10.22 | 8.67 | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | ブロック工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |

# No.043【　緑化ブロック（材料費）　】

物価資料等による

# No.044【　天端ブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.045【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 20,959 | 0.00 | - | - | - | 33.72 | 18.87 | 11.79 | - | - | 66.28 | 66.28 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | - | - | - | - | - | |
| 不要 | 7,070.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 55.95 | 34.96 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.046【　胴込・裏込材（砕石）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌﾞﾛｯｸの種類 | 胴込・裏込材規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 間知・平ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石RC-40 | 4,149.0 | 0.00 | - | - | - | 67.61 | 41.47 | 24.82 | - | - | 32.39 | 32.39 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - | - | - |
| | 不要 | 2,805.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 61.32 | 36.72 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑化ﾌﾞﾛｯｸ | 再生砕石RC-40 | 7,634.4 | 17.25 | 17.25 | - | - | 56.60 | 22.55 | 19.84 | 13.49 | - | 26.15 | 17.60 | 8.55 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 不要 | 6,290.4 | 20.93 | 20.93 | - | - | 68.69 | 27.37 | 24.08 | 16.37 | - | 10.38 | 10.38 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.047【　遮水シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,307.6 | 0.00 | － | － | － | 12.46 | 6.70 | 1.89 | － | － | 87.54 | 87.54 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | － | － | － | － | － | － |

No.048【　吸出し防止材（全面）設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 674.40 | 0.00 | － | － | － | 15.30 | 15.30 | － | － | － | 84.70 | 84.70 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ | － | － | － | － | － |

No.049【　植樹　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 942.09 | 0.00 | － | － | － | 35.98 | 17.96 | 11.00 | 7.02 | － | 64.02 | 64.02 | － | － | － | － | － | － | － | 造園工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | サツキツツジ　樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ | － | － | － | － | － |

No.050【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 一般養生・特殊養生(練炭) | 50,053 | 0.13 | 0.13 | - | - | 72.44 | 27.21 | 20.58 | 9.02 | 8.26 | 27.43 | 26.26 | 0.87 | 0.21 | 0.09 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青繊維質目地板 t＝１０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | 養生工なし | 48,640 | 0.13 | 0.13 | - | - | 71.66 | 25.57 | 21.17 | 9.29 | 8.50 | 28.21 | 27.02 | 0.89 | 0.21 | 0.09 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青繊維質目地板 t＝１０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.051【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 打設地上高さ2m以下 | 一般養生 | 37,913 | 0.00 | - | - | - | 65.34 | 28.57 | 13.85 | 9.23 | 7.50 | 34.66 | 34.66 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(練炭) | 40,042 | 0.00 | - | - | - | 67.18 | 30.78 | 13.11 | 8.74 | 7.11 | 32.82 | 32.82 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | 養生工なし | 36,500 | 0.00 | - | - | - | 63.99 | 26.42 | 14.38 | 9.59 | 7.79 | 36.01 | 36.01 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | 打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内 | 一般養生 | 38,973 | 4.82 | 4.82 | - | - | 61.46 | 24.26 | 13.47 | 10.04 | 7.86 | 33.72 | 33.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | 特殊養生(練炭) | 41,103 | 4.57 | 4.57 | - | - | 63.46 | 26.65 | 12.77 | 9.52 | 7.45 | 31.97 | 31.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |
| | | 養生工なし | 37,561 | 5.00 | 5.00 | - | - | 60.01 | 22.00 | 13.98 | 10.42 | 8.16 | 34.99 | 34.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊 * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | - | - | - | - | - |

No.052【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印；賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 46,112 | 0.00 | - | - | - | 71.50 | 30.23 | 17.96 | 10.92 | 3.12 | 28.50 | 28.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,913 | 1.04 | 1.04 | - | - | 66.75 | 32.35 | 14.81 | 9.00 | 2.57 | 32.21 | 23.50 | 8.71 | - | - | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 44,965 | 0.00 | - | - | - | 70.77 | 31.01 | 18.41 | 11.20 | 3.20 | 29.23 | 29.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 49,182 | 0.00 | - | - | - | 73.28 | 28.35 | 16.83 | 10.24 | 2.93 | 26.72 | 26.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,983 | 0.99 | 0.99 | - | - | 68.48 | 30.66 | 14.04 | 8.53 | 2.44 | 30.53 | 22.28 | 8.25 | - | - | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 48,035 | 0.00 | - | - | - | 72.64 | 29.02 | 17.24 | 10.48 | 3.00 | 27.36 | 27.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 50,359 | 0.00 | - | - | - | 73.90 | 27.68 | 16.44 | 10.00 | 2.86 | 26.10 | 26.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,160 | 0.97 | 0.97 | - | - | 69.10 | 30.06 | 13.76 | 8.37 | 2.39 | 29.93 | 21.84 | 8.09 | - | - | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 49,211 | 0.00 | - | - | - | 73.30 | 28.34 | 16.82 | 10.23 | 2.93 | 26.70 | 26.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 53,429 | 0.00 | - | - | - | 75.40 | 26.10 | 15.50 | 9.42 | 2.69 | 24.60 | 24.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,230 | 0.92 | 0.92 | - | - | 70.60 | 28.60 | 13.09 | 7.96 | 2.28 | 28.48 | 20.78 | 7.70 | - | - | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 52,281 | 0.00 | - | - | - | 74.86 | 26.67 | 15.84 | 9.63 | 2.75 | 25.14 | 25.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60％ | - | - | - | - | - |

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 打設高17m以下･水平打設距離17m以下 | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 49,609 | 4.21 | 3.74 | - | - | 69.30 | 30.89 | 16.69 | 9.71 | 4.15 | 26.49 | 26.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,265 | 4.38 | 3.13 | 0.98 | - | 65.23 | 32.85 | 13.97 | 8.12 | 3.47 | 30.39 | 22.17 | 8.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 48,316 | 4.17 | 3.84 | - | - | 68.63 | 31.72 | 17.14 | 9.97 | 4.26 | 27.20 | 27.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,551 | 4.30 | 3.53 | - | - | 70.69 | 29.17 | 15.75 | 9.16 | 3.92 | 25.01 | 25.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,206 | 4.45 | 2.98 | 0.94 | - | 66.60 | 31.29 | 13.31 | 7.74 | 3.31 | 28.95 | 21.12 | 7.83 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 51,258 | 4.26 | 3.62 | - | - | 70.10 | 29.92 | 16.15 | 9.39 | 4.01 | 25.64 | 25.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 53,715 | 4.34 | 3.46 | - | - | 71.19 | 28.53 | 15.41 | 8.96 | 3.83 | 24.47 | 24.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,370 | 4.48 | 2.93 | 0.92 | - | 67.10 | 30.71 | 13.06 | 7.60 | 3.25 | 28.42 | 20.74 | 7.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 52,422 | 4.30 | 3.54 | - | - | 70.63 | 29.24 | 15.79 | 9.19 | 3.92 | 25.07 | 25.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 56,656 | 4.41 | 3.28 | - | - | 72.40 | 27.06 | 14.61 | 8.50 | 3.63 | 23.19 | 23.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,312 | 4.53 | 2.80 | 0.88 | - | 68.31 | 29.36 | 12.48 | 7.26 | 3.10 | 27.16 | 19.82 | 7.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 55,363 | 4.37 | 3.35 | - | - | 71.89 | 27.68 | 14.95 | 8.70 | 3.72 | 23.74 | 23.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 49,685 | 4.36 | 3.87 | - | - | 69.19 | 30.86 | 16.66 | 9.69 | 4.14 | 26.45 | 26.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,338 | 4.50 | 3.24 | 0.98 | - | 65.14 | 32.80 | 13.95 | 8.11 | 3.47 | 30.36 | 22.15 | 8.21 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 48,389 | 4.33 | 3.98 | - | - | 68.51 | 31.66 | 17.11 | 9.95 | 4.25 | 27.16 | 27.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,633 | 4.46 | 3.66 | - | - | 70.57 | 29.11 | 15.73 | 9.15 | 3.91 | 24.97 | 24.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,286 | 4.58 | 3.09 | 0.94 | - | 66.50 | 31.24 | 13.29 | 7.73 | 3.30 | 28.92 | 21.10 | 7.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 打設高25m以下･水平打設距離18m以下 | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 53,799 | 4.49 | 3.58 | - | - | 71.08 | 28.48 | 15.39 | 8.95 | 3.82 | 24.43 | 24.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,452 | 4.60 | 3.03 | 0.92 | - | 67.02 | 30.67 | 13.05 | 7.59 | 3.24 | 28.38 | 20.71 | 7.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 52,503 | 4.44 | 3.66 | - | - | 70.53 | 29.20 | 15.77 | 9.17 | 3.92 | 25.03 | 25.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 56,747 | 4.56 | 3.39 | - | - | 72.28 | 27.00 | 14.59 | 8.49 | 3.63 | 23.16 | 23.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,400 | 4.66 | 2.90 | 0.88 | - | 68.22 | 29.31 | 12.47 | 7.25 | 3.10 | 27.12 | 19.79 | 7.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 55,451 | 4.53 | 3.47 | - | - | 71.77 | 27.64 | 14.93 | 8.68 | 3.71 | 23.70 | 23.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | 打設高25m以下･水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 49,887 | 4.76 | 4.22 | - | - | 68.90 | 30.72 | 16.60 | 9.65 | 4.12 | 26.34 | 26.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,533 | 4.82 | 3.53 | 0.98 | - | 64.93 | 32.68 | 13.91 | 8.09 | 3.46 | 30.25 | 22.07 | 8.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 48,584 | 4.71 | 4.33 | - | - | 68.24 | 31.54 | 17.04 | 9.91 | 4.24 | 27.05 | 27.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,851 | 4.85 | 3.98 | - | - | 70.29 | 29.00 | 15.67 | 9.11 | 3.89 | 24.86 | 24.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,497 | 4.89 | 3.36 | 0.93 | - | 66.29 | 31.15 | 13.25 | 7.70 | 3.29 | 28.82 | 21.03 | 7.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 51,548 | 4.81 | 4.08 | - | - | 69.70 | 29.74 | 16.06 | 9.34 | 3.99 | 25.49 | 25.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生(練炭) | 54,024 | 4.88 | 3.89 | - | - | 70.80 | 28.37 | 15.33 | 8.91 | 3.81 | 24.32 | 24.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,670 | 4.93 | 3.30 | 0.92 | - | 66.78 | 30.57 | 13.00 | 7.56 | 3.23 | 28.29 | 20.64 | 7.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 52,721 | 4.84 | 3.99 | - | - | 70.23 | 29.08 | 15.70 | 9.13 | 3.90 | 24.93 | 24.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生(練炭) | 56,988 | 4.96 | 3.69 | - | - | 71.98 | 26.90 | 14.53 | 8.45 | 3.61 | 23.06 | 23.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |

No.053【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 66,634 | 4.99 | 3.15 | 0.88 | - | 67.98 | 29.21 | 12.42 | 7.23 | 3.09 | 27.03 | 19.72 | 7.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 55,685 | 4.93 | 3.78 | - | - | 71.47 | 27.52 | 14.87 | 8.65 | 3.69 | 23.60 | 23.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | 打設高28m以下･水平打設距離20m以下 | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生（練炭） | 50,847 | 6.55 | 5.81 | - | - | 67.60 | 30.14 | 16.28 | 9.47 | 4.05 | 25.85 | 25.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 60,459 | 6.28 | 4.89 | 0.96 | - | 63.93 | 32.20 | 13.69 | 7.96 | 3.40 | 29.79 | 21.74 | 8.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 49,510 | 6.49 | 5.97 | - | - | 66.97 | 30.95 | 16.72 | 9.73 | 4.16 | 26.54 | 26.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生（練炭） | 53,889 | 6.68 | 5.48 | - | - | 68.93 | 28.43 | 15.36 | 8.94 | 3.82 | 24.39 | 24.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 63,500 | 6.40 | 4.65 | 0.92 | - | 65.24 | 30.65 | 13.04 | 7.58 | 3.24 | 28.36 | 20.69 | 7.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 52,552 | 6.62 | 5.62 | - | - | 68.37 | 29.18 | 15.75 | 9.16 | 3.91 | 25.01 | 25.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生･特殊養生（練炭） | 55,092 | 6.72 | 5.36 | - | - | 69.43 | 27.83 | 15.03 | 8.74 | 3.73 | 23.85 | 23.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 64,704 | 6.44 | 4.56 | 0.90 | - | 65.73 | 30.10 | 12.79 | 7.44 | 3.18 | 27.83 | 20.31 | 7.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 53,755 | 6.68 | 5.50 | - | - | 68.87 | 28.50 | 15.40 | 8.96 | 3.83 | 24.45 | 24.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生･特殊養生（練炭） | 58,134 | 6.83 | 5.08 | - | - | 70.57 | 26.38 | 14.24 | 8.28 | 3.54 | 22.60 | 22.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 67,745 | 6.55 | 4.36 | 0.86 | - | 66.86 | 28.72 | 12.22 | 7.11 | 3.04 | 26.59 | 19.40 | 7.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 56,797 | 6.79 | 5.20 | - | - | 70.07 | 26.98 | 14.58 | 8.48 | 3.62 | 23.14 | 23.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 無し | 一般養生･特殊養生（練炭） | 51,133 | 6.05 | 5.37 | - | - | 67.24 | 29.99 | 16.19 | 9.42 | 4.02 | 26.71 | 25.70 | 0.90 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生（ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 60,735 | 5.87 | 4.52 | 0.96 | - | 63.66 | 32.06 | 13.63 | 7.93 | 3.39 | 30.47 | 21.64 | 8.02 | 0.75 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 49,786 | 6.00 | 5.52 | - | - | 66.60 | 30.79 | 16.63 | 9.67 | 4.13 | 27.40 | 26.40 | 0.92 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.053【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 施工条件 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 水平打設距離30m以下 | 無し | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 54,198 | 6.18 | 5.07 | - | - | 68.54 | 28.27 | 15.28 | 8.88 | 3.80 | 25.28 | 24.25 | 0.85 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,799 | 5.98 | 4.30 | 0.91 | - | 64.95 | 30.52 | 12.98 | 7.55 | 3.22 | 29.07 | 20.60 | 7.63 | 0.72 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 52,851 | 6.13 | 5.20 | - | - | 67.98 | 29.00 | 15.67 | 9.11 | 3.89 | 25.89 | 24.87 | 0.87 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生・特殊養生(練炭) | 55,410 | 6.22 | 4.96 | - | - | 69.02 | 27.66 | 14.94 | 8.69 | 3.71 | 24.76 | 23.72 | 0.83 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 65,012 | 6.02 | 4.22 | 0.90 | - | 65.43 | 29.96 | 12.73 | 7.41 | 3.16 | 28.55 | 20.21 | 7.49 | 0.70 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 54,063 | 6.17 | 5.08 | - | - | 68.49 | 28.35 | 15.31 | 8.91 | 3.81 | 25.34 | 24.31 | 0.85 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生・特殊養生(練炭) | 58,475 | 6.32 | 4.70 | - | - | 70.16 | 26.23 | 14.16 | 8.23 | 3.52 | 23.52 | 22.47 | 0.78 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,077 | 6.12 | 4.03 | 0.86 | - | 66.56 | 28.62 | 12.16 | 7.07 | 3.02 | 27.32 | 19.30 | 7.15 | 0.67 | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 57,128 | 6.28 | 4.81 | - | - | 69.68 | 26.85 | 14.49 | 8.43 | 3.60 | 24.04 | 23.00 | 0.80 | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 35,847 | 1.99 | 1.61 | - | - | 61.66 | 25.49 | 16.34 | 6.10 | 1.14 | 36.35 | 35.97 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 36,334 | 2.08 | 1.59 | - | - | 62.06 | 26.37 | 16.12 | 6.02 | 1.13 | 35.86 | 35.49 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 37,307 | 2.25 | 1.55 | - | - | 62.83 | 28.06 | 15.70 | 5.87 | 1.10 | 34.92 | 34.56 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 38,336 | 2.42 | 1.51 | - | - | 63.60 | 29.76 | 15.28 | 5.71 | 1.07 | 33.98 | 33.63 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 36,999 | 1.87 | 1.56 | - | - | 62.92 | 28.77 | 15.83 | 5.91 | 1.11 | 35.21 | 34.85 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,485 | 1.95 | 1.54 | - | - | 63.31 | 29.61 | 15.62 | 5.84 | 1.09 | 34.74 | 34.40 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,455 | 2.11 | 1.50 | - | - | 64.02 | 31.15 | 15.23 | 5.69 | 1.07 | 33.87 | 33.53 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,481 | 2.27 | 1.46 | - | - | 64.74 | 32.74 | 14.83 | 5.54 | 1.04 | 32.99 | 32.66 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 35,107 | 1.96 | 1.64 | - | - | 60.94 | 26.02 | 16.68 | 6.23 | 1.17 | 37.10 | 36.73 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,593 | 2.05 | 1.62 | - | - | 61.35 | 26.91 | 16.45 | 6.15 | 1.15 | 36.60 | 36.23 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,563 | 2.22 | 1.58 | - | - | 62.15 | 28.63 | 16.02 | 5.98 | 1.12 | 35.63 | 35.27 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,589 | 2.39 | 1.54 | - | - | 62.97 | 30.36 | 15.58 | 5.82 | 1.09 | 34.64 | 34.30 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 38,587 | 2.08 | 1.50 | - | - | 64.11 | 23.67 | 15.18 | 5.67 | 1.06 | 33.81 | 33.42 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,079 | 2.17 | 1.48 | - | - | 64.45 | 24.50 | 14.99 | 5.60 | 1.05 | 33.38 | 32.99 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,061 | 2.34 | 1.44 | - | - | 65.10 | 26.15 | 14.62 | 5.46 | 1.02 | 32.56 | 32.19 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,101 | 2.52 | 1.40 | - | - | 65.74 | 27.77 | 14.25 | 5.32 | 1.00 | 31.74 | 31.37 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 39,738 | 1.95 | 1.45 | - | - | 65.23 | 26.80 | 14.74 | 5.51 | 1.03 | 32.82 | 32.45 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,229 | 2.04 | 1.43 | - | - | 65.55 | 27.58 | 14.56 | 5.44 | 1.02 | 32.41 | 32.05 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 1m超2m未満 | | | 有り | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 41,209 | 2.21 | 1.40 | - | - | 66.14 | 29.09 | 14.21 | 5.31 | 0.99 | 31.65 | 31.29 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,245 | 2.39 | 1.37 | - | - | 66.74 | 30.59 | 13.86 | 5.18 | 0.97 | 30.87 | 30.52 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 37,846 | 2.05 | 1.52 | - | - | 63.49 | 24.14 | 15.47 | 5.78 | 1.08 | 34.46 | 34.07 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 38,337 | 2.15 | 1.51 | - | - | 63.83 | 24.97 | 15.28 | 5.71 | 1.07 | 34.02 | 33.63 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,317 | 2.32 | 1.47 | - | - | 64.51 | 26.63 | 14.89 | 5.57 | 1.04 | 33.17 | 32.80 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,353 | 2.50 | 1.43 | - | - | 65.19 | 28.28 | 14.51 | 5.42 | 1.02 | 32.31 | 31.95 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 有り | 無し | 一般養生 | 延長無し | 37,920 | 2.05 | 1.52 | - | - | 63.56 | 24.10 | 15.44 | 5.77 | 1.08 | 34.39 | 34.00 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 38,411 | 2.14 | 1.50 | - | - | 63.90 | 24.93 | 15.25 | 5.70 | 1.07 | 33.96 | 33.57 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,391 | 2.32 | 1.46 | - | - | 64.58 | 26.59 | 14.87 | 5.55 | 1.04 | 33.10 | 32.73 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,428 | 2.50 | 1.43 | - | - | 65.25 | 28.25 | 14.48 | 5.41 | 1.01 | 32.25 | 31.89 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 39,072 | 1.94 | 1.48 | - | - | 64.70 | 27.25 | 14.99 | 5.60 | 1.05 | 33.36 | 33.00 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,562 | 2.02 | 1.46 | - | - | 65.03 | 28.05 | 14.80 | 5.53 | 1.04 | 32.95 | 32.59 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,539 | 2.19 | 1.42 | - | - | 65.65 | 29.56 | 14.45 | 5.40 | 1.01 | 32.16 | 31.81 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,573 | 2.36 | 1.39 | - | - | 66.28 | 31.08 | 14.09 | 5.26 | 0.99 | 31.36 | 31.02 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 37,180 | 2.03 | 1.55 | - | - | 62.90 | 24.56 | 15.75 | 5.89 | 1.10 | 35.07 | 34.68 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,670 | 2.12 | 1.53 | - | - | 63.27 | 25.43 | 15.55 | 5.81 | 1.09 | 34.61 | 34.23 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,647 | 2.29 | 1.49 | - | - | 63.98 | 27.11 | 15.15 | 5.66 | 1.06 | 33.73 | 33.36 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,681 | 2.47 | 1.45 | - | - | 64.68 | 28.76 | 14.76 | 5.51 | 1.03 | 32.85 | 32.49 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 有り | 一般養生 | 延長無し | 40,660 | 2.13 | 1.42 | - | - | 65.76 | 22.47 | 14.40 | 5.38 | 1.01 | 32.11 | 31.71 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,156 | 2.22 | 1.40 | - | - | 66.05 | 23.28 | 14.23 | 5.32 | 1.00 | 31.73 | 31.33 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,146 | 2.41 | 1.37 | - | - | 66.61 | 24.86 | 13.89 | 5.19 | 0.97 | 30.98 | 30.59 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,193 | 2.60 | 1.34 | - | - | 67.18 | 26.42 | 13.56 | 5.07 | 0.95 | 30.22 | 29.85 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 41,811 | 2.01 | 1.38 | - | - | 66.77 | 25.48 | 14.01 | 5.23 | 0.98 | 31.22 | 30.84 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,306 | 2.10 | 1.36 | - | - | 67.04 | 26.23 | 13.84 | 5.17 | 0.97 | 30.86 | 30.48 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,293 | 2.28 | 1.33 | - | - | 67.58 | 27.70 | 13.53 | 5.05 | 0.95 | 30.14 | 29.78 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,338 | 2.46 | 1.30 | - | - | 68.10 | 29.17 | 13.21 | 4.93 | 0.92 | 29.44 | 29.08 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 39,919 | 2.11 | 1.45 | - | - | 65.19 | 22.88 | 14.67 | 5.48 | 1.03 | 32.70 | 32.30 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,414 | 2.21 | 1.43 | - | - | 65.50 | 23.72 | 14.49 | 5.41 | 1.01 | 32.29 | 31.90 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,401 | 2.38 | 1.39 | - | - | 66.09 | 25.31 | 14.14 | 5.28 | 0.99 | 31.53 | 31.14 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,446 | 2.57 | 1.36 | - | - | 66.67 | 26.87 | 13.80 | 5.15 | 0.97 | 30.76 | 30.38 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 32,532 | 2.33 | 1.77 | - | - | 57.59 | 21.21 | 11.17 | 6.05 | 3.38 | 40.08 | 39.64 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 33,021 | 2.43 | 1.75 | - | - | 58.09 | 22.24 | 11.01 | 5.96 | 3.33 | 39.48 | 39.05 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 33,999 | 2.62 | 1.70 | - | - | 59.03 | 24.21 | 10.69 | 5.79 | 3.23 | 38.35 | 37.93 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,033 | 2.81 | 1.65 | - | - | 59.97 | 26.19 | 10.37 | 5.62 | 3.13 | 37.22 | 36.81 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練 | 延長無し | 33,826 | 2.18 | 1.71 | - | - | 59.28 | 24.86 | 10.74 | 5.82 | 3.25 | 38.54 | 38.12 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 34,315 | 2.26 | 1.68 | - | - | 59.76 | 25.82 | 10.59 | 5.74 | 3.20 | 37.98 | 37.58 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 18-8-25(高炉) | 無し | 無し | 炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 35,290 | 2.45 | 1.64 | - | - | 60.62 | 27.62 | 10.30 | 5.58 | 3.11 | 36.93 | 36.54 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 36,321 | 2.63 | 1.59 | - | - | 61.49 | 29.43 | 10.01 | 5.42 | 3.02 | 35.88 | 35.50 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 29,254 | 3.17 | 1.97 | 0.41 | 0.34 | 48.32 | 19.40 | 12.42 | 5.24 | 1.40 | 48.51 | 44.15 | 3.18 | 1.10 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 29,741 | 3.26 | 1.94 | 0.40 | 0.34 | 49.09 | 20.64 | 12.22 | 5.15 | 1.38 | 47.65 | 43.36 | 3.13 | 1.08 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 30,713 | 3.43 | 1.88 | 0.39 | 0.33 | 50.44 | 22.89 | 11.83 | 4.99 | 1.34 | 46.13 | 41.98 | 3.03 | 1.04 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 31,741 | 3.60 | 1.82 | 0.38 | 0.32 | 51.76 | 25.11 | 11.45 | 4.82 | 1.29 | 44.64 | 40.62 | 2.93 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 31,934 | 2.30 | 1.81 | - | - | 56.88 | 21.59 | 11.38 | 6.17 | 3.44 | 40.82 | 40.38 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 32,423 | 2.40 | 1.78 | - | - | 57.40 | 22.65 | 11.21 | 6.07 | 3.39 | 40.20 | 39.77 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 33,398 | 2.59 | 1.73 | - | - | 58.38 | 24.64 | 10.88 | 5.90 | 3.29 | 39.03 | 38.61 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 34,429 | 2.77 | 1.68 | - | - | 59.38 | 26.65 | 10.56 | 5.72 | 3.19 | 37.85 | 37.45 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 33,607 | 2.38 | 1.72 | - | - | 58.80 | 20.53 | 10.81 | 5.86 | 3.27 | 38.82 | 38.37 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 34,099 | 2.48 | 1.69 | - | - | 59.27 | 21.54 | 10.66 | 5.78 | 3.22 | 38.25 | 37.81 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 35,081 | 2.68 | 1.65 | - | - | 60.13 | 23.46 | 10.36 | 5.61 | 3.13 | 37.19 | 36.76 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 36,121 | 2.87 | 1.60 | - | - | 61.02 | 25.41 | 10.06 | 5.45 | 3.04 | 36.11 | 35.70 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 34,902 | 2.22 | 1.65 | - | - | 60.41 | 24.10 | 10.41 | 5.64 | 3.15 | 37.37 | 36.94 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,392 | 2.32 | 1.63 | - | - | 60.84 | 25.04 | 10.27 | 5.56 | 3.10 | 36.84 | 36.43 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,372 | 2.51 | 1.59 | - | - | 61.64 | 26.81 | 9.99 | 5.41 | 3.02 | 35.85 | 35.45 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,408 | 2.69 | 1.54 | - | - | 62.45 | 28.58 | 9.71 | 5.26 | 2.94 | 34.86 | 34.47 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2m以上5m以下 | | | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 30,327 | 3.22 | 1.90 | 0.39 | 0.33 | 50.03 | 18.81 | 11.98 | 5.05 | 1.35 | 46.75 | 42.52 | 3.06 | 1.06 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 30,817 | 3.33 | 1.87 | 0.39 | 0.33 | 50.66 | 19.93 | 11.79 | 4.97 | 1.33 | 46.01 | 41.84 | 3.02 | 1.04 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 31,795 | 3.51 | 1.82 | 0.38 | 0.32 | 51.89 | 22.09 | 11.43 | 4.82 | 1.29 | 44.60 | 40.56 | 2.92 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 32,829 | 3.68 | 1.76 | 0.36 | 0.31 | 53.13 | 24.29 | 11.07 | 4.66 | 1.25 | 43.19 | 39.28 | 2.83 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 33,010 | 2.35 | 1.75 | - | - | 58.15 | 20.90 | 11.01 | 5.97 | 3.33 | 39.50 | 39.06 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 33,500 | 2.45 | 1.72 | - | - | 58.62 | 21.92 | 10.85 | 5.88 | 3.28 | 38.93 | 38.49 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 34,480 | 2.64 | 1.67 | - | - | 59.53 | 23.87 | 10.54 | 5.71 | 3.19 | 37.83 | 37.40 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,516 | 2.84 | 1.63 | - | - | 60.45 | 25.84 | 10.23 | 5.54 | 3.09 | 36.71 | 36.30 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 33,711 | 2.38 | 1.71 | - | - | 58.91 | 20.46 | 10.78 | 5.84 | 3.26 | 38.71 | 38.25 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 34,204 | 2.49 | 1.69 | - | - | 59.37 | 21.47 | 10.63 | 5.76 | 3.21 | 38.14 | 37.70 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 35,187 | 2.68 | 1.64 | - | - | 60.24 | 23.40 | 10.33 | 5.60 | 3.12 | 37.08 | 36.65 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 36,226 | 2.88 | 1.59 | - | - | 61.11 | 25.34 | 10.03 | 5.44 | 3.03 | 36.01 | 35.59 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 35,006 | 2.23 | 1.65 | - | - | 60.52 | 24.03 | 10.38 | 5.63 | 3.14 | 37.25 | 36.83 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,497 | 2.33 | 1.63 | - | - | 60.93 | 24.95 | 10.24 | 5.55 | 3.09 | 36.74 | 36.32 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,477 | 2.51 | 1.58 | - | - | 61.74 | 26.74 | 9.96 | 5.40 | 3.01 | 35.75 | 35.35 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,514 | 2.70 | 1.54 | - | - | 62.54 | 28.50 | 9.69 | 5.25 | 2.93 | 34.76 | 34.37 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ | 延長無し | 30,425 | 3.24 | 1.90 | 0.39 | 0.33 | 50.17 | 18.73 | 11.95 | 5.03 | 1.35 | 46.59 | 42.38 | 3.05 | 1.05 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 30,915 | 3.34 | 1.87 | 0.39 | 0.33 | 50.79 | 19.85 | 11.76 | 4.95 | 1.33 | 45.87 | 41.71 | 3.01 | 1.04 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 有り | | ﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 31,893 | 3.51 | 1.81 | 0.37 | 0.32 | 52.03 | 22.03 | 11.40 | 4.80 | 1.29 | 44.46 | 40.43 | 2.91 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 32,928 | 3.67 | 1.75 | 0.36 | 0.30 | 53.27 | 24.22 | 11.04 | 4.65 | 1.25 | 43.06 | 39.16 | 2.82 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 33,114 | 2.35 | 1.74 | - | - | 58.27 | 20.83 | 10.98 | 5.95 | 3.32 | 39.38 | 38.94 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 33,605 | 2.46 | 1.72 | - | - | 58.73 | 21.85 | 10.81 | 5.86 | 3.27 | 38.81 | 38.37 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 34,585 | 2.65 | 1.67 | - | - | 59.64 | 23.80 | 10.51 | 5.69 | 3.18 | 37.71 | 37.28 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 35,622 | 2.84 | 1.62 | - | - | 60.54 | 25.75 | 10.20 | 5.53 | 3.08 | 36.62 | 36.20 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 34,787 | 2.43 | 1.66 | - | - | 60.04 | 19.83 | 10.45 | 5.66 | 3.16 | 37.53 | 37.07 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,281 | 2.54 | 1.64 | - | - | 60.46 | 20.82 | 10.30 | 5.58 | 3.11 | 37.00 | 36.55 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,269 | 2.74 | 1.59 | - | - | 61.27 | 22.71 | 10.02 | 5.43 | 3.03 | 35.99 | 35.55 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,314 | 2.94 | 1.55 | - | - | 62.08 | 24.60 | 9.74 | 5.28 | 2.94 | 34.98 | 34.56 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 36,081 | 2.28 | 1.60 | - | - | 61.55 | 23.31 | 10.07 | 5.46 | 3.04 | 36.17 | 35.74 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 36,575 | 2.38 | 1.58 | - | - | 61.94 | 24.22 | 9.94 | 5.38 | 3.00 | 35.68 | 35.25 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 37,560 | 2.57 | 1.54 | - | - | 62.69 | 25.97 | 9.68 | 5.24 | 2.92 | 34.74 | 34.33 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 38,602 | 2.76 | 1.49 | - | - | 63.44 | 27.72 | 9.41 | 5.10 | 2.84 | 33.80 | 33.40 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 31,497 | 3.29 | 1.83 | 0.38 | 0.32 | 51.66 | 18.09 | 11.54 | 4.86 | 1.30 | 45.05 | 40.94 | 2.95 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 31,990 | 3.37 | 1.80 | 0.37 | 0.31 | 52.27 | 19.21 | 11.36 | 4.79 | 1.28 | 44.36 | 40.31 | 2.91 | 1.00 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 32,975 | 3.56 | 1.75 | 0.36 | 0.30 | 53.41 | 21.35 | 11.02 | 4.64 | 1.24 | 43.03 | 39.10 | 2.82 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 34,016 | 3.76 | 1.70 | 0.35 | 0.30 | 54.53 | 23.44 | 10.68 | 4.50 | 1.21 | 41.71 | 37.91 | 2.73 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.054【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擁壁平均高さ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 養生工無 | 延長無し | 34,189 | 2.41 | 1.69 | - | - | 59.43 | 20.19 | 10.63 | 5.76 | 3.21 | 38.16 | 37.71 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m未満 | 34,683 | 2.50 | 1.66 | - | - | 59.87 | 21.18 | 10.48 | 5.68 | 3.17 | 37.63 | 37.18 | 0.32 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 35,668 | 2.71 | 1.62 | - | - | 60.70 | 23.09 | 10.19 | 5.52 | 3.08 | 36.59 | 36.15 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 36,710 | 2.90 | 1.57 | - | - | 61.56 | 25.01 | 9.90 | 5.36 | 2.99 | 35.54 | 35.12 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 一般養生 | 延長無し | 29,048 | 2.58 | 1.99 | － | － | 52.54 | 20.20 | 9.73 | 5.27 | 3.02 | 44.88 | 44.39 | 0.38 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 29,537 | 2.69 | 1.96 | － | － | 53.17 | 21.35 | 9.57 | 5.19 | 2.97 | 44.14 | 43.66 | 0.37 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上 180m未満 | 30,514 | 2.88 | 1.89 | － | － | 54.40 | 23.60 | 9.26 | 5.02 | 2.88 | 42.72 | 42.26 | 0.36 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上 280m以下 | 31,547 | 3.08 | 1.83 | － | － | 55.60 | 25.82 | 8.96 | 4.85 | 2.78 | 41.32 | 40.87 | 0.35 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 30,443 | 2.39 | 1.90 | － | － | 54.80 | 24.23 | 9.28 | 5.03 | 2.89 | 42.81 | 42.36 | 0.36 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 30,930 | 2.49 | 1.87 | － | － | 55.37 | 25.28 | 9.14 | 4.95 | 2.84 | 42.14 | 41.69 | 0.36 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上 180m未満 | 31,904 | 2.67 | 1.81 | － | － | 56.47 | 27.31 | 8.86 | 4.80 | 2.75 | 40.86 | 40.42 | 0.35 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 無し | | 180m以上 280m以下 | 32,934 | 2.86 | 1.75 | － | － | 57.58 | 29.32 | 8.58 | 4.65 | 2.67 | 39.56 | 39.15 | 0.33 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 26,964 | 3.45 | 2.14 | 0.44 | 0.37 | 43.92 | 17.86 | 10.48 | 4.87 | 1.52 | 52.63 | 47.90 | 3.45 | 1.19 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 27,451 | 3.55 | 2.10 | 0.44 | 0.37 | 44.77 | 19.16 | 10.30 | 4.78 | 1.50 | 51.68 | 47.03 | 3.39 | 1.17 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m以上 180m未満 | 28,423 | 3.71 | 2.03 | 0.42 | 0.35 | 46.35 | 21.63 | 9.94 | 4.62 | 1.44 | 49.94 | 45.45 | 3.27 | 1.13 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 180m以上 280m以下 | 29,452 | 3.88 | 1.96 | 0.41 | 0.34 | 47.94 | 24.07 | 9.60 | 4.46 | 1.39 | 48.18 | 43.85 | 3.16 | 1.09 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 28,551 | 2.54 | 2.02 | － | － | 51.81 | 20.54 | 9.90 | 5.36 | 3.08 | 45.65 | 45.16 | 0.39 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 29,038 | 2.65 | 1.99 | － | － | 52.47 | 21.73 | 9.73 | 5.27 | 3.03 | 44.88 | 44.41 | 0.38 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上 180m未満 | 30,012 | 2.84 | 1.92 | － | － | 53.74 | 23.99 | 9.42 | 5.10 | 2.93 | 43.42 | 42.96 | 0.37 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上 280m以下 | 31,042 | 3.03 | 1.86 | － | － | 54.98 | 26.22 | 9.11 | 4.93 | 2.83 | 41.99 | 41.54 | 0.36 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 無し | | | 延長無し | 29,657 | 2.62 | 1.95 | － | － | 53.40 | 19.79 | 9.53 | 5.16 | 2.96 | 43.98 | 43.48 | 0.37 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 18-8-25(高炉) | | 有り | 一般養生 | 90m未満 | 30,148 | 2.73 | 1.92 | - | - | 54.01 | 20.93 | 9.38 | 5.08 | 2.91 | 43.26 | 42.77 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,128 | 2.93 | 1.85 | - | - | 55.18 | 23.15 | 9.08 | 4.92 | 2.82 | 41.89 | 41.42 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,164 | 3.13 | 1.79 | - | - | 56.32 | 25.31 | 8.79 | 4.76 | 2.73 | 40.55 | 40.09 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 31,052 | 2.43 | 1.86 | - | - | 55.57 | 23.75 | 9.10 | 4.93 | 2.83 | 42.00 | 41.53 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 31,541 | 2.53 | 1.83 | - | - | 56.14 | 24.82 | 8.96 | 4.86 | 2.78 | 41.33 | 40.88 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 32,518 | 2.73 | 1.78 | - | - | 57.18 | 26.80 | 8.69 | 4.71 | 2.70 | 40.09 | 39.65 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 33,552 | 2.92 | 1.72 | - | - | 58.22 | 28.78 | 8.42 | 4.56 | 2.62 | 38.86 | 38.43 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 27,562 | 3.51 | 2.10 | 0.43 | 0.37 | 44.99 | 17.47 | 10.26 | 4.76 | 1.49 | 51.50 | 46.86 | 3.37 | 1.16 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 28,051 | 3.60 | 2.06 | 0.43 | 0.36 | 45.80 | 18.75 | 10.08 | 4.68 | 1.46 | 50.60 | 46.04 | 3.31 | 1.14 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 29,027 | 3.77 | 1.99 | 0.41 | 0.35 | 47.31 | 21.18 | 9.74 | 4.52 | 1.41 | 48.92 | 44.50 | 3.20 | 1.11 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 30,059 | 3.94 | 1.92 | 0.40 | 0.33 | 48.90 | 23.66 | 9.40 | 4.37 | 1.37 | 47.16 | 42.90 | 3.09 | 1.07 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 29,160 | 2.59 | 1.98 | - | - | 52.70 | 20.11 | 9.69 | 5.25 | 3.01 | 44.71 | 44.22 | 0.38 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 29,649 | 2.69 | 1.95 | - | - | 53.34 | 21.30 | 9.53 | 5.17 | 2.96 | 43.97 | 43.49 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 30,626 | 2.90 | 1.89 | - | - | 54.53 | 23.50 | 9.23 | 5.00 | 2.87 | 42.57 | 42.10 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 31,660 | 3.09 | 1.82 | - | - | 55.73 | 25.71 | 8.93 | 4.84 | 2.77 | 41.18 | 40.73 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 一般養生 | 延長無し | 29,595 | 2.62 | 1.95 | - | - | 53.32 | 19.82 | 9.55 | 5.17 | 2.97 | 44.06 | 43.57 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 一般養生 | 90m未満 | 30,086 | 2.73 | 1.92 | - | - | 53.92 | 20.98 | 9.39 | 5.09 | 2.92 | 43.35 | 42.86 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 31,065 | 2.93 | 1.86 | - | - | 55.09 | 23.17 | 9.10 | 4.93 | 2.83 | 41.98 | 41.51 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,101 | 3.13 | 1.80 | - | - | 56.25 | 25.37 | 8.80 | 4.77 | 2.74 | 40.62 | 40.17 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 30,990 | 2.42 | 1.86 | - | - | 55.51 | 23.82 | 9.12 | 4.94 | 2.83 | 42.07 | 41.61 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 31,479 | 2.52 | 1.83 | - | - | 56.07 | 24.87 | 8.98 | 4.86 | 2.79 | 41.41 | 40.96 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 32,456 | 2.72 | 1.78 | - | - | 57.11 | 26.85 | 8.71 | 4.72 | 2.71 | 40.17 | 39.73 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 33,489 | 2.91 | 1.72 | - | - | 58.16 | 28.83 | 8.44 | 4.57 | 2.62 | 38.93 | 38.50 | 0.33 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 27,500 | 3.51 | 2.10 | 0.44 | 0.37 | 44.89 | 17.51 | 10.28 | 4.77 | 1.49 | 51.60 | 46.94 | 3.38 | 1.17 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 27,989 | 3.59 | 2.06 | 0.43 | 0.36 | 45.69 | 18.79 | 10.10 | 4.69 | 1.47 | 50.72 | 46.14 | 3.32 | 1.15 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 28,964 | 3.76 | 1.99 | 0.41 | 0.35 | 47.22 | 21.23 | 9.76 | 4.53 | 1.42 | 49.02 | 44.59 | 3.21 | 1.11 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 29,996 | 3.95 | 1.93 | 0.40 | 0.34 | 48.79 | 23.69 | 9.42 | 4.38 | 1.37 | 47.26 | 42.99 | 3.10 | 1.07 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 29,098 | 2.58 | 1.98 | - | - | 52.62 | 20.17 | 9.71 | 5.26 | 3.02 | 44.80 | 44.31 | 0.38 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 29,587 | 2.69 | 1.95 | - | - | 53.25 | 21.33 | 9.55 | 5.18 | 2.97 | 44.06 | 43.58 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 30,564 | 2.89 | 1.89 | - | - | 54.45 | 23.55 | 9.25 | 5.01 | 2.87 | 42.66 | 42.19 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 180m以上280m以下 | 31,597 | 3.09 | 1.83 | - | - | 55.65 | 25.75 | 8.95 | 4.85 | 2.78 | 41.26 | 40.81 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 有り | | 一般養生 | 延長無し | 30,204 | 2.66 | 1.91 | - | - | 54.14 | 19.40 | 9.36 | 5.07 | 2.91 | 43.20 | 42.69 | 0.37 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m未満 | 30,697 | 2.77 | 1.88 | - | - | 54.72 | 20.55 | 9.21 | 4.99 | 2.86 | 42.51 | 42.01 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,679 | 2.97 | 1.82 | - | - | 55.85 | 22.74 | 8.92 | 4.83 | 2.77 | 41.18 | 40.70 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.055【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | | 180m以上280m以下 | 32,719 | 3.18 | 1.76 | － | － | 56.94 | 24.89 | 8.64 | 4.68 | 2.68 | 39.88 | 39.41 | 0.34 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 31,599 | 2.47 | 1.83 | － | － | 56.25 | 23.35 | 8.94 | 4.85 | 2.78 | 41.28 | 40.81 | 0.35 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 32,090 | 2.57 | 1.80 | － | － | 56.79 | 24.38 | 8.81 | 4.77 | 2.74 | 40.64 | 40.18 | 0.34 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 33,070 | 2.77 | 1.75 | － | － | 57.80 | 26.35 | 8.55 | 4.63 | 2.66 | 39.43 | 38.99 | 0.33 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 34,107 | 2.96 | 1.69 | － | － | 58.80 | 28.31 | 8.29 | 4.49 | 2.58 | 38.24 | 37.81 | 0.32 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 28,098 | 3.55 | 2.06 | 0.43 | 0.36 | 45.92 | 17.14 | 10.06 | 4.67 | 1.46 | 50.53 | 45.95 | 3.31 | 1.14 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 28,588 | 3.64 | 2.02 | 0.42 | 0.35 | 46.69 | 18.40 | 9.89 | 4.59 | 1.44 | 49.67 | 45.17 | 3.25 | 1.12 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 29,568 | 3.81 | 1.95 | 0.40 | 0.34 | 48.23 | 20.88 | 9.56 | 4.44 | 1.39 | 47.96 | 43.61 | 3.14 | 1.09 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 30,604 | 4.01 | 1.89 | 0.39 | 0.33 | 49.65 | 23.22 | 9.24 | 4.29 | 1.34 | 46.34 | 42.13 | 3.04 | 1.05 | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 養生工無 | 延長無し | 29,707 | 2.62 | 1.94 | － | － | 53.47 | 19.74 | 9.51 | 5.16 | 2.96 | 43.91 | 43.41 | 0.37 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m未満 | 30,198 | 2.73 | 1.91 | － | － | 54.07 | 20.89 | 9.36 | 5.07 | 2.91 | 43.20 | 42.70 | 0.37 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 90m以上180m未満 | 31,178 | 2.94 | 1.85 | － | － | 55.23 | 23.09 | 9.07 | 4.91 | 2.82 | 41.83 | 41.36 | 0.35 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | | | 180m以上280m以下 | 32,215 | 3.14 | 1.79 | － | － | 56.37 | 25.27 | 8.77 | 4.75 | 2.73 | 40.49 | 40.03 | 0.34 | － | － | － | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 39,370 | 2.00 | 1.47 | - | - | 50.71 | 17.53 | 9.74 | 5.00 | 3.35 | 41.45 | 32.90 | 8.17 | 0.28 | - | 5.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,861 | 2.08 | 1.45 | - | - | 51.21 | 18.44 | 9.62 | 4.94 | 3.31 | 40.94 | 32.49 | 8.07 | 0.28 | - | 5.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,842 | 2.25 | 1.41 | - | - | 52.17 | 20.18 | 9.39 | 4.82 | 3.23 | 39.95 | 31.71 | 7.88 | 0.27 | - | 5.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,879 | 2.43 | 1.38 | - | - | 53.12 | 21.93 | 9.16 | 4.70 | 3.15 | 38.96 | 30.93 | 7.68 | 0.26 | - | 5.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 39,917 | 1.91 | 1.45 | - | - | 51.46 | 19.62 | 9.61 | 4.93 | 3.30 | 40.87 | 32.45 | 8.06 | 0.28 | - | 5.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,406 | 1.99 | 1.43 | - | - | 51.96 | 20.52 | 9.49 | 4.87 | 3.26 | 40.36 | 32.05 | 7.96 | 0.27 | - | 5.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | 90m以上180m未満 | 41,384 | 2.16 | 1.39 | - | - | 52.87 | 22.16 | 9.27 | 4.76 | 3.18 | 39.42 | 31.30 | 7.77 | 0.27 | - | 5.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,419 | 2.33 | 1.36 | - | - | 53.80 | 23.83 | 9.04 | 4.64 | 3.11 | 38.45 | 30.53 | 7.58 | 0.26 | - | 5.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 35,505 | 2.67 | 1.63 | 0.38 | 0.28 | 41.87 | 16.95 | 10.80 | 4.31 | 1.16 | 48.99 | 36.56 | 9.06 | 2.44 | 0.86 | 6.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,992 | 2.74 | 1.60 | 0.38 | 0.27 | 42.54 | 17.96 | 10.66 | 4.25 | 1.14 | 48.33 | 36.06 | 8.94 | 2.41 | 0.85 | 6.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,964 | 2.89 | 1.56 | 0.37 | 0.26 | 43.82 | 19.89 | 10.38 | 4.14 | 1.11 | 47.07 | 35.12 | 8.70 | 2.35 | 0.83 | 6.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,992 | 3.05 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 45.12 | 21.83 | 10.10 | 4.03 | 1.08 | 45.78 | 34.16 | 8.47 | 2.28 | 0.81 | 6.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 40,567 | 2.04 | 1.42 | - | - | 52.05 | 17.03 | 9.46 | 4.85 | 3.25 | 40.25 | 31.93 | 7.93 | 0.27 | - | 5.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,061 | 2.13 | 1.40 | - | - | 52.52 | 17.91 | 9.34 | 4.80 | 3.21 | 39.75 | 31.54 | 7.83 | 0.27 | - | 5.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,047 | 2.31 | 1.37 | - | - | 53.40 | 19.63 | 9.12 | 4.68 | 3.13 | 38.82 | 30.80 | 7.65 | 0.26 | - | 5.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,090 | 2.50 | 1.34 | - | - | 54.29 | 21.32 | 8.90 | 4.57 | 3.06 | 37.88 | 30.06 | 7.46 | 0.25 | - | 5.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 41,114 | 1.96 | 1.40 | - | - | 52.76 | 19.06 | 9.33 | 4.79 | 3.21 | 39.69 | 31.50 | 7.82 | 0.27 | - | 5.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) | 90m未満 | 41,607 | 2.05 | 1.39 | - | - | 53.21 | 19.91 | 9.22 | 4.73 | 3.17 | 39.22 | 31.13 | 7.73 | 0.26 | - | 5.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,590 | 2.22 | 1.35 | - | - | 54.06 | 21.54 | 9.01 | 4.62 | 3.09 | 38.32 | 30.41 | 7.55 | 0.26 | - | 5.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,630 | 2.40 | 1.32 | - | - | 54.92 | 23.17 | 8.79 | 4.51 | 3.02 | 37.41 | 29.69 | 7.37 | 0.25 | - | 5.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ジェットヒータ養生 | 延長無し | 36,689 | 2.72 | 1.57 | 0.37 | 0.27 | 43.57 | 16.40 | 10.46 | 4.17 | 1.12 | 47.45 | 35.39 | 8.77 | 2.36 | 0.84 | 6.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,179 | 2.81 | 1.55 | 0.37 | 0.26 | 44.19 | 17.38 | 10.32 | 4.12 | 1.10 | 46.82 | 34.93 | 8.65 | 2.33 | 0.82 | 6.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,158 | 2.97 | 1.51 | 0.36 | 0.26 | 45.38 | 19.27 | 10.05 | 4.01 | 1.07 | 45.63 | 34.04 | 8.43 | 2.27 | 0.80 | 6.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,193 | 3.13 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 46.67 | 21.23 | 9.79 | 3.91 | 1.05 | 44.34 | 33.05 | 8.21 | 2.21 | 0.78 | 5.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 40,460 | 2.04 | 1.43 | - | - | 51.94 | 17.08 | 9.48 | 4.87 | 3.26 | 40.34 | 32.01 | 7.95 | 0.27 | - | 5.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,953 | 2.13 | 1.41 | - | - | 52.40 | 17.95 | 9.37 | 4.81 | 3.22 | 39.86 | 31.63 | 7.85 | 0.27 | - | 5.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,939 | 2.32 | 1.38 | - | - | 53.28 | 19.65 | 9.15 | 4.69 | 3.14 | 38.92 | 30.88 | 7.67 | 0.26 | - | 5.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,981 | 2.49 | 1.34 | - | - | 54.18 | 21.37 | 8.92 | 4.58 | 3.07 | 37.98 | 30.13 | 7.48 | 0.26 | - | 5.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ジェットヒータ) | 延長無し | 41,007 | 1.96 | 1.41 | - | - | 52.65 | 19.12 | 9.35 | 4.80 | 3.21 | 39.79 | 31.58 | 7.84 | 0.27 | - | 5.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,499 | 2.04 | 1.39 | - | - | 53.10 | 19.96 | 9.24 | 4.74 | 3.18 | 39.32 | 31.21 | 7.75 | 0.26 | - | 5.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,482 | 2.22 | 1.36 | - | - | 53.95 | 21.59 | 9.03 | 4.63 | 3.10 | 38.42 | 30.49 | 7.57 | 0.26 | - | 5.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,521 | 2.40 | 1.33 | - | - | 54.82 | 23.23 | 8.81 | 4.52 | 3.03 | 37.50 | 29.76 | 7.39 | 0.25 | - | 5.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ジェットヒータ養生 | 延長無し | 36,587 | 2.72 | 1.58 | 0.37 | 0.27 | 43.42 | 16.45 | 10.48 | 4.18 | 1.12 | 47.58 | 35.49 | 8.79 | 2.37 | 0.84 | 6.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,077 | 2.80 | 1.56 | 0.37 | 0.26 | 44.06 | 17.43 | 10.35 | 4.13 | 1.11 | 46.94 | 35.00 | 8.68 | 2.34 | 0.83 | 6.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 38,055 | 2.97 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 45.25 | 19.32 | 10.08 | 4.02 | 1.08 | 45.74 | 34.11 | 8.45 | 2.28 | 0.81 | 6.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 有り | | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 39,090 | 3.13 | 1.48 | 0.35 | 0.25 | 46.54 | 21.28 | 9.81 | 3.92 | 1.05 | 44.45 | 33.13 | 8.23 | 2.22 | 0.78 | 5.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 41,658 | 2.08 | 1.38 | - | - | 53.20 | 16.59 | 9.21 | 4.73 | 3.16 | 39.20 | 31.09 | 7.72 | 0.26 | - | 5.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 42,154 | 2.19 | 1.37 | - | - | 53.61 | 17.43 | 9.10 | 4.67 | 3.13 | 38.75 | 30.73 | 7.63 | 0.26 | - | 5.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 43,144 | 2.37 | 1.34 | - | - | 54.44 | 19.10 | 8.89 | 4.56 | 3.05 | 37.86 | 30.02 | 7.46 | 0.25 | - | 5.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 44,192 | 2.56 | 1.31 | - | - | 55.28 | 20.77 | 8.68 | 4.46 | 2.98 | 36.96 | 29.31 | 7.28 | 0.25 | - | 5.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 42,204 | 2.01 | 1.37 | - | - | 53.86 | 18.57 | 9.09 | 4.67 | 3.12 | 38.69 | 30.69 | 7.62 | 0.26 | - | 5.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 90m未満 | 42,699 | 2.10 | 1.35 | - | - | 54.28 | 19.40 | 8.98 | 4.61 | 3.09 | 38.24 | 30.33 | 7.53 | 0.26 | - | 5.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 90m以上180m未満 | 43,687 | 2.28 | 1.32 | - | - | 55.08 | 20.98 | 8.78 | 4.51 | 3.02 | 37.38 | 29.65 | 7.36 | 0.25 | - | 5.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 180m以上280m以下 | 44,732 | 2.46 | 1.29 | - | - | 55.91 | 22.61 | 8.57 | 4.40 | 2.95 | 36.49 | 28.95 | 7.19 | 0.24 | - | 5.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 37,772 | 2.78 | 1.53 | 0.36 | 0.26 | 45.04 | 15.93 | 10.16 | 4.05 | 1.09 | 46.10 | 34.35 | 8.52 | 2.30 | 0.81 | 6.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 38,265 | 2.86 | 1.51 | 0.36 | 0.25 | 45.68 | 16.95 | 10.03 | 4.00 | 1.07 | 45.45 | 33.85 | 8.41 | 2.27 | 0.80 | 6.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m以上180m未満 | 39,249 | 3.04 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 46.80 | 18.81 | 9.77 | 3.90 | 1.04 | 44.30 | 33.00 | 8.20 | 2.21 | 0.78 | 5.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 180m以上280m以下 | 40,290 | 3.20 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 47.95 | 20.67 | 9.52 | 3.80 | 1.02 | 43.15 | 32.15 | 7.98 | 2.15 | 0.76 | 5.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 41,433 | 1.89 | 1.39 | - | - | 48.21 | 16.68 | 9.26 | 4.75 | 3.18 | 42.13 | 31.26 | 10.52 | 0.26 | - | 7.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 41,924 | 1.98 | 1.38 | - | - | 48.70 | 17.54 | 9.15 | 4.70 | 3.14 | 41.64 | 30.89 | 10.40 | 0.26 | - | 7.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 42,905 | 2.14 | 1.34 | - | - | 49.66 | 19.21 | 8.94 | 4.59 | 3.07 | 40.70 | 30.19 | 10.16 | 0.26 | - | 7.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | 無し | | 180m以上280m以下 | 43,942 | 2.31 | 1.31 | - | - | 50.64 | 20.91 | 8.73 | 4.48 | 3.00 | 39.73 | 29.47 | 9.92 | 0.25 | - | 7.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 41,980 | 1.81 | 1.37 | - | - | 48.94 | 18.66 | 9.14 | 4.69 | 3.14 | 41.58 | 30.85 | 10.39 | 0.26 | - | 7.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,470 | 1.90 | 1.36 | - | - | 49.41 | 19.48 | 9.03 | 4.64 | 3.10 | 41.11 | 30.50 | 10.27 | 0.26 | - | 7.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,448 | 2.06 | 1.33 | - | - | 50.36 | 21.12 | 8.83 | 4.53 | 3.03 | 40.17 | 29.81 | 10.03 | 0.25 | - | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,482 | 2.22 | 1.30 | - | - | 51.30 | 22.73 | 8.62 | 4.43 | 2.96 | 39.25 | 29.12 | 9.80 | 0.25 | - | 7.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 37,568 | 2.52 | 1.54 | 0.36 | 0.26 | 39.57 | 16.02 | 10.21 | 4.08 | 1.09 | 49.34 | 34.54 | 11.61 | 2.31 | 0.82 | 8.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 38,055 | 2.60 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 40.22 | 16.98 | 10.08 | 4.02 | 1.08 | 48.72 | 34.11 | 11.46 | 2.28 | 0.81 | 8.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,027 | 2.74 | 1.48 | 0.35 | 0.25 | 41.51 | 18.84 | 9.83 | 3.92 | 1.05 | 47.50 | 33.27 | 11.17 | 2.22 | 0.78 | 8.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,056 | 2.88 | 1.44 | 0.34 | 0.24 | 42.79 | 20.71 | 9.58 | 3.82 | 1.02 | 46.30 | 32.44 | 10.88 | 2.16 | 0.76 | 8.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 42,631 | 1.94 | 1.35 | - | - | 49.53 | 16.21 | 9.00 | 4.62 | 3.09 | 40.98 | 30.38 | 10.23 | 0.26 | - | 7.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,125 | 2.04 | 1.34 | - | - | 50.00 | 17.05 | 8.89 | 4.57 | 3.06 | 40.50 | 30.03 | 10.11 | 0.25 | - | 7.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,110 | 2.21 | 1.31 | - | - | 50.90 | 18.69 | 8.70 | 4.46 | 2.99 | 39.60 | 29.36 | 9.88 | 0.25 | - | 7.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,153 | 2.39 | 1.28 | - | - | 51.80 | 20.34 | 8.49 | 4.36 | 2.92 | 38.68 | 28.68 | 9.66 | 0.24 | - | 7.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 43,178 | 1.87 | 1.34 | - | - | 50.23 | 18.15 | 8.88 | 4.56 | 3.05 | 40.45 | 30.00 | 10.10 | 0.25 | - | 7.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,670 | 1.95 | 1.32 | - | - | 50.69 | 18.97 | 8.78 | 4.51 | 3.02 | 39.99 | 29.66 | 9.98 | 0.25 | - | 7.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,653 | 2.12 | 1.29 | - | - | 51.56 | 20.53 | 8.59 | 4.41 | 2.95 | 39.11 | 29.01 | 9.76 | 0.25 | - | 7.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,693 | 2.29 | 1.26 | - | - | 52.46 | 22.14 | 8.39 | 4.31 | 2.88 | 38.21 | 28.34 | 9.54 | 0.24 | - | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,753 | 2.58 | 1.49 | 0.35 | 0.25 | 41.25 | 15.53 | 9.90 | 3.95 | 1.06 | 47.87 | 33.50 | 11.25 | 2.24 | 0.79 | 8.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,243 | 2.66 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 41.86 | 16.47 | 9.78 | 3.90 | 1.04 | 47.28 | 33.09 | 11.11 | 2.21 | 0.78 | 8.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,221 | 2.81 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 43.07 | 18.28 | 9.54 | 3.81 | 1.02 | 46.12 | 32.27 | 10.84 | 2.16 | 0.76 | 8.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,256 | 2.98 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.25 | 20.10 | 9.30 | 3.71 | 0.99 | 44.97 | 31.48 | 10.57 | 2.10 | 0.74 | 7.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 42,523 | 1.94 | 1.36 | - | - | 49.41 | 16.24 | 9.02 | 4.63 | 3.10 | 41.08 | 30.46 | 10.25 | 0.26 | - | 7.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,017 | 2.03 | 1.34 | - | - | 49.88 | 17.09 | 8.92 | 4.58 | 3.06 | 40.61 | 30.11 | 10.14 | 0.25 | - | 7.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,002 | 2.20 | 1.31 | - | - | 50.80 | 18.75 | 8.72 | 4.47 | 2.99 | 39.69 | 29.43 | 9.91 | 0.25 | - | 7.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,045 | 2.38 | 1.28 | - | - | 51.71 | 20.39 | 8.52 | 4.37 | 2.93 | 38.77 | 28.75 | 9.68 | 0.24 | - | 7.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 43,070 | 1.86 | 1.34 | - | - | 50.13 | 18.20 | 8.91 | 4.57 | 3.06 | 40.54 | 30.07 | 10.12 | 0.25 | - | 7.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,562 | 1.94 | 1.32 | - | - | 50.58 | 19.01 | 8.81 | 4.52 | 3.03 | 40.09 | 29.73 | 10.01 | 0.25 | - | 7.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,545 | 2.11 | 1.29 | - | - | 51.46 | 20.59 | 8.61 | 4.42 | 2.96 | 39.21 | 29.08 | 9.79 | 0.25 | - | 7.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,585 | 2.29 | 1.27 | - | - | 52.35 | 22.19 | 8.41 | 4.32 | 2.89 | 38.30 | 28.41 | 9.56 | 0.24 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,651 | 2.56 | 1.49 | 0.35 | 0.25 | 41.10 | 15.57 | 9.92 | 3.96 | 1.06 | 48.01 | 33.61 | 11.28 | 2.24 | 0.79 | 8.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,140 | 2.65 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 41.72 | 16.51 | 9.80 | 3.91 | 1.05 | 47.41 | 33.19 | 11.14 | 2.21 | 0.78 | 8.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,118 | 2.81 | 1.44 | 0.34 | 0.24 | 42.93 | 18.33 | 9.56 | 3.82 | 1.02 | 46.24 | 32.37 | 10.87 | 2.16 | 0.76 | 8.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,153 | 2.97 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.13 | 20.15 | 9.32 | 3.72 | 1.00 | 45.08 | 31.56 | 10.59 | 2.11 | 0.74 | 7.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 43,721 | 1.99 | 1.32 | - | - | 50.68 | 15.81 | 8.77 | 4.50 | 3.01 | 39.97 | 29.62 | 9.97 | 0.25 | - | 7.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 44,217 | 2.08 | 1.30 | - | - | 51.12 | 16.64 | 8.67 | 4.45 | 2.98 | 39.52 | 29.29 | 9.86 | 0.25 | - | 7.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,208 | 2.26 | 1.28 | - | - | 51.97 | 18.25 | 8.48 | 4.35 | 2.91 | 38.65 | 28.65 | 9.64 | 0.24 | - | 7.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,256 | 2.44 | 1.25 | - | - | 52.81 | 19.84 | 8.29 | 4.26 | 2.85 | 37.79 | 28.00 | 9.43 | 0.24 | - | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 44,268 | 1.91 | 1.30 | - | - | 51.35 | 17.70 | 8.66 | 4.45 | 2.98 | 39.47 | 29.26 | 9.85 | 0.25 | - | 7.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | | 90m未満 | 44,763 | 2.00 | 1.29 | - | - | 51.79 | 18.51 | 8.57 | 4.40 | 2.94 | 39.02 | 28.93 | 9.74 | 0.24 | - | 7.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,751 | 2.17 | 1.26 | - | - | 52.61 | 20.06 | 8.38 | 4.30 | 2.88 | 38.19 | 28.31 | 9.53 | 0.24 | - | 7.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,796 | 2.35 | 1.23 | - | - | 53.43 | 21.59 | 8.20 | 4.21 | 2.82 | 37.34 | 27.68 | 9.32 | 0.23 | - | 6.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,835 | 2.63 | 1.45 | 0.34 | 0.24 | 42.69 | 15.11 | 9.63 | 3.84 | 1.03 | 46.60 | 32.59 | 10.95 | 2.18 | 0.77 | 8.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,328 | 2.72 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 43.29 | 16.03 | 9.51 | 3.80 | 1.02 | 46.01 | 32.18 | 10.81 | 2.15 | 0.76 | 7.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,312 | 2.89 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.41 | 17.80 | 9.29 | 3.71 | 0.99 | 44.91 | 31.41 | 10.55 | 2.10 | 0.74 | 7.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,353 | 3.04 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 45.62 | 19.67 | 9.06 | 3.61 | 0.97 | 43.74 | 30.58 | 10.29 | 2.05 | 0.72 | 7.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 43,599 | 1.79 | 1.32 | - | - | 45.81 | 15.84 | 8.80 | 4.52 | 3.02 | 42.91 | 29.71 | 12.86 | 0.25 | - | 9.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,091 | 1.88 | 1.31 | - | - | 46.30 | 16.67 | 8.70 | 4.47 | 2.99 | 42.44 | 29.38 | 12.72 | 0.25 | - | 9.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,071 | 2.04 | 1.28 | - | - | 47.28 | 18.30 | 8.51 | 4.37 | 2.92 | 41.50 | 28.74 | 12.44 | 0.24 | - | 9.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,109 | 2.21 | 1.25 | - | - | 48.25 | 19.91 | 8.32 | 4.27 | 2.86 | 40.57 | 28.09 | 12.16 | 0.24 | - | 8.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄ | 延長無し | 44,146 | 1.73 | 1.31 | - | - | 46.53 | 17.74 | 8.69 | 4.46 | 2.99 | 42.37 | 29.34 | 12.70 | 0.25 | - | 9.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | 90m未満 | 44,636 | 1.80 | 1.29 | - | - | 47.02 | 18.55 | 8.59 | 4.41 | 2.95 | 41.91 | 29.02 | 12.56 | 0.25 | - | 9.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | (練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 45,614 | 1.95 | 1.26 | - | - | 47.99 | 20.12 | 8.41 | 4.32 | 2.89 | 40.99 | 28.39 | 12.29 | 0.24 | - | 9.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,649 | 2.12 | 1.24 | - | - | 48.93 | 21.70 | 8.22 | 4.22 | 2.82 | 40.08 | 27.76 | 12.02 | 0.23 | - | 8.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,734 | 2.38 | 1.45 | 0.34 | 0.25 | 37.41 | 15.15 | 9.65 | 3.85 | 1.03 | 49.80 | 32.68 | 14.11 | 2.18 | 0.77 | 10.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,221 | 2.45 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 38.07 | 16.07 | 9.54 | 3.81 | 1.02 | 49.19 | 32.27 | 13.94 | 2.16 | 0.76 | 10.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,194 | 2.60 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 39.33 | 17.85 | 9.31 | 3.72 | 1.00 | 48.02 | 31.51 | 13.61 | 2.10 | 0.74 | 10.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,222 | 2.74 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 40.60 | 19.64 | 9.09 | 3.63 | 0.97 | 46.86 | 30.74 | 13.28 | 2.05 | 0.73 | 9.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | | 一般養生 | 延長無し | 44,797 | 1.85 | 1.29 | - | - | 47.15 | 15.45 | 8.56 | 4.39 | 2.94 | 41.76 | 28.91 | 12.51 | 0.24 | - | 9.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,291 | 1.93 | 1.27 | - | - | 47.61 | 16.24 | 8.47 | 4.35 | 2.91 | 41.32 | 28.60 | 12.38 | 0.24 | - | 9.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,277 | 2.11 | 1.25 | - | - | 48.51 | 17.80 | 8.29 | 4.25 | 2.85 | 40.44 | 27.99 | 12.11 | 0.24 | - | 8.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,320 | 2.27 | 1.22 | - | - | 49.44 | 19.41 | 8.11 | 4.16 | 2.78 | 39.55 | 27.37 | 11.85 | 0.23 | - | 8.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,344 | 1.77 | 1.27 | - | - | 47.85 | 17.30 | 8.46 | 4.34 | 2.91 | 41.25 | 28.56 | 12.36 | 0.24 | - | 9.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,836 | 1.86 | 1.26 | - | - | 48.29 | 18.07 | 8.37 | 4.30 | 2.87 | 40.82 | 28.26 | 12.23 | 0.24 | - | 9.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,820 | 2.02 | 1.23 | - | - | 49.19 | 19.62 | 8.19 | 4.20 | 2.81 | 39.95 | 27.66 | 11.97 | 0.23 | - | 8.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,860 | 2.18 | 1.20 | - | - | 50.08 | 21.15 | 8.01 | 4.11 | 2.75 | 39.09 | 27.06 | 11.71 | 0.23 | - | 8.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,919 | 2.44 | 1.41 | 0.33 | 0.24 | 39.06 | 14.71 | 9.37 | 3.74 | 1.00 | 48.39 | 31.74 | 13.70 | 2.12 | 0.75 | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,409 | 2.52 | 1.39 | 0.33 | 0.24 | 39.68 | 15.61 | 9.26 | 3.70 | 0.99 | 47.81 | 31.36 | 13.54 | 2.09 | 0.74 | 9.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,387 | 2.67 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 40.87 | 17.35 | 9.05 | 3.61 | 0.97 | 46.70 | 30.63 | 13.23 | 2.04 | 0.72 | 9.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 43,422 | 2.82 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 42.04 | 19.10 | 8.83 | 3.53 | 0.94 | 45.61 | 29.91 | 12.91 | 2.00 | 0.71 | 9.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 44,690 | 1.84 | 1.29 | - | - | 47.03 | 15.46 | 8.58 | 4.41 | 2.95 | 41.87 | 28.98 | 12.54 | 0.25 | - | 9.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,183 | 1.94 | 1.28 | - | - | 47.48 | 16.26 | 8.49 | 4.36 | 2.92 | 41.42 | 28.67 | 12.41 | 0.24 | - | 9.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,169 | 2.10 | 1.25 | - | - | 48.41 | 17.86 | 8.31 | 4.26 | 2.85 | 40.53 | 28.05 | 12.14 | 0.24 | - | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,211 | 2.27 | 1.22 | - | - | 49.34 | 19.47 | 8.12 | 4.17 | 2.79 | 39.63 | 27.43 | 11.87 | 0.23 | - | 8.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,236 | 1.77 | 1.27 | - | - | 47.73 | 17.33 | 8.48 | 4.35 | 2.91 | 41.35 | 28.63 | 12.39 | 0.24 | - | 9.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,729 | 1.85 | 1.26 | - | - | 48.19 | 18.11 | 8.39 | 4.31 | 2.88 | 40.91 | 28.32 | 12.26 | 0.24 | - | 9.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,711 | 2.01 | 1.23 | - | - | 49.08 | 19.65 | 8.21 | 4.21 | 2.82 | 40.05 | 27.73 | 12.00 | 0.23 | - | 8.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,751 | 2.18 | 1.21 | - | - | 49.98 | 21.19 | 8.03 | 4.12 | 2.76 | 39.18 | 27.12 | 11.74 | 0.23 | - | 8.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,817 | 2.43 | 1.41 | 0.33 | 0.24 | 38.92 | 14.74 | 9.40 | 3.75 | 1.00 | 48.51 | 31.82 | 13.74 | 2.12 | 0.75 | 10.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,307 | 2.52 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 39.55 | 15.65 | 9.29 | 3.71 | 0.99 | 47.91 | 31.42 | 13.57 | 2.10 | 0.74 | 10.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,285 | 2.66 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 40.73 | 17.39 | 9.07 | 3.62 | 0.97 | 46.82 | 30.71 | 13.26 | 2.05 | 0.72 | 9.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,319 | 2.81 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 41.91 | 19.14 | 8.85 | 3.53 | 0.95 | 45.73 | 30.00 | 12.94 | 2.00 | 0.71 | 9.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 45,887 | 1.90 | 1.26 | - | - | 48.27 | 15.05 | 8.36 | 4.29 | 2.87 | 40.81 | 28.23 | 12.22 | 0.24 | - | 9.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,383 | 1.98 | 1.24 | - | - | 48.73 | 15.86 | 8.27 | 4.24 | 2.84 | 40.37 | 27.92 | 12.09 | 0.24 | - | 8.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,374 | 2.16 | 1.22 | - | - | 49.59 | 17.40 | 8.10 | 4.16 | 2.78 | 39.52 | 27.34 | 11.83 | 0.23 | - | 8.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,422 | 2.33 | 1.19 | - | - | 50.46 | 18.96 | 7.92 | 4.07 | 2.72 | 38.67 | 26.75 | 11.58 | 0.23 | - | 8.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,434 | 1.82 | 1.24 | - | - | 48.96 | 16.88 | 8.26 | 4.24 | 2.84 | 40.31 | 27.89 | 12.07 | 0.24 | - | 8.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,929 | 1.91 | 1.23 | - | - | 49.38 | 17.65 | 8.17 | 4.19 | 2.81 | 39.89 | 27.60 | 11.95 | 0.23 | - | 8.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,917 | 2.07 | 1.20 | - | - | 50.24 | 19.17 | 8.00 | 4.11 | 2.75 | 39.06 | 27.03 | 11.70 | 0.23 | - | 8.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,962 | 2.25 | 1.18 | - | - | 51.08 | 20.66 | 7.83 | 4.02 | 2.69 | 38.22 | 26.45 | 11.45 | 0.22 | - | 8.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,001 | 2.48 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 40.49 | 14.33 | 9.13 | 3.64 | 0.98 | 47.18 | 30.94 | 13.35 | 2.06 | 0.73 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,494 | 2.58 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 41.07 | 15.21 | 9.03 | 3.60 | 0.96 | 46.61 | 30.56 | 13.19 | 2.04 | 0.72 | 9.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,479 | 2.73 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 42.18 | 16.91 | 8.82 | 3.52 | 0.94 | 45.57 | 29.89 | 12.89 | 1.99 | 0.70 | 9.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,520 | 2.91 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 43.32 | 18.63 | 8.62 | 3.44 | 0.92 | 44.48 | 29.15 | 12.59 | 1.95 | 0.69 | 9.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 45,879 | 1.71 | 1.26 | - | - | 43.45 | 14.99 | 8.36 | 4.29 | 2.87 | 43.82 | 28.32 | 15.18 | 0.24 | - | 11.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,370 | 1.78 | 1.24 | - | - | 44.04 | 15.87 | 8.27 | 4.25 | 2.84 | 43.27 | 27.93 | 15.02 | 0.24 | - | 10.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,351 | 1.95 | 1.22 | - | - | 45.00 | 17.41 | 8.10 | 4.16 | 2.78 | 42.37 | 27.35 | 14.71 | 0.23 | - | 10.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,388 | 2.10 | 1.19 | - | - | 45.97 | 18.97 | 7.93 | 4.07 | 2.72 | 41.48 | 26.77 | 14.40 | 0.23 | - | 10.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,426 | 1.64 | 1.24 | - | - | 44.26 | 16.89 | 8.26 | 4.24 | 2.84 | 43.21 | 27.90 | 15.00 | 0.24 | - | 10.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,916 | 1.72 | 1.23 | - | - | 44.74 | 17.65 | 8.18 | 4.20 | 2.81 | 42.76 | 27.61 | 14.85 | 0.23 | - | 10.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,894 | 1.86 | 1.20 | - | - | 45.70 | 19.16 | 8.01 | 4.11 | 2.75 | 41.88 | 27.04 | 14.54 | 0.23 | - | 10.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,928 | 2.02 | 1.18 | - | - | 46.64 | 20.67 | 7.84 | 4.02 | 2.69 | 41.00 | 26.47 | 14.24 | 0.22 | - | 10.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 42,014 | 2.24 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 35.37 | 14.32 | 9.13 | 3.64 | 0.98 | 50.35 | 30.92 | 16.58 | 2.06 | 0.73 | 12.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 42,501 | 2.32 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 36.03 | 15.21 | 9.03 | 3.60 | 0.96 | 49.75 | 30.54 | 16.39 | 2.04 | 0.72 | 11.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,473 | 2.45 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 37.25 | 16.91 | 8.82 | 3.52 | 0.94 | 48.67 | 29.90 | 16.02 | 1.99 | 0.70 | 11.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,502 | 2.61 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 38.52 | 18.64 | 8.62 | 3.44 | 0.92 | 47.50 | 29.16 | 15.65 | 1.95 | 0.69 | 11.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 47,077 | 1.75 | 1.22 | - | - | 44.87 | 14.69 | 8.15 | 4.18 | 2.80 | 42.64 | 27.51 | 14.80 | 0.23 | - | 10.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,570 | 1.84 | 1.21 | - | - | 45.33 | 15.47 | 8.06 | 4.14 | 2.77 | 42.20 | 27.23 | 14.64 | 0.23 | - | 10.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,556 | 2.01 | 1.19 | - | - | 46.22 | 16.98 | 7.90 | 4.05 | 2.71 | 41.35 | 26.67 | 14.35 | 0.23 | - | 10.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,599 | 2.17 | 1.16 | - | - | 47.17 | 18.53 | 7.73 | 3.97 | 2.66 | 40.46 | 26.11 | 14.04 | 0.22 | - | 10.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,623 | 1.69 | 1.21 | - | - | 45.54 | 16.46 | 8.05 | 4.13 | 2.77 | 42.15 | 27.20 | 14.63 | 0.23 | - | 10.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,116 | 1.77 | 1.20 | - | - | 46.00 | 17.21 | 7.97 | 4.09 | 2.74 | 41.72 | 26.92 | 14.48 | 0.23 | - | 10.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,099 | 1.92 | 1.17 | - | - | 46.90 | 18.70 | 7.81 | 4.01 | 2.68 | 40.88 | 26.38 | 14.19 | 0.22 | - | 10.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,139 | 2.08 | 1.15 | - | - | 47.81 | 20.17 | 7.65 | 3.93 | 2.63 | 40.02 | 25.83 | 13.89 | 0.22 | - | 10.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,198 | 2.31 | 1.34 | 0.31 | 0.23 | 37.00 | 13.93 | 8.88 | 3.54 | 0.95 | 48.98 | 30.05 | 16.13 | 2.01 | 0.71 | 11.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,689 | 2.38 | 1.32 | 0.31 | 0.22 | 37.60 | 14.79 | 8.78 | 3.50 | 0.94 | 48.44 | 29.74 | 15.94 | 1.98 | 0.70 | 11.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,667 | 2.53 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 38.78 | 16.46 | 8.59 | 3.43 | 0.92 | 47.37 | 29.07 | 15.59 | 1.94 | 0.69 | 11.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,702 | 2.68 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 39.96 | 18.15 | 8.39 | 3.35 | 0.90 | 46.29 | 28.40 | 15.24 | 1.90 | 0.67 | 11.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,969 | 1.76 | 1.23 | - | - | 44.74 | 14.71 | 8.17 | 4.19 | 2.81 | 42.73 | 27.57 | 14.83 | 0.23 | - | 10.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,463 | 1.83 | 1.21 | - | - | 45.21 | 15.49 | 8.08 | 4.15 | 2.78 | 42.30 | 27.29 | 14.68 | 0.23 | - | 10.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 48,448 | 2.00 | 1.19 | - | - | 46.13 | 17.01 | 7.92 | 4.06 | 2.72 | 41.43 | 26.73 | 14.38 | 0.23 | - | 10.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,491 | 2.16 | 1.16 | - | - | 47.07 | 18.58 | 7.75 | 3.98 | 2.66 | 40.55 | 26.17 | 14.07 | 0.22 | - | 10.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,516 | 1.68 | 1.21 | - | - | 45.44 | 16.51 | 8.07 | 4.14 | 2.77 | 42.24 | 27.26 | 14.66 | 0.23 | - | 10.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,008 | 1.77 | 1.20 | - | - | 45.89 | 17.26 | 7.99 | 4.10 | 2.74 | 41.81 | 26.98 | 14.51 | 0.23 | - | 10.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,991 | 1.92 | 1.18 | - | - | 46.80 | 18.73 | 7.83 | 4.02 | 2.69 | 40.96 | 26.44 | 14.22 | 0.22 | - | 10.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,031 | 2.08 | 1.15 | - | - | 47.70 | 20.22 | 7.67 | 3.93 | 2.63 | 40.11 | 25.89 | 13.92 | 0.22 | - | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 有り | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,097 | 2.31 | 1.34 | 0.32 | 0.23 | 36.86 | 13.96 | 8.90 | 3.55 | 0.95 | 49.09 | 30.13 | 16.16 | 2.01 | 0.71 | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,586 | 2.37 | 1.32 | 0.31 | 0.22 | 37.47 | 14.83 | 8.80 | 3.51 | 0.94 | 48.56 | 29.81 | 15.98 | 1.99 | 0.70 | 11.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,564 | 2.52 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 38.64 | 16.50 | 8.61 | 3.43 | 0.92 | 47.49 | 29.15 | 15.63 | 1.94 | 0.69 | 11.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,599 | 2.67 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 39.84 | 18.19 | 8.41 | 3.36 | 0.90 | 46.40 | 28.48 | 15.28 | 1.90 | 0.67 | 11.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 48,167 | 1.81 | 1.20 | - | - | 46.00 | 14.34 | 7.96 | 4.09 | 2.74 | 41.69 | 26.89 | 14.46 | 0.23 | - | 10.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,663 | 1.89 | 1.18 | - | - | 46.47 | 15.14 | 7.88 | 4.05 | 2.71 | 41.25 | 26.61 | 14.31 | 0.22 | - | 10.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,654 | 2.06 | 1.16 | - | - | 47.31 | 16.62 | 7.72 | 3.96 | 2.65 | 40.44 | 26.08 | 14.03 | 0.22 | - | 10.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,702 | 2.23 | 1.14 | - | - | 48.19 | 18.13 | 7.56 | 3.88 | 2.60 | 39.61 | 25.54 | 13.74 | 0.22 | - | 9.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,714 | 1.73 | 1.18 | - | - | 46.68 | 16.12 | 7.87 | 4.04 | 2.70 | 41.21 | 26.59 | 14.30 | 0.22 | - | 10.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,208 | 1.82 | 1.17 | - | - | 47.10 | 16.84 | 7.79 | 4.00 | 2.68 | 40.80 | 26.32 | 14.16 | 0.22 | - | 10.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,196 | 1.98 | 1.15 | - | - | 47.94 | 18.27 | 7.64 | 3.92 | 2.62 | 40.00 | 25.80 | 13.88 | 0.22 | - | 10.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,242 | 2.14 | 1.12 | - | - | 48.81 | 19.74 | 7.49 | 3.84 | 2.57 | 39.18 | 25.28 | 13.59 | 0.21 | - | 9.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,281 | 2.36 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 38.41 | 13.59 | 8.66 | 3.46 | 0.93 | 47.81 | 29.33 | 15.73 | 1.96 | 0.69 | 11.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,774 | 2.45 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 39.00 | 14.44 | 8.57 | 3.42 | 0.92 | 47.25 | 28.97 | 15.56 | 1.94 | 0.68 | 11.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,758 | 2.60 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 40.09 | 16.07 | 8.38 | 3.35 | 0.90 | 46.26 | 28.38 | 15.22 | 1.89 | 0.67 | 11.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,799 | 2.75 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 41.20 | 17.72 | 8.20 | 3.27 | 0.88 | 45.24 | 27.77 | 14.88 | 1.85 | 0.65 | 10.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 48,066 | 1.63 | 1.20 | - | - | 41.49 | 14.31 | 7.98 | 4.10 | 2.74 | 44.44 | 27.00 | 17.13 | 0.23 | - | 12.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,557 | 1.71 | 1.19 | - | - | 41.97 | 15.08 | 7.90 | 4.05 | 2.71 | 44.01 | 26.75 | 16.95 | 0.23 | - | 12.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,538 | 1.85 | 1.16 | - | - | 42.94 | 16.58 | 7.74 | 3.97 | 2.66 | 43.14 | 26.22 | 16.62 | 0.22 | - | 12.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,575 | 2.01 | 1.14 | - | - | 43.99 | 18.18 | 7.58 | 3.89 | 2.60 | 42.18 | 25.61 | 16.28 | 0.22 | - | 11.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,613 | 1.57 | 1.19 | - | - | 42.20 | 16.06 | 7.89 | 4.05 | 2.71 | 43.93 | 26.71 | 16.93 | 0.22 | - | 12.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,103 | 1.63 | 1.17 | - | - | 42.68 | 16.81 | 7.81 | 4.01 | 2.68 | 43.52 | 26.46 | 16.77 | 0.22 | - | 12.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,081 | 1.78 | 1.15 | - | - | 43.69 | 18.31 | 7.66 | 3.93 | 2.63 | 42.59 | 25.86 | 16.44 | 0.22 | - | 11.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,115 | 1.93 | 1.13 | - | - | 44.65 | 19.79 | 7.50 | 3.85 | 2.58 | 41.73 | 25.34 | 16.11 | 0.21 | - | 11.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,201 | 2.13 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 33.62 | 13.61 | 8.68 | 3.46 | 0.93 | 50.73 | 29.40 | 18.63 | 1.96 | 0.69 | 13.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,688 | 2.20 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 34.26 | 14.46 | 8.58 | 3.43 | 0.92 | 50.16 | 29.07 | 18.42 | 1.94 | 0.68 | 13.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,660 | 2.34 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.47 | 16.10 | 8.40 | 3.35 | 0.90 | 49.10 | 28.45 | 18.03 | 1.90 | 0.67 | 13.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,689 | 2.48 | 1.24 | 0.29 | 0.21 | 36.71 | 17.76 | 8.22 | 3.28 | 0.88 | 48.01 | 27.81 | 17.63 | 1.86 | 0.66 | 12.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

無し

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 49,263 | 1.68 | 1.17 | - | - | 42.80 | 13.96 | 7.79 | 4.00 | 2.67 | 43.39 | 26.37 | 16.71 | 0.22 | - | 12.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,757 | 1.76 | 1.16 | - | - | 43.34 | 14.79 | 7.71 | 3.96 | 2.65 | 42.89 | 26.03 | 16.55 | 0.22 | - | 12.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,743 | 1.92 | 1.14 | - | - | 44.25 | 16.25 | 7.56 | 3.88 | 2.60 | 42.05 | 25.52 | 16.22 | 0.22 | - | 11.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,786 | 2.07 | 1.11 | - | - | 45.18 | 17.75 | 7.41 | 3.80 | 2.54 | 41.21 | 25.01 | 15.90 | 0.21 | - | 11.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 49,810 | 1.62 | 1.16 | - | - | 43.55 | 15.74 | 7.70 | 3.95 | 2.65 | 42.83 | 26.00 | 16.53 | 0.22 | - | 12.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 50,303 | 1.70 | 1.15 | - | - | 44.00 | 16.47 | 7.62 | 3.91 | 2.62 | 42.42 | 25.75 | 16.37 | 0.22 | - | 11.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,286 | 1.84 | 1.12 | - | - | 44.91 | 17.89 | 7.48 | 3.84 | 2.57 | 41.59 | 25.25 | 16.05 | 0.21 | - | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,326 | 2.00 | 1.10 | - | - | 45.81 | 19.34 | 7.33 | 3.76 | 2.52 | 40.77 | 24.75 | 15.73 | 0.21 | - | 11.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,385 | 2.19 | 1.27 | 0.30 | 0.21 | 35.21 | 13.26 | 8.45 | 3.37 | 0.90 | 49.43 | 28.63 | 18.14 | 1.91 | 0.67 | 13.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,875 | 2.28 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.81 | 14.09 | 8.36 | 3.34 | 0.89 | 48.88 | 28.30 | 17.95 | 1.89 | 0.67 | 13.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,854 | 2.42 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 36.96 | 15.69 | 8.19 | 3.27 | 0.87 | 47.86 | 27.72 | 17.57 | 1.85 | 0.65 | 12.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,889 | 2.55 | 1.20 | 0.28 | 0.20 | 38.14 | 17.32 | 8.01 | 3.20 | 0.86 | 46.83 | 27.12 | 17.19 | 1.81 | 0.64 | 12.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 49,156 | 1.67 | 1.17 | - | - | 42.67 | 13.99 | 7.80 | 4.00 | 2.68 | 43.50 | 26.44 | 16.75 | 0.22 | - | 12.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,650 | 1.76 | 1.16 | - | - | 43.22 | 14.83 | 7.73 | 3.96 | 2.65 | 42.98 | 26.09 | 16.58 | 0.22 | - | 12.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,635 | 1.91 | 1.14 | - | - | 44.14 | 16.29 | 7.57 | 3.89 | 2.60 | 42.15 | 25.58 | 16.26 | 0.22 | - | 11.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,677 | 2.07 | 1.12 | - | - | 45.07 | 17.79 | 7.42 | 3.81 | 2.55 | 41.29 | 25.06 | 15.93 | 0.21 | - | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 49,703 | 1.61 | 1.16 | - | - | 43.44 | 15.78 | 7.72 | 3.96 | 2.65 | 42.92 | 26.06 | 16.56 | 0.22 | - | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 有り | 無し | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 90m未満 | 50,195 | 1.69 | 1.15 | - | - | 43.90 | 16.51 | 7.64 | 3.92 | 2.62 | 42.50 | 25.80 | 16.40 | 0.22 | - | 11.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,178 | 1.84 | 1.13 | - | - | 44.79 | 17.93 | 7.49 | 3.85 | 2.57 | 41.69 | 25.31 | 16.09 | 0.21 | - | 11.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,217 | 1.99 | 1.10 | - | - | 45.70 | 19.37 | 7.35 | 3.77 | 2.52 | 40.86 | 24.80 | 15.77 | 0.21 | - | 11.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,283 | 2.18 | 1.27 | 0.30 | 0.21 | 35.08 | 13.29 | 8.47 | 3.38 | 0.90 | 49.54 | 28.70 | 18.18 | 1.91 | 0.68 | 13.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,773 | 2.27 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.68 | 14.12 | 8.38 | 3.34 | 0.90 | 48.99 | 28.37 | 17.99 | 1.89 | 0.67 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,751 | 2.41 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 36.83 | 15.73 | 8.20 | 3.27 | 0.88 | 47.97 | 27.79 | 17.61 | 1.85 | 0.65 | 12.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,786 | 2.55 | 1.21 | 0.28 | 0.20 | 38.00 | 17.35 | 8.03 | 3.20 | 0.86 | 46.94 | 27.19 | 17.23 | 1.81 | 0.64 | 12.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 50,354 | 1.72 | 1.14 | - | - | 44.01 | 13.72 | 7.62 | 3.91 | 2.62 | 42.40 | 25.72 | 16.35 | 0.22 | - | 11.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 50,850 | 1.81 | 1.13 | - | - | 44.45 | 14.47 | 7.54 | 3.87 | 2.59 | 41.98 | 25.47 | 16.19 | 0.21 | - | 11.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,841 | 1.97 | 1.11 | - | - | 45.33 | 15.92 | 7.40 | 3.80 | 2.54 | 41.17 | 24.98 | 15.88 | 0.21 | - | 11.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,888 | 2.13 | 1.09 | - | - | 46.20 | 17.39 | 7.25 | 3.72 | 2.49 | 40.37 | 24.49 | 15.57 | 0.21 | - | 11.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 50,900 | 1.66 | 1.13 | - | - | 44.68 | 15.42 | 7.54 | 3.87 | 2.59 | 41.92 | 25.44 | 16.17 | 0.21 | - | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,395 | 1.74 | 1.12 | - | - | 45.10 | 16.12 | 7.46 | 3.83 | 2.56 | 41.53 | 25.20 | 16.02 | 0.21 | - | 11.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,383 | 1.90 | 1.10 | - | - | 45.94 | 17.52 | 7.32 | 3.76 | 2.51 | 40.75 | 24.72 | 15.72 | 0.21 | - | 11.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,428 | 2.06 | 1.08 | - | - | 46.81 | 18.93 | 7.18 | 3.68 | 2.47 | 39.94 | 24.24 | 15.41 | 0.20 | - | 11.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 46,468 | 2.25 | 1.24 | 0.29 | 0.21 | 36.59 | 12.95 | 8.25 | 3.29 | 0.88 | 48.30 | 27.97 | 17.72 | 1.86 | 0.66 | 12.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,961 | 2.34 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 37.16 | 13.76 | 8.17 | 3.26 | 0.87 | 47.77 | 27.65 | 17.53 | 1.85 | 0.65 | 12.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.056【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | 無し | 一般養生 | 延長無し | 39,370 | 2.00 | 1.47 | - | - | 50.71 | 17.53 | 9.74 | 5.00 | 3.35 | 41.45 | 32.90 | 8.17 | 0.28 | - | 5.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,861 | 2.08 | 1.45 | - | - | 51.21 | 18.44 | 9.62 | 4.94 | 3.31 | 40.94 | 32.49 | 8.07 | 0.28 | - | 5.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,842 | 2.25 | 1.41 | - | - | 52.17 | 20.18 | 9.39 | 4.82 | 3.23 | 39.95 | 31.71 | 7.88 | 0.27 | - | 5.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,879 | 2.43 | 1.38 | - | - | 53.12 | 21.93 | 9.16 | 4.70 | 3.15 | 38.96 | 30.93 | 7.68 | 0.26 | - | 5.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 39,917 | 1.91 | 1.45 | - | - | 51.46 | 19.62 | 9.61 | 4.93 | 3.30 | 40.87 | 32.45 | 8.06 | 0.28 | - | 5.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,406 | 1.99 | 1.43 | - | - | 51.96 | 20.52 | 9.49 | 4.87 | 3.26 | 40.36 | 32.05 | 7.96 | 0.27 | - | 5.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,384 | 2.16 | 1.39 | - | - | 52.87 | 22.16 | 9.27 | 4.76 | 3.18 | 39.42 | 31.30 | 7.77 | 0.27 | - | 5.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,419 | 2.33 | 1.36 | - | - | 53.80 | 23.83 | 9.04 | 4.64 | 3.11 | 38.45 | 30.53 | 7.58 | 0.26 | - | 5.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 35,505 | 2.67 | 1.63 | 0.38 | 0.28 | 41.87 | 16.95 | 10.80 | 4.31 | 1.16 | 48.99 | 36.56 | 9.06 | 2.44 | 0.86 | 6.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 35,992 | 2.74 | 1.60 | 0.38 | 0.27 | 42.54 | 17.96 | 10.66 | 4.25 | 1.14 | 48.33 | 36.06 | 8.94 | 2.41 | 0.85 | 6.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 36,964 | 2.89 | 1.56 | 0.37 | 0.26 | 43.82 | 19.89 | 10.38 | 4.14 | 1.11 | 47.07 | 35.12 | 8.70 | 2.35 | 0.83 | 6.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 37,992 | 3.05 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 45.12 | 21.83 | 10.10 | 4.03 | 1.08 | 45.78 | 34.16 | 8.47 | 2.28 | 0.81 | 6.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 40,567 | 2.04 | 1.42 | - | - | 52.05 | 17.03 | 9.46 | 4.85 | 3.25 | 40.25 | 31.93 | 7.93 | 0.27 | - | 5.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,061 | 2.13 | 1.40 | - | - | 52.52 | 17.91 | 9.34 | 4.80 | 3.21 | 39.75 | 31.54 | 7.83 | 0.27 | - | 5.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,047 | 2.31 | 1.37 | - | - | 53.40 | 19.63 | 9.12 | 4.68 | 3.13 | 38.82 | 30.80 | 7.65 | 0.26 | - | 5.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,090 | 2.50 | 1.34 | - | - | 54.29 | 21.32 | 8.90 | 4.57 | 3.06 | 37.88 | 30.06 | 7.46 | 0.25 | - | 5.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 41,114 | 1.96 | 1.40 | - | - | 52.76 | 19.06 | 9.33 | 4.79 | 3.21 | 39.69 | 31.50 | 7.82 | 0.27 | - | 5.59 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.04t/m3以上0.06t/m3未満 | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 90m未満 | 41,607 | 2.05 | 1.39 | - | - | 53.21 | 19.91 | 9.22 | 4.73 | 3.17 | 39.22 | 31.13 | 7.73 | 0.26 | - | 5.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,590 | 2.22 | 1.35 | - | - | 54.06 | 21.54 | 9.01 | 4.62 | 3.09 | 38.32 | 30.41 | 7.55 | 0.26 | - | 5.40 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,630 | 2.40 | 1.32 | - | - | 54.92 | 23.17 | 8.79 | 4.51 | 3.02 | 37.41 | 29.69 | 7.37 | 0.25 | - | 5.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 36,689 | 2.72 | 1.57 | 0.37 | 0.27 | 43.57 | 16.40 | 10.46 | 4.17 | 1.12 | 47.45 | 35.39 | 8.77 | 2.36 | 0.84 | 6.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,179 | 2.81 | 1.55 | 0.37 | 0.26 | 44.19 | 17.38 | 10.32 | 4.12 | 1.10 | 46.82 | 34.93 | 8.65 | 2.33 | 0.82 | 6.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 38,158 | 2.97 | 1.51 | 0.36 | 0.26 | 45.38 | 19.27 | 10.05 | 4.01 | 1.07 | 45.63 | 34.04 | 8.43 | 2.27 | 0.80 | 6.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 39,193 | 3.13 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 46.67 | 21.23 | 9.79 | 3.91 | 1.05 | 44.34 | 33.05 | 8.21 | 2.21 | 0.78 | 5.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 40,460 | 2.04 | 1.43 | - | - | 51.94 | 17.08 | 9.48 | 4.87 | 3.26 | 40.34 | 32.01 | 7.95 | 0.27 | - | 5.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,953 | 2.13 | 1.41 | - | - | 52.40 | 17.95 | 9.37 | 4.81 | 3.22 | 39.86 | 31.63 | 7.85 | 0.27 | - | 5.61 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,939 | 2.32 | 1.38 | - | - | 53.28 | 19.65 | 9.15 | 4.69 | 3.14 | 38.92 | 30.88 | 7.67 | 0.26 | - | 5.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,981 | 2.49 | 1.34 | - | - | 54.18 | 21.37 | 8.92 | 4.58 | 3.07 | 37.98 | 30.13 | 7.48 | 0.26 | - | 5.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 41,007 | 1.96 | 1.41 | - | - | 52.65 | 19.12 | 9.35 | 4.80 | 3.21 | 39.79 | 31.58 | 7.84 | 0.27 | - | 5.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,499 | 2.04 | 1.39 | - | - | 53.10 | 19.96 | 9.24 | 4.74 | 3.18 | 39.32 | 31.21 | 7.75 | 0.26 | - | 5.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,482 | 2.22 | 1.36 | - | - | 53.95 | 21.59 | 9.03 | 4.63 | 3.10 | 38.42 | 30.49 | 7.57 | 0.26 | - | 5.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,521 | 2.40 | 1.33 | - | - | 54.82 | 23.23 | 8.81 | 4.52 | 3.03 | 37.50 | 29.76 | 7.39 | 0.25 | - | 5.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養 | 延長無し | 36,587 | 2.72 | 1.58 | 0.37 | 0.27 | 43.42 | 16.45 | 10.48 | 4.18 | 1.12 | 47.58 | 35.49 | 8.79 | 2.37 | 0.84 | 6.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 37,077 | 2.80 | 1.56 | 0.37 | 0.26 | 44.06 | 17.43 | 10.35 | 4.13 | 1.11 | 46.94 | 35.00 | 8.68 | 2.34 | 0.83 | 6.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 38,055 | 2.97 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 45.25 | 19.32 | 10.08 | 4.02 | 1.08 | 45.74 | 34.11 | 8.45 | 2.28 | 0.81 | 6.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 有り | | | 180m以上280m以下 | 39,090 | 3.13 | 1.48 | 0.35 | 0.25 | 46.54 | 21.28 | 9.81 | 3.92 | 1.05 | 44.45 | 33.13 | 8.23 | 2.22 | 0.78 | 5.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 41,658 | 2.08 | 1.38 | - | - | 53.20 | 16.59 | 9.21 | 4.73 | 3.16 | 39.20 | 31.09 | 7.72 | 0.26 | - | 5.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,154 | 2.19 | 1.37 | - | - | 53.61 | 17.43 | 9.10 | 4.67 | 3.13 | 38.75 | 30.73 | 7.63 | 0.26 | - | 5.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,144 | 2.37 | 1.34 | - | - | 54.44 | 19.10 | 8.89 | 4.56 | 3.05 | 37.86 | 30.02 | 7.46 | 0.25 | - | 5.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,192 | 2.56 | 1.31 | - | - | 55.28 | 20.77 | 8.68 | 4.46 | 2.98 | 36.96 | 29.31 | 7.28 | 0.25 | - | 5.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 42,204 | 2.01 | 1.37 | - | - | 53.86 | 18.57 | 9.09 | 4.67 | 3.12 | 38.69 | 30.69 | 7.62 | 0.26 | - | 5.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,699 | 2.10 | 1.35 | - | - | 54.28 | 19.40 | 8.98 | 4.61 | 3.09 | 38.24 | 30.33 | 7.53 | 0.26 | - | 5.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,687 | 2.28 | 1.32 | - | - | 55.08 | 20.98 | 8.78 | 4.51 | 3.02 | 37.38 | 29.65 | 7.36 | 0.25 | - | 5.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,732 | 2.46 | 1.29 | - | - | 55.91 | 22.61 | 8.57 | 4.40 | 2.95 | 36.49 | 28.95 | 7.19 | 0.24 | - | 5.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 37,772 | 2.78 | 1.53 | 0.36 | 0.26 | 45.04 | 15.93 | 10.16 | 4.05 | 1.09 | 46.10 | 34.35 | 8.52 | 2.30 | 0.81 | 6.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 38,265 | 2.86 | 1.51 | 0.36 | 0.25 | 45.68 | 16.95 | 10.03 | 4.00 | 1.07 | 45.45 | 33.85 | 8.41 | 2.27 | 0.80 | 6.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,249 | 3.04 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 46.80 | 18.81 | 9.77 | 3.90 | 1.04 | 44.30 | 33.00 | 8.20 | 2.21 | 0.78 | 5.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,290 | 3.20 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 47.95 | 20.67 | 9.52 | 3.80 | 1.02 | 43.15 | 32.15 | 7.98 | 2.15 | 0.76 | 5.70 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 41,433 | 1.89 | 1.39 | - | - | 48.21 | 16.68 | 9.26 | 4.75 | 3.18 | 42.13 | 31.26 | 10.52 | 0.26 | - | 7.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,924 | 1.98 | 1.38 | - | - | 48.70 | 17.54 | 9.15 | 4.70 | 3.14 | 41.64 | 30.89 | 10.40 | 0.26 | - | 7.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,905 | 2.14 | 1.34 | - | - | 49.66 | 19.21 | 8.94 | 4.59 | 3.07 | 40.70 | 30.19 | 10.16 | 0.26 | - | 7.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | | 180m以上280m以下 | 43,942 | 2.31 | 1.31 | - | - | 50.64 | 20.91 | 8.73 | 4.48 | 3.00 | 39.73 | 29.47 | 9.92 | 0.25 | - | 7.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 41,980 | 1.81 | 1.37 | - | - | 48.94 | 18.66 | 9.14 | 4.69 | 3.14 | 41.58 | 30.85 | 10.39 | 0.26 | - | 7.67 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,470 | 1.90 | 1.36 | - | - | 49.41 | 19.48 | 9.03 | 4.64 | 3.10 | 41.11 | 30.50 | 10.27 | 0.26 | - | 7.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,448 | 2.06 | 1.33 | - | - | 50.36 | 21.12 | 8.83 | 4.53 | 3.03 | 40.17 | 29.81 | 10.03 | 0.25 | - | 7.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,482 | 2.22 | 1.30 | - | - | 51.30 | 22.73 | 8.62 | 4.43 | 2.96 | 39.25 | 29.12 | 9.80 | 0.25 | - | 7.23 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 37,568 | 2.52 | 1.54 | 0.36 | 0.26 | 39.57 | 16.02 | 10.21 | 4.08 | 1.09 | 49.34 | 34.54 | 11.61 | 2.31 | 0.82 | 8.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 38,055 | 2.60 | 1.52 | 0.36 | 0.26 | 40.22 | 16.98 | 10.08 | 4.02 | 1.08 | 48.72 | 34.11 | 11.46 | 2.28 | 0.81 | 8.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 39,027 | 2.74 | 1.48 | 0.35 | 0.25 | 41.51 | 18.84 | 9.83 | 3.92 | 1.05 | 47.50 | 33.27 | 11.17 | 2.22 | 0.78 | 8.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 40,056 | 2.88 | 1.44 | 0.34 | 0.24 | 42.79 | 20.71 | 9.58 | 3.82 | 1.02 | 46.30 | 32.44 | 10.88 | 2.16 | 0.76 | 8.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | 有り | 一般養生 | 延長無し | 42,631 | 1.94 | 1.35 | - | - | 49.53 | 16.21 | 9.00 | 4.62 | 3.09 | 40.98 | 30.38 | 10.23 | 0.26 | - | 7.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,125 | 2.04 | 1.34 | - | - | 50.00 | 17.05 | 8.89 | 4.57 | 3.06 | 40.50 | 30.03 | 10.11 | 0.25 | - | 7.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,110 | 2.21 | 1.31 | - | - | 50.90 | 18.69 | 8.70 | 4.46 | 2.99 | 39.60 | 29.36 | 9.88 | 0.25 | - | 7.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,153 | 2.39 | 1.28 | - | - | 51.80 | 20.34 | 8.49 | 4.36 | 2.92 | 38.68 | 28.68 | 9.66 | 0.24 | - | 7.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 43,178 | 1.87 | 1.34 | - | - | 50.23 | 18.15 | 8.88 | 4.56 | 3.05 | 40.45 | 30.00 | 10.10 | 0.25 | - | 7.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,670 | 1.95 | 1.32 | - | - | 50.69 | 18.97 | 8.78 | 4.51 | 3.02 | 39.99 | 29.66 | 9.98 | 0.25 | - | 7.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,653 | 2.12 | 1.29 | - | - | 51.56 | 20.53 | 8.59 | 4.41 | 2.95 | 39.11 | 29.01 | 9.76 | 0.25 | - | 7.21 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,693 | 2.29 | 1.26 | - | - | 52.46 | 22.14 | 8.39 | 4.31 | 2.88 | 38.21 | 28.34 | 9.54 | 0.24 | - | 7.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 0.06t/m3以上0.08t/m3未満 | 有り | 無し | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,753 | 2.58 | 1.49 | 0.35 | 0.25 | 41.25 | 15.53 | 9.90 | 3.95 | 1.06 | 47.87 | 33.50 | 11.25 | 2.24 | 0.79 | 8.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,243 | 2.66 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 41.86 | 16.47 | 9.78 | 3.90 | 1.04 | 47.28 | 33.09 | 11.11 | 2.21 | 0.78 | 8.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,221 | 2.81 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 43.07 | 18.28 | 9.54 | 3.81 | 1.02 | 46.12 | 32.27 | 10.84 | 2.16 | 0.76 | 8.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,256 | 2.98 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.25 | 20.10 | 9.30 | 3.71 | 0.99 | 44.97 | 31.48 | 10.57 | 2.10 | 0.74 | 7.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 42,523 | 1.94 | 1.36 | - | - | 49.41 | 16.24 | 9.02 | 4.63 | 3.10 | 41.08 | 30.46 | 10.25 | 0.26 | - | 7.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,017 | 2.03 | 1.34 | - | - | 49.88 | 17.09 | 8.92 | 4.58 | 3.06 | 40.61 | 30.11 | 10.14 | 0.25 | - | 7.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,002 | 2.20 | 1.31 | - | - | 50.80 | 18.75 | 8.72 | 4.47 | 2.99 | 39.69 | 29.43 | 9.91 | 0.25 | - | 7.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,045 | 2.38 | 1.28 | - | - | 51.71 | 20.39 | 8.52 | 4.37 | 2.93 | 38.77 | 28.75 | 9.68 | 0.24 | - | 7.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 43,070 | 1.86 | 1.34 | - | - | 50.13 | 18.20 | 8.91 | 4.57 | 3.06 | 40.54 | 30.07 | 10.12 | 0.25 | - | 7.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,562 | 1.94 | 1.32 | - | - | 50.58 | 19.01 | 8.81 | 4.52 | 3.03 | 40.09 | 29.73 | 10.01 | 0.25 | - | 7.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,545 | 2.11 | 1.29 | - | - | 51.46 | 20.59 | 8.61 | 4.42 | 2.96 | 39.21 | 29.08 | 9.79 | 0.25 | - | 7.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,585 | 2.29 | 1.27 | - | - | 52.35 | 22.19 | 8.41 | 4.32 | 2.89 | 38.30 | 28.41 | 9.56 | 0.24 | - | 7.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 38,651 | 2.56 | 1.49 | 0.35 | 0.25 | 41.10 | 15.57 | 9.92 | 3.96 | 1.06 | 48.01 | 33.61 | 11.28 | 2.24 | 0.79 | 8.33 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 39,140 | 2.65 | 1.47 | 0.35 | 0.25 | 41.72 | 16.51 | 9.80 | 3.91 | 1.05 | 47.41 | 33.19 | 11.14 | 2.21 | 0.78 | 8.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 40,118 | 2.81 | 1.44 | 0.34 | 0.24 | 42.93 | 18.33 | 9.56 | 3.82 | 1.02 | 46.24 | 32.37 | 10.87 | 2.16 | 0.76 | 8.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 41,153 | 2.97 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.13 | 20.15 | 9.32 | 3.72 | 1.00 | 45.08 | 31.56 | 10.59 | 2.11 | 0.74 | 7.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 43,721 | 1.99 | 1.32 | - | - | 50.68 | 15.81 | 8.77 | 4.50 | 3.01 | 39.97 | 29.62 | 9.97 | 0.25 | - | 7.36 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m未満 | 44,217 | 2.08 | 1.30 | - | - | 51.12 | 16.64 | 8.67 | 4.45 | 2.98 | 39.52 | 29.29 | 9.86 | 0.25 | - | 7.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,208 | 2.26 | 1.28 | - | - | 51.97 | 18.25 | 8.48 | 4.35 | 2.91 | 38.65 | 28.65 | 9.64 | 0.24 | - | 7.12 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,256 | 2.44 | 1.25 | - | - | 52.81 | 19.84 | 8.29 | 4.26 | 2.85 | 37.79 | 28.00 | 9.43 | 0.24 | - | 6.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 44,268 | 1.91 | 1.30 | - | - | 51.35 | 17.70 | 8.66 | 4.45 | 2.98 | 39.47 | 29.26 | 9.85 | 0.25 | - | 7.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | | 90m未満 | 44,763 | 2.00 | 1.29 | - | - | 51.79 | 18.51 | 8.57 | 4.40 | 2.94 | 39.02 | 28.93 | 9.74 | 0.24 | - | 7.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,751 | 2.17 | 1.26 | - | - | 52.61 | 20.06 | 8.38 | 4.30 | 2.88 | 38.19 | 28.31 | 9.53 | 0.24 | - | 7.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,796 | 2.35 | 1.23 | - | - | 53.43 | 21.59 | 8.20 | 4.21 | 2.82 | 37.34 | 27.68 | 9.32 | 0.23 | - | 6.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,835 | 2.63 | 1.45 | 0.34 | 0.24 | 42.69 | 15.11 | 9.63 | 3.84 | 1.03 | 46.60 | 32.59 | 10.95 | 2.18 | 0.77 | 8.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,328 | 2.72 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 43.29 | 16.03 | 9.51 | 3.80 | 1.02 | 46.01 | 32.18 | 10.81 | 2.15 | 0.76 | 7.98 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,312 | 2.89 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 44.41 | 17.80 | 9.29 | 3.71 | 0.99 | 44.91 | 31.41 | 10.55 | 2.10 | 0.74 | 7.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,353 | 3.04 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 45.62 | 19.67 | 9.06 | 3.61 | 0.97 | 43.74 | 30.58 | 10.29 | 2.05 | 0.72 | 7.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 43,599 | 1.79 | 1.32 | - | - | 45.81 | 15.84 | 8.80 | 4.52 | 3.02 | 42.91 | 29.71 | 12.86 | 0.25 | - | 9.49 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,091 | 1.88 | 1.31 | - | - | 46.30 | 16.67 | 8.70 | 4.47 | 2.99 | 42.44 | 29.38 | 12.72 | 0.25 | - | 9.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,071 | 2.04 | 1.28 | - | - | 47.28 | 18.30 | 8.51 | 4.37 | 2.92 | 41.50 | 28.74 | 12.44 | 0.24 | - | 9.18 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,109 | 2.21 | 1.25 | - | - | 48.25 | 19.91 | 8.32 | 4.27 | 2.86 | 40.57 | 28.09 | 12.16 | 0.24 | - | 8.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 44,146 | 1.73 | 1.31 | - | - | 46.53 | 17.74 | 8.69 | 4.46 | 2.99 | 42.37 | 29.34 | 12.70 | 0.25 | - | 9.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | 90m未満 | 44,636 | 1.80 | 1.29 | - | - | 47.02 | 18.55 | 8.59 | 4.41 | 2.95 | 41.91 | 29.02 | 12.56 | 0.25 | - | 9.27 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | (練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 90m以上180m未満 | 45,614 | 1.95 | 1.26 | - | - | 47.99 | 20.12 | 8.41 | 4.32 | 2.89 | 40.99 | 28.39 | 12.29 | 0.24 | - | 9.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,649 | 2.12 | 1.24 | - | - | 48.93 | 21.70 | 8.22 | 4.22 | 2.82 | 40.08 | 27.76 | 12.02 | 0.23 | - | 8.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 39,734 | 2.38 | 1.45 | 0.34 | 0.25 | 37.41 | 15.15 | 9.65 | 3.85 | 1.03 | 49.80 | 32.68 | 14.11 | 2.18 | 0.77 | 10.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 40,221 | 2.45 | 1.43 | 0.34 | 0.24 | 38.07 | 16.07 | 9.54 | 3.81 | 1.02 | 49.19 | 32.27 | 13.94 | 2.16 | 0.76 | 10.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 41,194 | 2.60 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 39.33 | 17.85 | 9.31 | 3.72 | 1.00 | 48.02 | 31.51 | 13.61 | 2.10 | 0.74 | 10.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 42,222 | 2.74 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 40.60 | 19.64 | 9.09 | 3.63 | 0.97 | 46.86 | 30.74 | 13.28 | 2.05 | 0.73 | 9.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 44,797 | 1.85 | 1.29 | - | - | 47.15 | 15.45 | 8.56 | 4.39 | 2.94 | 41.76 | 28.91 | 12.51 | 0.24 | - | 9.24 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,291 | 1.93 | 1.27 | - | - | 47.61 | 16.24 | 8.47 | 4.35 | 2.91 | 41.32 | 28.60 | 12.38 | 0.24 | - | 9.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,277 | 2.11 | 1.25 | - | - | 48.51 | 17.80 | 8.29 | 4.25 | 2.85 | 40.44 | 27.99 | 12.11 | 0.24 | - | 8.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,320 | 2.27 | 1.22 | - | - | 49.44 | 19.41 | 8.11 | 4.16 | 2.78 | 39.55 | 27.37 | 11.85 | 0.23 | - | 8.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,344 | 1.77 | 1.27 | - | - | 47.85 | 17.30 | 8.46 | 4.34 | 2.91 | 41.25 | 28.56 | 12.36 | 0.24 | - | 9.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,836 | 1.86 | 1.26 | - | - | 48.29 | 18.07 | 8.37 | 4.30 | 2.87 | 40.82 | 28.26 | 12.23 | 0.24 | - | 9.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,820 | 2.02 | 1.23 | - | - | 49.19 | 19.62 | 8.19 | 4.20 | 2.81 | 39.95 | 27.66 | 11.97 | 0.23 | - | 8.84 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,860 | 2.18 | 1.20 | - | - | 50.08 | 21.15 | 8.01 | 4.11 | 2.75 | 39.09 | 27.06 | 11.71 | 0.23 | - | 8.65 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,919 | 2.44 | 1.41 | 0.33 | 0.24 | 39.06 | 14.71 | 9.37 | 3.74 | 1.00 | 48.39 | 31.74 | 13.70 | 2.12 | 0.75 | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,409 | 2.52 | 1.39 | 0.33 | 0.24 | 39.68 | 15.61 | 9.26 | 3.70 | 0.99 | 47.81 | 31.36 | 13.54 | 2.09 | 0.74 | 9.99 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,387 | 2.67 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 40.87 | 17.35 | 9.05 | 3.61 | 0.97 | 46.70 | 30.63 | 13.23 | 2.04 | 0.72 | 9.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上0.10t/m3未満 | 有り | 無し | 一般養生 | 180m以上280m以下 | 43,422 | 2.82 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 42.04 | 19.10 | 8.83 | 3.53 | 0.94 | 45.61 | 29.91 | 12.91 | 2.00 | 0.71 | 9.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 44,690 | 1.84 | 1.29 | - | - | 47.03 | 15.46 | 8.58 | 4.41 | 2.95 | 41.87 | 28.98 | 12.54 | 0.25 | - | 9.26 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,183 | 1.94 | 1.28 | - | - | 47.48 | 16.26 | 8.49 | 4.36 | 2.92 | 41.42 | 28.67 | 12.41 | 0.24 | - | 9.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,169 | 2.10 | 1.25 | - | - | 48.41 | 17.86 | 8.31 | 4.26 | 2.85 | 40.53 | 28.05 | 12.14 | 0.24 | - | 8.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,211 | 2.27 | 1.22 | - | - | 49.34 | 19.47 | 8.12 | 4.17 | 2.79 | 39.63 | 27.43 | 11.87 | 0.23 | - | 8.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | 45,236 | 1.77 | 1.27 | - | - | 47.73 | 17.33 | 8.48 | 4.35 | 2.91 | 41.35 | 28.63 | 12.39 | 0.24 | - | 9.15 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,729 | 1.85 | 1.26 | - | - | 48.19 | 18.11 | 8.39 | 4.31 | 2.88 | 40.91 | 28.32 | 12.26 | 0.24 | - | 9.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,711 | 2.01 | 1.23 | - | - | 49.08 | 19.65 | 8.21 | 4.21 | 2.82 | 40.05 | 27.73 | 12.00 | 0.23 | - | 8.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,751 | 2.18 | 1.21 | - | - | 49.98 | 21.19 | 8.03 | 4.12 | 2.76 | 39.18 | 27.12 | 11.74 | 0.23 | - | 8.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 40,817 | 2.43 | 1.41 | 0.33 | 0.24 | 38.92 | 14.74 | 9.40 | 3.75 | 1.00 | 48.51 | 31.82 | 13.74 | 2.12 | 0.75 | 10.14 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 41,307 | 2.52 | 1.40 | 0.33 | 0.24 | 39.55 | 15.65 | 9.29 | 3.71 | 0.99 | 47.91 | 31.42 | 13.57 | 2.10 | 0.74 | 10.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 42,285 | 2.66 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 40.73 | 17.39 | 9.07 | 3.62 | 0.97 | 46.82 | 30.71 | 13.26 | 2.05 | 0.72 | 9.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 43,319 | 2.81 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 41.91 | 19.14 | 8.85 | 3.53 | 0.95 | 45.73 | 30.00 | 12.94 | 2.00 | 0.71 | 9.55 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 45,887 | 1.90 | 1.26 | - | - | 48.27 | 15.05 | 8.36 | 4.29 | 2.87 | 40.81 | 28.23 | 12.22 | 0.24 | - | 9.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,383 | 1.98 | 1.24 | - | - | 48.73 | 15.86 | 8.27 | 4.24 | 2.84 | 40.37 | 27.92 | 12.09 | 0.24 | - | 8.92 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,374 | 2.16 | 1.22 | - | - | 49.59 | 17.40 | 8.10 | 4.16 | 2.78 | 39.52 | 27.34 | 11.83 | 0.23 | - | 8.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,422 | 2.33 | 1.19 | - | - | 50.46 | 18.96 | 7.92 | 4.07 | 2.72 | 38.67 | 26.75 | 11.58 | 0.23 | - | 8.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,434 | 1.82 | 1.24 | - | - | 48.96 | 16.88 | 8.26 | 4.24 | 2.84 | 40.31 | 27.89 | 12.07 | 0.24 | - | 8.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,929 | 1.91 | 1.23 | - | - | 49.38 | 17.65 | 8.17 | 4.19 | 2.81 | 39.89 | 27.60 | 11.95 | 0.23 | - | 8.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,917 | 2.07 | 1.20 | - | - | 50.24 | 19.17 | 8.00 | 4.11 | 2.75 | 39.06 | 27.03 | 11.70 | 0.23 | - | 8.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,962 | 2.25 | 1.18 | - | - | 51.08 | 20.66 | 7.83 | 4.02 | 2.69 | 38.22 | 26.45 | 11.45 | 0.22 | - | 8.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 42,001 | 2.48 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 40.49 | 14.33 | 9.13 | 3.64 | 0.98 | 47.18 | 30.94 | 13.35 | 2.06 | 0.73 | 9.85 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 42,494 | 2.58 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 41.07 | 15.21 | 9.03 | 3.60 | 0.96 | 46.61 | 30.56 | 13.19 | 2.04 | 0.72 | 9.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,479 | 2.73 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 42.18 | 16.91 | 8.82 | 3.52 | 0.94 | 45.57 | 29.89 | 12.89 | 1.99 | 0.70 | 9.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,520 | 2.91 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 43.32 | 18.63 | 8.62 | 3.44 | 0.92 | 44.48 | 29.15 | 12.59 | 1.95 | 0.69 | 9.29 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 45,879 | 1.71 | 1.26 | - | - | 43.45 | 14.99 | 8.36 | 4.29 | 2.87 | 43.82 | 28.32 | 15.18 | 0.24 | - | 11.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,370 | 1.78 | 1.24 | - | - | 44.04 | 15.87 | 8.27 | 4.25 | 2.84 | 43.27 | 27.93 | 15.02 | 0.24 | - | 10.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,351 | 1.95 | 1.22 | - | - | 45.00 | 17.41 | 8.10 | 4.16 | 2.78 | 42.37 | 27.35 | 14.71 | 0.23 | - | 10.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,388 | 2.10 | 1.19 | - | - | 45.97 | 18.97 | 7.93 | 4.07 | 2.72 | 41.48 | 26.77 | 14.40 | 0.23 | - | 10.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 46,426 | 1.64 | 1.24 | - | - | 44.26 | 16.89 | 8.26 | 4.24 | 2.84 | 43.21 | 27.90 | 15.00 | 0.24 | - | 10.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,916 | 1.72 | 1.23 | - | - | 44.74 | 17.65 | 8.18 | 4.20 | 2.81 | 42.76 | 27.61 | 14.85 | 0.23 | - | 10.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 47,894 | 1.86 | 1.20 | - | - | 45.70 | 19.16 | 8.01 | 4.11 | 2.75 | 41.88 | 27.04 | 14.54 | 0.23 | - | 10.56 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,928 | 2.02 | 1.18 | - | - | 46.64 | 20.67 | 7.84 | 4.02 | 2.69 | 41.00 | 26.47 | 14.24 | 0.22 | - | 10.34 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 42,014 | 2.24 | 1.37 | 0.32 | 0.23 | 35.37 | 14.32 | 9.13 | 3.64 | 0.98 | 50.35 | 30.92 | 16.58 | 2.06 | 0.73 | 12.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 無し | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 90m未満 | 42,501 | 2.32 | 1.36 | 0.32 | 0.23 | 36.03 | 15.21 | 9.03 | 3.60 | 0.96 | 49.75 | 30.54 | 16.39 | 2.04 | 0.72 | 11.90 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 43,473 | 2.45 | 1.33 | 0.31 | 0.22 | 37.25 | 16.91 | 8.82 | 3.52 | 0.94 | 48.67 | 29.90 | 16.02 | 1.99 | 0.70 | 11.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 44,502 | 2.61 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 38.52 | 18.64 | 8.62 | 3.44 | 0.92 | 47.50 | 29.16 | 15.65 | 1.95 | 0.69 | 11.37 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 47,077 | 1.75 | 1.22 | - | - | 44.87 | 14.69 | 8.15 | 4.18 | 2.80 | 42.64 | 27.51 | 14.80 | 0.23 | - | 10.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,570 | 1.84 | 1.21 | - | - | 45.33 | 15.47 | 8.06 | 4.14 | 2.77 | 42.20 | 27.23 | 14.64 | 0.23 | - | 10.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,556 | 2.01 | 1.19 | - | - | 46.22 | 16.98 | 7.90 | 4.05 | 2.71 | 41.35 | 26.67 | 14.35 | 0.23 | - | 10.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,599 | 2.17 | 1.16 | - | - | 47.17 | 18.53 | 7.73 | 3.97 | 2.66 | 40.46 | 26.11 | 14.04 | 0.22 | - | 10.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 有り | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,623 | 1.69 | 1.21 | - | - | 45.54 | 16.46 | 8.05 | 4.13 | 2.77 | 42.15 | 27.20 | 14.63 | 0.23 | - | 10.62 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,116 | 1.77 | 1.20 | - | - | 46.00 | 17.21 | 7.97 | 4.09 | 2.74 | 41.72 | 26.92 | 14.48 | 0.23 | - | 10.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,099 | 1.92 | 1.17 | - | - | 46.90 | 18.70 | 7.81 | 4.01 | 2.68 | 40.88 | 26.38 | 14.19 | 0.22 | - | 10.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,139 | 2.08 | 1.15 | - | - | 47.81 | 20.17 | 7.65 | 3.93 | 2.63 | 40.02 | 25.83 | 13.89 | 0.22 | - | 10.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | 0.10t/m3以上0.12t/m3未満 | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,198 | 2.31 | 1.34 | 0.31 | 0.23 | 37.00 | 13.93 | 8.88 | 3.54 | 0.95 | 48.98 | 30.05 | 16.13 | 2.01 | 0.71 | 11.71 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,689 | 2.38 | 1.32 | 0.31 | 0.22 | 37.60 | 14.79 | 8.78 | 3.50 | 0.94 | 48.44 | 29.74 | 15.94 | 1.98 | 0.70 | 11.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,667 | 2.53 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 38.78 | 16.46 | 8.59 | 3.43 | 0.92 | 47.37 | 29.07 | 15.59 | 1.94 | 0.69 | 11.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,702 | 2.68 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 39.96 | 18.15 | 8.39 | 3.35 | 0.90 | 46.29 | 28.40 | 15.24 | 1.90 | 0.67 | 11.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 46,969 | 1.76 | 1.23 | - | - | 44.74 | 14.71 | 8.17 | 4.19 | 2.81 | 42.73 | 27.57 | 14.83 | 0.23 | - | 10.77 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 47,463 | 1.83 | 1.21 | - | - | 45.21 | 15.49 | 8.08 | 4.15 | 2.78 | 42.30 | 27.29 | 14.68 | 0.23 | - | 10.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 一般養生 | 90m以上180m未満 | 48,448 | 2.00 | 1.19 | - | - | 46.13 | 17.01 | 7.92 | 4.06 | 2.72 | 41.43 | 26.73 | 14.38 | 0.23 | - | 10.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 49,491 | 2.16 | 1.16 | - | - | 47.07 | 18.58 | 7.75 | 3.98 | 2.66 | 40.55 | 26.17 | 14.07 | 0.22 | - | 10.22 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 47,516 | 1.68 | 1.21 | - | - | 45.44 | 16.51 | 8.07 | 4.14 | 2.77 | 42.24 | 27.26 | 14.66 | 0.23 | - | 10.64 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,008 | 1.77 | 1.20 | - | - | 45.89 | 17.26 | 7.99 | 4.10 | 2.74 | 41.81 | 26.98 | 14.51 | 0.23 | - | 10.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 48,991 | 1.92 | 1.18 | - | - | 46.80 | 18.73 | 7.83 | 4.02 | 2.69 | 40.96 | 26.44 | 14.22 | 0.22 | - | 10.32 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,031 | 2.08 | 1.15 | - | - | 47.70 | 20.22 | 7.67 | 3.93 | 2.63 | 40.11 | 25.89 | 13.92 | 0.22 | - | 10.11 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 有り | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 43,097 | 2.31 | 1.34 | 0.32 | 0.23 | 36.86 | 13.96 | 8.90 | 3.55 | 0.95 | 49.09 | 30.13 | 16.16 | 2.01 | 0.71 | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 43,586 | 2.37 | 1.32 | 0.31 | 0.22 | 37.47 | 14.83 | 8.80 | 3.51 | 0.94 | 48.56 | 29.81 | 15.98 | 1.99 | 0.70 | 11.60 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 44,564 | 2.52 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 38.64 | 16.50 | 8.61 | 3.43 | 0.92 | 47.49 | 29.15 | 15.63 | 1.94 | 0.69 | 11.35 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 45,599 | 2.67 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 39.84 | 18.19 | 8.41 | 3.36 | 0.90 | 46.40 | 28.48 | 15.28 | 1.90 | 0.67 | 11.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 48,167 | 1.81 | 1.20 | - | - | 46.00 | 14.34 | 7.96 | 4.09 | 2.74 | 41.69 | 26.89 | 14.46 | 0.23 | - | 10.50 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,663 | 1.89 | 1.18 | - | - | 46.47 | 15.14 | 7.88 | 4.05 | 2.71 | 41.25 | 26.61 | 14.31 | 0.22 | - | 10.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,654 | 2.06 | 1.16 | - | - | 47.31 | 16.62 | 7.72 | 3.96 | 2.65 | 40.44 | 26.08 | 14.03 | 0.22 | - | 10.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,702 | 2.23 | 1.14 | - | - | 48.19 | 18.13 | 7.56 | 3.88 | 2.60 | 39.61 | 25.54 | 13.74 | 0.22 | - | 9.97 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,714 | 1.73 | 1.18 | - | - | 46.68 | 16.12 | 7.87 | 4.04 | 2.70 | 41.21 | 26.59 | 14.30 | 0.22 | - | 10.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,208 | 1.82 | 1.17 | - | - | 47.10 | 16.84 | 7.79 | 4.00 | 2.68 | 40.80 | 26.32 | 14.16 | 0.22 | - | 10.28 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,196 | 1.98 | 1.15 | - | - | 47.94 | 18.27 | 7.64 | 3.92 | 2.62 | 40.00 | 25.80 | 13.88 | 0.22 | - | 10.08 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,242 | 2.14 | 1.12 | - | - | 48.81 | 19.74 | 7.49 | 3.84 | 2.57 | 39.18 | 25.28 | 13.59 | 0.21 | - | 9.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,281 | 2.36 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 38.41 | 13.59 | 8.66 | 3.46 | 0.93 | 47.81 | 29.33 | 15.73 | 1.96 | 0.69 | 11.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,774 | 2.45 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 39.00 | 14.44 | 8.57 | 3.42 | 0.92 | 47.25 | 28.97 | 15.56 | 1.94 | 0.68 | 11.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,758 | 2.60 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 40.09 | 16.07 | 8.38 | 3.35 | 0.90 | 46.26 | 28.38 | 15.22 | 1.89 | 0.67 | 11.05 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,799 | 2.75 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 41.20 | 17.72 | 8.20 | 3.27 | 0.88 | 45.24 | 27.77 | 14.88 | 1.85 | 0.65 | 10.81 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | 一般養生 | 延長無し | 48,066 | 1.63 | 1.20 | - | - | 41.49 | 14.31 | 7.98 | 4.10 | 2.74 | 44.44 | 27.00 | 17.13 | 0.23 | - | 12.44 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 48,557 | 1.71 | 1.19 | - | - | 41.97 | 15.08 | 7.90 | 4.05 | 2.71 | 44.01 | 26.75 | 16.95 | 0.23 | - | 12.31 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 49,538 | 1.85 | 1.16 | - | - | 42.94 | 16.58 | 7.74 | 3.97 | 2.66 | 43.14 | 26.22 | 16.62 | 0.22 | - | 12.07 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 50,575 | 2.01 | 1.14 | - | - | 43.99 | 18.18 | 7.58 | 3.89 | 2.60 | 42.18 | 25.61 | 16.28 | 0.22 | - | 11.82 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 48,613 | 1.57 | 1.19 | - | - | 42.20 | 16.06 | 7.89 | 4.05 | 2.71 | 43.93 | 26.71 | 16.93 | 0.22 | - | 12.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,103 | 1.63 | 1.17 | - | - | 42.68 | 16.81 | 7.81 | 4.01 | 2.68 | 43.52 | 26.46 | 16.77 | 0.22 | - | 12.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,081 | 1.78 | 1.15 | - | - | 43.69 | 18.31 | 7.66 | 3.93 | 2.63 | 42.59 | 25.86 | 16.44 | 0.22 | - | 11.94 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,115 | 1.93 | 1.13 | - | - | 44.65 | 19.79 | 7.50 | 3.85 | 2.58 | 41.73 | 25.34 | 16.11 | 0.21 | - | 11.69 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 44,201 | 2.13 | 1.30 | 0.31 | 0.22 | 33.62 | 13.61 | 8.68 | 3.46 | 0.93 | 50.73 | 29.40 | 18.63 | 1.96 | 0.69 | 13.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 44,688 | 2.20 | 1.29 | 0.30 | 0.22 | 34.26 | 14.46 | 8.58 | 3.43 | 0.92 | 50.16 | 29.07 | 18.42 | 1.94 | 0.68 | 13.38 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 45,660 | 2.34 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.47 | 16.10 | 8.40 | 3.35 | 0.90 | 49.10 | 28.45 | 18.03 | 1.90 | 0.67 | 13.09 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 46,689 | 2.48 | 1.24 | 0.29 | 0.21 | 36.71 | 17.76 | 8.22 | 3.28 | 0.88 | 48.01 | 27.81 | 17.63 | 1.86 | 0.66 | 12.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

無し

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 0.12t/m3以上0.14t/m3未満 | | | 有り | 一般養生 | 延長無し | 49,263 | 1.68 | 1.17 | - | - | 42.80 | 13.96 | 7.79 | 4.00 | 2.67 | 43.39 | 26.37 | 16.71 | 0.22 | - | 12.13 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,757 | 1.76 | 1.16 | - | - | 43.34 | 14.79 | 7.71 | 3.96 | 2.65 | 42.89 | 26.03 | 16.55 | 0.22 | - | 12.01 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,743 | 1.92 | 1.14 | - | - | 44.25 | 16.25 | 7.56 | 3.88 | 2.60 | 42.05 | 25.52 | 16.22 | 0.22 | - | 11.78 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,786 | 2.07 | 1.11 | - | - | 45.18 | 17.75 | 7.41 | 3.80 | 2.54 | 41.21 | 25.01 | 15.90 | 0.21 | - | 11.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 延長無し | 49,810 | 1.62 | 1.16 | - | - | 43.55 | 15.74 | 7.70 | 3.95 | 2.65 | 42.83 | 26.00 | 16.53 | 0.22 | - | 12.00 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 50,303 | 1.70 | 1.15 | - | - | 44.00 | 16.47 | 7.62 | 3.91 | 2.62 | 42.42 | 25.75 | 16.37 | 0.22 | - | 11.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,286 | 1.84 | 1.12 | - | - | 44.91 | 17.89 | 7.48 | 3.84 | 2.57 | 41.59 | 25.25 | 16.05 | 0.21 | - | 11.66 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,326 | 2.00 | 1.10 | - | - | 45.81 | 19.34 | 7.33 | 3.76 | 2.52 | 40.77 | 24.75 | 15.73 | 0.21 | - | 11.42 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生 | 延長無し | 45,385 | 2.19 | 1.27 | 0.30 | 0.21 | 35.21 | 13.26 | 8.45 | 3.37 | 0.90 | 49.43 | 28.63 | 18.14 | 1.91 | 0.67 | 13.17 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,875 | 2.28 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.81 | 14.09 | 8.36 | 3.34 | 0.89 | 48.88 | 28.30 | 17.95 | 1.89 | 0.67 | 13.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,854 | 2.42 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 36.96 | 15.69 | 8.19 | 3.27 | 0.87 | 47.86 | 27.72 | 17.57 | 1.85 | 0.65 | 12.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,889 | 2.55 | 1.20 | 0.28 | 0.20 | 38.14 | 17.32 | 8.01 | 3.20 | 0.86 | 46.83 | 27.12 | 17.19 | 1.81 | 0.64 | 12.48 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal） | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | 49,156 | 1.67 | 1.17 | - | - | 42.67 | 13.99 | 7.80 | 4.00 | 2.68 | 43.50 | 26.44 | 16.75 | 0.22 | - | 12.16 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 49,650 | 1.76 | 1.16 | - | - | 43.22 | 14.83 | 7.73 | 3.96 | 2.65 | 42.98 | 26.09 | 16.58 | 0.22 | - | 12.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 50,635 | 1.91 | 1.14 | - | - | 44.14 | 16.29 | 7.57 | 3.89 | 2.60 | 42.15 | 25.58 | 16.26 | 0.22 | - | 11.80 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 51,677 | 2.07 | 1.12 | - | - | 45.07 | 17.79 | 7.42 | 3.81 | 2.55 | 41.29 | 25.06 | 15.93 | 0.21 | - | 11.57 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 延長無し | 49,703 | 1.61 | 1.16 | - | - | 43.44 | 15.78 | 7.72 | 3.96 | 2.65 | 42.92 | 26.06 | 16.56 | 0.22 | - | 12.03 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 無し | 特殊養生（練炭・ジェットヒータ） | 90m未満 | 50,195 | 1.69 | 1.15 | - | - | 43.90 | 16.51 | 7.64 | 3.92 | 2.62 | 42.50 | 25.80 | 16.40 | 0.22 | - | 11.91 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,178 | 1.84 | 1.13 | - | - | 44.79 | 17.93 | 7.49 | 3.85 | 2.57 | 41.69 | 25.31 | 16.09 | 0.21 | - | 11.68 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,217 | 1.99 | 1.10 | - | - | 45.70 | 19.37 | 7.35 | 3.77 | 2.52 | 40.86 | 24.80 | 15.77 | 0.21 | - | 11.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ジェットヒータ養生 | 延長無し | 45,283 | 2.18 | 1.27 | 0.30 | 0.21 | 35.08 | 13.29 | 8.47 | 3.38 | 0.90 | 49.54 | 28.70 | 18.18 | 1.91 | 0.68 | 13.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 45,773 | 2.27 | 1.26 | 0.30 | 0.21 | 35.68 | 14.12 | 8.38 | 3.34 | 0.90 | 48.99 | 28.37 | 17.99 | 1.89 | 0.67 | 13.06 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 46,751 | 2.41 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 36.83 | 15.73 | 8.20 | 3.27 | 0.88 | 47.97 | 27.79 | 17.61 | 1.85 | 0.65 | 12.79 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 47,786 | 2.55 | 1.21 | 0.28 | 0.20 | 38.00 | 17.35 | 8.03 | 3.20 | 0.86 | 46.94 | 27.19 | 17.23 | 1.81 | 0.64 | 12.51 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 有り | | 一般養生 | 延長無し | 50,354 | 1.72 | 1.14 | - | - | 44.01 | 13.72 | 7.62 | 3.91 | 2.62 | 42.40 | 25.72 | 16.35 | 0.22 | - | 11.87 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 50,850 | 1.81 | 1.13 | - | - | 44.45 | 14.47 | 7.54 | 3.87 | 2.59 | 41.98 | 25.47 | 16.19 | 0.21 | - | 11.76 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 51,841 | 1.97 | 1.11 | - | - | 45.33 | 15.92 | 7.40 | 3.80 | 2.54 | 41.17 | 24.98 | 15.88 | 0.21 | - | 11.53 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 52,888 | 2.13 | 1.09 | - | - | 46.20 | 17.39 | 7.25 | 3.72 | 2.49 | 40.37 | 24.49 | 15.57 | 0.21 | - | 11.30 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 特殊養生（練炭・ジェットヒータ） | 延長無し | 50,900 | 1.66 | 1.13 | - | - | 44.68 | 15.42 | 7.54 | 3.87 | 2.59 | 41.92 | 25.44 | 16.17 | 0.21 | - | 11.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 51,395 | 1.74 | 1.12 | - | - | 45.10 | 16.12 | 7.46 | 3.83 | 2.56 | 41.53 | 25.20 | 16.02 | 0.21 | - | 11.63 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m以上180m未満 | 52,383 | 1.90 | 1.10 | - | - | 45.94 | 17.52 | 7.32 | 3.76 | 2.51 | 40.75 | 24.72 | 15.72 | 0.21 | - | 11.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 53,428 | 2.06 | 1.08 | - | - | 46.81 | 18.93 | 7.18 | 3.68 | 2.47 | 39.94 | 24.24 | 15.41 | 0.20 | - | 11.19 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | 仮囲い内ジェットヒータ養生 | 延長無し | 46,468 | 2.25 | 1.24 | 0.29 | 0.21 | 36.59 | 12.95 | 8.25 | 3.29 | 0.88 | 48.30 | 27.97 | 17.72 | 1.86 | 0.66 | 12.86 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | | | 90m未満 | 46,961 | 2.34 | 1.23 | 0.29 | 0.21 | 37.16 | 13.76 | 8.17 | 3.26 | 0.87 | 47.77 | 27.65 | 17.53 | 1.85 | 0.65 | 12.73 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal） | ＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.057【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量区分 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 養生 | 90m以上180m未満 | 47,945 | 2.47 | 1.20 | 0.28 | 0.20 | 38.24 | 15.33 | 8.00 | 3.19 | 0.85 | 46.82 | 27.11 | 17.17 | 1.81 | 0.64 | 12.47 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | | | 180m以上280m以下 | 48,986 | 2.64 | 1.18 | 0.28 | 0.20 | 39.36 | 16.93 | 7.83 | 3.12 | 0.84 | 45.80 | 26.51 | 16.81 | 1.77 | 0.62 | 12.20 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.058【　化粧型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,466.5 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 46.31 | 25.10 | 9.90 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.059【　化粧型枠（材料費）　】

物価資料等による

# No.060【　ペーラインコンクリート（材料費）　】

物価資料等による

No.061【　プレキャスト擁壁設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレキャスト擁壁高さ | 基礎砕石の有無 | 均しコンクリートの有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5m以上1.0m以下 | 有り | 有り | 24,959 | 2.97 | 1.26 | - | - | 24.15 | 4.59 | 1.94 | 1.94 | 1.79 | 72.88 | 70.97 | 0.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 22,673 | 2.24 | 1.39 | - | - | 18.20 | 5.05 | 2.14 | 2.14 | 1.97 | 79.56 | 78.12 | 0.90 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 23,569 | 2.54 | 1.34 | - | - | 20.68 | 4.86 | 2.06 | 2.06 | 1.90 | 76.78 | 75.15 | 0.86 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 21,283 | 1.71 | 1.48 | - | - | 13.98 | 5.39 | 2.28 | 2.28 | 2.10 | 84.31 | 83.21 | 0.95 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第２次基準値）山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１０００型（Ｌ＝２．０ｍ） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1.0mを超え2.0m以下 | 有り | 有り | 42,175 | 6.04 | 2.34 | - | - | 15.32 | 3.21 | 1.36 | 1.36 | - | 78.64 | 78.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 39,131 | 4.31 | 2.52 | - | - | 10.95 | 3.46 | 1.47 | 1.47 | - | 84.74 | 84.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 40,321 | 5.02 | 2.45 | - | - | 12.73 | 3.36 | 1.42 | 1.42 | - | 82.25 | 82.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 37,278 | 3.12 | 2.65 | - | - | 7.93 | 3.64 | 1.54 | 1.54 | - | 88.95 | 88.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）１６００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| 2.0mを超え3.5m以下 | 有り | 有り | 73,317 | 4.73 | 1.70 | - | - | 12.03 | 2.34 | 0.99 | 0.99 | - | 83.24 | 83.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 68,975 | 3.26 | 1.81 | - | - | 8.27 | 2.49 | 1.05 | 1.05 | - | 88.47 | 88.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 70,659 | 3.86 | 1.77 | - | - | 9.79 | 2.43 | 1.03 | 1.03 | - | 86.35 | 86.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 66,317 | 2.25 | 1.88 | - | - | 5.72 | 2.59 | 1.09 | 1.09 | - | 92.03 | 92.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）２５００型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| 3.5mを超え5.0m以下 | 有り | 有り | 179,360 | 2.57 | 0.87 | - | - | 6.51 | 1.19 | 0.50 | 0.50 | - | 90.92 | 90.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　ハイタッチウォール宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 173,370 | 1.68 | 0.90 | - | - | 4.27 | 1.24 | 0.52 | 0.52 | - | 94.05 | 94.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　ハイタッチウォール宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | 無し | 有り | 175,700 | 2.04 | 0.89 | - | - | 5.15 | 1.22 | 0.51 | 0.51 | - | 92.81 | 92.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　ハイタッチウォール宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 169,710 | 1.11 | 0.92 | - | - | 2.81 | 1.26 | 0.53 | 0.53 | - | 96.08 | 96.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | - | コンクリート擁壁　ハイタッチウォール宅認（q＝１０ｋＮ／ｍ２）４２５０型（Ｌ＝２．０ｍ） | - | - | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | 備考 |
| | 200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 10,219 | 8.42 | 6.43 | - | - | 53.91 | 14.32 | 7.59 | 7.12 | 6.74 | 37.67 | 27.05 | 6.54 | 3.12 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 9,551.5 | 9.01 | 6.88 | - | - | 50.68 | 15.32 | 8.12 | 7.62 | 7.21 | 40.31 | 28.94 | 7.00 | 3.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 12,378 | 6.95 | 5.31 | - | - | 57.91 | 16.48 | 9.72 | 7.62 | 6.26 | 35.14 | 22.33 | 9.43 | 2.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 11,601 | 7.41 | 5.66 | - | - | 55.09 | 17.58 | 10.37 | 8.13 | 6.68 | 37.50 | 23.83 | 10.07 | 2.75 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 17,781 | 4.83 | 3.69 | - | - | 56.77 | 17.63 | 12.24 | 7.61 | 4.36 | 34.51 | 15.55 | 11.89 | 4.73 | 1.79 | 3.89 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 17,019 | 5.05 | 3.86 | - | - | 54.84 | 18.43 | 12.79 | 7.95 | 4.55 | 36.05 | 16.24 | 12.42 | 4.94 | 1.87 | 4.06 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 6,806.0 | 12.65 | 9.66 | - | - | 40.54 | 11.39 | 10.10 | 6.43 | 3.02 | 46.81 | 40.67 | 4.69 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 250mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 11,279 | 7.63 | 5.83 | - | - | 53.04 | 14.17 | 7.16 | 6.89 | 6.87 | 39.33 | 28.68 | 6.95 | 2.83 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 10,496 | 8.20 | 6.26 | - | - | 49.53 | 15.20 | 7.69 | 7.41 | 7.39 | 42.27 | 30.82 | 7.47 | 3.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 13,801 | 6.23 | 4.76 | - | - | 57.40 | 16.46 | 10.20 | 7.46 | 5.62 | 36.37 | 23.44 | 9.91 | 2.31 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 12,891 | 6.68 | 5.10 | - | - | 54.39 | 17.62 | 10.92 | 7.99 | 6.01 | 38.93 | 25.09 | 10.61 | 2.47 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 20,468 | 4.20 | 3.21 | - | - | 57.32 | 17.99 | 13.01 | 7.61 | 3.78 | 34.87 | 15.80 | 12.64 | 4.39 | 1.56 | 3.61 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 19,536 | 4.40 | 3.36 | - | - | 55.30 | 18.84 | 13.64 | 7.98 | 3.97 | 36.52 | 16.55 | 13.24 | 4.60 | 1.63 | 3.78 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 7,276.0 | 11.83 | 9.03 | - | - | 37.92 | 10.66 | 9.45 | 6.01 | 2.83 | 50.25 | 44.50 | 4.39 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | | 12,599 | 6.82 | 5.21 | - | - | 51.39 | 13.79 | 7.39 | 6.58 | 6.15 | 41.79 | 31.31 | 7.17 | 2.53 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 11,697 | 7.36 | 5.62 | - | - | 47.62 | 14.82 | 7.96 | 7.09 | 6.63 | 45.02 | 33.72 | 7.73 | 2.73 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | 18-8- | 15,326 | 5.62 | 4.29 | - | - | 55.88 | 16.09 | 10.34 | 7.20 | 5.06 | 38.50 | 25.74 | 10.04 | 2.08 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 300mm | 360°巻き | 無し | | 25(20)(高炉) | 14,302 | 6.01 | 4.59 | - | - | 52.73 | 17.25 | 11.08 | 7.72 | 5.42 | 41.26 | 27.58 | 10.76 | 2.23 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 22,123 | 3.89 | 2.97 | - | - | 56.10 | 17.65 | 12.95 | 7.43 | 3.50 | 36.53 | 17.83 | 12.58 | 4.24 | 1.44 | 3.48 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 360°巻き | 無し | | | 21,120 | 4.07 | 3.11 | - | - | 54.02 | 18.49 | 13.57 | 7.78 | 3.67 | 38.26 | 18.67 | 13.18 | 4.44 | 1.51 | 3.65 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 7,986.0 | 10.78 | 8.23 | - | - | 34.55 | 9.71 | 8.61 | 5.48 | 2.57 | 54.67 | 49.43 | 4.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３００mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 350mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 14,153 | 6.08 | 4.64 | - | - | 49.40 | 13.30 | 7.49 | 6.24 | 5.48 | 44.52 | 34.30 | 7.28 | 2.25 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 90°巻き | 無し | | | 13,125 | 6.56 | 5.01 | - | - | 45.38 | 14.28 | 8.08 | 6.73 | 5.91 | 48.06 | 37.03 | 7.85 | 2.43 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 17,233 | 4.99 | 3.81 | - | - | 54.28 | 15.72 | 10.44 | 6.93 | 4.50 | 40.73 | 28.17 | 10.14 | 1.85 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 無し | | | 16,070 | 5.35 | 4.09 | - | - | 50.98 | 16.87 | 11.20 | 7.43 | 4.82 | 43.67 | 30.21 | 10.87 | 1.98 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 25,601 | 3.35 | 2.56 | - | - | 55.26 | 17.54 | 13.20 | 7.26 | 3.02 | 37.79 | 18.96 | 12.82 | 4.39 | 1.24 | 3.60 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 360°巻き | 無し | | | 24,418 | 3.52 | 2.69 | - | - | 53.08 | 18.37 | 13.84 | 7.61 | 3.17 | 39.62 | 19.88 | 13.44 | 4.60 | 1.30 | 3.78 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 8,896.0 | 9.68 | 7.39 | - | - | 31.01 | 8.71 | 7.73 | 4.92 | 2.31 | 59.31 | 54.61 | 3.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径３５０mm×長さ２，０００mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 17,559 | 6.32 | 4.83 | - | - | 50.10 | 14.43 | 7.73 | 5.78 | 5.70 | 43.58 | 32.68 | 7.84 | 2.34 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 90°巻き | 無し | | | 16,741 | 6.64 | 5.07 | - | - | 47.64 | 15.10 | 8.11 | 6.06 | 5.98 | 45.72 | 34.28 | 8.22 | 2.46 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 21,352 | 5.20 | 3.97 | - | - | 54.08 | 16.49 | 8.35 | 8.06 | 4.69 | 40.72 | 26.88 | 11.32 | 1.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 無し | | | 20,342 | 5.46 | 4.17 | - | - | 51.81 | 17.33 | 8.76 | 8.46 | 4.92 | 42.73 | 28.21 | 11.88 | 2.02 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 35,587 | 3.11 | 2.38 | - | - | 56.02 | 18.81 | 11.84 | 8.08 | 3.67 | 37.63 | 16.12 | 16.06 | 3.95 | 1.15 | 3.24 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 360°巻き | 無し | | | 34,330 | 3.23 | 2.47 | - | - | 54.38 | 19.47 | 12.28 | 8.37 | 3.80 | 39.03 | 16.72 | 16.65 | 4.09 | 1.20 | 3.36 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 450mm | 無し | - | 外圧管1種 | - | 11,970 | 9.28 | 7.09 | - | - | 38.21 | 10.05 | 8.37 | 7.31 | 3.44 | 52.51 | 48.01 | 3.44 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 19,199 | 5.79 | 4.42 | - | - | 48.38 | 13.99 | 7.36 | 5.91 | 5.21 | 45.83 | 35.02 | 8.01 | 2.14 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 18,285 | 6.08 | 4.64 | - | - | 45.73 | 14.62 | 7.73 | 6.20 | 5.47 | 48.19 | 36.84 | 8.41 | 2.25 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 23,295 | 4.77 | 3.64 | - | - | 52.63 | 16.14 | 8.43 | 7.76 | 4.30 | 42.60 | 28.86 | 11.43 | 1.77 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 22,182 | 5.00 | 3.82 | - | - | 50.25 | 16.95 | 8.86 | 8.15 | 4.51 | 44.75 | 30.31 | 12.01 | 1.86 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 39,262 | 2.83 | 2.16 | - | - | 55.56 | 18.74 | 12.05 | 7.95 | 3.61 | 38.55 | 17.12 | 16.34 | 3.72 | 1.05 | 3.06 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 37,850 | 2.93 | 2.24 | - | - | 53.91 | 19.46 | 12.50 | 8.24 | 3.74 | 39.99 | 17.76 | 16.95 | 3.86 | 1.09 | 3.17 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 12,954 | 8.58 | 6.55 | - | - | 35.32 | 9.29 | 7.73 | 6.76 | 3.18 | 56.10 | 51.94 | 3.18 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径４５０mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 500mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 21,189 | 5.24 | 4.00 | - | - | 46.18 | 13.37 | 6.95 | 5.93 | 4.72 | 48.58 | 37.99 | 8.05 | 1.94 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 20,175 | 5.51 | 4.21 | - | - | 43.49 | 14.04 | 7.30 | 6.23 | 4.96 | 51.00 | 39.88 | 8.45 | 2.04 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 25,562 | 4.35 | 3.32 | - | - | 50.73 | 15.63 | 8.39 | 7.41 | 3.91 | 44.92 | 31.43 | 11.38 | 1.61 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 24,345 | 4.56 | 3.48 | - | - | 48.28 | 16.42 | 8.81 | 7.78 | 4.11 | 47.16 | 33.00 | 11.95 | 1.69 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 43,914 | 2.52 | 1.93 | - | - | 54.02 | 18.32 | 11.96 | 7.67 | 3.48 | 39.94 | 18.29 | 16.22 | 4.21 | 0.93 | 3.52 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 42,347 | 2.62 | 2.00 | - | - | 52.31 | 18.99 | 12.41 | 7.95 | 3.61 | 41.42 | 18.97 | 16.82 | 4.36 | 0.97 | 3.65 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 14,266 | 7.79 | 5.95 | - | - | 32.06 | 8.43 | 7.02 | 6.14 | 2.88 | 60.15 | 56.37 | 2.89 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径５００mm×長さ２，４３０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | | 26,005 | 4.27 | 3.26 | - | - | 41.73 | 12.17 | 6.13 | 5.82 | 3.85 | 54.00 | 44.03 | 7.90 | 1.58 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 24,785 | 4.48 | 3.42 | - | - | 38.86 | 12.77 | 6.43 | 6.11 | 4.04 | 56.66 | 46.21 | 8.28 | 1.66 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | 備考 |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 180°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 30,811 | 3.60 | 2.75 | - | - | 46.48 | 14.40 | 8.10 | 6.68 | 3.25 | 49.92 | 37.20 | 10.98 | 1.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 29,396 | 3.77 | 2.88 | - | - | 43.91 | 15.09 | 8.49 | 7.01 | 3.40 | 52.32 | 38.98 | 11.51 | 1.40 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 52,344 | 2.12 | 1.62 | - | - | 50.24 | 17.13 | 11.39 | 7.07 | 3.20 | 43.43 | 21.85 | 15.44 | 5.12 | 0.78 | 4.21 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　1．2号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 50,565 | 2.19 | 1.67 | - | - | 48.48 | 17.71 | 11.79 | 7.32 | 3.32 | 44.97 | 22.62 | 15.99 | 5.30 | 0.81 | 4.36 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　1．2号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 17,669 | 6.29 | 4.80 | - | - | 25.88 | 6.81 | 5.67 | 4.95 | 2.33 | 67.83 | 64.78 | 2.33 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径600mm×長さ2，430mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 700mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 33,403 | 4.07 | 3.11 | - | - | 39.30 | 11.96 | 6.43 | 4.74 | 3.67 | 56.63 | 45.84 | 8.82 | 1.51 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 32,165 | 4.23 | 3.23 | - | - | 36.96 | 12.42 | 6.68 | 4.92 | 3.81 | 58.81 | 47.60 | 9.16 | 1.57 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 39,514 | 3.44 | 2.63 | - | - | 43.59 | 14.04 | 6.88 | 6.75 | 3.10 | 52.97 | 38.76 | 12.55 | 1.27 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 38,125 | 3.57 | 2.73 | - | - | 41.53 | 14.55 | 7.13 | 6.99 | 3.22 | 54.90 | 40.16 | 13.01 | 1.32 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 68,870 | 1.97 | 1.51 | - | - | 47.95 | 16.79 | 9.91 | 7.12 | 3.48 | 46.24 | 22.20 | 18.42 | 4.67 | 0.73 | 3.84 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　1．2号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 66,871 | 2.03 | 1.55 | - | - | 46.32 | 17.22 | 10.20 | 7.33 | 3.59 | 47.70 | 22.94 | 18.97 | 4.81 | 0.75 | 3.95 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　1．2号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 23,443 | 5.81 | 4.44 | - | - | 26.09 | 7.33 | 5.60 | 5.23 | 1.75 | 68.10 | 65.29 | 2.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径700mm×長さ2，430mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 800mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 39,241 | 3.47 | 2.65 | - | - | 36.20 | 11.07 | 5.80 | 4.66 | 3.12 | 60.33 | 50.00 | 8.66 | 1.28 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 37,812 | 3.60 | 2.75 | - | - | 33.79 | 11.49 | 6.02 | 4.83 | 3.24 | 62.61 | 51.88 | 8.99 | 1.33 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 47,303 | 2.88 | 2.20 | - | - | 41.50 | 13.48 | 6.86 | 6.39 | 2.87 | 55.62 | 41.48 | 12.75 | 1.06 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 45,613 | 2.98 | 2.28 | - | - | 39.32 | 13.98 | 7.11 | 6.62 | 2.97 | 57.70 | 43.03 | 13.23 | 1.10 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 81,032 | 1.67 | 1.28 | - | - | 45.76 | 16.06 | 9.71 | 6.73 | 3.33 | 48.27 | 24.27 | 18.06 | 5.13 | 0.62 | 4.30 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　B形1種　径800mm×長さ2，430mm | 生コンクリート高炉　18－8－25（20）　W／C　60％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　1．2号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.062【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 無し | | | 78,727 | 1.72 | 1.32 | - | - | 44.18 | 16.53 | 9.99 | 6.93 | 3.43 | 49.67 | 24.97 | 18.58 | 5.29 | 0.64 | 4.43 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 27,748 | 4.91 | 3.75 | - | - | 22.04 | 6.19 | 4.73 | 4.42 | 1.48 | 73.05 | 70.67 | 1.82 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 900mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 46,375 | 2.93 | 2.24 | - | - | 33.04 | 10.15 | 5.19 | 4.49 | 2.64 | 64.03 | 54.26 | 8.35 | 1.09 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 44,748 | 3.04 | 2.32 | - | - | 30.61 | 10.52 | 5.38 | 4.65 | 2.74 | 66.35 | 56.22 | 8.65 | 1.13 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 56,590 | 2.40 | 1.83 | - | - | 39.27 | 12.85 | 6.83 | 5.92 | 2.72 | 58.33 | 44.46 | 12.71 | 0.89 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 54,575 | 2.49 | 1.90 | - | - | 37.04 | 13.32 | 7.09 | 6.14 | 2.82 | 60.47 | 46.09 | 13.18 | 0.92 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 93,807 | 1.44 | 1.10 | - | - | 44.04 | 15.52 | 9.53 | 6.42 | 3.21 | 50.32 | 26.88 | 17.73 | 5.02 | 0.53 | 4.20 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 91,187 | 1.49 | 1.14 | - | - | 42.45 | 15.97 | 9.81 | 6.60 | 3.31 | 51.74 | 27.62 | 18.24 | 5.16 | 0.55 | 4.32 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 33,283 | 4.08 | 3.12 | - | - | 18.37 | 5.16 | 3.94 | 3.69 | 1.23 | 77.55 | 75.57 | 1.51 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1000mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 54,183 | 2.51 | 1.92 | - | - | 31.55 | 9.75 | 4.83 | 4.58 | 2.26 | 65.94 | 56.21 | 8.52 | 0.93 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 52,243 | 2.60 | 1.99 | - | - | 29.02 | 10.11 | 5.01 | 4.75 | 2.35 | 68.38 | 58.28 | 8.84 | 0.96 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊運転手 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 64,297 | 2.11 | 1.61 | - | - | 37.16 | 12.20 | 6.64 | 5.54 | 2.57 | 60.73 | 47.37 | 12.34 | 0.78 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | | | 62,074 | 2.18 | 1.67 | - | - | 34.91 | 12.64 | 6.88 | 5.74 | 2.66 | 62.91 | 49.06 | 12.79 | 0.81 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 360°巻き | 有り | | | 106,920 | 1.27 | 0.97 | - | - | 42.98 | 15.20 | 9.47 | 6.21 | 3.14 | 51.64 | 28.53 | 17.60 | 4.90 | 0.47 | 4.11 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | | 無し | | | 103,960 | 1.31 | 1.00 | - | - | 41.36 | 15.63 | 9.74 | 6.39 | 3.23 | 53.10 | 29.32 | 18.10 | 5.05 | 0.48 | 4.23 | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | - | | - | 38,572 | 3.52 | 2.69 | - | - | 15.84 | 4.45 | 3.40 | 3.18 | 1.06 | 80.64 | 78.93 | 1.31 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 90°巻き | 有り | | | 63,250 | 3.89 | 2.97 | - | - | 29.44 | 10.70 | 4.93 | 4.05 | 2.45 | 66.67 | 57.26 | 9.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1100mm | 90°巻き | 無し | | 18-8-25(20)(高炉) | 61,172 | 4.02 | 3.07 | - | - | 27.03 | 11.06 | 5.10 | 4.18 | 2.53 | 68.95 | 59.22 | 9.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 75,630 | 3.25 | 2.48 | - | - | 35.26 | 13.14 | 5.84 | 5.65 | 2.94 | 61.49 | 47.90 | 13.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 73,183 | 3.35 | 2.56 | - | - | 33.09 | 13.58 | 6.04 | 5.83 | 3.04 | 63.56 | 49.52 | 14.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 無し | - | | - | 44,638 | 5.51 | 4.21 | - | - | 13.36 | 5.39 | 3.43 | 1.38 | - | 81.13 | 81.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 72,020 | 3.41 | 2.61 | - | - | 27.66 | 10.02 | 4.56 | 3.92 | 2.28 | 68.93 | 59.81 | 9.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 69,727 | 3.52 | 2.69 | - | - | 25.29 | 10.35 | 4.71 | 4.05 | 2.36 | 71.19 | 61.77 | 9.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 87,022 | 2.82 | 2.16 | - | - | 34.13 | 12.69 | 5.82 | 5.37 | 2.83 | 63.05 | 49.51 | 13.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 84,217 | 2.92 | 2.23 | - | - | 31.94 | 13.11 | 6.02 | 5.55 | 2.92 | 65.14 | 51.15 | 13.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 無し | - | | - | 51,485 | 4.78 | 3.65 | - | - | 11.58 | 4.67 | 2.97 | 1.20 | - | 83.64 | 83.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | 90°巻き | 有り | | 18-8-25(20)(高炉) | 86,095 | 2.85 | 2.18 | - | - | 26.16 | 9.43 | 4.19 | 3.89 | 2.13 | 70.99 | 61.94 | 9.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 83,375 | 2.94 | 2.25 | - | - | 23.75 | 9.73 | 4.33 | 4.02 | 2.20 | 73.31 | 63.97 | 9.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 180°巻き | 有り | | | 101,480 | 2.42 | 1.85 | - | - | 32.04 | 11.89 | 5.59 | 4.97 | 2.64 | 65.54 | 52.55 | 12.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | | 無し | | | 98,346 | 2.50 | 1.91 | - | - | 29.86 | 12.27 | 5.76 | 5.13 | 2.72 | 67.64 | 54.24 | 13.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％ | - | - | - | - |
| | | 無し | - | | - | 61,735 | 3.98 | 3.04 | - | - | 9.66 | 3.90 | 2.48 | 1.00 | - | 86.36 | 86.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm | - | - | - | - | - |
| | 200mm | | | | | 2,020.5 | 21.31 | 16.27 | - | - | 68.34 | 19.24 | 17.02 | 10.83 | 5.09 | 10.35 | 7.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | | - | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 250mm | | | | | 2,020.5 | 21.31 | 16.27 | - | - | 68.34 | 19.24 | 17.02 | 10.83 | 5.09 | 10.35 | 7.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | | - | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 300mm | | | | | 2,020.5 | 21.31 | 16.27 | - | - | 68.34 | 19.24 | 17.02 | 10.83 | 5.09 | 10.35 | 7.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | | - | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | 350mm | - | - | - | - | 2,020.5 | 21.31 | 16.27 | - | - | 68.34 | 19.24 | 17.02 | 10.83 | 5.09 | 10.35 | 7.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 400mm | | | | | 3,115.1 | 17.85 | 13.63 | - | - | 73.48 | 19.35 | 16.08 | 14.06 | 6.61 | 8.67 | 6.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 450mm | | | | | 3,115.1 | 17.85 | 13.63 | - | - | 73.48 | 19.35 | 16.08 | 14.06 | 6.61 | 8.67 | 6.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 500mm | | | | | 3,115.1 | 17.85 | 13.63 | - | - | 73.48 | 19.35 | 16.08 | 14.06 | 6.61 | 8.67 | 6.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 600mm | | | | | 3,115.1 | 17.85 | 13.63 | - | - | 73.48 | 19.35 | 16.08 | 14.06 | 6.61 | 8.67 | 6.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 700mm | | | | | 4,074.8 | 16.73 | 12.77 | - | - | 75.15 | 21.14 | 16.12 | 15.07 | 5.05 | 8.12 | 6.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 800mm | | | | | 4,074.8 | 16.73 | 12.77 | - | - | 75.15 | 21.14 | 16.12 | 15.07 | 5.05 | 8.12 | 6.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 900mm | | | | | 4,074.8 | 16.73 | 12.77 | - | - | 75.15 | 21.14 | 16.12 | 15.07 | 5.05 | 8.12 | 6.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1000mm | | | | | 4,074.8 | 16.73 | 12.77 | - | - | 75.15 | 21.14 | 16.12 | 15.07 | 5.05 | 8.12 | 6.20 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1100mm | | | | | 4,217.5 | 29.18 | 22.28 | - | - | 70.82 | 28.58 | 18.17 | 7.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | | | | | 4,217.5 | 29.18 | 22.28 | - | - | 70.82 | 28.58 | 18.17 | 7.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | | | | | 4,217.5 | 29.18 | 22.28 | - | - | 70.82 | 28.58 | 18.17 | 7.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 200mm | | | | | 8,826.5 | 14.63 | 11.17 | - | - | 46.95 | 13.22 | 11.69 | 7.44 | 3.50 | 38.42 | 31.32 | 5.42 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 250mm | | | | | 9,296.5 | 13.89 | 10.61 | - | - | 44.58 | 12.56 | 11.10 | 7.06 | 3.32 | 41.53 | 34.79 | 5.15 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 300mm | | | | | 10,006 | 12.90 | 9.85 | - | - | 41.36 | 11.62 | 10.31 | 6.56 | 3.08 | 45.74 | 39.48 | 4.78 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 350mm | | | | | 10,916 | 11.83 | 9.03 | - | - | 37.91 | 10.65 | 9.45 | 6.01 | 2.83 | 50.26 | 44.52 | 4.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mm | | | | | 15,085 | 11.05 | 8.44 | - | - | 45.53 | 12.01 | 9.96 | 8.71 | 4.09 | 43.42 | 38.05 | 4.10 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | - | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.062【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 基礎砕石 | 規格 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付･撤去 | 450mm | - | - | 外圧管1種 | - | 16,069 | 10.37 | 7.92 | - | - | 42.70 | 11.23 | 9.35 | 8.17 | 3.84 | 46.93 | 41.89 | 3.85 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 500mm | | | | | 17,381 | 9.60 | 7.33 | - | - | 39.47 | 10.39 | 8.64 | 7.55 | 3.55 | 50.93 | 46.27 | 3.56 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 600mm | | | | | 20,784 | 8.03 | 6.13 | - | - | 33.01 | 8.68 | 7.23 | 6.32 | 2.97 | 58.96 | 55.07 | 2.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 700mm | | | | | 27,518 | 7.42 | 5.67 | - | - | 33.35 | 9.37 | 7.16 | 6.69 | 2.24 | 59.23 | 55.63 | 2.75 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 800mm | | | | | 31,823 | 6.42 | 4.90 | - | - | 28.84 | 8.10 | 6.19 | 5.78 | 1.94 | 64.74 | 61.63 | 2.38 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 900mm | | | | | 37,358 | 5.47 | 4.18 | - | - | 24.56 | 6.90 | 5.27 | 4.93 | 1.65 | 69.97 | 67.32 | 2.03 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1000mm | | | | | 42,647 | 4.79 | 3.66 | - | - | 21.50 | 6.04 | 4.62 | 4.31 | 1.44 | 73.71 | 71.39 | 1.77 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1100mm | | | | | 48,856 | 7.55 | 5.77 | - | - | 18.31 | 7.39 | 4.70 | 1.89 | - | 74.14 | 74.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | | | | | 55,703 | 6.62 | 5.06 | - | - | 16.06 | 6.48 | 4.12 | 1.66 | - | 77.32 | 77.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | | | | | 65,953 | 5.59 | 4.27 | - | - | 13.56 | 5.47 | 3.48 | 1.40 | - | 80.85 | 80.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 179,620 | 2.55 | 1.46 | - | - | 11.69 | 3.35 | 2.07 | 1.26 | - | 85.76 | 85.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 172,450 | 1.91 | 1.52 | - | - | 8.76 | 3.49 | 2.15 | 1.31 | - | 89.33 | 89.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 176,690 | 2.29 | 1.48 | - | - | 10.51 | 3.40 | 2.10 | 1.28 | - | 87.20 | 87.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | - | 169,520 | 1.64 | 1.55 | - | - | 7.49 | 3.55 | 2.19 | 1.33 | - | 90.87 | 90.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 300,250 | 3.12 | 1.87 | - | - | 12.58 | 3.83 | 2.33 | 1.37 | - | 84.30 | 84.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 287,800 | 2.40 | 1.95 | - | - | 9.67 | 4.00 | 2.43 | 1.43 | - | 87.93 | 87.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 295,440 | 2.85 | 1.90 | - | - | 11.49 | 3.90 | 2.37 | 1.39 | - | 85.66 | 85.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | - | 282,990 | 2.10 | 1.99 | - | - | 8.47 | 4.07 | 2.47 | 1.45 | - | 89.43 | 89.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.50＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 100,740 | 3.68 | 1.86 | - | - | 16.83 | 4.26 | 2.60 | 1.63 | - | 79.49 | 79.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 108,660 | 2.76 | 1.73 | - | - | 23.54 | 7.43 | 4.63 | 2.65 | - | 73.70 | 73.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 94,051 | 2.66 | 1.99 | - | - | 12.21 | 4.57 | 2.79 | 1.75 | - | 85.13 | 85.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 101,860 | 2.24 | 1.84 | - | - | 19.15 | 7.93 | 4.94 | 2.83 | - | 78.61 | 78.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 97,920 | 3.27 | 1.91 | - | - | 14.96 | 4.39 | 2.68 | 1.68 | - | 81.77 | 81.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 105,790 | 2.55 | 1.77 | - | - | 21.77 | 7.64 | 4.76 | 2.72 | - | 75.68 | 75.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 91,228 | 2.20 | 2.06 | - | - | 10.04 | 4.71 | 2.88 | 1.80 | - | 87.76 | 87.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 98,998 | 2.00 | 1.89 | - | - | 17.12 | 8.16 | 5.08 | 2.91 | - | 80.88 | 80.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 117,280 | 3.49 | 1.92 | - | - | 17.41 | 4.83 | 2.98 | 1.75 | - | 79.10 | 79.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 125,780 | 2.75 | 1.79 | - | - | 23.52 | 7.79 | 4.70 | 2.78 | - | 73.73 | 73.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 110,120 | 2.63 | 2.04 | - | - | 13.15 | 5.15 | 3.18 | 1.87 | - | 84.22 | 84.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 118,480 | 2.28 | 1.90 | - | - | 19.45 | 8.27 | 4.99 | 2.95 | - | 78.27 | 78.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 114,310 | 3.15 | 1.97 | - | - | 15.71 | 4.96 | 3.06 | 1.80 | - | 81.14 | 81.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 122,780 | 2.56 | 1.83 | - | - | 21.90 | 7.98 | 4.81 | 2.85 | - | 75.54 | 75.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 107,150 | 2.24 | 2.10 | - | - | 11.21 | 5.29 | 3.27 | 1.92 | - | 86.55 | 86.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 115,480 | 2.06 | 1.95 | - | - | 17.63 | 8.49 | 5.12 | 3.03 | - | 80.31 | 80.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 280,880 | 2.28 | 1.20 | - | - | 11.96 | 3.18 | 1.94 | 1.17 | - | 85.76 | 85.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 291,330 | 1.89 | 1.16 | - | - | 15.44 | 4.78 | 2.93 | 1.76 | - | 82.67 | 82.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 268,220 | 1.63 | 1.26 | - | - | 8.57 | 3.33 | 2.04 | 1.22 | - | 89.80 | 89.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 278,620 | 1.47 | 1.21 | - | - | 12.08 | 5.00 | 3.06 | 1.84 | - | 86.45 | 86.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 276,020 | 2.04 | 1.22 | - | - | 10.71 | 3.24 | 1.98 | 1.19 | - | 87.25 | 87.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 286,370 | 1.73 | 1.18 | - | - | 14.16 | 4.86 | 2.98 | 1.79 | - | 84.11 | 84.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 263,360 | 1.36 | 1.28 | - | - | 7.18 | 3.39 | 2.07 | 1.25 | - | 91.46 | 91.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 273,650 | 1.30 | 1.23 | - | - | 10.69 | 5.09 | 3.12 | 1.88 | - | 88.01 | 88.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | | 2.5＜B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 366,780 | 3.57 | 2.25 | - | - | 11.29 | 3.61 | 2.20 | 1.29 | - | 85.14 | 85.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 379,380 | 3.15 | 2.17 | - | - | 14.53 | 5.07 | 3.11 | 1.84 | - | 82.32 | 82.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 353,720 | 2.82 | 2.33 | - | - | 8.90 | 3.74 | 2.29 | 1.33 | - | 88.28 | 88.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 366,400 | 2.63 | 2.25 | - | - | 12.14 | 5.25 | 3.22 | 1.91 | - | 85.23 | 85.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 361,970 | 3.30 | 2.28 | - | - | 10.42 | 3.65 | 2.23 | 1.30 | - | 86.28 | 86.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 374,280 | 2.95 | 2.20 | - | - | 13.62 | 5.14 | 3.15 | 1.87 | - | 83.43 | 83.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 348,910 | 2.52 | 2.36 | - | - | 7.98 | 3.79 | 2.32 | 1.35 | - | 89.50 | 89.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 361,300 | 2.41 | 2.28 | - | - | 11.16 | 5.33 | 3.27 | 1.93 | - | 86.43 | 86.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 45,759 | 4.70 | 2.46 | - | - | 18.24 | 4.88 | 2.87 | 1.80 | - | 77.06 | 77.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 47,483 | 4.24 | 2.37 | - | - | 21.48 | 6.15 | 3.68 | 2.16 | - | 74.28 | 74.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 42,898 | 3.64 | 2.62 | - | - | 14.16 | 5.21 | 3.06 | 1.92 | - | 82.20 | 82.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 44,544 | 3.44 | 2.53 | - | - | 17.41 | 6.56 | 3.93 | 2.31 | - | 79.15 | 79.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 44,218 | 4.15 | 2.55 | - | - | 16.11 | 5.05 | 2.97 | 1.86 | - | 79.74 | 79.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 45,911 | 3.82 | 2.45 | - | - | 19.36 | 6.36 | 3.81 | 2.24 | - | 76.82 | 76.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 41,357 | 3.02 | 2.72 | - | - | 11.72 | 5.40 | 3.17 | 1.99 | - | 85.26 | 85.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 42,972 | 2.96 | 2.62 | - | - | 14.98 | 6.80 | 4.07 | 2.39 | - | 82.06 | 82.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0m/個 | 1.25＜B≦2.50＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 99,438 | 3.56 | 1.51 | - | - | 14.45 | 3.11 | 1.98 | 1.03 | - | 81.99 | 81.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 103,450 | 2.94 | 1.45 | - | - | 18.26 | 4.65 | 2.75 | 1.59 | - | 78.80 | 78.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 92,749 | 2.39 | 1.62 | - | - | 9.71 | 3.33 | 2.12 | 1.11 | - | 87.90 | 87.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 96,641 | 2.17 | 1.55 | - | - | 13.47 | 4.98 | 2.94 | 1.70 | - | 84.36 | 84.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 96,626 | 3.09 | 1.55 | - | - | 12.53 | 3.20 | 2.03 | 1.06 | - | 84.38 | 84.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 100,530 | 2.62 | 1.49 | - | - | 16.28 | 4.79 | 2.83 | 1.63 | - | 81.10 | 81.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 89,937 | 1.85 | 1.67 | - | - | 7.51 | 3.44 | 2.19 | 1.14 | - | 90.64 | 90.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 93,721 | 1.80 | 1.60 | - | - | 11.20 | 5.13 | 3.03 | 1.75 | - | 87.00 | 87.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25 1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 79,746 | 3.65 | 1.88 | - | - | 14.82 | 3.88 | 2.47 | 1.29 | - | 81.53 | 81.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 83,602 | 3.08 | 1.79 | - | - | 19.14 | 5.76 | 3.40 | 1.97 | - | 77.78 | 77.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 75,489 | 2.74 | 1.99 | - | - | 11.13 | 4.10 | 2.61 | 1.36 | - | 86.13 | 86.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 79,276 | 2.49 | 1.89 | - | - | 15.48 | 6.07 | 3.59 | 2.07 | - | 82.03 | 82.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 77,694 | 3.22 | 1.93 | - | - | 13.08 | 3.98 | 2.53 | 1.32 | - | 83.70 | 83.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 81,547 | 2.81 | 1.84 | - | - | 17.46 | 5.90 | 3.49 | 2.02 | - | 79.73 | 79.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 73,437 | 2.26 | 2.04 | - | - | 9.20 | 4.21 | 2.68 | 1.40 | - | 88.54 | 88.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 77,221 | 2.19 | 1.94 | - | - | 13.60 | 6.23 | 3.68 | 2.13 | - | 84.21 | 84.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 115,890 | 4.06 | 1.94 | - | - | 14.37 | 3.56 | 2.07 | 1.24 | - | 81.57 | 81.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 122,420 | 3.29 | 1.84 | - | - | 19.47 | 5.47 | 3.39 | 2.01 | - | 77.24 | 77.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 108,830 | 2.89 | 2.07 | - | - | 10.25 | 3.79 | 2.21 | 1.32 | - | 86.86 | 86.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 115,090 | 2.58 | 1.96 | - | - | 15.27 | 5.82 | 3.61 | 2.14 | - | 82.15 | 82.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 112,920 | 3.58 | 1.99 | - | - | 12.70 | 3.65 | 2.13 | 1.27 | - | 83.72 | 83.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 119,460 | 3.01 | 1.88 | - | - | 17.85 | 5.61 | 3.48 | 2.06 | - | 79.14 | 79.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 105,860 | 2.36 | 2.13 | - | - | 8.34 | 3.89 | 2.27 | 1.36 | - | 89.30 | 89.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 112,120 | 2.27 | 2.01 | - | - | 13.43 | 5.98 | 3.71 | 2.20 | - | 84.30 | 84.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ　１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | - | 7,759.7 | 17.96 | 16.95 | - | - | 82.04 | 38.82 | 23.98 | 14.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | | | 14,995 | 19.92 | 18.80 | - | - | 80.08 | 38.46 | 23.36 | 13.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.5m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 5,594.0 | 17.97 | 16.80 | - | - | 82.03 | 38.46 | 23.48 | 14.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 9,479.1 | 10.50 | 9.91 | - | - | 89.50 | 42.67 | 26.56 | 15.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 7,220.4 | 16.71 | 15.62 | - | - | 83.29 | 39.33 | 24.26 | 14.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 11,382 | 10.50 | 9.91 | - | - | 89.50 | 43.09 | 25.97 | 15.38 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | - | 無し | 11,288 | 16.02 | 14.98 | - | - | 83.98 | 39.65 | 24.25 | 14.59 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 16,434 | 10.90 | 10.29 | - | - | 89.10 | 42.42 | 25.98 | 15.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去 | | 2.5＜B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | - | 無し | 18,379 | 24.06 | 22.49 | - | - | 75.94 | 36.06 | 22.04 | 12.88 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 24,572 | 17.82 | 16.82 | - | - | 82.18 | 39.22 | 24.06 | 14.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2.0m/個 | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 3,053.6 | 20.49 | 18.46 | - | - | 79.51 | 36.64 | 21.51 | 13.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,861.2 | 16.49 | 14.60 | - | - | 83.51 | 37.90 | 22.68 | 13.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | - | 無し | 4,218.6 | 19.78 | 17.82 | - | - | 80.22 | 36.72 | 23.36 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 6,110.5 | 13.89 | 12.30 | - | - | 86.11 | 39.44 | 23.29 | 13.48 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 4,218.6 | 19.78 | 17.82 | - | - | 80.22 | 36.72 | 23.36 | 12.20 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 6,110.5 | 13.89 | 12.30 | - | - | 86.11 | 39.44 | 23.29 | 13.48 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | - | 無し | 5,680.4 | 22.03 | 19.85 | - | - | 77.97 | 36.36 | 21.20 | 12.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 8,812.3 | 14.46 | 12.80 | - | - | 85.54 | 38.08 | 23.60 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1.0m/個 | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 187,380 | 3.19 | 2.10 | - | - | 14.59 | 4.81 | 2.98 | 1.81 | - | 82.22 | 82.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 180,210 | 2.61 | 2.19 | - | - | 11.91 | 5.01 | 3.09 | 1.88 | - | 85.48 | 85.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 184,450 | 2.96 | 2.14 | - | - | 13.52 | 4.89 | 3.02 | 1.84 | - | 83.52 | 83.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | - | 177,280 | 2.35 | 2.22 | - | - | 10.75 | 5.09 | 3.15 | 1.91 | - | 86.90 | 86.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 315,240 | 3.93 | 2.68 | - | - | 15.79 | 5.48 | 3.33 | 1.96 | - | 80.28 | 80.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | - | 302,790 | 3.27 | 2.79 | - | - | 13.15 | 5.70 | 3.47 | 2.04 | - | 83.58 | 83.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.25≦H≦2.5 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | - | 310,430 | 3.68 | 2.72 | - | - | 14.79 | 5.56 | 3.38 | 1.99 | - | 81.53 | 81.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | - | 297,980 | 3.00 | 2.83 | - | - | 12.07 | 5.80 | 3.52 | 2.07 | - | 84.93 | 84.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１０００ | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 106,340 | 4.44 | 2.65 | - | - | 20.26 | 6.06 | 3.70 | 2.32 | - | 75.30 | 75.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 118,140 | 3.38 | 2.38 | - | - | 28.84 | 10.26 | 6.39 | 3.66 | - | 67.78 | 67.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 99,645 | 3.53 | 2.83 | - | - | 16.12 | 6.47 | 3.95 | 2.48 | - | 80.35 | 80.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 111,340 | 2.95 | 2.53 | - | - | 25.14 | 10.89 | 6.78 | 3.88 | - | 71.91 | 71.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 103,510 | 4.07 | 2.72 | - | - | 18.58 | 6.23 | 3.80 | 2.38 | - | 77.35 | 77.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 115,270 | 3.20 | 2.44 | - | - | 27.33 | 10.51 | 6.55 | 3.75 | - | 69.47 | 69.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 96,822 | 3.11 | 2.91 | - | - | 14.21 | 6.66 | 4.07 | 2.55 | - | 82.68 | 82.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 108,480 | 2.74 | 2.59 | - | - | 23.43 | 11.17 | 6.96 | 3.98 | - | 73.83 | 73.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 124,500 | 4.25 | 2.71 | - | - | 21.24 | 6.83 | 4.22 | 2.48 | - | 74.51 | 74.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 137,170 | 3.39 | 2.46 | - | - | 28.98 | 10.72 | 6.46 | 3.82 | - | 67.63 | 67.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 117,340 | 3.50 | 2.88 | - | - | 17.46 | 7.25 | 4.47 | 2.63 | - | 79.04 | 79.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 129,860 | 2.99 | 2.60 | - | - | 25.58 | 11.32 | 6.82 | 4.04 | - | 71.43 | 71.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 121,530 | 3.95 | 2.78 | - | - | 19.73 | 7.00 | 4.32 | 2.54 | - | 76.32 | 76.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 134,160 | 3.24 | 2.52 | - | - | 27.63 | 10.96 | 6.61 | 3.91 | - | 69.13 | 69.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付･撤去 | 1.5m/個 | 2.5＜B≦3.75<br>1.25≦H≦2.5 | 無し | 無し | 114,370 | 3.15 | 2.95 | - | - | 15.76 | 7.44 | 4.59 | 2.70 | - | 81.09 | 81.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 126,860 | 2.82 | 2.66 | - | - | 24.08 | 11.59 | 6.99 | 4.14 | - | 73.10 | 73.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 292,160 | 2.81 | 1.73 | - | - | 14.75 | 4.59 | 2.81 | 1.69 | - | 82.44 | 82.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 307,760 | 2.36 | 1.64 | - | - | 19.38 | 6.79 | 4.16 | 2.51 | - | 78.26 | 78.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 279,500 | 2.21 | 1.81 | - | - | 11.60 | 4.79 | 2.93 | 1.76 | - | 86.19 | 86.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 295,050 | 2.00 | 1.72 | - | - | 16.37 | 7.08 | 4.34 | 2.61 | - | 81.63 | 81.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 287,310 | 2.59 | 1.76 | - | - | 13.57 | 4.66 | 2.85 | 1.72 | - | 83.84 | 83.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 302,800 | 2.22 | 1.67 | - | - | 18.24 | 6.90 | 4.23 | 2.55 | - | 79.54 | 79.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 274,650 | 1.96 | 1.84 | - | - | 10.34 | 4.88 | 2.99 | 1.80 | - | 87.70 | 87.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 290,090 | 1.84 | 1.74 | - | - | 15.12 | 7.20 | 4.41 | 2.66 | - | 83.04 | 83.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×２０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | 2.5＜B≦3.75<br>2.5＜H≦3.75 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 385,160 | 4.55 | 3.21 | - | - | 14.37 | 5.15 | 3.15 | 1.84 | - | 81.08 | 81.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 403,950 | 4.05 | 3.07 | - | - | 18.66 | 7.15 | 4.39 | 2.60 | - | 77.29 | 77.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 372,100 | 3.87 | 3.33 | - | - | 12.20 | 5.33 | 3.26 | 1.90 | - | 83.93 | 83.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 390,970 | 3.59 | 3.17 | - | - | 16.54 | 7.39 | 4.53 | 2.68 | - | 79.87 | 79.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 380,350 | 4.31 | 3.26 | - | - | 13.59 | 5.22 | 3.19 | 1.86 | - | 82.10 | 82.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 398,850 | 3.86 | 3.10 | - | - | 17.84 | 7.24 | 4.44 | 2.63 | - | 78.30 | 78.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | 367,290 | 3.60 | 3.37 | - | - | 11.37 | 5.40 | 3.30 | 1.93 | - | 85.03 | 85.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 385,870 | 3.40 | 3.21 | - | - | 15.67 | 7.48 | 4.59 | 2.72 | - | 80.93 | 80.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］45ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ３０００×３０００×１５００ | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 48,812 | 5.69 | 3.46 | - | - | 22.07 | 6.87 | 4.03 | 2.53 | - | 72.24 | 72.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 51,344 | 5.16 | 3.29 | - | - | 26.15 | 8.54 | 5.11 | 3.00 | - | 68.69 | 68.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 45,951 | 4.77 | 3.68 | - | - | 18.48 | 7.29 | 4.28 | 2.68 | - | 76.75 | 76.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 48,405 | 4.48 | 3.49 | - | - | 22.67 | 9.06 | 5.42 | 3.19 | - | 72.85 | 72.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 47,272 | 5.20 | 3.57 | - | - | 20.19 | 7.09 | 4.16 | 2.61 | - | 74.61 | 74.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 49,772 | 4.80 | 3.39 | - | - | 24.35 | 8.81 | 5.28 | 3.10 | - | 70.85 | 70.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 44,411 | 4.21 | 3.80 | - | - | 16.38 | 7.55 | 4.43 | 2.78 | - | 79.41 | 79.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 46,834 | 4.07 | 3.61 | - | - | 20.63 | 9.36 | 5.61 | 3.29 | - | 75.30 | 75.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ６００×６００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>0＜H≦1.25 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 103,660 | 4.22 | 2.17 | - | - | 17.14 | 4.48 | 2.85 | 1.49 | - | 78.64 | 78.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 109,560 | 3.55 | 2.05 | - | - | 22.03 | 6.59 | 3.89 | 2.25 | - | 74.42 | 74.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 96,968 | 3.14 | 2.32 | - | - | 12.77 | 4.78 | 3.04 | 1.59 | - | 84.09 | 84.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 102,750 | 2.87 | 2.19 | - | - | 17.79 | 7.03 | 4.15 | 2.40 | - | 79.34 | 79.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 100,840 | 3.78 | 2.23 | - | - | 15.37 | 4.60 | 2.93 | 1.53 | - | 80.85 | 80.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 106,640 | 3.27 | 2.11 | - | - | 20.28 | 6.77 | 4.00 | 2.31 | - | 76.45 | 76.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0m/個 | | 無し | 無し | 94,156 | 2.65 | 2.39 | - | - | 10.77 | 4.93 | 3.14 | 1.64 | - | 86.58 | 86.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 99,831 | 2.54 | 2.25 | - | - | 15.78 | 7.23 | 4.27 | 2.47 | - | 81.68 | 81.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１０００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | 0＜B≦1.25<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 83,964 | 4.46 | 2.68 | - | - | 18.11 | 5.53 | 3.52 | 1.84 | - | 77.43 | 77.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 89,712 | 3.82 | 2.51 | - | - | 23.70 | 8.05 | 4.76 | 2.75 | - | 72.48 | 72.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 79,708 | 3.65 | 2.83 | - | - | 14.77 | 5.82 | 3.70 | 1.93 | - | 81.58 | 81.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 85,386 | 3.31 | 2.64 | - | - | 20.54 | 8.46 | 5.00 | 2.89 | - | 76.15 | 76.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 81,912 | 4.08 | 2.75 | - | - | 16.53 | 5.66 | 3.60 | 1.88 | - | 79.39 | 79.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 87,657 | 3.59 | 2.57 | - | - | 22.25 | 8.24 | 4.87 | 2.82 | - | 74.16 | 74.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 77,656 | 3.21 | 2.90 | - | - | 13.05 | 5.98 | 3.80 | 1.98 | - | 83.74 | 83.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 83,331 | 3.05 | 2.70 | - | - | 18.91 | 8.66 | 5.12 | 2.96 | - | 78.04 | 78.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１０００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | 1.25＜B≦2.5<br>1.25＜H≦2.5 | 基礎砕石＋均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 121,570 | 4.90 | 2.78 | - | - | 17.34 | 5.09 | 2.97 | 1.77 | - | 77.76 | 77.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 131,230 | 4.03 | 2.57 | - | - | 23.92 | 7.66 | 4.75 | 2.82 | - | 72.05 | 72.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 基礎砕石 | 無し | 114,510 | 3.84 | 2.95 | - | - | 13.60 | 5.40 | 3.15 | 1.88 | - | 82.56 | 82.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 123,900 | 3.43 | 2.73 | - | - | 20.28 | 8.12 | 5.03 | 2.99 | - | 76.29 | 76.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 無し | 118,600 | 4.47 | 2.85 | - | - | 15.83 | 5.22 | 3.04 | 1.82 | - | 79.70 | 79.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 128,270 | 3.79 | 2.63 | - | - | 22.50 | 7.84 | 4.86 | 2.89 | - | 73.71 | 73.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 | * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |

No.063【　ボックスカルバート　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品長 | 内空幅･内空高(m) | 基礎材種別 | PC鋼材による縦締め | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | 111,540 | 3.36 | 3.03 | - | - | 11.89 | 5.55 | 3.23 | 1.93 | - | 84.75 | 84.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 120,940 | 3.15 | 2.79 | - | - | 18.69 | 8.32 | 5.16 | 3.06 | - | 78.16 | 78.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ボックスカルバート　ＲＣ１５００×１５００×２０００ | - | - | - | - | - |

No.064【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 掘付 | 直管 | 50～150mm | - | 473.0 | 0.00 | - | - | - | 46.61 | 32.72 | 13.89 | - | - | 53.39 | 53.39 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | - | 3,137.7 | 0.00 | - | - | - | 14.04 | 9.86 | 4.18 | - | - | 85.96 | 85.96 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| | 波状管及び網状管 | 50～150mm | 要 | 547.03 | 0.00 | - | - | - | 23.72 | 15.72 | 8.00 | - | - | 76.28 | 76.28 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 538.85 | 0.00 | - | - | - | 24.07 | 15.95 | 8.12 | - | - | 75.93 | 75.93 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | 要 | 3,223.6 | 0.00 | - | - | - | 6.29 | 4.26 | 2.03 | - | - | 93.71 | 93.71 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 2,900.0 | 0.00 | - | - | - | 7.00 | 4.74 | 2.26 | - | - | 93.00 | 93.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 450～600mm | 要 | 8,919.4 | 0.00 | - | - | - | 4.11 | 2.89 | 1.22 | - | - | 95.89 | 95.89 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 8,003.1 | 0.00 | - | - | - | 4.58 | 3.22 | 1.36 | - | - | 95.42 | 95.42 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 直管 | 50～150mm | - | 110.25 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 70.21 | 29.79 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | - | 220.50 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 70.21 | 29.79 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 波状管及び網状管 | 50～150mm | - | 64.90 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 66.26 | 33.74 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | - | 101.65 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 67.69 | 32.31 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 450～600mm | - | 183.75 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 70.21 | 29.79 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 直管 | 50～150mm | - | 583.25 | 0.00 | - | - | - | 56.71 | 39.82 | 16.89 | - | - | 43.29 | 43.29 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| | | 200～400mm | - | 3,358.2 | 0.00 | - | - | - | 19.68 | 13.82 | 5.86 | - | - | 80.32 | 80.32 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　直管　呼び径３００ｍｍ　ポリエチレン吸水管 | - | - | - | - | - |
| | | 50～150mm | 要 | 611.93 | 0.00 | - | - | - | 31.81 | 21.08 | 10.73 | - | - | 68.19 | 68.19 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |

No.064【　暗渠排水管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管種別 | 呼び径 | 継手材料費 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付・撤去 | 波状管及び網状管 | [illegible] | 不要 | 603.75 | 0.00 | - | - | - | 32.24 | 21.36 | 10.88 | - | - | 67.76 | 67.76 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径７５ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 200～400㎜ | 要 | 3,325.3 | 0.00 | - | - | - | 9.16 | 6.20 | 2.96 | - | - | 90.84 | 90.84 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 3,001.7 | 0.00 | - | - | - | 10.15 | 6.87 | 3.28 | - | - | 89.85 | 89.85 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径３００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | 450～600㎜ | 要 | 9,103.1 | 0.00 | - | - | - | 6.05 | 4.25 | 1.80 | - | - | 93.95 | 93.95 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |
| | | | 不要 | 8,186.9 | 0.00 | - | - | - | 6.72 | 4.72 | 2.00 | - | - | 93.28 | 93.28 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 暗渠排水管　波状管　呼び径５００ｍｍ　高密度ポリエチレン管（シングル構造） | - | - | - | - | - |

No.065【　フィルター材　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生ｸﾗｯｼｬﾌﾟﾗﾝ RC40 | 4,705.9 | 8.77 | 8.60 | － | － | 56.03 | 25.63 | 13.96 | 10.98 | 4.37 | 35.20 | 30.59 | 4.52 | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3) | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.066【　管（函）渠型側溝（製品長　２ｍ／個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 内径又は内空幅(mm) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 据付 | 200mm以上400mm以下 | 有り | 19,518 | 1.74 | 1.26 | - | - | 19.12 | 5.28 | 3.36 | 3.10 | 2.11 | 79.14 | 78.18 | 0.70 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 18,868 | 1.53 | 1.31 | - | - | 16.76 | 5.46 | 3.48 | 3.21 | 2.18 | 81.71 | 80.86 | 0.73 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mmを超え600mm以下 | 有り | 35,832 | 0.98 | 0.76 | - | - | 17.29 | 5.76 | 3.66 | 2.29 | 1.69 | 81.73 | 80.97 | 0.59 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 35,091 | 0.89 | 0.78 | - | - | 15.73 | 5.88 | 3.74 | 2.34 | 1.72 | 83.38 | 82.68 | 0.61 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | 200mm以上400mm以下 | - | 1,809 | 8.00 | 6.84 | - | - | 87.55 | 28.57 | 18.15 | 16.74 | 11.38 | 4.45 | 3.81 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 400mmを超え600mm以下 | - | 3,045 | 5.16 | 4.49 | - | - | 90.81 | 33.94 | 21.57 | 13.52 | 9.94 | 4.03 | 3.51 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 200mm以上400mm以下 | 有り | 21,327 | 2.27 | 1.74 | - | - | 24.92 | 7.25 | 4.62 | 4.26 | 2.89 | 72.81 | 71.54 | 0.97 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 20,677 | 2.09 | 1.79 | - | - | 22.94 | 7.48 | 4.76 | 4.39 | 2.98 | 74.97 | 73.80 | 1.00 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 円形側溝　縦断用　内径３００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 400mmを超え600mm以下 | 有り | 38,877 | 1.30 | 1.05 | - | - | 23.03 | 7.96 | 5.06 | 3.17 | 2.33 | 75.67 | 74.65 | 0.82 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 無し | 38,136 | 1.23 | 1.07 | - | - | 21.72 | 8.11 | 5.16 | 3.24 | 2.38 | 77.05 | 76.09 | 0.84 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊 | * | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 円形側溝　縦断用　内径５００ｍｍ　Ｔ－２５　Ｌ＝２ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.067【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　(*印：賃料) | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 1,345.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 25.58 | 16.27 | 15.30 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 784.38 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.86 | 27.92 | 26.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80kgを超え400kg以下 | 有り | 3,257.7 | 26.23 | 21.86 | - | - | 61.03 | 25.84 | 13.44 | 6.32 | 5.27 | 12.74 | 10.62 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 2,769.1 | 26.23 | 25.72 | - | - | 61.04 | 30.40 | 15.81 | 7.43 | 6.21 | 12.73 | 12.49 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 400kgを超え800kg以下 | 有り | 5,691.7 | 20.79 | 17.33 | - | - | 69.12 | 20.48 | 18.13 | 15.39 | 3.61 | 10.09 | 8.41 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 4,837.9 | 20.78 | 20.38 | - | - | 69.13 | 24.10 | 21.33 | 18.10 | 4.25 | 10.09 | 9.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 7,784.8 | 18.57 | 15.48 | - | - | 72.41 | 19.93 | 18.26 | 16.87 | 5.29 | 9.02 | 7.52 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 6,617.1 | 18.57 | 18.21 | - | - | 72.41 | 23.44 | 21.49 | 19.85 | 6.22 | 9.02 | 8.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 11,048 | 16.95 | 14.13 | - | - | 74.82 | 20.28 | 19.82 | 16.67 | 5.59 | 8.23 | 6.86 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 9,390.8 | 16.96 | 16.63 | - | - | 74.81 | 23.84 | 23.32 | 19.61 | 6.58 | 8.23 | 8.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 13,786 | 15.97 | 13.31 | - | - | 76.28 | 21.26 | 20.65 | 15.70 | 5.97 | 7.75 | 6.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 11,718 | 15.97 | 15.66 | - | - | 76.27 | 24.99 | 24.29 | 18.47 | 7.03 | 7.76 | 7.61 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 50kg以上80kg以下 | - | 392.19 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.86 | 27.92 | 26.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80kgを超え400kg以下 | - | 1,384.5 | 26.23 | 25.72 | - | - | 61.04 | 30.40 | 15.81 | 7.43 | 6.21 | 12.73 | 12.49 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 400kgを超え800kg以下 | - | 2,419.0 | 20.78 | 20.38 | - | - | 69.13 | 24.10 | 21.33 | 18.10 | 4.25 | 10.09 | 9.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |
| | 800kgを超え1200kg以下 | - | 3,308.5 | 18.57 | 18.21 | - | - | 72.41 | 23.44 | 21.49 | 19.85 | 6.22 | 9.02 | 8.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - | - |

No.067【　プレキャスト集水桝　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量(kg/基) | 基礎砕石の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　(*印：賃料) | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | - | 4,695.4 | 16.96 | 16.63 | - | - | 74.81 | 23.84 | 23.32 | 19.61 | 6.58 | 8.23 | 8.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | - | 5,858.9 | 15.97 | 15.66 | - | - | 76.27 | 24.99 | 24.29 | 18.47 | 7.03 | 7.76 | 7.61 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 掘付・撤去 | 50kg以上80kg以下 | 有り | 1,737.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 29.71 | 18.90 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 1,176.6 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.86 | 27.92 | 26.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80kgを超え400kg以下 | 有り | 4,642.3 | 26.23 | 23.01 | - | - | 61.03 | 27.19 | 14.15 | 6.65 | 5.55 | 12.74 | 11.18 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 4,153.6 | 26.23 | 25.72 | - | - | 61.04 | 30.40 | 15.81 | 7.43 | 6.21 | 12.73 | 12.49 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 400kgを超え800kg以下 | 有り | 8,110.7 | 20.79 | 18.24 | - | - | 69.11 | 21.55 | 19.08 | 16.20 | 3.80 | 10.10 | 8.86 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 7,256.9 | 20.78 | 20.38 | - | - | 69.13 | 24.10 | 21.33 | 18.10 | 4.25 | 10.09 | 9.90 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 800kgを超え1200kg以下 | 有り | 11,093 | 18.58 | 16.30 | - | - | 72.41 | 20.98 | 19.22 | 17.76 | 5.57 | 9.01 | 7.91 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 9,925.6 | 18.57 | 18.21 | - | - | 72.41 | 23.44 | 21.49 | 19.85 | 6.22 | 9.02 | 8.85 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1200kgを超え1600kg以下 | 有り | 15,743 | 16.96 | 14.88 | - | - | 74.81 | 21.34 | 20.86 | 17.55 | 5.88 | 8.23 | 7.22 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 14,086 | 16.96 | 16.63 | - | - | 74.81 | 23.84 | 23.32 | 19.61 | 6.58 | 8.23 | 8.07 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1600kgを超え2200kg以下 | 有り | 19,644 | 15.97 | 14.01 | - | - | 76.28 | 22.37 | 21.73 | 16.53 | 6.29 | 7.75 | 6.80 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 17,577 | 15.97 | 15.66 | - | - | 76.27 | 24.99 | 24.29 | 18.47 | 7.03 | 7.76 | 7.61 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)　2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.068【　プレキャスト集水桝（材料費）　】

物価資料等による

No.069【　鉄筋コンクリート台付管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 300㎜ | 11,025 | 6.41 | 5.21 | - | - | 22.41 | 6.24 | 6.15 | 3.97 | 1.86 | 71.18 | 68.07 | 2.53 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 450㎜ | 15,290 | 5.94 | 4.83 | - | - | 23.89 | 6.74 | 5.70 | 4.29 | 2.69 | 70.17 | 67.28 | 2.35 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 600㎜ | 24,006 | 4.90 | 3.99 | - | - | 21.35 | 6.44 | 4.71 | 3.64 | 2.57 | 73.75 | 71.37 | 1.94 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1000㎜ | 46,201 | 4.99 | 4.06 | - | - | 11.17 | 4.46 | 2.84 | 1.78 | - | 83.84 | 83.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜ | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 300㎜ | 1,533.1 | 20.07 | 18.76 | - | - | 70.19 | 22.48 | 22.13 | 14.28 | 6.71 | 9.74 | 9.11 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 450㎜ | 2,179.0 | 18.15 | 16.97 | - | - | 73.04 | 23.73 | 20.02 | 15.07 | 9.45 | 8.81 | 8.24 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 600㎜ | 2,995.0 | 17.13 | 16.01 | - | - | 74.56 | 25.88 | 18.88 | 14.62 | 10.31 | 8.31 | 7.77 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1000㎜ | 3,253.9 | 30.90 | 28.88 | - | - | 69.10 | 31.74 | 20.19 | 12.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 300㎜ | 12,558 | 8.08 | 6.87 | - | - | 28.24 | 8.21 | 8.10 | 5.23 | 2.46 | 63.68 | 59.77 | 3.33 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径300㎜×長さ2,000㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 450㎜ | 17,469 | 7.47 | 6.35 | - | - | 30.03 | 8.86 | 7.49 | 5.64 | 3.53 | 62.50 | 58.88 | 3.08 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径450㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 600㎜ | 27,001 | 6.26 | 5.32 | - | - | 27.25 | 8.59 | 6.28 | 4.86 | 3.43 | 66.49 | 63.46 | 2.58 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径600㎜×長さ2,500㎜ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1000㎜ | 49,455 | 6.70 | 5.70 | - | - | 14.98 | 6.26 | 3.98 | 2.49 | - | 78.32 | 78.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)管径1,000㎜×長さ2,500㎜ | - | - | - | - | - |

No.070【　プレキャストＬ形側溝（製品長 0.6m/個）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 基礎砕石の有無 | L形側溝の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) | 6,401.6 | 6.87 | 5.13 | - | - | 58.62 | 24.24 | 10.26 | 6.05 | 3.21 | 34.51 | 31.18 | 2.49 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | | 5,678.3 | 6.48 | 5.79 | - | - | 55.23 | 27.30 | 11.57 | 6.83 | 3.62 | 38.29 | 35.15 | 2.81 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 撤去 | - | - | 1,840.9 | 10.00 | 8.93 | - | - | 85.15 | 42.07 | 17.84 | 10.53 | 5.59 | 4.85 | 4.33 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 有り | 300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600) | 8,242.5 | 7.57 | 5.98 | - | - | 64.54 | 28.22 | 11.95 | 7.05 | 3.74 | 27.89 | 24.22 | 2.90 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 無し | | 7,519.3 | 7.33 | 6.55 | - | - | 62.56 | 30.93 | 13.10 | 7.73 | 4.10 | 30.11 | 26.55 | 3.18 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 鉄筋コンクリートＬ形　３００（５００×１５５×６００） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.071【　プレキャストマンホール　】
＜　積算単位：基　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 製品質量 | 基礎砕石 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 2000Kg/基以下 | 有り(円形断面) | 137,990 | 3.42 | 2.95 | - | - | 12.97 | 4.73 | 3.48 | 2.53 | 0.44 | 83.61 | 81.96 | 1.43 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 134,750 | 3.05 | 3.02 | - | - | 11.58 | 4.85 | 3.57 | 2.60 | 0.45 | 85.37 | 83.89 | 1.47 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り(円形断面) | 229,690 | 3.08 | 2.83 | - | - | 15.69 | 6.73 | 3.62 | 3.34 | 0.71 | 81.23 | 79.74 | 1.37 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 226,260 | 2.90 | 2.88 | - | - | 14.76 | 6.84 | 3.67 | 3.39 | 0.72 | 82.34 | 80.93 | 1.40 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| 撤去 | 2000Kg/基以下 | - | 10,877 | 18.94 | 18.76 | - | - | 71.86 | 30.08 | 22.13 | 16.10 | 2.84 | 9.20 | 9.11 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | - | 21,630 | 15.22 | 15.07 | - | - | 77.39 | 35.82 | 19.23 | 17.78 | 3.80 | 7.39 | 7.32 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 2000Kg/基以下 | 有り(円形断面) | 148,860 | 4.56 | 4.11 | - | - | 17.29 | 6.58 | 4.85 | 3.53 | 0.62 | 78.15 | 75.95 | 1.99 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 145,630 | 4.24 | 4.20 | - | - | 16.07 | 6.73 | 4.96 | 3.60 | 0.63 | 79.69 | 77.63 | 2.04 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注１ |
| | 2000Kg/基を超え4000Kg/基以下 | 有り(円形断面) | 251,320 | 4.13 | 3.89 | - | - | 21.01 | 9.23 | 4.96 | 4.59 | 0.98 | 74.86 | 72.86 | 1.89 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注２ |
| | | 無しまたは円形断面以外 | 247,890 | 3.97 | 3.94 | - | - | 20.23 | 9.36 | 5.03 | 4.65 | 0.99 | 75.80 | 73.88 | 1.91 | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.45m3(平積0.35m3)2.9ｔ吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | マンホール一式 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | 注２ |

注１．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×３００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

注２．マンホール一式に含まれる材料
- 下水道用マンホールふたφ６００mm浮上防止型かぎ付　Ｔ－２５
- 調整リング　６００×１５０
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（斜壁６００×７５０×６００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（直壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（管取付け壁７５０×１８００mm）
- 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール　円形０号Ｉ種（底版）

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 600mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 34,228 | 1.54 | 1.42 | 0.12 | - | 17.39 | 7.16 | 3.55 | 3.06 | 2.41 | 81.07 | 74.57 | 5.83 | 0.59 | 0.08 | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 38,550 | 1.39 | 1.26 | 0.13 | - | 22.35 | 8.31 | 5.44 | 3.75 | 2.88 | 76.26 | 66.20 | 9.33 | 0.64 | 0.09 | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 29,584 | 1.79 | 1.64 | 0.15 | - | 11.10 | 5.77 | 3.29 | 1.77 | 0.26 | 87.11 | 86.25 | 0.75 | 0.11 | - | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　６００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 700mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 41,043 | 2.53 | 2.42 | 0.11 | - | 17.81 | 7.16 | 3.27 | 3.24 | 2.85 | 79.66 | 71.93 | 7.10 | 0.55 | 0.08 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 46,132 | 2.27 | 2.15 | 0.12 | - | 22.54 | 8.27 | 5.51 | 3.50 | 3.26 | 75.19 | 64.02 | 10.51 | 0.58 | 0.08 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 34,920 | 3.04 | 2.85 | 0.19 | - | 11.38 | 5.82 | 2.99 | 2.24 | 0.32 | 85.58 | 84.52 | 0.93 | 0.13 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　７００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 800mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 48,309 | 2.16 | 2.06 | 0.10 | - | 15.80 | 6.36 | 2.92 | 2.84 | 2.53 | 82.04 | 74.58 | 6.88 | 0.51 | 0.07 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 54,646 | 1.93 | 1.82 | 0.11 | - | 20.73 | 7.59 | 5.02 | 3.24 | 3.00 | 77.34 | 65.93 | 10.78 | 0.55 | 0.08 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 41,618 | 2.57 | 2.39 | 0.18 | - | 9.86 | 5.04 | 2.58 | 1.92 | 0.31 | 87.57 | 86.55 | 0.89 | 0.13 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　８００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 900mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 59,053 | 1.77 | 1.68 | 0.09 | - | 14.62 | 5.75 | 3.21 | 2.46 | 2.18 | 83.61 | 76.68 | 6.42 | 0.45 | 0.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 66,606 | 1.59 | 1.49 | 0.10 | - | 19.32 | 7.01 | 4.42 | 3.52 | 2.68 | 79.09 | 67.99 | 10.53 | 0.50 | 0.07 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 51,675 | 2.09 | 1.92 | 0.17 | - | 9.36 | 4.54 | 2.94 | 1.59 | 0.28 | 88.55 | 87.62 | 0.81 | 0.12 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　９００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 1000mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 68,429 | 1.54 | 1.45 | 0.09 | - | 13.70 | 5.55 | 2.94 | 2.24 | 2.01 | 84.76 | 77.51 | 6.61 | 0.58 | 0.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 76,249 | 1.39 | 1.30 | 0.09 | - | 18.18 | 6.70 | 4.18 | 3.22 | 2.48 | 80.43 | 69.57 | 10.18 | 0.62 | 0.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 59,534 | 1.80 | 1.67 | 0.13 | - | 8.20 | 4.12 | 2.50 | 1.35 | 0.22 | 90.00 | 89.07 | 0.84 | 0.09 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，０００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 90°巻き | 18-8- | 78,619 | 1.34 | 1.26 | 0.08 | - | 13.31 | 5.32 | 2.78 | 2.26 | 1.96 | 85.35 | 77.32 | 7.43 | 0.54 | 0.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]16t吊 | * | バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 1100㎜ | 180°巻き | 25(20)(高炉) | 88,219 | 1.21 | 1.12 | 0.09 | - | 17.82 | 6.54 | 4.07 | 3.14 | 2.46 | 80.97 | 68.92 | 11.41 | 0.58 | 0.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 67,791 | 1.60 | 1.46 | 0.14 | - | 7.68 | 3.86 | 2.31 | 1.25 | 0.25 | 90.72 | 89.66 | 0.96 | 0.10 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1200㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 93,966 | 1.12 | 1.05 | 0.07 | - | 12.40 | 5.20 | 2.64 | 1.97 | 1.72 | 86.48 | 79.08 | 6.86 | 0.49 | 0.05 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | | 105,190 | 1.02 | 0.94 | 0.08 | - | 16.77 | 6.40 | 3.64 | 3.02 | 2.24 | 82.21 | 70.64 | 10.99 | 0.53 | 0.05 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 82,247 | 1.34 | 1.21 | 0.13 | - | 7.37 | 3.90 | 2.19 | 1.05 | 0.22 | 91.29 | 90.33 | 0.87 | 0.09 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1350㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 110,610 | 1.27 | 1.20 | 0.07 | - | 11.48 | 4.72 | 2.41 | 1.78 | 1.75 | 87.25 | 79.83 | 6.91 | 0.46 | 0.05 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | | 122,510 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | - | 15.63 | 5.86 | 3.39 | 2.76 | 2.25 | 83.22 | 72.09 | 10.59 | 0.49 | 0.05 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 97,266 | 1.49 | 1.36 | 0.13 | - | 6.76 | 3.45 | 1.92 | 1.15 | 0.23 | 91.75 | 90.79 | 0.87 | 0.09 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1500㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 135,400 | 1.07 | 1.01 | 0.06 | - | 10.61 | 4.59 | 2.23 | 1.55 | 1.52 | 88.32 | 81.47 | 6.40 | 0.41 | 0.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | | 149,420 | 0.98 | 0.92 | 0.06 | - | 14.58 | 5.69 | 3.02 | 2.60 | 2.02 | 84.44 | 73.84 | 10.12 | 0.44 | 0.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 120,600 | 1.26 | 1.14 | 0.12 | - | 6.41 | 3.46 | 1.77 | 0.96 | 0.21 | 92.33 | 91.45 | 0.80 | 0.08 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1650㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 159,180 | 0.91 | 0.86 | 0.05 | - | 10.14 | 4.39 | 2.09 | 1.48 | 1.47 | 88.95 | 81.72 | 6.82 | 0.37 | 0.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | | 177,140 | 0.83 | 0.77 | 0.06 | - | 14.18 | 5.57 | 2.85 | 2.54 | 2.00 | 84.99 | 73.44 | 11.10 | 0.41 | 0.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | - | 141,370 | 1.10 | 0.97 | 0.13 | - | 5.97 | 3.27 | 1.60 | 0.87 | 0.22 | 92.93 | 91.99 | 0.85 | 0.09 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1800㎜ | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 188,940 | 1.04 | 0.99 | 0.05 | - | 9.65 | 4.02 | 2.21 | 1.46 | 1.30 | 89.31 | 82.33 | 6.60 | 0.35 | 0.03 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 180°巻き | | 207,480 | 0.95 | 0.90 | 0.05 | - | 13.29 | 5.09 | 2.58 | 2.58 | 1.92 | 85.76 | 75.01 | 10.34 | 0.37 | 0.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | - | 169,010 | 1.23 | 1.11 | 0.12 | - | 5.81 | 2.95 | 1.75 | 0.89 | 0.21 | 92.96 | 92.05 | 0.82 | 0.09 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 2000mm | 90°巻き | 18-8-25(20)(高炉) | 229,900 | 1.18 | 1.14 | 0.04 | - | 8.79 | 3.72 | 2.09 | 1.28 | 1.12 | 90.03 | 83.57 | 6.12 | 0.31 | 0.03 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 型枠工 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 180°巻き | | 253,170 | 1.09 | 1.04 | 0.05 | - | 12.46 | 4.84 | 2.51 | 2.31 | 1.77 | 86.45 | 75.89 | 10.19 | 0.34 | 0.03 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | 207,820 | 1.38 | 1.27 | 0.11 | - | 5.35 | 2.74 | 1.67 | 0.74 | 0.19 | 93.27 | 92.44 | 0.75 | 0.08 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| 撤去 | 600mm | - | - | 1,563.0 | 15.61 | 15.61 | - | - | 84.39 | 44.03 | 26.35 | 14.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 700mm | - | - | 2,012.5 | 24.74 | 24.74 | - | - | 75.26 | 38.47 | 20.47 | 16.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 800mm | - | - | 2,012.5 | 24.74 | 24.74 | - | - | 75.26 | 38.47 | 20.47 | 16.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 900mm | - | - | 2,304.5 | 21.60 | 21.60 | - | - | 78.40 | 37.34 | 26.81 | 14.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1000mm | - | - | 2,390.5 | 20.83 | 20.83 | - | - | 79.17 | 39.58 | 25.85 | 13.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1100mm | - | - | 2,390.5 | 20.83 | 20.83 | - | - | 79.17 | 39.58 | 25.85 | 13.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1200mm | - | - | 2,751.5 | 18.09 | 18.09 | - | - | 81.91 | 43.78 | 26.20 | 11.93 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1350mm | - | - | 3,027.0 | 21.93 | 21.93 | - | - | 78.07 | 39.80 | 23.81 | 14.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1500mm | - | - | 3,498.0 | 19.66 | 19.66 | - | - | 80.34 | 44.27 | 23.55 | 12.52 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1650mm | - | - | 3,584.0 | 19.19 | 19.19 | - | - | 80.81 | 45.60 | 22.99 | 12.22 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1800mm | - | - | 4,340.5 | 21.65 | 21.65 | - | - | 78.35 | 39.64 | 26.10 | 12.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2000mm | - | - | 5,184.5 | 25.46 | 25.46 | - | - | 74.54 | 38.16 | 25.82 | 10.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.072【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 管径 | 固定基礎 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 揚付・撤去 | 600mm | － | － | 30,189 | 2.42 | 2.42 | － | － | 13.09 | 6.83 | 4.09 | 2.17 | － | 84.49 | 84.49 | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　６０<br>０mm×４００<br>０mm | － | － | － | － | － |
| | 700mm | － | － | 35,538 | 4.20 | 4.20 | － | － | 12.77 | 6.53 | 3.47 | 2.77 | － | 83.03 | 83.03 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　７０<br>０mm×４００<br>０mm | － | － | － | － | － |
| | 800mm | － | － | 42,038 | 3.55 | 3.55 | － | － | 10.80 | 5.52 | 2.94 | 2.34 | － | 85.65 | 85.65 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　８０<br>０mm×４００<br>０mm | － | － | － | － | － |
| | 900mm | － | － | 52,164 | 2.86 | 2.86 | － | － | 10.37 | 4.94 | 3.55 | 1.88 | － | 86.77 | 86.77 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　９０<br>０mm×４００<br>０mm | － | － | － | － | － |
| | 1000mm | － | － | 60,172 | 2.48 | 2.48 | － | － | 9.42 | 4.71 | 3.08 | 1.63 | － | 88.10 | 88.10 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>０００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1100mm | － | － | 67,922 | 2.19 | 2.19 | － | － | 8.34 | 4.17 | 2.72 | 1.45 | － | 89.47 | 89.47 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>１００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1200mm | － | － | 82,505 | 1.81 | 1.81 | － | － | 8.18 | 4.37 | 2.62 | 1.19 | － | 90.01 | 90.01 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>２００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1350mm | － | － | 97,331 | 2.04 | 2.04 | － | － | 7.28 | 3.71 | 2.22 | 1.35 | － | 90.68 | 90.68 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>３５０mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1500mm | － | － | 120,740 | 1.70 | 1.70 | － | － | 6.96 | 3.84 | 2.04 | 1.08 | － | 91.34 | 91.34 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>５００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1650mm | － | － | 140,750 | 1.46 | 1.46 | － | － | 6.16 | 3.48 | 1.75 | 0.93 | － | 92.38 | 92.38 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>６５０mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 1800mm | － | － | 168,520 | 1.67 | 1.67 | － | － | 6.04 | 3.06 | 2.01 | 0.97 | － | 92.29 | 92.29 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　１，<br>８００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |
| | 2000mm | － | － | 207,550 | 1.90 | 1.90 | － | － | 5.57 | 2.85 | 1.93 | 0.79 | － | 92.53 | 92.53 | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | ＰＣ管　１種<br>外圧Ｓ形　２，<br>０００mm×４<br>０００mm | － | － | － | － | － |

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 13,582 | 0.00 | - | - | - | 32.92 | 32.92 | - | - | - | 67.08 | 67.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm | - | - | - | - | - |
| | | 750～900mm | | 26,752 | 0.00 | - | - | - | 26.36 | 26.36 | - | - | - | 73.64 | 73.64 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1000～1200mm | | 36,712 | 0.00 | - | - | - | 21.55 | 21.55 | - | - | - | 78.45 | 78.45 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1300mm | | 47,004 | 0.00 | - | - | - | 20.85 | 20.85 | - | - | - | 79.15 | 79.15 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1500～1600mm | | 51,664 | 0.00 | - | - | - | 20.64 | 20.64 | - | - | - | 79.36 | 79.36 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1800～2200mm | | 64,496 | 0.00 | - | - | - | 24.80 | 24.80 | - | - | - | 75.20 | 75.20 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 141,770 | 0.00 | - | - | - | 17.47 | 17.47 | - | - | - | 82.53 | 82.53 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 73,292 | 0.00 | - | - | - | 20.18 | 20.18 | - | - | - | 79.82 | 79.82 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 2500mm | 円形 | 169,520 | 0.00 | - | - | - | 16.23 | 16.23 | - | - | - | 83.77 | 83.77 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 87,712 | 0.00 | - | - | - | 18.82 | 18.82 | - | - | - | 81.18 | 81.18 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 3000mm | 円形 | 201,430 | 0.00 | - | - | - | 17.59 | 17.59 | - | - | - | 82.41 | 82.41 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 109,430 | 0.00 | - | - | - | 19.49 | 19.49 | - | - | - | 80.51 | 80.51 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 3500mm | 円形 | 244,380 | 0.00 | - | - | - | 18.15 | 18.15 | - | - | - | 81.85 | 81.85 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形３，５００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 126,660 | 0.00 | - | - | - | 21.04 | 21.04 | - | - | - | 78.96 | 78.96 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形３，５００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 4000mm | 円形 | 275,570 | 0.00 | - | - | - | 18.35 | 18.35 | - | - | - | 81.65 | 81.65 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形４，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 142,270 | 0.00 | - | - | - | 21.27 | 21.27 | - | - | - | 78.73 | 78.73 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形４，０００mm板厚４．５mm | - | - | - | - | - |

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4500mm | 円形 | 320,860 | 0.00 | - | - | - | 22.08 | 22.08 | - | - | - | 77.92 | 77.92 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形 ４，５００mm 板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 167,480 | 0.00 | - | - | - | 25.36 | 25.36 | - | - | - | 74.64 | 74.64 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形 ４，５００mm 板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| 撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 2,236.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 750～900mm | | 3,526.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000～1200mm | | 3,956.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1300mm | | 4,902.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1500～1600mm | | 5,332.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1800～2200mm | | 7,998.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 12,384 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 7,396.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2500mm | 円形 | 13,760 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 8,256.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3000mm | 円形 | 17,716 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 10,664 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3500mm | 円形 | 22,188 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 13,330 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | ﾊﾟｲﾌﾟ径 | 型式 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4000mm | 円形 | 25,284 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 15,136 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 4500mm | 円形 | 35,432 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 21,242 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | 250～600mm | 円形 | 15,818 | 0.00 | - | - | - | 42.40 | 42.40 | - | - | - | 57.60 | 57.60 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形４００mm　板厚２．０mm | - | - | - | - | - |
| | | 750～900mm | | 30,278 | 0.00 | - | - | - | 34.93 | 34.93 | - | - | - | 65.07 | 65.07 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形８００mm　板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1000～1200mm | | 40,668 | 0.00 | - | - | - | 29.18 | 29.18 | - | - | - | 70.82 | 70.82 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，２００mm　板厚２．７mm | - | - | - | - | - |
| | | 1300mm | | 51,906 | 0.00 | - | - | - | 28.33 | 28.33 | - | - | - | 71.67 | 71.67 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，３５０mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1500～1600mm | | 56,996 | 0.00 | - | - | - | 28.06 | 28.06 | - | - | - | 71.94 | 71.94 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，５００mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | | 1800～2200mm | | 72,494 | 0.00 | - | - | - | 33.09 | 33.09 | - | - | - | 66.91 | 66.91 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形１形１，８００mm　板厚３．２mm | - | - | - | - | - |
| | ﾗｯﾌﾟ型 | 2000mm | 円形 | 154,150 | 0.00 | - | - | - | 24.10 | 24.10 | - | - | - | 75.90 | 75.90 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 80,688 | 0.00 | - | - | - | 27.49 | 27.49 | - | - | - | 72.51 | 72.51 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 2500mm | 円形 | 183,280 | 0.00 | - | - | - | 22.52 | 22.52 | - | - | - | 77.48 | 77.48 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形２，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 95,968 | 0.00 | - | - | - | 25.80 | 25.80 | - | - | - | 74.20 | 74.20 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形２，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 3000mm | 円形 | 219,150 | 0.00 | - | - | - | 24.25 | 24.25 | - | - | - | 75.75 | 75.75 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形３，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | ｱｰﾁ形 | 120,090 | 0.00 | - | - | - | 26.63 | 26.63 | - | - | - | 73.37 | 73.37 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形３，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |

No.073【　コルゲートパイプ　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | パイプ径 | 型式 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3500mm | 円形 | 266,560 | 0.00 | - | - | - | 24.97 | 24.97 | - | - | - | 75.03 | 75.03 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　３，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | アーチ形 | 139,990 | 0.00 | - | - | - | 28.56 | 28.56 | - | - | - | 71.44 | 71.44 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　３，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 4000mm | 円形 | 300,850 | 0.00 | - | - | - | 25.21 | 25.21 | - | - | - | 74.79 | 74.79 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　４，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | アーチ形 | 157,410 | 0.00 | - | - | - | 28.84 | 28.84 | - | - | - | 71.16 | 71.16 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　４，０００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | 4500mm | 円形 | 356,300 | 0.00 | - | - | - | 29.83 | 29.83 | - | - | - | 70.17 | 70.17 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　円形２形　４，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |
| | | | アーチ形 | 188,730 | 0.00 | - | - | - | 33.76 | 33.76 | - | - | - | 66.24 | 66.24 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | コルゲートパイプ　アーチ形　４，５００mm　板厚４．５mm | - | - | - | - | - |

No.074【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 据付 | 350×350mm | 7,387.0 | 0.00 | - | - | - | 23.91 | 20.95 | 2.96 | - | - | 76.09 | 76.09 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　３５０×３５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 400×400mm | 8,509.0 | 0.00 | - | - | - | 22.78 | 20.21 | 2.57 | - | - | 77.22 | 77.22 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　４００×４００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 500×500mm | 10,021 | 0.00 | - | - | - | 21.06 | 18.88 | 2.18 | - | - | 78.94 | 78.94 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　５００×５００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 600×600mm | 11,957 | 0.00 | - | - | - | 21.96 | 20.13 | 1.83 | - | - | 78.04 | 78.04 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　６００×６００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 700×700mm | 14,162 | 0.00 | - | - | - | 23.73 | 20.64 | 3.09 | - | - | 76.27 | 76.27 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　７００×７００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 800×750mm | 14,434 | 0.00 | - | - | - | 24.47 | 21.44 | 3.03 | - | - | 75.53 | 75.53 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形　８００×７５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 900×800mm | 15,978 | 0.00 | - | - | - | 24.26 | 21.52 | 2.74 | - | - | 75.74 | 75.74 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形　９００×８００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 1000×850mm | 17,422 | 0.00 | - | - | - | 24.22 | 21.71 | 2.51 | - | - | 75.78 | 75.78 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形　１，０００×８５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 350×350mm | 883.50 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 87.61 | 12.39 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 400×400mm | 969.50 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 88.71 | 11.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 500×500mm | 1,055.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.63 | 10.37 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 600×600mm | 1,313.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 91.67 | 8.33 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 700×700mm | 1,681.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 86.98 | 13.02 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 800×750mm | 1,767.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 87.61 | 12.39 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 900×800mm | 1,939.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 88.71 | 11.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.074【　コルゲートフリューム　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1000×850mm | 2,111.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.63 | 10.37 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 据付・撤去 | 350×350mm | 8,270.5 | 0.00 | - | - | - | 32.04 | 28.07 | 3.97 | - | - | 67.96 | 67.96 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　３５０×３５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 400×400mm | 9,478.5 | 0.00 | - | - | - | 30.67 | 27.21 | 3.46 | - | - | 69.33 | 69.33 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　４００×４００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 500×500mm | 11,077 | 0.00 | - | - | - | 28.58 | 25.62 | 2.96 | - | - | 71.42 | 71.42 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　５００×５００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 600×600mm | 13,271 | 0.00 | - | - | - | 29.68 | 27.21 | 2.47 | - | - | 70.32 | 70.32 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　６００×６００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 700×700mm | 15,843 | 0.00 | - | - | - | 31.82 | 27.68 | 4.14 | - | - | 68.18 | 68.18 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＡ形　７００×７００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 800×750mm | 16,201 | 0.00 | - | - | - | 32.71 | 28.66 | 4.05 | - | - | 67.29 | 67.29 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形　８００×７５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 900×800mm | 17,917 | 0.00 | - | - | - | 32.45 | 28.79 | 3.66 | - | - | 67.55 | 67.55 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形　９００×８００ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 1000×850mm | 19,533 | 0.00 | - | - | - | 32.41 | 29.05 | 3.36 | - | - | 67.59 | 67.59 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | コルゲートフリュームＢ形１，０００×８５０ｍｍ，板厚１．６ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空高 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 27,602 | 0.16 | 0.16 | - | - | 83.79 | 30.57 | 29.16 | 11.17 | 2.89 | 16.05 | 14.99 | 0.79 | 0.16 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 30,606 | 0.74 | 0.60 | 0.14 | - | 79.77 | 29.40 | 27.51 | 10.07 | 2.60 | 19.49 | 13.52 | 5.01 | 0.72 | 0.14 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |
| | | | 養生工無 | 27,158 | 0.16 | 0.16 | - | - | 83.51 | 31.06 | 28.26 | 11.35 | 2.93 | 16.33 | 15.24 | 0.81 | 0.16 | 0.12 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 28,940 | 0.16 | 0.16 | - | - | 83.11 | 30.05 | 29.08 | 11.12 | 2.99 | 16.73 | 15.66 | 0.79 | 0.17 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 32,231 | 0.76 | 0.62 | 0.14 | - | 79.01 | 29.33 | 26.92 | 9.99 | 2.68 | 20.23 | 14.06 | 5.21 | 0.71 | 0.15 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |
| | | | 養生工無 | 28,453 | 0.16 | 0.16 | - | - | 82.81 | 30.55 | 28.14 | 11.31 | 3.04 | 17.03 | 15.93 | 0.81 | 0.17 | 0.12 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 30,278 | 0.16 | 0.16 | - | - | 82.49 | 29.57 | 29.01 | 11.08 | 3.08 | 17.35 | 16.27 | 0.79 | 0.18 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 33,854 | 0.78 | 0.64 | 0.14 | - | 78.31 | 29.28 | 26.38 | 9.91 | 2.76 | 20.91 | 14.55 | 5.39 | 0.71 | 0.16 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |
| | | | 養生工無 | 29,748 | 0.16 | 0.16 | - | - | 82.19 | 30.09 | 28.03 | 11.28 | 3.14 | 17.65 | 16.56 | 0.80 | 0.18 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 31,616 | 0.16 | 0.16 | - | - | 81.93 | 29.12 | 28.95 | 11.04 | 3.17 | 17.91 | 16.83 | 0.79 | 0.18 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 35,478 | 0.80 | 0.66 | 0.14 | - | 77.68 | 29.23 | 25.90 | 9.84 | 2.82 | 21.52 | 15.00 | 5.56 | 0.70 | 0.16 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |
| | | | 養生工無 | 31,044 | 0.16 | 0.16 | - | - | 81.61 | 29.66 | 27.93 | 11.25 | 3.23 | 18.23 | 17.14 | 0.80 | 0.18 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 32,954 | 0.16 | 0.16 | - | - | 81.41 | 28.94 | 28.66 | 11.01 | 3.25 | 18.43 | 17.35 | 0.78 | 0.19 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 37,102 | 0.82 | 0.68 | 0.14 | - | 77.09 | 29.15 | 25.45 | 9.78 | 2.89 | 22.09 | 15.41 | 5.71 | 0.70 | 0.17 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |
| | | | 養生工無 | 32,339 | 0.16 | 0.16 | - | - | 81.06 | 29.26 | 27.84 | 11.22 | 3.31 | 18.78 | 17.68 | 0.80 | 0.19 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 34,291 | 0.16 | 0.16 | - | - | 80.94 | 28.90 | 28.29 | 10.97 | 3.32 | 18.90 | 17.82 | 0.78 | 0.19 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 38,725 | 0.84 | 0.70 | 0.14 | - | 76.57 | 29.12 | 25.05 | 9.72 | 2.94 | 22.59 | 15.78 | 5.85 | 0.69 | 0.17 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R Ｃ－４０ | 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ | - | - |

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空高 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | 1.0m以下 | | 養生工無 | 33,634 | 0.16 | 0.16 | － | － | 80.56 | 28.88 | 27.76 | 11.19 | 3.39 | 19.28 | 18.17 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | 4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 35,852 | 0.16 | 0.16 | － | － | 80.42 | 28.82 | 27.89 | 10.94 | 3.40 | 19.42 | 18.33 | 0.78 | 0.20 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 40,620 | 0.86 | 0.72 | 0.14 | － | 76.02 | 29.09 | 24.61 | 9.65 | 3.00 | 23.12 | 16.17 | 5.99 | 0.69 | 0.17 | － | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | － | － |
| | | | 養生工無 | 35,146 | 0.16 | 0.16 | － | － | 80.04 | 28.50 | 27.67 | 11.16 | 3.47 | 19.80 | 18.69 | 0.80 | 0.20 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | 5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 37,635 | 0.16 | 0.16 | － | － | 79.90 | 28.78 | 27.47 | 10.90 | 3.48 | 19.94 | 18.85 | 0.78 | 0.20 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 42,785 | 0.88 | 0.74 | 0.14 | － | 75.44 | 29.03 | 24.17 | 9.59 | 3.06 | 23.68 | 16.58 | 6.14 | 0.68 | 0.18 | － | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | － | － |
| | | | 養生工無 | 36,873 | 0.16 | 0.16 | － | － | 79.49 | 28.12 | 27.57 | 11.13 | 3.55 | 20.35 | 19.24 | 0.79 | 0.21 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | 5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 39,419 | 0.16 | 0.16 | － | － | 79.41 | 28.71 | 27.10 | 10.87 | 3.56 | 20.43 | 19.33 | 0.78 | 0.21 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,950 | 0.89 | 0.75 | 0.14 | － | 74.92 | 29.01 | 23.76 | 9.53 | 3.12 | 24.19 | 16.95 | 6.28 | 0.68 | 0.18 | － | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | － | － |
| | | | 養生工無 | 38,600 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.98 | 27.74 | 27.49 | 11.10 | 3.63 | 20.86 | 19.75 | 0.79 | 0.21 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | 6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 41,203 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.98 | 28.68 | 26.75 | 10.84 | 3.62 | 20.86 | 19.77 | 0.77 | 0.21 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 47,115 | 0.91 | 0.77 | 0.14 | － | 74.42 | 28.93 | 23.40 | 9.48 | 3.17 | 24.67 | 17.29 | 6.41 | 0.68 | 0.19 | － | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | － | － |
| | | | 養生工無 | 40,327 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.52 | 27.47 | 27.34 | 11.07 | 3.70 | 21.32 | 20.20 | 0.79 | 0.22 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | 6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下 | 一般養生・特殊養生(練炭) | 43,209 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.52 | 28.61 | 26.40 | 10.81 | 3.69 | 21.32 | 20.22 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 49,551 | 0.92 | 0.78 | 0.14 | － | 73.96 | 28.93 | 23.02 | 9.42 | 3.22 | 25.12 | 17.63 | 6.53 | 0.67 | 0.19 | － | ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal） | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | － | － |
| | | | 養生工無 | 42,270 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.05 | 27.40 | 26.99 | 11.05 | 3.77 | 21.79 | 20.67 | 0.79 | 0.22 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 一般養生・特殊養生(練炭) | 45,439 | 0.16 | 0.16 | － | － | 78.06 | 28.56 | 26.05 | 10.77 | 3.76 | 21.78 | 20.68 | 0.77 | 0.22 | 0.11 | － | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空高 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | | 6.9m3/10m超<br>7.4m3/10m以下 | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 52,258 | 0.94 | 0.80 | 0.14 | - | 73.47 | 28.87 | 22.65 | 9.37 | 3.27 | 25.59 | 17.98 | 6.66 | 0.67 | 0.19 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | - | - |
| | | | 養生工無 | 44,429 | 0.16 | 0.16 | - | - | 77.56 | 27.30 | 26.64 | 11.02 | 3.85 | 22.28 | 21.15 | 0.79 | 0.23 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 7.4m3/10m超<br>7.9m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 47,792 | 0.16 | 0.16 | - | - | 77.45 | 28.43 | 25.66 | 10.72 | 3.82 | 22.39 | 21.03 | 1.02 | 0.23 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,087 | 0.94 | 0.81 | 0.13 | - | 72.87 | 28.78 | 22.26 | 9.30 | 3.31 | 26.19 | 18.25 | 6.76 | 0.89 | 0.20 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | - | - |
| | | | 養生工無 | 46,711 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.93 | 27.16 | 26.25 | 10.97 | 3.90 | 22.91 | 21.52 | 1.05 | 0.23 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 7.9m3/10m超<br>8.4m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 50,027 | 0.15 | 0.15 | - | - | 77.08 | 28.42 | 25.36 | 10.69 | 3.87 | 22.77 | 21.41 | 1.02 | 0.23 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 57,799 | 0.95 | 0.82 | 0.13 | - | 72.49 | 28.77 | 21.95 | 9.25 | 3.35 | 26.56 | 18.53 | 6.86 | 0.88 | 0.20 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | - | - |
| | | | 養生工無 | 48,876 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.53 | 27.10 | 25.96 | 10.94 | 3.96 | 23.31 | 21.91 | 1.05 | 0.24 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 8.4m3/10m超<br>9.0m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,485 | 0.15 | 0.15 | - | - | 76.70 | 28.36 | 25.07 | 10.67 | 3.93 | 23.15 | 21.78 | 1.02 | 0.24 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,782 | 0.96 | 0.83 | 0.13 | - | 72.09 | 28.72 | 21.65 | 9.21 | 3.39 | 26.95 | 18.81 | 6.97 | 0.88 | 0.20 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | - | - |
| | | | 養生工無 | 51,256 | 0.16 | 0.16 | - | - | 76.14 | 27.03 | 25.67 | 10.92 | 4.02 | 23.70 | 22.31 | 1.04 | 0.24 | 0.11 | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 5.5m3/10m以上<br>5.8m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 52,261 | 0.15 | 0.15 | - | - | 73.24 | 26.54 | 24.83 | 9.99 | 3.44 | 23.86 | 18.76 | 3.85 | 0.99 | 0.15 | 2.75 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 59,376 | 0.86 | 0.73 | 0.13 | - | 69.61 | 27.09 | 21.85 | 8.79 | 3.03 | 27.11 | 16.51 | 6.12 | 3.39 | 0.87 | 2.42 | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 51,207 | 0.15 | 0.15 | - | - | 72.68 | 25.40 | 25.29 | 10.20 | 3.51 | 24.36 | 19.15 | 3.93 | 1.01 | 0.16 | 2.81 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | 5.8m3/10m超<br>6.1m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 54,789 | 0.15 | 0.15 | - | - | 73.11 | 26.52 | 24.73 | 9.99 | 3.46 | 23.97 | 18.84 | 3.87 | 1.00 | 0.15 | 2.77 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 62,281 | 0.86 | 0.73 | 0.13 | - | 69.49 | 27.08 | 21.76 | 8.78 | 3.04 | 27.22 | 16.57 | 6.14 | 3.41 | 0.88 | 2.43 | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |
| | | | 養生工無 | 53,680 | 0.15 | 0.15 | - | - | 72.56 | 25.35 | 25.24 | 10.19 | 3.53 | 24.47 | 19.23 | 3.95 | 1.02 | 0.16 | 2.82 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 瀝青質目地板 厚１０mm | 鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 | - |

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空高 | 10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.0m超 | 6.1m3/10m超<br>6.4m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 57,303 | 0.15 | 0.15 | － | － | 73.02 | 26.53 | 24.65 | 9.98 | 3.47 | 24.06 | 18.92 | 3.88 | 1.00 | 0.15 | 2.77 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 65,170 | 0.87 | 0.74 | 0.13 | － | 69.39 | 27.06 | 21.68 | 8.78 | 3.05 | 27.30 | 16.63 | 6.16 | 3.41 | 0.88 | 2.44 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 養生工無 | 56,138 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.46 | 25.34 | 25.16 | 10.19 | 3.54 | 24.56 | 19.31 | 3.96 | 1.02 | 0.16 | 2.83 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | 6.4m3/10m超<br>6.7m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 59,831 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.91 | 26.52 | 24.57 | 9.97 | 3.48 | 24.15 | 18.99 | 3.90 | 1.00 | 0.15 | 2.79 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 68,075 | 0.87 | 0.74 | 0.13 | － | 69.27 | 27.04 | 21.60 | 8.77 | 3.06 | 27.41 | 16.69 | 6.18 | 3.43 | 0.88 | 2.45 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 養生工無 | 58,610 | 0.16 | 0.16 | － | － | 72.35 | 25.31 | 25.08 | 10.18 | 3.56 | 24.65 | 19.38 | 3.98 | 1.02 | 0.16 | 2.84 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | 6.7m3/10m超<br>7.0m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 62,345 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.83 | 26.50 | 24.50 | 9.97 | 3.50 | 24.23 | 19.05 | 3.91 | 1.01 | 0.15 | 2.79 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 70,965 | 0.87 | 0.74 | 0.13 | － | 69.20 | 27.05 | 21.53 | 8.76 | 3.07 | 27.48 | 16.74 | 6.20 | 3.43 | 0.88 | 2.45 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 養生工無 | 61,069 | 0.16 | 0.16 | － | － | 72.25 | 25.28 | 25.02 | 10.18 | 3.57 | 24.74 | 19.45 | 3.99 | 1.03 | 0.16 | 2.85 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | 7.0m3/10m超<br>7.3m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 64,872 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.74 | 26.48 | 24.44 | 9.97 | 3.51 | 24.31 | 19.11 | 3.92 | 1.01 | 0.16 | 2.80 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,869 | 0.87 | 0.74 | 0.13 | － | 69.10 | 27.03 | 21.46 | 8.75 | 3.08 | 27.57 | 16.78 | 6.22 | 3.45 | 0.89 | 2.46 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 養生工無 | 63,540 | 0.16 | 0.16 | － | － | 72.16 | 25.28 | 24.95 | 10.17 | 3.58 | 24.82 | 19.51 | 4.01 | 1.03 | 0.16 | 2.86 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | 7.3m3/10m超<br>7.7m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 67,810 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.66 | 26.49 | 24.37 | 9.96 | 3.52 | 24.38 | 19.17 | 3.93 | 1.01 | 0.16 | 2.81 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 77,245 | 0.88 | 0.75 | 0.13 | － | 69.01 | 27.03 | 21.39 | 8.74 | 3.09 | 27.64 | 16.83 | 6.24 | 3.45 | 0.89 | 2.47 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 養生工無 | 66,413 | 0.16 | 0.16 | － | － | 72.07 | 25.26 | 24.88 | 10.17 | 3.59 | 24.90 | 19.58 | 4.02 | 1.03 | 0.16 | 2.87 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | 7.7m3/10m超<br>8.1m3/10m以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 71,171 | 0.15 | 0.15 | － | － | 72.56 | 26.47 | 24.29 | 9.96 | 3.53 | 24.47 | 19.24 | 3.95 | 1.01 | 0.16 | 2.82 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |
| | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 81,108 | 0.88 | 0.75 | 0.13 | － | 68.94 | 27.03 | 21.32 | 8.74 | 3.10 | 27.71 | 16.88 | 6.25 | 3.46 | 0.89 | 2.47 | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | － | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 灯油　白灯油業務用　ミニローリー | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 鉄筋工　加工・組立共造物 | 一般構 | － |

No.075【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 内空高 | 10m当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 養生工無 | 69,700 | 0.16 | 0.16 | - | - | 71.97 | 25.24 | 24.81 | 10.17 | 3.60 | 24.99 | 19.65 | 4.03 | 1.04 | 0.16 | 2.88 | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.30m3以上<br>0.32m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 36,179 | 0.08 | 0.08 | - | - | 88.21 | 34.33 | 29.53 | 11.50 | 2.03 | 11.71 | 11.26 | 0.40 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 39,135 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | - | 84.79 | 31.76 | 29.62 | 10.63 | 1.88 | 14.68 | 10.41 | 3.85 | 0.37 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 35,741 | 0.08 | 0.08 | - | - | 88.06 | 34.74 | 28.86 | 11.64 | 2.06 | 11.86 | 11.40 | 0.40 | 0.06 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.32m3超<br>0.34m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 37,681 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.96 | 34.14 | 29.50 | 11.48 | 2.07 | 11.96 | 11.51 | 0.40 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 40,828 | 0.54 | 0.47 | 0.07 | - | 84.50 | 31.54 | 29.60 | 10.60 | 1.91 | 14.96 | 10.62 | 3.93 | 0.36 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 37,215 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.81 | 34.56 | 28.81 | 11.63 | 2.10 | 12.11 | 11.65 | 0.40 | 0.06 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.34m3超<br>0.36m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 39,184 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.74 | 33.98 | 29.47 | 11.47 | 2.10 | 12.18 | 11.74 | 0.39 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 42,522 | 0.55 | 0.48 | 0.07 | - | 84.22 | 31.31 | 29.58 | 10.57 | 1.94 | 15.23 | 10.81 | 4.01 | 0.36 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 38,690 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.58 | 34.40 | 28.77 | 11.61 | 2.13 | 12.34 | 11.89 | 0.40 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.36m3超<br>0.38m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 40,685 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.53 | 33.81 | 29.45 | 11.45 | 2.13 | 12.39 | 11.95 | 0.39 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 44,214 | 0.56 | 0.49 | 0.07 | - | 83.97 | 31.13 | 29.56 | 10.54 | 1.96 | 15.47 | 10.99 | 4.07 | 0.36 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 40,163 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.38 | 34.26 | 28.74 | 11.60 | 2.16 | 12.54 | 12.10 | 0.39 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.38m3超<br>0.40m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 42,188 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.34 | 33.67 | 29.42 | 11.44 | 2.16 | 12.58 | 12.15 | 0.38 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 45,907 | 0.56 | 0.49 | 0.07 | - | 83.75 | 30.96 | 29.54 | 10.51 | 1.99 | 15.69 | 11.16 | 4.13 | 0.35 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 41,637 | 0.08 | 0.08 | - | - | 87.17 | 34.11 | 28.70 | 11.59 | 2.19 | 12.75 | 12.31 | 0.39 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 44,067 | 0.07 | 0.07 | - | - | 87.13 | 33.50 | 29.40 | 11.42 | 2.20 | 12.80 | 12.37 | 0.38 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.40m3超<br>0.43m3以下 | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 48,025 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | - | 83.47 | 30.75 | 29.51 | 10.48 | 2.01 | 15.96 | 11.35 | 4.21 | 0.35 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 43,481 | 0.08 | 0.08 | - | - | 86.94 | 33.93 | 28.66 | 11.58 | 2.23 | 12.98 | 12.54 | 0.39 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.43m3超<br>0.46m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 46,317 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.88 | 33.31 | 29.37 | 11.41 | 2.23 | 13.05 | 12.62 | 0.38 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 50,561 | 0.58 | 0.51 | 0.07 | - | 83.19 | 30.53 | 29.49 | 10.45 | 2.04 | 16.23 | 11.56 | 4.28 | 0.34 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 45,689 | 0.08 | 0.08 | - | - | 86.69 | 33.76 | 28.62 | 11.56 | 2.26 | 13.23 | 12.80 | 0.38 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.46m3超<br>0.49m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 48,573 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.66 | 33.15 | 29.34 | 11.39 | 2.26 | 13.27 | 12.85 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 53,103 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | - | 82.92 | 30.32 | 29.47 | 10.42 | 2.07 | 16.49 | 11.75 | 4.35 | 0.34 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 47,903 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.47 | 33.59 | 28.58 | 11.55 | 2.30 | 13.46 | 13.03 | 0.38 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.49m3超<br>0.52m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 50,830 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.46 | 32.98 | 29.32 | 11.38 | 2.29 | 13.47 | 13.05 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 55,646 | 0.60 | 0.53 | 0.07 | - | 82.67 | 30.13 | 29.45 | 10.39 | 2.10 | 16.73 | 11.92 | 4.42 | 0.34 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 50,117 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.27 | 33.45 | 28.54 | 11.54 | 2.33 | 13.66 | 13.24 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.52m3超<br>0.55m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 53,080 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.27 | 32.84 | 29.30 | 11.37 | 2.32 | 13.66 | 13.24 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 58,182 | 0.60 | 0.53 | 0.07 | - | 82.47 | 29.98 | 29.43 | 10.37 | 2.12 | 16.93 | 12.08 | 4.47 | 0.33 | 0.05 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 52,324 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.08 | 33.31 | 28.51 | 11.53 | 2.36 | 13.85 | 13.43 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.55m3超<br>0.58m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 55,337 | 0.07 | 0.07 | - | - | 86.10 | 32.71 | 29.28 | 11.35 | 2.35 | 13.83 | 13.42 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 60,725 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | - | 82.28 | 29.83 | 29.41 | 10.35 | 2.14 | 17.12 | 12.22 | 4.53 | 0.33 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M<br>J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉 １８－８<br>－２５（２０）<br>W／C ６０％ | 灯油 白灯油<br>業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R<br>C－４０ | 軽油 １．２号<br>パトロール給油 | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 養生工無 | 54,539 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.90 | 33.19 | 28.47 | 11.52 | 2.38 | 14.03 | 13.61 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.58m3超 0.61m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 57,587 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.94 | 32.59 | 29.26 | 11.34 | 2.37 | 13.99 | 13.58 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 63,261 | 0.61 | 0.55 | 0.06 | - | 82.08 | 29.67 | 29.40 | 10.33 | 2.16 | 17.31 | 12.36 | 4.58 | 0.33 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 56,747 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.73 | 33.06 | 28.45 | 11.51 | 2.41 | 14.20 | 13.78 | 0.37 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.61m3超 0.65m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 60,220 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.77 | 32.45 | 29.24 | 11.33 | 2.40 | 14.16 | 13.75 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 66,228 | 0.61 | 0.55 | 0.06 | - | 81.90 | 29.55 | 29.38 | 10.30 | 2.18 | 17.49 | 12.50 | 4.63 | 0.32 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 59,330 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.57 | 32.95 | 28.42 | 11.50 | 2.43 | 14.36 | 13.95 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.65m3超 0.69m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 63,224 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.61 | 32.33 | 29.22 | 11.32 | 2.42 | 14.32 | 13.92 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 69,614 | 0.62 | 0.56 | 0.06 | - | 81.69 | 29.43 | 29.31 | 10.28 | 2.20 | 17.69 | 12.65 | 4.68 | 0.32 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 62,278 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.38 | 32.82 | 28.38 | 11.49 | 2.46 | 14.55 | 14.14 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.69m3超 0.73m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 66,229 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.44 | 32.20 | 29.20 | 11.31 | 2.44 | 14.49 | 14.09 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 73,000 | 0.63 | 0.57 | 0.06 | - | 81.50 | 29.41 | 29.17 | 10.26 | 2.22 | 17.87 | 12.78 | 4.73 | 0.32 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 65,226 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.22 | 32.70 | 28.36 | 11.48 | 2.48 | 14.71 | 14.30 | 0.36 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.73m3超 0.77m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 69,233 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.30 | 32.09 | 29.18 | 11.30 | 2.47 | 14.63 | 14.23 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 76,385 | 0.63 | 0.57 | 0.06 | - | 81.33 | 29.40 | 29.04 | 10.24 | 2.23 | 18.04 | 12.90 | 4.78 | 0.32 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 68,174 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.07 | 32.59 | 28.33 | 11.48 | 2.50 | 14.86 | 14.46 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.77m3超<br>0.82m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 72,615 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.14 | 31.96 | 29.16 | 11.29 | 2.49 | 14.79 | 14.39 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 80,196 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | - | 81.17 | 29.39 | 28.91 | 10.22 | 2.25 | 18.19 | 13.02 | 4.82 | 0.31 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 71,492 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.92 | 32.48 | 28.30 | 11.47 | 2.53 | 15.01 | 14.61 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.82m3超<br>0.87m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 76,373 | 0.07 | 0.07 | - | - | 85.00 | 31.85 | 29.15 | 11.28 | 2.51 | 14.93 | 14.54 | 0.34 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 84,432 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | - | 80.99 | 29.37 | 28.78 | 10.20 | 2.27 | 18.37 | 13.15 | 4.87 | 0.31 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 75,180 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.76 | 32.37 | 28.27 | 11.46 | 2.55 | 15.17 | 14.77 | 0.35 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.87m3超<br>0.92m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 80,218 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.76 | 31.70 | 29.10 | 11.26 | 2.53 | 15.17 | 14.66 | 0.46 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 88,753 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | - | 80.74 | 29.33 | 28.63 | 10.17 | 2.28 | 18.61 | 13.25 | 4.91 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 78,954 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.53 | 32.22 | 28.22 | 11.44 | 2.57 | 15.40 | 14.89 | 0.46 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.92m3超<br>0.97m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 83,981 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.64 | 31.61 | 29.08 | 11.25 | 2.55 | 15.29 | 14.79 | 0.45 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 92,993 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | - | 80.60 | 29.31 | 28.52 | 10.16 | 2.30 | 18.75 | 13.35 | 4.95 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 82,646 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.40 | 32.14 | 28.19 | 11.43 | 2.59 | 15.53 | 15.02 | 0.46 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | 0.97m3超<br>1.03m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 88,114 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.52 | 31.53 | 29.07 | 11.24 | 2.56 | 15.41 | 14.91 | 0.45 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 97,651 | 0.66 | 0.60 | 0.06 | - | 80.45 | 29.30 | 28.41 | 10.14 | 2.31 | 18.89 | 13.46 | 4.98 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 灯油　白灯油<br>業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 86,702 | 0.07 | 0.07 | - | - | 84.27 | 32.04 | 28.17 | 11.42 | 2.61 | 15.66 | 15.15 | 0.46 | 0.05 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |
| | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 94,526 | 0.06 | 0.06 | - | - | 85.00 | 35.83 | 22.88 | 9.18 | 2.05 | 14.94 | 14.46 | 0.44 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積<br>0.8m3(平積0.6m3) | * | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート<br>高炉　１８－８<br>－２５（２０）<br>Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ<br>Ｃ－４０ | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 18-8-25(高炉) | 1.03m3超<br>1.09m3以下 | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 96,526 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 84.16 | 35.10 | 23.24 | 8.99 | 2.00 | 15.65 | 14.16 | 1.02 | 0.43 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 93,886 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.91 | 36.08 | 22.46 | 9.25 | 2.06 | 15.03 | 14.55 | 0.44 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.09m3超<br>1.15m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 99,071 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.89 | 35.76 | 22.86 | 9.18 | 2.06 | 15.05 | 14.57 | 0.44 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 101,180 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 84.04 | 35.00 | 23.22 | 8.99 | 2.02 | 15.77 | 14.27 | 1.03 | 0.43 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 98,395 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.79 | 36.02 | 22.43 | 9.24 | 2.07 | 15.15 | 14.67 | 0.44 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.15m3超<br>1.22m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 104,000 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.78 | 35.68 | 22.85 | 9.17 | 2.07 | 15.16 | 14.69 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 106,230 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.94 | 34.94 | 23.21 | 8.98 | 2.03 | 15.87 | 14.38 | 1.03 | 0.42 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 103,280 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.67 | 35.92 | 22.41 | 9.24 | 2.09 | 15.27 | 14.79 | 0.44 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.22m3超<br>1.29m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 109,300 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.67 | 35.60 | 22.83 | 9.17 | 2.09 | 15.27 | 14.80 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 111,660 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.82 | 34.87 | 23.19 | 8.97 | 2.04 | 15.99 | 14.49 | 1.04 | 0.42 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 108,540 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.56 | 35.86 | 22.39 | 9.23 | 2.10 | 15.38 | 14.91 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.29m3超<br>1.36m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 114,600 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.57 | 35.54 | 22.81 | 9.16 | 2.10 | 15.37 | 14.90 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 117,100 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.71 | 34.78 | 23.18 | 8.97 | 2.05 | 16.10 | 14.59 | 1.05 | 0.42 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 113,800 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.46 | 35.79 | 22.37 | 9.23 | 2.11 | 15.48 | 15.01 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.36m3超<br>1.44m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 120,290 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.47 | 35.48 | 22.79 | 9.16 | 2.11 | 15.47 | 15.00 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 122,930 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.61 | 34.72 | 23.17 | 8.96 | 2.06 | 16.20 | 14.68 | 1.06 | 0.42 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 養生工無 | 119,440 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.36 | 35.73 | 22.35 | 9.22 | 2.12 | 15.58 | 15.11 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.44m3超 1.52m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 126,350 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.37 | 35.41 | 22.78 | 9.15 | 2.12 | 15.57 | 15.10 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 129,140 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.52 | 34.66 | 23.15 | 8.96 | 2.07 | 16.29 | 14.77 | 1.06 | 0.42 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 125,450 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.26 | 35.66 | 22.33 | 9.22 | 2.14 | 15.68 | 15.21 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.52m3超 1.61m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 132,790 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.29 | 35.36 | 22.76 | 9.15 | 2.13 | 15.65 | 15.19 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 135,740 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | - | 83.43 | 34.60 | 23.14 | 8.95 | 2.08 | 16.38 | 14.86 | 1.07 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 131,840 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.17 | 35.60 | 22.31 | 9.22 | 2.15 | 15.77 | 15.30 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.61m3超 1.70m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 139,610 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.20 | 35.29 | 22.75 | 9.15 | 2.14 | 15.74 | 15.28 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 142,730 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 83.33 | 34.53 | 23.13 | 8.95 | 2.09 | 16.47 | 14.95 | 1.07 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 138,610 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.08 | 35.54 | 22.30 | 9.21 | 2.16 | 15.86 | 15.39 | 0.43 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.70m3超 1.80m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 146,800 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.11 | 35.24 | 22.73 | 9.14 | 2.15 | 15.83 | 15.37 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 150,110 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 83.24 | 34.47 | 23.12 | 8.94 | 2.10 | 16.56 | 15.03 | 1.08 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 145,750 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.00 | 35.49 | 22.28 | 9.21 | 2.17 | 15.94 | 15.48 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 1.80m3超 1.90m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 154,390 | 0.06 | 0.06 | - | - | 84.03 | 35.18 | 22.72 | 9.14 | 2.16 | 15.91 | 15.45 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 157,880 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 83.15 | 34.41 | 23.10 | 8.94 | 2.11 | 16.65 | 15.11 | 1.09 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126M J (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 灯油　白灯油 業務用　ミニローリー | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 養生工無 | 153,270 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.92 | 35.45 | 22.26 | 9.20 | 2.18 | 16.02 | 15.56 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.90m3超<br>2.00m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 161,960 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.96 | 35.13 | 22.71 | 9.13 | 2.17 | 15.98 | 15.52 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 165,640 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 83.08 | 34.37 | 23.09 | 8.93 | 2.12 | 16.72 | 15.18 | 1.09 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 160,790 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.84 | 35.38 | 22.25 | 9.20 | 2.19 | 16.10 | 15.64 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.00m3超<br>2.11m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 169,920 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.89 | 35.08 | 22.70 | 9.13 | 2.18 | 16.05 | 15.59 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 173,800 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 83.01 | 34.32 | 23.08 | 8.93 | 2.13 | 16.79 | 15.24 | 1.10 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 168,680 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.77 | 35.35 | 22.23 | 9.20 | 2.19 | 16.17 | 15.71 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.11m3超<br>2.23m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 178,630 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.82 | 35.04 | 22.68 | 9.13 | 2.19 | 16.12 | 15.66 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 182,730 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.94 | 34.26 | 23.08 | 8.92 | 2.14 | 16.86 | 15.31 | 1.10 | 0.41 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 177,320 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.70 | 35.30 | 22.22 | 9.19 | 2.20 | 16.24 | 15.78 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.23m3超<br>2.35m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 187,720 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.76 | 35.02 | 22.67 | 9.12 | 2.19 | 16.18 | 15.73 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 192,040 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.88 | 34.23 | 23.07 | 8.92 | 2.14 | 16.92 | 15.37 | 1.11 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 186,340 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.64 | 35.26 | 22.21 | 9.19 | 2.21 | 16.30 | 15.84 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.35m3超<br>2.48m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 197,200 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.70 | 34.97 | 22.66 | 9.12 | 2.20 | 16.24 | 15.79 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 201,750 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.82 | 34.18 | 23.06 | 8.92 | 2.15 | 16.98 | 15.43 | 1.11 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 195,740 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.57 | 35.20 | 22.20 | 9.19 | 2.22 | 16.37 | 15.91 | 0.42 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 一般養生･特殊養生(練炭) | 207,430 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.64 | 34.93 | 22.65 | 9.12 | 2.21 | 16.30 | 15.85 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積 0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート 高炉 １８－８ －２５（２０） W／C ６０% | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.48m3超<br>2.62m3以下 | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 212,240 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.76 | 34.15 | 23.05 | 8.91 | 2.16 | 17.04 | 15.49 | 1.11 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 205,890 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.52 | 35.19 | 22.18 | 9.19 | 2.22 | 16.42 | 15.97 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.62m3超<br>2.77m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 218,410 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.58 | 34.89 | 22.64 | 9.12 | 2.21 | 16.36 | 15.91 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 223,500 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.69 | 34.10 | 23.04 | 8.91 | 2.16 | 17.11 | 15.55 | 1.12 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 216,790 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.46 | 35.16 | 22.17 | 9.18 | 2.23 | 16.48 | 16.03 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.77m3超<br>2.92m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 229,780 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.53 | 34.86 | 22.63 | 9.11 | 2.22 | 16.41 | 15.96 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 235,150 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.64 | 34.07 | 23.03 | 8.90 | 2.17 | 17.16 | 15.60 | 1.12 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 228,060 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.41 | 35.12 | 22.16 | 9.18 | 2.24 | 16.53 | 16.08 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 2.92m3超<br>3.08m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 241,530 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.48 | 34.82 | 22.63 | 9.11 | 2.23 | 16.46 | 16.01 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 247,180 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.59 | 34.03 | 23.03 | 8.90 | 2.18 | 17.21 | 15.65 | 1.12 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 239,710 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.36 | 35.10 | 22.15 | 9.18 | 2.24 | 16.58 | 16.13 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 3.08m3超<br>3.25m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 254,030 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.43 | 34.79 | 22.62 | 9.11 | 2.23 | 16.51 | 16.06 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 260,000 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.54 | 34.00 | 23.02 | 8.90 | 2.18 | 17.26 | 15.69 | 1.13 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 養生工無 | 252,110 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.31 | 35.06 | 22.14 | 9.18 | 2.25 | 16.63 | 16.18 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 3.25m3超<br>3.42m3以下 | 一般養生･特殊養生(練炭) | 266,910 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.38 | 34.75 | 22.61 | 9.11 | 2.24 | 16.56 | 16.11 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特殊養生<br>(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 273,200 | 0.20 | 0.14 | 0.06 | - | 82.49 | 33.96 | 23.01 | 8.90 | 2.19 | 17.31 | 15.74 | 1.13 | 0.40 | 0.04 | - | ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal) | * | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％ | 灯油 白灯油業務用 ミニローリー | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - |

No.076【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート規格 | 1箇所当りコンクリート使用量 | 養生工の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 養生工無 | 264,890 | 0.06 | 0.06 | - | - | 83.26 | 35.03 | 22.13 | 9.18 | 2.25 | 16.68 | 16.23 | 0.41 | 0.04 | - | - | バックホウ[クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]山積0.8m3(平積0.6m3) | * | - | | - | | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.077【　サンドマット　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂材料費の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1,886.8 | 3.51 | 3.51 | － | － | 3.73 | 1.91 | 1.82 | － | － | 92.76 | 91.28 | 1.48 | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | － | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － |
| 無し | 164.84 | 40.24 | 40.24 | － | － | 42.82 | 21.96 | 20.86 | － | － | 16.94 | 16.94 | － | － | － | － | ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級 | － | － | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.078【　安定シート・ネット　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シート種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| シート | 439.0 | 0.00 | – | – | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 96.09 | 96.09 | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | 土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ | – | – | – | – | – |
| ネット | 464.80 | 0.00 | – | – | – | 9.25 | 9.25 | – | – | – | 90.75 | 90.75 | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | – | – | – | 土木安定シート・ネット　ナイロン・ポリエステル系　１４７０Ｎ／３ｃｍ | – | – | – | – | – |

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 3mを超え6m未満 | 2m未満 | 実数入力 | 27,898 | 62.92 | 48.30 | - | - | 33.32 | 10.55 | 5.57 | 5.14 | 4.37 | 3.76 | 3.76 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 2m以上3m未満 | 実数入力 | 29,523 | 59.66 | 45.65 | - | - | 31.48 | 9.97 | 5.26 | 4.85 | 4.13 | 8.86 | 8.86 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 3m以上4m未満 | 実数入力 | 30,602 | 57.68 | 44.04 | - | - | 30.38 | 9.62 | 5.08 | 4.68 | 3.99 | 11.94 | 11.94 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 31,692 | 55.82 | 42.52 | - | - | 29.33 | 9.29 | 4.90 | 4.52 | 3.85 | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 32,771 | 54.11 | 41.13 | - | - | 28.36 | 8.98 | 4.74 | 4.37 | 3.72 | 17.53 | 17.53 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 6m以上10m未満 | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 42,604 | 58.31 | 44.55 | - | - | 30.65 | 9.67 | 5.14 | 4.74 | 4.03 | 11.04 | 11.04 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 43,684 | 56.96 | 43.45 | - | - | 29.89 | 9.43 | 5.01 | 4.62 | 3.93 | 13.15 | 13.15 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 6m以上7m未満 | 実数入力 | 44,773 | 55.65 | 42.38 | - | - | 29.17 | 9.20 | 4.89 | 4.51 | 3.84 | 15.18 | 15.18 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 7m以上8m未満 | 実数入力 | 45,853 | 54.44 | 41.39 | - | - | 28.47 | 8.98 | 4.77 | 4.40 | 3.75 | 17.09 | 17.09 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 46,942 | 53.26 | 40.43 | - | - | 27.81 | 8.77 | 4.66 | 4.30 | 3.66 | 18.93 | 18.93 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 48,022 | 52.15 | 39.53 | - | - | 27.18 | 8.57 | 4.56 | 4.20 | 3.58 | 20.67 | 20.67 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 10m以上14m未満 | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 63,162 | 56.38 | 42.98 | - | - | 29.55 | 9.32 | 4.95 | 4.57 | 3.89 | 14.07 | 14.07 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 64,242 | 55.49 | 42.25 | - | - | 29.06 | 9.17 | 4.87 | 4.49 | 3.82 | 15.45 | 15.45 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 10m以上12m未満 | 実数入力 | 65,876 | 54.20 | 41.20 | - | - | 28.34 | 8.94 | 4.75 | 4.38 | 3.73 | 17.46 | 17.46 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 68,046 | 52.60 | 39.90 | - | - | 27.43 | 8.65 | 4.60 | 4.24 | 3.61 | 19.97 | 19.97 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 14m以上17m未満 | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 77,072 | 54.12 | 41.13 | - | - | 28.25 | 8.90 | 4.74 | 4.37 | 3.72 | 17.63 | 17.63 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 78,696 | 53.08 | 40.29 | - | - | 27.66 | 8.71 | 4.64 | 4.28 | 3.64 | 19.26 | 19.26 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式]油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 無し | 17m以上20m以下 | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 80,321 | 52.07 | 39.46 | - | - | 27.11 | 8.54 | 4.55 | 4.19 | 3.57 | 20.82 | 20.82 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 92,795 | 53.85 | 40.92 | - | - | 28.13 | 8.87 | 4.72 | 4.35 | 3.70 | 18.02 | 18.02 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 95,509 | 52.42 | 39.75 | - | - | 27.33 | 8.62 | 4.58 | 4.22 | 3.60 | 20.25 | 20.25 | - | - | - | - | 粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・スキッド式] 油圧　19.6kN･m×1 最大改良深度20m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | - | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 3mを超え6m未満 | 2m未満 | 実数入力 | 20,908 | 71.52 | 55.74 | - | - | 22.00 | 6.99 | 3.77 | 3.47 | 2.96 | 6.48 | 5.02 | 1.14 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 2m以上3m未満 | 実数入力 | 22,533 | 66.64 | 51.74 | - | - | 20.41 | 6.49 | 3.49 | 3.22 | 2.74 | 12.95 | 11.60 | 1.06 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 3m以上4m未満 | 実数入力 | 23,612 | 63.76 | 49.37 | - | - | 19.47 | 6.19 | 3.33 | 3.07 | 2.62 | 16.77 | 15.48 | 1.01 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 24,702 | 61.10 | 47.19 | - | - | 18.62 | 5.92 | 3.19 | 2.94 | 2.50 | 20.28 | 19.05 | 0.96 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 25,781 | 58.69 | 45.21 | - | - | 17.84 | 5.67 | 3.05 | 2.82 | 2.40 | 23.47 | 22.29 | 0.92 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 6m以上10m未満 | 4m以上5m未満 | 実数入力 | 29,716 | 63.35 | 49.04 | - | - | 19.54 | 6.30 | 3.31 | 3.05 | 2.60 | 17.11 | 15.83 | 1.00 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 5m以上6m未満 | 実数入力 | 30,795 | 61.23 | 47.30 | - | - | 18.87 | 6.08 | 3.20 | 2.95 | 2.51 | 19.90 | 18.66 | 0.97 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 6m以上7m未満 | 実数入力 | 31,885 | 59.29 | 45.71 | - | - | 18.21 | 5.87 | 3.09 | 2.85 | 2.42 | 22.50 | 21.31 | 0.93 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 7m以上8m未満 | 実数入力 | 32,965 | 57.48 | 44.23 | - | - | 17.60 | 5.68 | 2.98 | 2.75 | 2.34 | 24.92 | 23.77 | 0.90 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 34,054 | 55.75 | 42.81 | - | - | 17.05 | 5.50 | 2.89 | 2.66 | 2.27 | 27.20 | 26.09 | 0.87 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 35,134 | 54.14 | 41.48 | - | - | 16.53 | 5.33 | 2.80 | 2.58 | 2.20 | 29.33 | 28.25 | 0.85 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 10m以上15m未満 | 8m以上9m未満 | 実数入力 | 43,924 | 60.19 | 46.44 | - | - | 18.37 | 5.86 | 3.14 | 2.89 | 2.46 | 21.44 | 20.23 | 0.95 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 9m以上10m未満 | 実数入力 | 45,004 | 58.83 | 45.33 | - | - | 17.92 | 5.72 | 3.06 | 2.82 | 2.40 | 23.25 | 22.06 | 0.93 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 10m以上12m未満 | 実数入力 | 46,638 | 56.91 | 43.75 | - | - | 17.29 | 5.52 | 2.95 | 2.72 | 2.32 | 25.80 | 24.66 | 0.89 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］ 電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |

No.079【　粉体噴射撹拌　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場制約の有無 | 打設長 | 杭長 | 改良材使用量（実数入力） | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 48,807 | 54.53 | 41.80 | - | - | 16.53 | 5.27 | 2.82 | 2.60 | 2.22 | 28.94 | 27.85 | 0.85 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 50,432 | 52.89 | 40.45 | - | - | 15.99 | 5.10 | 2.73 | 2.52 | 2.14 | 31.12 | 30.06 | 0.83 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 15m以上20m以下 | 12m以上14m未満 | 実数入力 | 59,885 | 58.29 | 44.89 | - | - | 17.84 | 5.74 | 3.03 | 2.79 | 2.38 | 23.87 | 22.70 | 0.92 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 14m以上15m未満 | 実数入力 | 61,509 | 56.84 | 43.70 | - | - | 17.38 | 5.59 | 2.95 | 2.72 | 2.32 | 25.78 | 24.64 | 0.89 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 15m以上17m未満 | 実数入力 | 63,134 | 55.48 | 42.58 | - | - | 16.92 | 5.44 | 2.87 | 2.65 | 2.26 | 27.60 | 26.49 | 0.87 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 65,848 | 53.34 | 40.82 | - | - | 16.23 | 5.22 | 2.76 | 2.54 | 2.16 | 30.43 | 29.37 | 0.83 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 55kW×2 最大改良深度26m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 20mを超え27m未満 | 17m以上20m以下 | 実数入力 | 81,837 | 59.84 | 47.17 | - | - | 15.33 | 5.03 | 2.67 | 2.46 | 2.10 | 24.83 | 23.63 | 0.96 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 20m超え23m未満 | 実数入力 | 85,086 | 57.69 | 45.37 | - | - | 14.75 | 4.84 | 2.57 | 2.37 | 2.02 | 27.56 | 26.41 | 0.92 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 23m以上27m未満 | 実数入力 | 88,889 | 55.39 | 43.44 | - | - | 14.11 | 4.63 | 2.46 | 2.27 | 1.93 | 30.50 | 29.40 | 0.88 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | 27m以上33m以下 | 23m以上27m未満 | 実数入力 | 104,330 | 58.74 | 46.25 | - | - | 15.04 | 4.93 | 2.62 | 2.42 | 2.06 | 26.22 | 25.05 | 0.94 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 27m以上32m未満 | 実数入力 | 109,200 | 56.30 | 44.20 | - | - | 14.35 | 4.71 | 2.50 | 2.31 | 1.96 | 29.35 | 28.23 | 0.90 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |
| | | 32m以上33m以下 | 実数入力 | 112,460 | 54.77 | 42.92 | - | - | 13.94 | 4.57 | 2.43 | 2.24 | 1.91 | 31.29 | 30.21 | 0.87 | - | - | - | 粉体噴射攪拌機［二軸(電動)・クローラ式］電動 90kW×2 最大改良深度33m | - | - | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 普通作業員 | セメント　高炉B | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | [標準数量]セメント　高炉B 0.09t/m |

No.080【　粉体噴射撹拌（移設）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工方法 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 単軸施工 | 54,680 | 41.25 | 41.25 | － | － | 58.75 | 30.15 | 16.02 | 12.58 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 二軸施工 | 70,590 | 37.28 | 37.28 | － | － | 62.72 | 35.03 | 15.51 | 12.18 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

No.081【　粉体噴射撹拌（軸間変更）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 194,700 | 29.36 | 25.10 | － | － | 70.64 | 33.88 | 14.13 | 12.37 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン排出ガス対策型(第1次基準値)油圧伸縮ジブ型25t吊 | * | － | | － | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | 単管方式 | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 4,996.9 | 32.54 | 27.35 | - | - | 38.49 | 14.50 | 9.20 | 8.65 | - | 28.97 | 13.11 | 7.98 | 3.86 | 2.68 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 7,918.0 | 30.32 | 25.48 | - | - | 35.85 | 13.50 | 8.57 | 8.06 | - | 33.83 | 12.73 | 11.97 | 4.06 | 3.38 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 11,937 | 29.84 | 25.08 | - | - | 35.30 | 13.31 | 8.43 | 7.93 | - | 34.86 | 14.21 | 11.82 | 3.23 | 2.80 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 6,777.6 | 34.28 | 28.81 | - | - | 40.54 | 15.28 | 9.69 | 9.11 | - | 25.18 | 12.85 | 6.24 | 2.84 | 2.17 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 9,699.0 | 31.14 | 26.17 | - | - | 36.84 | 13.89 | 8.80 | 8.28 | - | 32.02 | 13.81 | 10.36 | 3.31 | 3.03 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 14,260 | 30.41 | 25.56 | - | - | 35.97 | 13.56 | 8.60 | 8.08 | - | 33.62 | 13.15 | 12.61 | 2.70 | 2.58 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 8,494.9 | 35.55 | 29.88 | - | - | 42.05 | 15.85 | 10.05 | 9.45 | - | 22.40 | 11.27 | 6.11 | 2.27 | 1.89 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 11,271 | 31.60 | 26.56 | - | - | 37.39 | 14.10 | 8.93 | 8.40 | - | 31.01 | 13.07 | 10.94 | 2.85 | 2.85 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 16,410 | 30.67 | 25.78 | - | - | 36.29 | 13.69 | 8.67 | 8.15 | - | 33.04 | 13.44 | 12.57 | 2.44 | 2.35 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | - | - |
| 無し（ｸﾛｰﾗ型） | | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 5,062.0 | 35.95 | 32.69 | - | - | 31.74 | 12.91 | 8.22 | 7.73 | - | 32.31 | 12.94 | 7.88 | 3.81 | 2.64 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 8,005.0 | 33.47 | 30.43 | - | - | 29.57 | 12.03 | 7.66 | 7.20 | - | 36.96 | 12.64 | 11.84 | 4.01 | 3.34 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 11,961 | 32.80 | 29.82 | - | - | 28.98 | 11.79 | 7.50 | 7.06 | - | 38.22 | 14.22 | 11.79 | 3.22 | 2.80 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | シャンクロッド φ９０mm用 | 打込アダプタ φ９０mm用 | - | - |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 6,843.4 | 37.80 | 34.37 | - | - | 33.36 | 13.57 | 8.64 | 8.12 | - | 28.84 | 12.72 | 6.18 | 2.81 | 2.15 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 9,765.5 | 34.29 | 31.18 | - | - | 30.29 | 12.32 | 7.84 | 7.38 | - | 35.42 | 13.78 | 10.29 | 3.29 | 3.01 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 14,307 | 33.44 | 30.40 | - | - | 29.54 | 12.02 | 7.65 | 7.19 | - | 37.02 | 13.16 | 12.57 | 2.69 | 2.57 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１１５mm用 | 打込アダプタ φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 粘性土及び砂質土 | 8,561.4 | 39.16 | 35.61 | - | - | 34.57 | 14.06 | 8.95 | 8.42 | - | 26.27 | 11.19 | 6.06 | 2.25 | 1.87 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | シャンクロッド φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | - | - |

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 135mm | ﾚｷ質土 | 11,295 | 34.80 | 31.65 | - | - | 30.68 | 12.48 | 7.94 | 7.47 | - | 34.52 | 13.04 | 10.91 | 2.84 | 2.84 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 16,648 | 33.91 | 30.83 | - | - | 29.97 | 12.19 | 7.76 | 7.30 | - | 36.12 | 13.29 | 12.39 | 2.41 | 2.31 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | 打込アダプタ φ１３５mm用 | シャンクロッド φ１３５mm用 | - | - |
| | | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 5,966.9 | 28.56 | 24.00 | - | - | 33.72 | 12.68 | 8.07 | 7.59 | - | 37.72 | 11.04 | 5.85 | 5.83 | 4.38 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| | | | ﾚｷ質土 | 9,861.1 | 25.91 | 21.78 | - | - | 30.60 | 11.51 | 7.32 | 6.89 | - | 43.49 | 10.29 | 10.12 | 8.63 | 4.72 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ９０mm用 | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 15,169 | 24.00 | 20.17 | - | - | 28.33 | 10.65 | 6.78 | 6.38 | - | 47.67 | 12.81 | 12.50 | 9.30 | 3.45 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 12,197 | 24.76 | 20.81 | - | - | 29.24 | 10.99 | 7.00 | 6.58 | - | 46.00 | 11.94 | 10.78 | 9.91 | 3.81 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 16,090 | 24.07 | 20.23 | - | - | 28.43 | 10.69 | 6.80 | 6.40 | - | 47.50 | 14.63 | 10.82 | 8.77 | 3.61 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ９０mm用（１．５m） | インナーロッド φ９０mm用（１．５m） | リングビット φ９０mm用 | インナービット φ９０mm用 | - | - |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 8,741.3 | 31.90 | 26.81 | - | - | 37.74 | 14.24 | 9.01 | 8.48 | - | 30.36 | 9.96 | 4.23 | 4.12 | 4.05 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | ﾚｷ質土 | 12,241 | 27.20 | 22.86 | - | - | 32.13 | 12.08 | 7.69 | 7.23 | - | 40.67 | 11.01 | 8.64 | 7.20 | 5.14 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 18,519 | 25.51 | 21.44 | - | - | 30.13 | 11.33 | 7.21 | 6.78 | - | 44.36 | 10.92 | 10.82 | 10.12 | 3.82 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 14,878 | 26.02 | 21.87 | - | - | 30.74 | 11.56 | 7.35 | 6.92 | - | 43.24 | 10.87 | 10.31 | 9.16 | 4.23 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１１５mm用 | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 19,321 | 25.25 | 21.22 | - | - | 29.82 | 11.21 | 7.14 | 6.71 | - | 44.93 | 12.95 | 9.70 | 9.33 | 4.07 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１１５mm用（１．５m） | リングビット φ１１５mm用 | インナーロッド φ１１５mm用（１．５m） | インナービット φ１１５mm用 | - | - |
| 有り（ｽｷｯﾄﾞ型） | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 10,707 | 33.27 | 27.96 | - | - | 39.36 | 14.84 | 9.40 | 8.85 | - | 27.37 | 8.94 | 4.24 | 4.15 | 3.37 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| | | | ﾚｷ質土 | 14,830 | 28.72 | 24.14 | - | - | 33.91 | 12.75 | 8.12 | 7.63 | - | 37.37 | 10.02 | 8.75 | 5.94 | 5.32 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 21,413 | 26.40 | 22.19 | - | - | 31.18 | 11.72 | 7.46 | 7.02 | - | 42.42 | 11.58 | 9.63 | 9.36 | 4.15 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 18,111 | 27.79 | 23.36 | - | - | 32.82 | 12.34 | 7.85 | 7.39 | - | 39.39 | 10.46 | 9.76 | 7.52 | 4.36 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 二重管方式 | | 硬岩 | 23,188 | 26.72 | 22.46 | - | - | 31.55 | 11.86 | 7.55 | 7.10 | - | 41.73 | 13.21 | 8.89 | 7.78 | 4.26 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１３５mm用（１．５m） | リングビットφ１３５mm用 | インナーロッドφ１３５mm用（１．５m） | インナービットφ１３５mm用 | - | - |
| | | 146mm | 粘性土及び砂質土 | 12,683 | 32.36 | 27.20 | - | - | 38.29 | 14.44 | 9.15 | 8.60 | - | 29.35 | 10.25 | 4.42 | 4.28 | 3.27 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１４６mm用 | インナービットφ１４６mm用 | ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m） | インナーロッドφ１４６mm用（１．５m） | - | - |
| | | | レキ質土 | 17,573 | 27.76 | 23.33 | - | - | 32.79 | 12.33 | 7.85 | 7.38 | - | 39.45 | 11.44 | 8.83 | 5.78 | 5.68 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１４６mm用 | ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m） | インナーロッドφ１４６mm用（１．５m） | インナービットφ１４６mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 24,925 | 25.16 | 21.15 | - | - | 29.71 | 11.17 | 7.11 | 6.69 | - | 45.13 | 11.91 | 11.23 | 9.26 | 4.50 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m） | リングビットφ１４６mm用 | インナーロッドφ１４６mm用（１．５m） | インナービットφ１４６mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 21,381 | 26.81 | 22.53 | - | - | 31.64 | 11.90 | 7.57 | 7.12 | - | 41.55 | 11.31 | 10.52 | 7.34 | 4.66 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１４６mm用 | ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m） | インナーロッドφ１４６mm用（１．５m） | インナービットφ１４６mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 29,391 | 27.14 | 22.81 | - | - | 32.05 | 12.05 | 7.67 | 7.21 | - | 40.81 | 12.47 | 9.52 | 7.07 | 4.24 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］スキッド型　55kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１４６mm用（１．５m） | リングビットφ１４６mm用 | インナーロッドφ１４６mm用（１．５m） | インナービットφ１４６mm用 | - | - |
| | | 90mm | 粘性土及び砂質土 | 6,053.2 | 31.61 | 28.74 | - | - | 27.93 | 11.36 | 7.23 | 6.80 | - | 40.46 | 10.89 | 5.77 | 5.75 | 4.32 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ９０mm用 | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | インナービットφ９０mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 9,990.6 | 28.73 | 26.12 | - | - | 25.37 | 10.32 | 6.57 | 6.18 | - | 45.90 | 10.16 | 9.98 | 8.52 | 4.66 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ９０mm用 | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | インナービットφ９０mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 15,215 | 26.41 | 24.01 | - | - | 23.33 | 9.49 | 6.04 | 5.68 | - | 50.26 | 12.79 | 12.46 | 9.27 | 3.44 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | リングビットφ９０mm用 | インナービットφ９０mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 12,264 | 27.30 | 24.82 | - | - | 24.12 | 9.81 | 6.25 | 5.87 | - | 48.58 | 11.87 | 10.72 | 9.86 | 3.79 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | リングビットφ９０mm用 | インナービットφ９０mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 16,199 | 26.57 | 24.16 | - | - | 23.48 | 9.55 | 6.08 | 5.72 | - | 49.95 | 14.54 | 10.75 | 8.71 | 3.59 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ９０mm用（１．５m） | インナーロッドφ９０mm用（１．５m） | リングビットφ９０mm用 | インナービットφ９０mm用 | - | - |
| | | 115mm | 粘性土及び砂質土 | 8,744.2 | 35.09 | 31.91 | - | - | 30.93 | 12.58 | 8.01 | 7.53 | - | 33.98 | 9.96 | 4.23 | 4.12 | 4.05 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | インナービットφ１１５mm用 | - | - |
| | | | レキ質土 | 12,393 | 30.10 | 27.37 | - | - | 26.61 | 10.82 | 6.89 | 6.48 | - | 43.29 | 10.88 | 8.53 | 7.11 | 5.08 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | インナービットφ１１５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 18,672 | 28.18 | 25.62 | - | - | 24.90 | 10.13 | 6.45 | 6.06 | - | 46.92 | 10.84 | 10.73 | 10.04 | 3.79 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | リングビットφ１１５mm用 | インナービットφ１１５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 14,988 | 28.73 | 26.12 | - | - | 25.37 | 10.32 | 6.57 | 6.18 | - | 45.90 | 10.80 | 10.23 | 9.09 | 4.20 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビットφ１１５mm用 | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | インナービットφ１１５mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 19,516 | 27.94 | 25.40 | - | - | 24.68 | 10.04 | 6.39 | 6.01 | - | 47.38 | 12.82 | 9.61 | 9.24 | 4.03 | - | ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプφ１１５mm用（１．５m） | リングビットφ１１５mm用 | インナーロッドφ１１５mm用（１．５m） | インナービットφ１１５mm用 | - | - |

注１（クローラ型）

No.082【　削孔（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場工の有無 | 方式 | 呼び径 | 土質区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| [illegible] | | 135mm | 粘性土及び砂質土 | 10,732 | 36.62 | 33.30 | - | - | 32.29 | 13.14 | 8.36 | 7.86 | - | 31.09 | 8.92 | 4.23 | 4.14 | 3.36 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用 | インナービット φ１３５mm用（１．５m） | - | - |
| | | | レキ質土 | 15,046 | 31.80 | 28.91 | - | - | 28.09 | 11.43 | 7.27 | 6.84 | - | 40.11 | 9.86 | 8.62 | 5.86 | 5.25 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１３５mm用 | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 21,630 | 29.19 | 26.54 | - | - | 25.79 | 10.49 | 6.68 | 6.28 | - | 45.02 | 11.46 | 9.54 | 9.26 | 4.11 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 18,349 | 30.76 | 27.97 | - | - | 27.19 | 11.06 | 7.04 | 6.62 | - | 42.05 | 10.32 | 9.63 | 7.43 | 4.30 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 23,363 | 29.49 | 26.81 | - | - | 26.04 | 10.60 | 6.74 | 6.34 | - | 44.47 | 13.12 | 8.83 | 7.72 | 4.22 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１３５mm用（１．５m） | リングビット φ１３５mm用 | インナーロッド φ１３５mm用（１．５m） | インナービット φ１３５mm用 | - | - |
| | | 146mm | 粘性土及び砂質土 | 12,856 | 35.78 | 32.54 | - | - | 31.57 | 12.84 | 8.17 | 7.69 | - | 32.65 | 10.11 | 4.36 | 4.22 | 3.23 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | インナービット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | - | - |
| | | | レキ質土 | 17,768 | 30.69 | 27.90 | - | - | 27.11 | 11.03 | 7.02 | 6.60 | - | 42.20 | 11.32 | 8.73 | 5.72 | 5.61 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | | 玉石混じり土 | 25,122 | 27.80 | 25.28 | - | - | 24.56 | 9.99 | 6.36 | 5.98 | - | 47.64 | 11.80 | 11.14 | 9.19 | 4.47 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | | 軟岩 | 21,620 | 29.65 | 26.96 | - | - | 26.20 | 10.66 | 6.78 | 6.38 | - | 44.15 | 11.16 | 10.40 | 7.26 | 4.61 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | リングビット φ１４６mm用 | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |
| | | | 硬岩 | 29,674 | 29.98 | 27.26 | - | - | 26.50 | 10.78 | 6.86 | 6.45 | - | 43.52 | 12.35 | 9.43 | 7.00 | 4.20 | - | ボーリングマシン［ロータリーパーカッション式］クローラ型　81kW級 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | ドリルパイプ φ１４６mm用（１．５m） | リングビット φ１４６mm用 | インナーロッド φ１４６mm用（１．５m） | インナービット φ１４６mm用 | - | - |

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN(40.8t) | 有り | 27,492 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.31 | 26.28 | 24.72 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 24,746 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.72 | 26.54 | 24.97 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 31,029 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.03 | 26.11 | 24.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 28,284 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.37 | 26.32 | 24.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 39,811 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.63 | 25.85 | 24.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 37,066 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.85 | 25.99 | 24.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN(40.8t) | 有り | 28,521 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.39 | 26.33 | 24.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 25,776 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.78 | 26.59 | 25.01 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 32,059 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.11 | 26.16 | 24.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 29,314 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.44 | 26.37 | 24.80 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 40,841 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.70 | 25.89 | 24.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 38,095 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.92 | 26.04 | 24.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼線より線(工場組立) | - | f＜400kN(40.8t) | 有り | 12,373 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.95 | 24.77 | 23.30 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 9,627.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.31 | 25.02 | 23.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 15,119 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.69 | 24.62 | 23.16 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 12,373 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.95 | 24.77 | 23.30 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f | 有り | 21,524 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 24.41 | 22.96 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 二重防食 | | | ＜2000kN(204.1t) | 無し | 18,779 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.48 | 24.49 | 23.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 複合PC鋼線より線束 | 10m以内 | f＜400kN(40.8t) | 有り | 16,403 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.86 | 25.36 | 23.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 13,657 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.32 | 25.65 | 24.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 19,940 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.69 | 25.26 | 23.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 17,195 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.02 | 25.47 | 23.96 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 27,138 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.31 | 25.01 | 23.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 24,393 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.51 | 25.13 | 23.64 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN(40.8t) | 有り | 17,432 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.07 | 25.50 | 23.98 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 14,687 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.54 | 25.79 | 24.26 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 20,970 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.88 | 25.37 | 23.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 18,225 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.22 | 25.59 | 24.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 28,168 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.46 | 25.11 | 23.62 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 25,422 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.65 | 25.24 | 23.74 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN(40.8t) | 有り | 21,155 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.66 | 25.88 | 24.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 18,410 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.12 | 26.17 | 24.61 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 23,901 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.32 | 25.65 | 24.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 21,155 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.66 | 25.88 | 24.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 10mを超える | f＜400kN(40.8t) | 有り | 22,185 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.79 | 25.96 | 24.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 19,440 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.25 | 26.24 | 24.69 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 24,930 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.44 | 25.73 | 24.21 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 22,185 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.79 | 25.96 | 24.42 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼線より線 | 10m以内 | f＜400kN(40.8t) | 有り | 18,779 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.32 | 25.65 | 24.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 16,034 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.77 | 25.95 | 24.41 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 26,277 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.60 | 25.83 | 24.30 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 23,531 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.95 | 26.05 | 24.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 39,811 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.63 | 25.85 | 24.31 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 37,066 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.85 | 25.99 | 24.45 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN(40.8t) | 有り | 19,809 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.48 | 25.75 | 24.23 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 17,063 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.94 | 26.05 | 24.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 27,306 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.71 | 25.90 | 24.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 24,561 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 41.05 | 26.12 | 24.57 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 40,841 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.70 | 25.89 | 24.36 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 38,095 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.92 | 26.04 | 24.49 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 腐食防食 | | | f＜400kN(40.8t) | 有り | 11,604 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.55 | 24.53 | 23.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.083【　アンカー鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理（アンカー）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防食方式 | ｱﾝｶｰ鋼材種類 | 削孔長 | 設計荷重(f) | 頭部処理の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 樹脂防食 | PC鋼線より線(工場組立) | - | f＜400kN(40.8t) | 無し | 8,858.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.84 | 24.72 | 23.25 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 14,350 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.38 | 24.41 | 22.96 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 11,604 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.55 | 24.53 | 23.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1300(132.7t)≦f＜2000kN(204.1t) | 有り | 20,755 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.14 | 24.26 | 22.82 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 18,010 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 38.22 | 24.31 | 22.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | PC鋼棒 | 10m以内 | f＜400kN(40.8t) | 有り | 17,195 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.02 | 25.47 | 23.96 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 14,450 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.49 | 25.76 | 24.23 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 20,732 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 39.84 | 25.35 | 23.84 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 17,987 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.18 | 25.56 | 24.05 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10mを超える | f＜400kN(40.8t) | 有り | 18,225 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.22 | 25.59 | 24.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 15,479 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.68 | 25.89 | 24.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 400(40.8t)≦f＜1300kN(132.7t) | 有り | 21,762 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.01 | 25.46 | 23.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 19,017 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 40.35 | 25.68 | 24.15 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.084【　グラウト注入（アンカー）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 44,470 | 0.00 | － | － | － | 51.88 | 18.88 | 12.01 | 11.29 | － | 48.12 | 48.12 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | 普通ポルトランドセメント | － | － | － | － | － |

No.085【　ボーリングマシン移設（アンカー）　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 35,781 | 32.83 | 32.83 | － | － | 67.17 | 30.06 | 19.12 | 17.99 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 ＊ | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.086【　足場工（アンカー）　】
＜　積算単位：空ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,169.0 | 4.74 | 4.74 | － | － | 95.26 | 43.06 | 21.16 | 14.51 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊 * | － | － | とび工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.087【　アンカー（材料費）　】

物価資料等による

No.088【　石積取壊し（人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形状 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 練積 控え35cm以上45cm未満 | 12,360 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え45cm未満 | 4,120.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え45cm以上60cm未満 | 4,738.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空積 控え60cm以上90cm未満 | 6,180.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.089【　コンクリートはつり　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均はつり厚 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3cm以下 | 3,743.0 | 2.23 | 2.21 | - | - | 94.35 | 49.56 | 32.16 | 11.70 | - | 3.42 | 3.39 | - | - | - | - | 空気圧縮機 ［可搬式・エンジン掛］2.5m3/min | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 3cmを超え6cm以下 | 6,242.7 | 2.14 | 2.12 | - | - | 94.58 | 52.83 | 30.30 | 10.52 | - | 3.28 | 3.25 | - | - | - | - | 空気圧縮機 ［可搬式・エンジン掛］2.5m3/min | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.090【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 907.62 | 10.26 | 10.26 | － | － | 84.27 | 75.82 | 8.45 | － | － | 5.47 | 5.47 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | － | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.091【　吸出し防止材設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全面 | 648.90 | 0.00 | - | - | - | 15.90 | 15.90 | - | - | - | 84.10 | 84.10 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ | - | - | - | - | - |
| 点在 | 613.20 | 0.00 | - | - | - | 16.82 | 16.82 | - | - | - | 83.18 | 83.18 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 吸出し防止材　合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ | - | - | - | - | - |

No.092【　目地板　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目地板の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 瀝青繊維質目地板t=10 | 1,661.1 | 0.00 | – | – | – | 36.61 | 30.02 | 6.59 | – | – | 63.39 | 63.39 | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | – | 瀝青繊維質目地板厚１０ｍｍ | – | – | – | – | – |

No.093【　止水板　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 止水板の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| CF 200*5 | 2,057.1 | 0.00 | – | – | – | 51.47 | 37.64 | 13.83 | – | – | 48.53 | 48.53 | – | – | – | – | – | – | – | 普通作業員 | 土木一般世話役 | – | – | 塩ビ止水板　ＣＦ幅２００×厚さ５ｍｍ | – | – | – | – | – |

No.094【　じゃかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | じゃかご径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 径45cm | 4,268.9 | 10.28 | 10.28 | - | - | 39.36 | 16.11 | 11.58 | 7.57 | 4.10 | 50.36 | 23.11 | 16.40 | 5.75 | 5.10 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－７　線径４．０ｍｍ（＃８）　網目１３ｃｍ　径４５ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 径60cm | 6,713.1 | 11.77 | 11.77 | - | - | 44.03 | 17.93 | 12.88 | 8.66 | 4.56 | 44.20 | 18.83 | 14.67 | 5.83 | 4.87 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 詰石　割ぐり石１５０－２００ｍｍ | 鉄線じゃかご円筒形じゃかごＧＳ－３　線径４．０ｍｍ（＃８）　網目１３ｃｍ　径６０ｃｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ９．８ＫＮ／ｍ | - | - |
| 撤去 | 径45cm | 1,168.8 | 18.77 | 18.77 | - | - | 71.92 | 29.47 | 21.14 | 13.82 | 7.49 | 9.31 | 9.31 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 径60cm | 2,069.9 | 19.08 | 19.08 | - | - | 71.45 | 29.11 | 20.89 | 14.05 | 7.40 | 9.47 | 9.47 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.095【　ふとんかご　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ふとんかご種別 | ふとんかご規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 9,345.6 | 5.63 | 5.63 | - | - | 29.67 | 15.09 | 5.29 | 5.15 | 4.14 | 64.70 | 31.93 | 22.98 | 7.00 | 2.79 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 10,903 | 6.44 | 6.44 | - | - | 31.40 | 15.77 | 5.47 | 5.42 | 4.74 | 62.16 | 28.56 | 24.41 | 6.00 | 3.19 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 12,448 | 6.70 | 6.70 | - | - | 32.92 | 16.58 | 5.79 | 5.62 | 4.93 | 60.38 | 26.29 | 25.51 | 5.26 | 3.32 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 9,770.0 | 6.29 | 6.29 | - | - | 30.83 | 16.90 | 5.27 | 4.63 | 4.03 | 62.88 | 30.52 | 21.98 | 7.26 | 3.12 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　４０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 11,505 | 6.86 | 6.86 | - | - | 32.89 | 17.94 | 5.72 | 5.05 | 4.18 | 60.25 | 27.08 | 23.13 | 6.64 | 3.40 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　５０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 13,202 | 7.31 | 7.31 | - | - | 34.00 | 18.23 | 5.92 | 5.38 | 4.47 | 58.69 | 24.82 | 24.05 | 6.20 | 3.62 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | ふとんかご　角形パネルタイプＧＳ－３　線径４．０mm（#８）網目１３ｃｍ　６０ｃｍ×１２０ｃｍ | 詰石　割ぐり石１５０－２００mm | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０mm　９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| 撤去 | ｽﾛｰﾌﾟ式 | 高さ40cm×幅120cm | 1,781.3 | 14.78 | 14.78 | - | - | 77.89 | 39.62 | 13.87 | 13.52 | 10.88 | 7.33 | 7.33 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 2,238.4 | 15.69 | 15.69 | - | - | 76.53 | 38.44 | 13.34 | 13.20 | 11.55 | 7.78 | 7.78 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 2,673.9 | 15.59 | 15.59 | - | - | 76.68 | 38.62 | 13.48 | 13.10 | 11.48 | 7.73 | 7.73 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 階段式 | 高さ40cm×幅120cm | 1,966.2 | 15.62 | 15.62 | - | - | 76.63 | 42.02 | 13.09 | 11.50 | 10.02 | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 高さ50cm×幅120cm | 2,484.5 | 15.90 | 15.90 | - | - | 76.22 | 41.57 | 13.26 | 11.70 | 9.69 | 7.88 | 7.88 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 高さ60cm×幅120cm | 2,969.1 | 16.26 | 16.26 | - | - | 75.68 | 40.58 | 13.18 | 11.97 | 9.95 | 8.06 | 8.06 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3) | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.096【　止杭打込　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,362.0 | 0.00 | － | － | － | 75.78 | 75.78 | － | － | － | 24.22 | 24.22 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 松丸太末口9cm,<br>長さ1.5m　皮付 | － | － | － | － | － |

No.097【　現場取卸（鋼桁）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 | 516.52 | 23.13 | 23.13 | － | － | 76.87 | 46.63 | 30.24 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊 | 520.84 | 23.77 | 23.77 | － | － | 76.23 | 46.24 | 29.99 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 532.36 | 25.42 | 25.42 | － | － | 74.58 | 45.24 | 29.34 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 587.08 | 32.37 | 32.37 | － | － | 67.63 | 41.03 | 26.60 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 625.96 | 36.57 | 36.57 | － | － | 63.43 | 38.48 | 24.95 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 45t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 641.80 | 38.14 | 38.14 | － | － | 61.86 | 37.53 | 24.33 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 50t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 908.20 | 56.30 | 56.30 | － | － | 43.70 | 26.51 | 17.19 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]100t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 976.60 | 59.36 | 59.36 | － | － | 40.64 | 24.65 | 15.99 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]120t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 1,181.8 | 66.42 | 66.42 | － | － | 33.58 | 20.37 | 13.21 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]160t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 1,516.6 | 73.84 | 73.84 | － | － | 26.16 | 15.87 | 10.29 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]200t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | とび工 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.098【　現場取卸（ＰＣ桁）　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊 | 6,317.2 | 22.59 | 22.59 | - | - | 77.41 | 47.12 | 30.29 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊 | 6,368.8 | 23.22 | 23.22 | - | - | 76.78 | 46.73 | 30.05 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊 | 6,506.4 | 24.84 | 24.84 | - | - | 75.16 | 45.75 | 29.41 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊 | 7,160.0 | 31.70 | 31.70 | - | - | 68.30 | 41.57 | 26.73 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 45t吊 | 7,624.4 | 35.86 | 35.86 | - | - | 64.14 | 39.04 | 25.10 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊 | 7,813.6 | 37.42 | 37.42 | - | - | 62.58 | 38.09 | 24.49 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊 | 10,996 | 55.54 | 55.54 | - | - | 44.46 | 27.06 | 17.40 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]100t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊 | 11,813 | 58.61 | 58.61 | - | - | 41.39 | 25.19 | 16.20 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]120t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊 | 14,264 | 65.73 | 65.73 | - | - | 34.27 | 20.86 | 13.41 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]160t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊 | 18,263 | 73.23 | 73.23 | - | - | 26.77 | 16.29 | 10.48 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]200t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | とび工 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.099【　現場取卸（鋼管杭）　】
＜　積算単位：ｔ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 366.24 | 38.51 | 38.51 | － | － | 61.49 | 37.58 | 23.91 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)〕20t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | 有り | 延長無し | 47,235 | 1.41 | 0.95 | - | - | 70.89 | 22.29 | 15.29 | 5.56 | 3.26 | 27.70 | 27.42 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 47,709 | 1.49 | 0.94 | - | - | 71.08 | 22.08 | 16.03 | 5.50 | 3.22 | 27.43 | 27.15 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,657 | 1.66 | 0.92 | - | - | 71.44 | 21.63 | 17.47 | 5.40 | 3.16 | 26.90 | 26.62 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,649 | 1.82 | 0.90 | - | - | 71.81 | 21.21 | 18.92 | 5.29 | 3.10 | 26.37 | 26.09 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 無し | 延長無し | 46,751 | 1.40 | 0.96 | - | - | 70.61 | 22.51 | 15.45 | 5.62 | 3.29 | 27.99 | 27.70 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 47,224 | 1.49 | 0.95 | - | - | 70.80 | 22.28 | 16.20 | 5.56 | 3.26 | 27.71 | 27.43 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,171 | 1.65 | 0.93 | - | - | 71.18 | 21.86 | 17.65 | 5.45 | 3.19 | 27.17 | 26.89 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,161 | 1.81 | 0.91 | - | - | 71.57 | 21.42 | 19.11 | 5.34 | 3.13 | 26.62 | 26.35 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 44,538 | 1.37 | 1.00 | - | - | 69.27 | 23.64 | 16.21 | 5.90 | 3.45 | 29.36 | 29.08 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,008 | 1.45 | 0.99 | - | - | 69.50 | 23.41 | 16.99 | 5.83 | 3.42 | 29.05 | 28.78 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,948 | 1.61 | 0.97 | - | - | 69.93 | 22.93 | 18.50 | 5.71 | 3.35 | 28.46 | 28.19 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,932 | 1.77 | 0.95 | - | - | 70.36 | 22.43 | 20.02 | 5.59 | 3.28 | 27.87 | 27.60 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | | | 無し | 延長無し | 44,053 | 1.37 | 1.02 | - | - | 68.95 | 23.90 | 16.39 | 5.96 | 3.49 | 29.68 | 29.40 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 44,523 | 1.44 | 1.00 | - | - | 69.19 | 23.65 | 17.18 | 5.90 | 3.45 | 29.37 | 29.09 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,462 | 1.60 | 0.98 | - | - | 69.64 | 23.16 | 18.70 | 5.78 | 3.38 | 28.76 | 28.49 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,445 | 1.76 | 0.96 | - | - | 70.08 | 22.67 | 20.23 | 5.65 | 3.31 | 28.16 | 27.89 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 46,128 | 1.39 | 0.97 | - | - | 70.25 | 22.83 | 15.66 | 5.69 | 3.33 | 28.36 | 28.08 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 46,601 | 1.48 | 0.96 | - | - | 70.45 | 22.60 | 16.41 | 5.63 | 3.30 | 28.07 | 27.79 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,546 | 1.64 | 0.94 | - | - | 70.85 | 22.16 | 17.88 | 5.52 | 3.23 | 27.51 | 27.24 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | 無し | 有り | 無し | 220m以上340m以下 | 48,534 | 1.80 | 0.92 | - | - | 71.24 | 21.69 | 19.36 | 5.41 | 3.17 | 26.96 | 26.69 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,644 | 1.39 | 0.98 | - | - | 69.95 | 23.06 | 15.82 | 5.75 | 3.37 | 28.66 | 28.38 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 46,116 | 1.47 | 0.97 | - | - | 70.16 | 22.84 | 16.58 | 5.69 | 3.33 | 28.37 | 28.09 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,059 | 1.63 | 0.95 | - | - | 70.57 | 22.37 | 18.07 | 5.58 | 3.27 | 27.80 | 27.52 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,047 | 1.79 | 0.93 | - | - | 70.98 | 21.92 | 19.55 | 5.46 | 3.20 | 27.23 | 26.96 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 43,431 | 1.36 | 1.03 | - | - | 68.55 | 24.25 | 16.63 | 6.05 | 3.54 | 30.09 | 29.82 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,900 | 1.44 | 1.02 | - | - | 68.79 | 23.99 | 17.42 | 5.98 | 3.50 | 29.77 | 29.50 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,837 | 1.60 | 1.00 | - | - | 69.24 | 23.47 | 18.96 | 5.86 | 3.43 | 29.16 | 28.89 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,818 | 1.76 | 0.98 | - | - | 69.71 | 22.98 | 20.50 | 5.73 | 3.36 | 28.53 | 28.27 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,947 | 1.35 | 1.04 | - | - | 68.22 | 24.52 | 16.82 | 6.11 | 3.58 | 30.43 | 30.16 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,415 | 1.43 | 1.03 | - | - | 68.47 | 24.26 | 17.62 | 6.05 | 3.54 | 30.10 | 29.83 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,351 | 1.59 | 1.01 | - | - | 68.94 | 23.74 | 19.17 | 5.92 | 3.47 | 29.47 | 29.20 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,330 | 1.75 | 0.99 | - | - | 69.42 | 23.24 | 20.72 | 5.79 | 3.39 | 28.83 | 28.57 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 45,102 | 1.92 | 0.99 | 0.30 | 0.22 | 66.72 | 23.35 | 15.25 | 5.82 | 1.46 | 31.36 | 28.72 | 1.92 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,574 | 1.99 | 0.98 | 0.30 | 0.21 | 66.98 | 23.13 | 16.03 | 5.76 | 1.44 | 31.03 | 28.42 | 1.90 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,517 | 2.14 | 0.96 | 0.29 | 0.21 | 67.46 | 22.67 | 17.54 | 5.64 | 1.41 | 30.40 | 27.84 | 1.86 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,504 | 2.30 | 0.94 | 0.29 | 0.20 | 67.93 | 22.19 | 19.05 | 5.53 | 1.38 | 29.77 | 27.26 | 1.82 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,600 | 1.91 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 66.38 | 23.62 | 15.42 | 5.89 | 1.47 | 31.71 | 29.04 | 1.94 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,071 | 1.99 | 0.99 | 0.30 | 0.22 | 66.63 | 23.37 | 16.21 | 5.83 | 1.46 | 31.38 | 28.74 | 1.92 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | | 110m以上220m未満 | 46,013 | 2.14 | 0.97 | 0.30 | 0.21 | 67.13 | 22.90 | 17.73 | 5.71 | 1.43 | 30.73 | 28.15 | 1.88 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,998 | 2.30 | 0.95 | 0.29 | 0.21 | 67.62 | 22.42 | 19.26 | 5.59 | 1.40 | 30.08 | 27.56 | 1.84 | 0.61 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 42,395 | 1.90 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.77 | 24.86 | 16.22 | 6.19 | 1.55 | 33.33 | 30.55 | 2.04 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,863 | 1.98 | 1.04 | 0.32 | 0.23 | 65.05 | 24.57 | 17.04 | 6.13 | 1.53 | 32.97 | 30.22 | 2.02 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,798 | 2.12 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.61 | 24.04 | 18.63 | 6.00 | 1.50 | 32.27 | 29.57 | 1.98 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,777 | 2.27 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 66.16 | 23.52 | 20.21 | 5.86 | 1.47 | 31.57 | 28.93 | 1.94 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,893 | 1.90 | 1.07 | 0.32 | 0.23 | 64.37 | 25.14 | 16.42 | 6.27 | 1.57 | 33.73 | 30.92 | 2.07 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,360 | 1.98 | 1.06 | 0.32 | 0.23 | 64.66 | 24.87 | 17.24 | 6.20 | 1.55 | 33.36 | 30.58 | 2.05 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,294 | 2.11 | 1.03 | 0.31 | 0.22 | 65.25 | 24.34 | 18.84 | 6.07 | 1.52 | 32.64 | 29.92 | 2.00 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,271 | 2.27 | 1.01 | 0.31 | 0.22 | 65.81 | 23.79 | 20.44 | 5.93 | 1.49 | 31.92 | 29.26 | 1.96 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 43,989 | 1.91 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.95 | 23.95 | 15.64 | 5.97 | 1.50 | 32.14 | 29.44 | 1.97 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 44,459 | 2.00 | 1.01 | 0.31 | 0.22 | 66.20 | 23.68 | 16.43 | 5.91 | 1.48 | 31.80 | 29.13 | 1.95 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,399 | 2.13 | 0.98 | 0.30 | 0.21 | 66.72 | 23.21 | 17.97 | 5.78 | 1.45 | 31.15 | 28.53 | 1.91 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,382 | 2.28 | 0.96 | 0.29 | 0.21 | 67.24 | 22.73 | 19.51 | 5.66 | 1.42 | 30.48 | 27.92 | 1.87 | 0.62 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 43,487 | 1.91 | 1.03 | 0.31 | 0.22 | 65.59 | 24.23 | 15.82 | 6.04 | 1.51 | 32.50 | 29.78 | 1.99 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 43,956 | 1.99 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.84 | 23.96 | 16.62 | 5.97 | 1.50 | 32.17 | 29.47 | 1.97 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 44,895 | 2.14 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 66.37 | 23.46 | 18.17 | 5.85 | 1.47 | 31.49 | 28.85 | 1.93 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 45,877 | 2.28 | 0.97 | 0.30 | 0.21 | 66.91 | 22.98 | 19.73 | 5.72 | 1.43 | 30.81 | 28.23 | 1.89 | 0.63 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | | 延長無し | 41,282 | 1.90 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.88 | 25.53 | 16.66 | 6.36 | 1.59 | 34.22 | 31.37 | 2.10 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 無し | 有り | 110m未満 | 41,748 | 1.98 | 1.07 | 0.33 | 0.23 | 64.18 | 25.22 | 17.50 | 6.29 | 1.58 | 33.84 | 31.02 | 2.08 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,680 | 2.12 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.77 | 24.68 | 19.11 | 6.15 | 1.54 | 33.11 | 30.35 | 2.03 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,655 | 2.25 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.38 | 24.13 | 20.73 | 6.01 | 1.51 | 32.37 | 29.67 | 1.99 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,780 | 1.90 | 1.10 | 0.33 | 0.24 | 63.46 | 25.82 | 16.87 | 6.44 | 1.61 | 34.64 | 31.76 | 2.13 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,245 | 1.97 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.79 | 25.55 | 17.71 | 6.37 | 1.60 | 34.24 | 31.40 | 2.10 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,176 | 2.11 | 1.06 | 0.32 | 0.23 | 64.40 | 24.98 | 19.34 | 6.23 | 1.56 | 33.49 | 30.71 | 2.06 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,149 | 2.26 | 1.04 | 0.31 | 0.23 | 65.00 | 24.41 | 20.97 | 6.09 | 1.52 | 32.74 | 30.02 | 2.01 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 42,096 | 1.53 | 1.06 | - | - | 67.38 | 21.18 | 15.11 | 5.20 | 3.65 | 31.09 | 30.77 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,569 | 1.63 | 1.05 | - | - | 67.63 | 20.93 | 15.95 | 5.14 | 3.61 | 30.74 | 30.43 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,514 | 1.80 | 1.03 | - | - | 68.14 | 20.50 | 17.56 | 5.03 | 3.53 | 30.06 | 29.76 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,503 | 1.97 | 1.00 | - | - | 68.63 | 20.02 | 19.18 | 4.92 | 3.46 | 29.40 | 29.10 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,613 | 1.52 | 1.07 | - | - | 67.05 | 21.42 | 15.29 | 5.26 | 3.70 | 31.43 | 31.12 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,085 | 1.61 | 1.06 | - | - | 67.30 | 21.19 | 16.13 | 5.20 | 3.65 | 31.09 | 30.78 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,029 | 1.79 | 1.04 | - | - | 67.81 | 20.73 | 17.76 | 5.08 | 3.57 | 30.40 | 30.10 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,016 | 1.97 | 1.02 | - | - | 68.30 | 20.24 | 19.39 | 4.97 | 3.49 | 29.73 | 29.43 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 40,646 | 1.51 | 1.10 | - | - | 66.31 | 21.93 | 15.65 | 5.38 | 3.78 | 32.18 | 31.87 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,117 | 1.60 | 1.09 | - | - | 66.60 | 21.67 | 16.51 | 5.32 | 3.74 | 31.80 | 31.50 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,057 | 1.77 | 1.06 | - | - | 67.13 | 21.18 | 18.17 | 5.20 | 3.66 | 31.10 | 30.80 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,042 | 1.94 | 1.04 | - | - | 67.68 | 20.72 | 19.83 | 5.08 | 3.57 | 30.38 | 30.09 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 40,163 | 1.50 | 1.11 | - | - | 65.94 | 22.18 | 15.84 | 5.45 | 3.83 | 32.56 | 32.25 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,632 | 1.59 | 1.10 | - | - | 66.22 | 21.92 | 16.71 | 5.38 | 3.79 | 32.19 | 31.88 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,572 | 1.77 | 1.08 | - | - | 66.78 | 21.43 | 18.38 | 5.26 | 3.70 | 31.45 | 31.16 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,554 | 1.93 | 1.05 | - | - | 67.34 | 20.95 | 20.05 | 5.14 | 3.61 | 30.73 | 30.44 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,049 | 1.52 | 1.09 | - | - | 66.62 | 21.70 | 15.50 | 5.33 | 3.75 | 31.86 | 31.55 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,520 | 1.61 | 1.08 | - | - | 66.90 | 21.47 | 16.35 | 5.27 | 3.70 | 31.49 | 31.19 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,462 | 1.78 | 1.05 | - | - | 67.42 | 20.99 | 18.00 | 5.15 | 3.62 | 30.80 | 30.50 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,448 | 1.95 | 1.03 | - | - | 67.95 | 20.52 | 19.64 | 5.04 | 3.54 | 30.10 | 29.81 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,566 | 1.51 | 1.10 | - | - | 66.25 | 21.97 | 15.68 | 5.39 | 3.79 | 32.24 | 31.93 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,036 | 1.60 | 1.09 | - | - | 66.54 | 21.72 | 16.54 | 5.33 | 3.75 | 31.86 | 31.56 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,976 | 1.77 | 1.07 | - | - | 67.07 | 21.23 | 18.20 | 5.21 | 3.66 | 31.16 | 30.86 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,960 | 1.94 | 1.04 | - | - | 67.62 | 20.74 | 19.87 | 5.09 | 3.58 | 30.44 | 30.15 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 39,599 | 1.49 | 1.13 | - | - | 65.50 | 22.49 | 16.07 | 5.53 | 3.88 | 33.01 | 32.71 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,068 | 1.58 | 1.12 | - | - | 65.79 | 22.24 | 16.94 | 5.46 | 3.84 | 32.63 | 32.33 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,005 | 1.75 | 1.09 | - | - | 66.36 | 21.71 | 18.64 | 5.34 | 3.75 | 31.89 | 31.59 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,986 | 1.92 | 1.07 | - | - | 66.94 | 21.21 | 20.33 | 5.21 | 3.66 | 31.14 | 30.85 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,116 | 1.48 | 1.14 | - | - | 65.10 | 22.79 | 16.26 | 5.59 | 3.93 | 33.42 | 33.11 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,583 | 1.57 | 1.13 | - | - | 65.41 | 22.49 | 17.15 | 5.53 | 3.89 | 33.02 | 32.72 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,519 | 1.73 | 1.10 | - | - | 66.02 | 22.00 | 18.86 | 5.40 | 3.80 | 32.25 | 31.96 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満 | | | | | 220m以上340m以下 | 41,499 | 1.91 | 1.08 | - | - | 66.60 | 21.47 | 20.57 | 5.27 | 3.71 | 31.49 | 31.21 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 40,011 | 2.12 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.54 | 22.29 | 14.61 | 5.47 | 1.64 | 35.34 | 32.37 | 2.17 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,481 | 2.21 | 1.11 | 0.34 | 0.24 | 62.86 | 22.03 | 15.49 | 5.40 | 1.63 | 34.93 | 32.00 | 2.14 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,422 | 2.37 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.49 | 21.52 | 17.20 | 5.28 | 1.59 | 34.14 | 31.27 | 2.09 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,406 | 2.52 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.14 | 21.03 | 18.91 | 5.16 | 1.55 | 33.34 | 30.54 | 2.04 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,523 | 2.11 | 1.13 | 0.34 | 0.25 | 62.12 | 22.56 | 14.79 | 5.54 | 1.66 | 35.77 | 32.77 | 2.19 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,993 | 2.19 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.45 | 22.29 | 15.68 | 5.47 | 1.65 | 35.36 | 32.39 | 2.17 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,932 | 2.35 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 63.10 | 21.77 | 17.41 | 5.35 | 1.61 | 34.55 | 31.64 | 2.12 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,915 | 2.51 | 1.07 | 0.32 | 0.23 | 63.76 | 21.27 | 19.13 | 5.22 | 1.57 | 33.73 | 30.90 | 2.07 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 38,567 | 2.10 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 61.25 | 23.12 | 15.16 | 5.67 | 1.71 | 36.65 | 33.58 | 2.25 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,035 | 2.19 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 61.60 | 22.83 | 16.07 | 5.61 | 1.69 | 36.21 | 33.18 | 2.22 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,971 | 2.34 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.30 | 22.30 | 17.83 | 5.47 | 1.65 | 35.36 | 32.40 | 2.17 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,950 | 2.49 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 62.99 | 21.78 | 19.58 | 5.34 | 1.61 | 34.52 | 31.63 | 2.12 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,080 | 2.11 | 1.18 | 0.36 | 0.26 | 60.78 | 23.39 | 15.35 | 5.75 | 1.73 | 37.11 | 34.01 | 2.28 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,547 | 2.18 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 61.16 | 23.13 | 16.27 | 5.68 | 1.71 | 36.66 | 33.60 | 2.25 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,481 | 2.33 | 1.13 | 0.34 | 0.25 | 61.87 | 22.57 | 18.05 | 5.54 | 1.67 | 35.80 | 32.81 | 2.20 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,459 | 2.50 | 1.11 | 0.34 | 0.24 | 62.58 | 22.03 | 19.82 | 5.41 | 1.63 | 34.92 | 32.01 | 2.14 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | 有り | 延長無し | 38,980 | 2.11 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 61.63 | 22.88 | 15.00 | 5.61 | 1.69 | 36.26 | 33.23 | 2.22 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 39,448 | 2.18 | 1.13 | 0.34 | 0.25 | 61.99 | 22.61 | 15.90 | 5.55 | 1.67 | 35.83 | 32.83 | 2.20 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 有り | 無し | 110m以上220m未満 | 40,386 | 2.35 | 1.11 | 0.34 | 0.24 | 62.64 | 22.06 | 17.64 | 5.42 | 1.63 | 35.01 | 32.07 | 2.15 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,366 | 2.51 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.31 | 21.55 | 19.38 | 5.29 | 1.59 | 34.18 | 31.31 | 2.10 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,493 | 2.10 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 61.18 | 23.16 | 15.19 | 5.68 | 1.71 | 36.72 | 33.65 | 2.25 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,960 | 2.19 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 61.53 | 22.88 | 16.10 | 5.62 | 1.69 | 36.28 | 33.24 | 2.23 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,896 | 2.33 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.26 | 22.38 | 17.86 | 5.48 | 1.65 | 35.41 | 32.46 | 2.17 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,875 | 2.49 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 62.93 | 21.82 | 19.62 | 5.35 | 1.61 | 34.58 | 31.69 | 2.12 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 37,537 | 2.09 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 60.26 | 23.76 | 15.57 | 5.83 | 1.75 | 37.65 | 34.51 | 2.31 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,003 | 2.19 | 1.18 | 0.36 | 0.26 | 60.63 | 23.44 | 16.51 | 5.76 | 1.73 | 37.18 | 34.08 | 2.28 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,935 | 2.33 | 1.15 | 0.35 | 0.25 | 61.38 | 22.90 | 18.30 | 5.62 | 1.69 | 36.29 | 33.27 | 2.23 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,910 | 2.47 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.14 | 22.36 | 20.09 | 5.48 | 1.65 | 35.39 | 32.45 | 2.17 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,049 | 2.10 | 1.21 | 0.37 | 0.26 | 59.77 | 24.04 | 15.78 | 5.91 | 1.78 | 38.13 | 34.96 | 2.34 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,515 | 2.17 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 60.17 | 23.78 | 16.72 | 5.83 | 1.75 | 37.66 | 34.53 | 2.31 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,445 | 2.31 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 60.94 | 23.20 | 18.53 | 5.69 | 1.71 | 36.75 | 33.69 | 2.26 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,419 | 2.47 | 1.13 | 0.35 | 0.25 | 61.69 | 22.61 | 20.34 | 5.55 | 1.67 | 35.84 | 32.86 | 2.20 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | *発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 46,657 | 1.39 | 0.96 | - | - | 70.56 | 22.11 | 15.48 | 5.63 | 4.24 | 28.05 | 27.76 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 47,130 | 1.47 | 0.95 | - | - | 70.77 | 21.91 | 16.23 | 5.57 | 4.20 | 27.76 | 27.48 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 48,075 | 1.63 | 0.93 | - | - | 71.16 | 21.49 | 17.68 | 5.46 | 4.11 | 27.21 | 26.94 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 49,064 | 1.79 | 0.91 | - | - | 71.54 | 21.05 | 19.15 | 5.35 | 4.03 | 26.67 | 26.40 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 46,168 | 1.38 | 0.97 | - | - | 70.29 | 22.38 | 15.64 | 5.69 | 4.28 | 28.33 | 28.05 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 46,640 | 1.46 | 0.96 | - | - | 70.49 | 22.14 | 16.40 | 5.63 | 4.24 | 28.05 | 27.77 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,584 | 1.62 | 0.94 | - | - | 70.89 | 21.70 | 17.87 | 5.52 | 4.16 | 27.49 | 27.22 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,572 | 1.79 | 0.92 | - | - | 71.28 | 21.26 | 19.34 | 5.41 | 4.07 | 26.93 | 26.66 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 45,516 | 1.37 | 0.98 | - | - | 69.89 | 22.67 | 15.87 | 5.77 | 4.35 | 28.74 | 28.46 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,987 | 1.45 | 0.97 | - | - | 70.11 | 22.47 | 16.63 | 5.71 | 4.30 | 28.44 | 28.16 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,929 | 1.61 | 0.95 | - | - | 70.51 | 22.00 | 18.12 | 5.59 | 4.21 | 27.88 | 27.60 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,915 | 1.77 | 0.93 | - | - | 70.94 | 21.56 | 19.61 | 5.48 | 4.13 | 27.29 | 27.03 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,027 | 1.36 | 0.99 | - | - | 69.61 | 22.96 | 16.04 | 5.83 | 4.39 | 29.03 | 28.76 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,497 | 1.44 | 0.98 | - | - | 69.82 | 22.71 | 16.81 | 5.77 | 4.35 | 28.74 | 28.47 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,438 | 1.60 | 0.96 | - | - | 70.24 | 22.25 | 18.31 | 5.65 | 4.26 | 28.16 | 27.89 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,423 | 1.76 | 0.94 | - | - | 70.67 | 21.79 | 19.81 | 5.54 | 4.17 | 27.57 | 27.31 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 45,819 | 1.38 | 0.98 | - | - | 70.07 | 22.53 | 15.76 | 5.73 | 4.32 | 28.55 | 28.27 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 46,290 | 1.46 | 0.97 | - | - | 70.28 | 22.31 | 16.52 | 5.67 | 4.27 | 28.26 | 27.98 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 47,233 | 1.62 | 0.95 | - | - | 70.69 | 21.86 | 18.00 | 5.56 | 4.19 | 27.69 | 27.42 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 48,220 | 1.78 | 0.93 | - | - | 71.09 | 21.42 | 19.48 | 5.45 | 4.10 | 27.13 | 26.86 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 45,330 | 1.37 | 0.99 | - | - | 69.78 | 22.79 | 15.93 | 5.79 | 4.36 | 28.85 | 28.57 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,800 | 1.45 | 0.98 | - | - | 69.99 | 22.54 | 16.70 | 5.73 | 4.32 | 28.56 | 28.28 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,742 | 1.61 | 0.96 | - | - | 70.41 | 22.08 | 18.19 | 5.62 | 4.23 | 27.98 | 27.71 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,727 | 1.77 | 0.94 | - | - | 70.83 | 21.65 | 19.68 | 5.50 | 4.14 | 27.40 | 27.14 | 0.19 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 44,677 | 1.36 | 1.00 | - | - | 69.37 | 23.10 | 16.16 | 5.88 | 4.43 | 29.27 | 28.99 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 45,147 | 1.44 | 0.99 | - | - | 69.60 | 22.88 | 16.94 | 5.82 | 4.38 | 28.96 | 28.69 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 46,087 | 1.60 | 0.97 | - | - | 70.03 | 22.41 | 18.45 | 5.70 | 4.29 | 28.37 | 28.10 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 47,071 | 1.76 | 0.95 | - | - | 70.45 | 21.93 | 19.96 | 5.58 | 4.20 | 27.79 | 27.52 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 44,188 | 1.35 | 1.01 | - | - | 69.06 | 23.37 | 16.34 | 5.94 | 4.48 | 29.59 | 29.31 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 44,658 | 1.43 | 1.00 | - | - | 69.29 | 23.11 | 17.13 | 5.88 | 4.43 | 29.28 | 29.00 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 45,596 | 1.59 | 0.98 | - | - | 69.73 | 22.63 | 18.65 | 5.76 | 4.34 | 28.68 | 28.41 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 46,578 | 1.75 | 0.96 | - | - | 70.18 | 22.16 | 20.17 | 5.64 | 4.25 | 28.07 | 27.81 | 0.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 42,523 | 1.94 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.81 | 24.30 | 15.77 | 5.66 | 1.55 | 33.25 | 30.46 | 2.04 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,992 | 2.03 | 1.04 | 0.32 | 0.23 | 65.08 | 24.02 | 16.59 | 5.60 | 1.53 | 32.89 | 30.13 | 2.02 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,930 | 2.17 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.65 | 23.52 | 18.18 | 5.48 | 1.50 | 32.18 | 29.48 | 1.97 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,911 | 2.33 | 1.00 | 0.30 | 0.22 | 66.20 | 23.01 | 19.77 | 5.36 | 1.46 | 31.47 | 28.84 | 1.93 | 0.64 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 42,035 | 1.93 | 1.06 | 0.32 | 0.23 | 64.45 | 24.58 | 15.95 | 5.73 | 1.57 | 33.62 | 30.81 | 2.06 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,503 | 2.02 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.73 | 24.32 | 16.78 | 5.66 | 1.55 | 33.25 | 30.47 | 2.04 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,439 | 2.16 | 1.03 | 0.31 | 0.22 | 65.30 | 23.80 | 18.38 | 5.54 | 1.51 | 32.54 | 29.82 | 2.00 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,419 | 2.32 | 1.01 | 0.31 | 0.22 | 65.86 | 23.26 | 19.99 | 5.42 | 1.48 | 31.82 | 29.16 | 1.95 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,376 | 1.95 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.90 | 24.96 | 16.21 | 5.82 | 1.59 | 34.15 | 31.30 | 2.09 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,843 | 2.01 | 1.07 | 0.32 | 0.23 | 64.22 | 24.70 | 17.05 | 5.75 | 1.57 | 33.77 | 30.95 | 2.07 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,778 | 2.17 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.79 | 24.13 | 18.67 | 5.63 | 1.54 | 33.04 | 30.28 | 2.03 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | | 220m以上340m以下 | 43,756 | 2.30 | 1.02 | 0.31 | 0.22 | 65.41 | 23.63 | 20.29 | 5.50 | 1.50 | 32.29 | 29.60 | 1.98 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,888 | 1.93 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 63.51 | 25.27 | 16.40 | 5.89 | 1.61 | 34.56 | 31.68 | 2.12 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,354 | 2.02 | 1.08 | 0.33 | 0.24 | 63.81 | 24.98 | 17.25 | 5.82 | 1.59 | 34.17 | 31.32 | 2.10 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,287 | 2.16 | 1.06 | 0.32 | 0.23 | 64.43 | 24.44 | 18.88 | 5.69 | 1.56 | 33.41 | 30.63 | 2.05 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,264 | 2.29 | 1.03 | 0.31 | 0.22 | 65.05 | 23.90 | 20.52 | 5.56 | 1.52 | 32.66 | 29.94 | 2.00 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 41,695 | 1.94 | 1.07 | 0.33 | 0.23 | 64.17 | 24.79 | 16.08 | 5.77 | 1.58 | 33.89 | 31.06 | 2.08 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 42,162 | 2.01 | 1.06 | 0.32 | 0.23 | 64.47 | 24.51 | 16.92 | 5.71 | 1.56 | 33.52 | 30.72 | 2.06 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 43,098 | 2.18 | 1.04 | 0.32 | 0.23 | 65.03 | 23.96 | 18.53 | 5.58 | 1.53 | 32.79 | 30.05 | 2.01 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 44,077 | 2.31 | 1.01 | 0.31 | 0.22 | 65.63 | 23.46 | 20.14 | 5.46 | 1.49 | 32.06 | 29.38 | 1.97 | 0.65 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 41,206 | 1.95 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 63.76 | 25.07 | 16.27 | 5.84 | 1.60 | 34.29 | 31.43 | 2.10 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,673 | 2.01 | 1.07 | 0.33 | 0.23 | 64.08 | 24.79 | 17.12 | 5.78 | 1.58 | 33.91 | 31.08 | 2.08 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,607 | 2.16 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.68 | 24.26 | 18.74 | 5.65 | 1.54 | 33.16 | 30.40 | 2.03 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,585 | 2.30 | 1.03 | 0.31 | 0.22 | 65.28 | 23.71 | 20.37 | 5.52 | 1.51 | 32.42 | 29.72 | 1.99 | 0.66 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 40,548 | 1.94 | 1.10 | 0.34 | 0.24 | 63.22 | 25.48 | 16.54 | 5.94 | 1.62 | 34.84 | 31.94 | 2.14 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,014 | 2.01 | 1.09 | 0.33 | 0.24 | 63.55 | 25.20 | 17.39 | 5.87 | 1.60 | 34.44 | 31.58 | 2.11 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,946 | 2.15 | 1.07 | 0.32 | 0.23 | 64.16 | 24.61 | 19.04 | 5.74 | 1.57 | 33.69 | 30.88 | 2.07 | 0.69 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,921 | 2.30 | 1.04 | 0.32 | 0.23 | 64.78 | 24.07 | 20.68 | 5.61 | 1.53 | 32.92 | 30.18 | 2.02 | 0.67 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,059 | 1.94 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.80 | 25.79 | 16.74 | 6.01 | 1.64 | 35.26 | 32.33 | 2.16 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,525 | 2.01 | 1.10 | 0.34 | 0.24 | 63.13 | 25.50 | 17.60 | 5.94 | 1.62 | 34.86 | 31.96 | 2.14 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,455 | 2.15 | 1.08 | 0.33 | 0.23 | 63.78 | 24.92 | 19.26 | 5.81 | 1.59 | 34.07 | 31.24 | 2.09 | 0.70 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,429 | 2.29 | 1.05 | 0.32 | 0.23 | 64.42 | 24.36 | 20.92 | 5.67 | 1.55 | 33.29 | 30.53 | 2.04 | 0.68 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 41,165 | 1.61 | 1.09 | - | - | 66.60 | 19.67 | 14.20 | 5.32 | 4.27 | 31.79 | 31.46 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,639 | 1.70 | 1.07 | - | - | 66.87 | 19.48 | 15.06 | 5.25 | 4.22 | 31.43 | 31.11 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,586 | 1.89 | 1.05 | - | - | 67.38 | 19.03 | 16.73 | 5.14 | 4.13 | 30.73 | 30.41 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,578 | 2.07 | 1.03 | - | - | 67.90 | 18.60 | 18.40 | 5.02 | 4.03 | 30.03 | 29.72 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 40,670 | 1.60 | 1.10 | - | - | 66.22 | 19.92 | 14.37 | 5.38 | 4.32 | 32.18 | 31.85 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 41,143 | 1.70 | 1.09 | - | - | 66.50 | 19.68 | 15.25 | 5.32 | 4.27 | 31.80 | 31.48 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 42,089 | 1.87 | 1.06 | - | - | 67.04 | 19.26 | 16.93 | 5.20 | 4.18 | 31.09 | 30.77 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 43,079 | 2.06 | 1.04 | - | - | 67.57 | 18.82 | 18.61 | 5.08 | 4.08 | 30.37 | 30.07 | 0.21 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 39,813 | 1.58 | 1.12 | - | - | 65.57 | 20.36 | 14.68 | 5.50 | 4.42 | 32.85 | 32.53 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,285 | 1.68 | 1.11 | - | - | 65.85 | 20.11 | 15.57 | 5.43 | 4.36 | 32.47 | 32.15 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,228 | 1.85 | 1.08 | - | - | 66.42 | 19.67 | 17.28 | 5.31 | 4.26 | 31.73 | 31.42 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,215 | 2.03 | 1.06 | - | - | 66.98 | 19.21 | 18.99 | 5.18 | 4.16 | 30.99 | 30.68 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,318 | 1.57 | 1.14 | - | - | 65.16 | 20.61 | 14.87 | 5.56 | 4.47 | 33.27 | 32.94 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,789 | 1.66 | 1.12 | - | - | 65.47 | 20.37 | 15.76 | 5.50 | 4.42 | 32.87 | 32.55 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,731 | 1.84 | 1.10 | - | - | 66.05 | 19.90 | 17.49 | 5.37 | 4.32 | 32.11 | 31.80 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,716 | 2.02 | 1.07 | - | - | 66.63 | 19.44 | 19.22 | 5.24 | 4.21 | 31.35 | 31.05 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 40,194 | 1.59 | 1.11 | - | - | 65.86 | 20.17 | 14.54 | 5.44 | 4.37 | 32.55 | 32.22 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下 | | | 無し | 有り | 有り | 110m未満 | 40,666 | 1.68 | 1.10 | - | - | 66.14 | 19.93 | 15.42 | 5.38 | 4.32 | 32.18 | 31.85 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,611 | 1.86 | 1.07 | - | - | 66.70 | 19.48 | 17.12 | 5.26 | 4.22 | 31.44 | 31.13 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,599 | 2.04 | 1.05 | - | - | 67.25 | 19.03 | 18.82 | 5.14 | 4.13 | 30.71 | 30.40 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 39,699 | 1.58 | 1.13 | - | - | 65.47 | 20.41 | 14.73 | 5.51 | 4.43 | 32.95 | 32.63 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 40,171 | 1.67 | 1.11 | - | - | 65.77 | 20.17 | 15.61 | 5.45 | 4.38 | 32.56 | 32.24 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 41,113 | 1.85 | 1.09 | - | - | 66.34 | 19.71 | 17.33 | 5.32 | 4.28 | 31.81 | 31.50 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 42,100 | 2.03 | 1.06 | - | - | 66.90 | 19.25 | 19.05 | 5.20 | 4.18 | 31.07 | 30.76 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 38,843 | 1.56 | 1.15 | - | - | 64.78 | 20.86 | 15.05 | 5.63 | 4.53 | 33.66 | 33.34 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,312 | 1.66 | 1.14 | - | - | 65.07 | 20.59 | 15.96 | 5.57 | 4.47 | 33.27 | 32.95 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,252 | 1.83 | 1.11 | - | - | 65.68 | 20.12 | 17.70 | 5.44 | 4.37 | 32.49 | 32.18 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,236 | 2.00 | 1.08 | - | - | 66.29 | 19.66 | 19.45 | 5.31 | 4.26 | 31.71 | 31.41 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,348 | 1.56 | 1.17 | - | - | 64.34 | 21.12 | 15.24 | 5.71 | 4.58 | 34.10 | 33.78 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,817 | 1.64 | 1.15 | - | - | 64.67 | 20.85 | 16.16 | 5.64 | 4.53 | 33.69 | 33.37 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,755 | 1.82 | 1.13 | - | - | 65.30 | 20.40 | 17.92 | 5.50 | 4.42 | 32.88 | 32.58 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,736 | 1.99 | 1.10 | - | - | 65.92 | 19.89 | 19.68 | 5.37 | 4.32 | 32.09 | 31.79 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 38,162 | 2.23 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.71 | 21.24 | 14.42 | 5.16 | 1.72 | 37.06 | 33.94 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,632 | 2.31 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 61.08 | 20.98 | 15.35 | 5.10 | 1.70 | 36.61 | 33.53 | 2.24 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,573 | 2.47 | 1.13 | 0.34 | 0.25 | 61.80 | 20.49 | 17.14 | 4.98 | 1.66 | 35.73 | 32.73 | 2.19 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,557 | 2.64 | 1.10 | 0.34 | 0.24 | 62.50 | 20.01 | 18.92 | 4.85 | 1.62 | 34.86 | 31.93 | 2.14 | 0.71 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 無し | 無し | 延長無し | 37,675 | 2.22 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 60.25 | 21.51 | 14.60 | 5.23 | 1.75 | 37.53 | 34.38 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,145 | 2.31 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.62 | 21.24 | 15.54 | 5.16 | 1.73 | 37.07 | 33.96 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,084 | 2.46 | 1.14 | 0.35 | 0.25 | 61.36 | 20.75 | 17.35 | 5.04 | 1.68 | 36.18 | 33.14 | 2.22 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,066 | 2.63 | 1.12 | 0.34 | 0.24 | 62.08 | 20.25 | 19.15 | 4.91 | 1.64 | 35.29 | 32.33 | 2.16 | 0.72 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 36,807 | 2.22 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 59.37 | 22.01 | 14.95 | 5.35 | 1.79 | 38.41 | 35.19 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,275 | 2.30 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.77 | 21.72 | 15.91 | 5.28 | 1.77 | 37.93 | 34.75 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,210 | 2.46 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.54 | 21.21 | 17.75 | 5.15 | 1.72 | 37.00 | 33.90 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,190 | 2.61 | 1.14 | 0.35 | 0.25 | 61.32 | 20.69 | 19.58 | 5.02 | 1.68 | 36.07 | 33.05 | 2.21 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,320 | 2.21 | 1.23 | 0.38 | 0.27 | 58.87 | 22.30 | 15.15 | 5.42 | 1.81 | 38.92 | 35.66 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,787 | 2.29 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 59.29 | 22.03 | 16.12 | 5.35 | 1.79 | 38.42 | 35.21 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,721 | 2.45 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 60.08 | 21.48 | 17.98 | 5.22 | 1.74 | 37.47 | 34.34 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,699 | 2.60 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 60.88 | 20.94 | 19.83 | 5.09 | 1.70 | 36.52 | 33.47 | 2.24 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 有り | 有り | 延長無し | 37,206 | 2.21 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.79 | 21.79 | 14.79 | 5.29 | 1.77 | 38.00 | 34.81 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,675 | 2.30 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 60.17 | 21.50 | 15.74 | 5.23 | 1.75 | 37.53 | 34.38 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,612 | 2.46 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 60.93 | 21.00 | 17.56 | 5.10 | 1.70 | 36.61 | 33.54 | 2.25 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,593 | 2.62 | 1.13 | 0.34 | 0.25 | 61.68 | 20.48 | 19.38 | 4.97 | 1.66 | 35.70 | 32.71 | 2.19 | 0.73 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,720 | 2.21 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 59.30 | 22.08 | 14.98 | 5.36 | 1.79 | 38.49 | 35.27 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,188 | 2.29 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.70 | 21.80 | 15.94 | 5.30 | 1.77 | 38.01 | 34.83 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,123 | 2.45 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.48 | 21.26 | 17.79 | 5.17 | 1.73 | 37.07 | 33.97 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 無し | | | 220m以上340m以下 | 39,102 | 2.61 | 1.14 | 0.35 | 0.25 | 61.24 | 20.72 | 19.63 | 5.04 | 1.68 | 36.15 | 33.12 | 2.22 | 0.74 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,851 | 2.20 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 58.38 | 22.60 | 15.35 | 5.49 | 1.84 | 39.42 | 36.13 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,317 | 2.28 | 1.23 | 0.38 | 0.27 | 58.81 | 22.32 | 16.32 | 5.42 | 1.81 | 38.91 | 35.66 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,250 | 2.44 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.62 | 21.74 | 18.21 | 5.29 | 1.77 | 37.94 | 34.77 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,225 | 2.60 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.44 | 21.21 | 20.08 | 5.15 | 1.72 | 36.96 | 33.88 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,365 | 2.21 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.85 | 22.90 | 15.56 | 5.57 | 1.86 | 39.94 | 36.62 | 2.45 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,830 | 2.27 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 58.30 | 22.62 | 16.55 | 5.50 | 1.84 | 39.43 | 36.15 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,761 | 2.43 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 59.14 | 22.04 | 18.45 | 5.36 | 1.79 | 38.43 | 35.23 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,734 | 2.58 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 59.98 | 21.48 | 20.34 | 5.22 | 1.74 | 37.44 | 34.32 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 37,281 | 1.75 | 1.20 | - | - | 63.15 | 18.46 | 13.84 | 5.28 | 4.13 | 35.10 | 34.74 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,754 | 1.85 | 1.19 | - | - | 63.49 | 18.24 | 14.79 | 5.22 | 4.07 | 34.66 | 34.31 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,700 | 2.05 | 1.16 | - | - | 64.13 | 17.79 | 16.63 | 5.09 | 3.97 | 33.82 | 33.47 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,690 | 2.24 | 1.13 | - | - | 64.80 | 18.54 | 17.30 | 4.96 | 3.88 | 32.96 | 32.63 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,797 | 1.74 | 1.22 | - | - | 62.71 | 18.73 | 14.02 | 5.35 | 4.18 | 35.55 | 35.20 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,269 | 1.83 | 1.20 | - | - | 63.07 | 18.49 | 14.98 | 5.28 | 4.13 | 35.10 | 34.75 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,213 | 2.03 | 1.17 | - | - | 63.74 | 18.03 | 16.85 | 5.15 | 4.03 | 34.23 | 33.89 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,201 | 2.22 | 1.14 | - | - | 64.40 | 18.76 | 17.51 | 5.02 | 3.92 | 33.38 | 33.04 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 36,129 | 1.72 | 1.24 | - | - | 62.07 | 19.05 | 14.28 | 5.45 | 4.26 | 36.21 | 35.85 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 36,600 | 1.81 | 1.22 | - | - | 62.45 | 18.82 | 15.26 | 5.38 | 4.20 | 35.74 | 35.39 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | 無し | 無し | 110m以上220m未満 | 37,541 | 2.00 | 1.19 | - | - | 63.16 | 18.35 | 17.15 | 5.25 | 4.10 | 34.84 | 34.50 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,527 | 2.19 | 1.16 | - | - | 63.86 | 19.10 | 17.82 | 5.11 | 3.99 | 33.95 | 33.62 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,645 | 1.71 | 1.26 | - | - | 61.60 | 19.32 | 14.47 | 5.52 | 4.32 | 36.69 | 36.34 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,115 | 1.80 | 1.24 | - | - | 61.99 | 19.08 | 15.46 | 5.45 | 4.26 | 36.21 | 35.86 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,054 | 1.99 | 1.21 | - | - | 62.72 | 18.60 | 17.37 | 5.31 | 4.15 | 35.29 | 34.95 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,038 | 2.18 | 1.18 | - | - | 63.45 | 19.33 | 18.05 | 5.18 | 4.04 | 34.37 | 34.05 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 36,430 | 1.73 | 1.23 | - | - | 62.37 | 18.90 | 14.16 | 5.41 | 4.22 | 35.90 | 35.55 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,901 | 1.82 | 1.21 | - | - | 62.73 | 18.67 | 15.13 | 5.34 | 4.17 | 35.45 | 35.10 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,844 | 2.01 | 1.18 | - | - | 63.42 | 18.22 | 17.01 | 5.20 | 4.06 | 34.57 | 34.23 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,830 | 2.20 | 1.15 | - | - | 64.11 | 18.94 | 17.68 | 5.07 | 3.96 | 33.69 | 33.36 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,945 | 1.72 | 1.25 | - | - | 61.90 | 19.15 | 14.35 | 5.48 | 4.28 | 36.38 | 36.03 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,416 | 1.81 | 1.23 | - | - | 62.28 | 18.91 | 15.34 | 5.41 | 4.22 | 35.91 | 35.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,357 | 2.00 | 1.20 | - | - | 62.99 | 18.43 | 17.23 | 5.27 | 4.12 | 35.01 | 34.67 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,341 | 2.19 | 1.17 | - | - | 63.70 | 19.17 | 17.91 | 5.14 | 4.01 | 34.11 | 33.78 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,278 | 1.69 | 1.27 | - | - | 61.24 | 19.52 | 14.62 | 5.58 | 4.36 | 37.07 | 36.72 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,747 | 1.79 | 1.25 | - | - | 61.64 | 19.28 | 15.62 | 5.51 | 4.30 | 36.57 | 36.23 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,685 | 1.98 | 1.22 | - | - | 62.38 | 18.77 | 17.55 | 5.37 | 4.19 | 35.64 | 35.31 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,667 | 2.16 | 1.19 | - | - | 63.12 | 19.51 | 18.23 | 5.23 | 4.08 | 34.72 | 34.39 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 34,793 | 1.68 | 1.29 | - | - | 60.74 | 19.78 | 14.83 | 5.66 | 4.42 | 37.58 | 37.23 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満 | | 有り | 有り | 無し | 110m未満 | 35,262 | 1.78 | 1.27 | - | - | 61.15 | 19.54 | 15.84 | 5.58 | 4.36 | 37.07 | 36.73 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,198 | 1.96 | 1.24 | - | - | 61.92 | 19.02 | 17.79 | 5.44 | 4.25 | 36.12 | 35.78 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,178 | 2.14 | 1.20 | - | - | 62.70 | 19.77 | 18.47 | 5.30 | 4.14 | 35.16 | 34.84 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲 | | 有り | 有り | 延長無し | 35,564 | 2.38 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.85 | 19.39 | 13.54 | 4.92 | 2.47 | 39.77 | 36.42 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,035 | 2.48 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.28 | 19.13 | 14.54 | 4.86 | 2.44 | 39.24 | 35.94 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,976 | 2.65 | 1.21 | 0.37 | 0.26 | 59.11 | 18.66 | 16.48 | 4.73 | 2.37 | 38.24 | 35.03 | 2.34 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,960 | 2.83 | 1.18 | 0.36 | 0.26 | 59.92 | 18.48 | 18.09 | 4.61 | 2.31 | 37.25 | 34.12 | 2.28 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,069 | 2.39 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 57.30 | 19.66 | 13.73 | 4.99 | 2.50 | 40.31 | 36.93 | 2.47 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,538 | 2.46 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.75 | 19.41 | 14.75 | 4.92 | 2.47 | 39.79 | 36.45 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,477 | 2.64 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | 58.60 | 18.89 | 16.71 | 4.80 | 2.41 | 38.76 | 35.51 | 2.38 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,460 | 2.80 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 59.46 | 18.75 | 18.33 | 4.67 | 2.34 | 37.74 | 34.58 | 2.31 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,404 | 2.37 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.54 | 20.04 | 13.99 | 5.09 | 2.55 | 41.09 | 37.65 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,872 | 2.45 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 57.01 | 19.77 | 15.03 | 5.02 | 2.52 | 40.54 | 37.14 | 2.49 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,808 | 2.62 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 57.91 | 19.25 | 17.02 | 4.89 | 2.45 | 39.47 | 36.17 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,787 | 2.80 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 58.77 | 19.06 | 18.66 | 4.76 | 2.39 | 38.43 | 35.21 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,909 | 2.36 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.96 | 20.33 | 14.20 | 5.16 | 2.59 | 41.68 | 38.20 | 2.56 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,376 | 2.45 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.44 | 20.06 | 15.25 | 5.09 | 2.55 | 41.11 | 37.68 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,310 | 2.62 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.35 | 19.50 | 17.26 | 4.96 | 2.49 | 40.03 | 36.68 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,287 | 2.78 | 1.23 | 0.38 | 0.27 | 58.27 | 19.33 | 18.92 | 4.82 | 2.42 | 38.95 | 35.69 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | （ｳｨﾝｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 34,713 | 2.37 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.91 | 19.87 | 13.87 | 5.04 | 2.53 | 40.72 | 37.31 | 2.50 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,182 | 2.47 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.35 | 19.58 | 14.90 | 4.97 | 2.50 | 40.18 | 36.82 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,119 | 2.64 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.22 | 19.08 | 16.87 | 4.85 | 2.43 | 39.14 | 35.86 | 2.40 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,100 | 2.80 | 1.21 | 0.37 | 0.26 | 59.09 | 18.89 | 18.51 | 4.72 | 2.37 | 38.11 | 34.91 | 2.34 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,218 | 2.38 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 56.32 | 20.12 | 14.07 | 5.12 | 2.57 | 41.30 | 37.85 | 2.53 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,686 | 2.45 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.81 | 19.88 | 15.11 | 5.05 | 2.53 | 40.74 | 37.34 | 2.50 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,621 | 2.62 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.71 | 19.36 | 17.11 | 4.91 | 2.47 | 39.67 | 36.36 | 2.43 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,600 | 2.78 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 58.60 | 19.17 | 18.76 | 4.78 | 2.40 | 38.62 | 35.39 | 2.37 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 33,553 | 2.36 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.54 | 20.54 | 14.35 | 5.22 | 2.62 | 42.10 | 38.60 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,019 | 2.45 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 56.02 | 20.24 | 15.41 | 5.15 | 2.58 | 41.53 | 38.07 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,952 | 2.60 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.97 | 19.72 | 17.44 | 5.01 | 2.51 | 40.43 | 37.06 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,927 | 2.77 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 57.91 | 19.53 | 19.11 | 4.87 | 2.44 | 39.32 | 36.05 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,057 | 2.35 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.92 | 20.85 | 14.56 | 5.29 | 2.66 | 42.73 | 39.18 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,523 | 2.44 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 55.41 | 20.55 | 15.63 | 5.22 | 2.62 | 42.15 | 38.64 | 2.59 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,453 | 2.59 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.41 | 20.01 | 17.69 | 5.08 | 2.55 | 41.00 | 37.59 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,427 | 2.74 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.38 | 19.79 | 19.38 | 4.94 | 2.48 | 39.88 | 36.56 | 2.45 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 37,051 | 1.80 | 1.21 | - | - | 62.87 | 16.95 | 13.46 | 5.34 | 4.72 | 35.33 | 34.96 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,525 | 1.90 | 1.19 | - | - | 63.21 | 16.75 | 14.42 | 5.27 | 4.66 | 34.89 | 34.52 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,473 | 2.10 | 1.16 | - | - | 63.87 | 16.34 | 16.27 | 5.14 | 4.55 | 34.03 | 33.67 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 有り | | 220m以上340m以下 | 39,465 | 2.30 | 1.13 | - | - | 64.54 | 18.21 | 15.86 | 5.01 | 4.43 | 33.16 | 32.82 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,550 | 1.78 | 1.22 | - | - | 62.42 | 17.20 | 13.64 | 5.41 | 4.79 | 35.80 | 35.44 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,023 | 1.89 | 1.21 | - | - | 62.77 | 16.97 | 14.62 | 5.34 | 4.73 | 35.34 | 34.98 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,970 | 2.09 | 1.18 | - | - | 63.45 | 16.56 | 16.49 | 5.21 | 4.61 | 34.46 | 34.11 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,960 | 2.29 | 1.15 | - | - | 64.12 | 18.43 | 16.07 | 5.08 | 4.49 | 33.59 | 33.24 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,937 | 1.78 | 1.25 | - | - | 61.81 | 17.47 | 13.87 | 5.50 | 4.87 | 36.41 | 36.04 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,409 | 1.87 | 1.23 | - | - | 62.21 | 17.26 | 14.87 | 5.43 | 4.81 | 35.92 | 35.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,353 | 2.07 | 1.20 | - | - | 62.90 | 16.81 | 16.76 | 5.30 | 4.69 | 35.03 | 34.68 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,340 | 2.26 | 1.17 | - | - | 63.62 | 18.74 | 16.33 | 5.16 | 4.56 | 34.12 | 33.78 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,437 | 1.75 | 1.26 | - | - | 61.34 | 17.73 | 14.07 | 5.58 | 4.94 | 36.91 | 36.55 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,908 | 1.86 | 1.25 | - | - | 61.71 | 17.50 | 15.07 | 5.51 | 4.87 | 36.43 | 36.07 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,850 | 2.05 | 1.21 | - | - | 62.45 | 17.06 | 16.99 | 5.37 | 4.75 | 35.50 | 35.15 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,835 | 2.24 | 1.18 | - | - | 63.20 | 18.99 | 16.55 | 5.23 | 4.63 | 34.56 | 34.23 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | | 有り | 延長無し | 36,147 | 1.78 | 1.24 | - | - | 62.02 | 17.39 | 13.79 | 5.47 | 4.84 | 36.20 | 35.83 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,619 | 1.88 | 1.22 | - | - | 62.39 | 17.15 | 14.78 | 5.40 | 4.78 | 35.73 | 35.37 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,564 | 2.07 | 1.19 | - | - | 63.10 | 16.74 | 16.67 | 5.27 | 4.66 | 34.83 | 34.48 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,552 | 2.27 | 1.16 | - | - | 63.79 | 18.63 | 16.24 | 5.13 | 4.54 | 33.94 | 33.60 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,646 | 1.77 | 1.26 | - | - | 61.53 | 17.61 | 13.99 | 5.55 | 4.91 | 36.70 | 36.34 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,118 | 1.86 | 1.24 | - | - | 61.92 | 17.38 | 14.99 | 5.48 | 4.85 | 36.22 | 35.86 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満 | | 無し | | | 110m以上220m未満 | 37,061 | 2.06 | 1.21 | - | - | 62.64 | 16.96 | 16.89 | 5.34 | 4.72 | 35.30 | 34.95 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,047 | 2.25 | 1.18 | - | - | 63.37 | 18.87 | 16.45 | 5.20 | 4.60 | 34.38 | 34.04 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 35,033 | 1.75 | 1.28 | - | - | 60.93 | 17.93 | 14.23 | 5.65 | 5.00 | 37.32 | 36.97 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,503 | 1.84 | 1.26 | - | - | 61.33 | 17.70 | 15.25 | 5.57 | 4.93 | 36.83 | 36.48 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,444 | 2.04 | 1.23 | - | - | 62.08 | 17.25 | 17.18 | 5.43 | 4.80 | 35.88 | 35.54 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,427 | 2.23 | 1.20 | - | - | 62.82 | 19.16 | 16.73 | 5.29 | 4.68 | 34.95 | 34.61 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,533 | 1.73 | 1.30 | - | - | 60.40 | 18.18 | 14.44 | 5.73 | 5.07 | 37.87 | 37.51 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,002 | 1.83 | 1.28 | - | - | 60.82 | 17.96 | 15.46 | 5.65 | 5.00 | 37.35 | 37.00 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,940 | 2.02 | 1.25 | - | - | 61.60 | 17.49 | 17.42 | 5.50 | 4.87 | 36.38 | 36.04 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,922 | 2.20 | 1.21 | - | - | 62.39 | 19.45 | 16.96 | 5.36 | 4.74 | 35.41 | 35.08 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 有り | | 有り | 有り | 延長無し | 34,112 | 2.51 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 56.03 | 18.43 | 13.10 | 4.49 | 2.57 | 41.46 | 37.97 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,583 | 2.59 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.51 | 18.18 | 14.16 | 4.43 | 2.54 | 40.90 | 37.45 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,524 | 2.77 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.42 | 17.72 | 16.19 | 4.31 | 2.47 | 39.81 | 36.46 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,509 | 2.96 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | 58.30 | 18.26 | 17.15 | 4.19 | 2.41 | 38.74 | 35.48 | 2.37 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,640 | 2.50 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.47 | 18.68 | 13.29 | 4.55 | 2.61 | 42.03 | 38.50 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,110 | 2.59 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.96 | 18.43 | 14.36 | 4.49 | 2.57 | 41.45 | 37.97 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,049 | 2.77 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.90 | 17.94 | 16.41 | 4.37 | 2.51 | 40.33 | 36.95 | 2.47 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,032 | 2.94 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 57.81 | 18.50 | 17.37 | 4.25 | 2.44 | 39.25 | 35.95 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | | 延長無し | 33,025 | 2.49 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.70 | 19.01 | 13.54 | 4.64 | 2.66 | 42.81 | 39.22 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m未満 | 33,493 | 2.58 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 55.22 | 18.77 | 14.62 | 4.57 | 2.62 | 42.20 | 38.67 | 2.59 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,430 | 2.75 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.19 | 18.25 | 16.70 | 4.45 | 2.55 | 41.06 | 37.62 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,410 | 2.91 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.16 | 18.83 | 17.68 | 4.32 | 2.48 | 39.93 | 36.58 | 2.45 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,553 | 2.48 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 54.10 | 19.30 | 13.73 | 4.70 | 2.70 | 43.42 | 39.79 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,020 | 2.57 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.62 | 19.02 | 14.83 | 4.64 | 2.66 | 42.81 | 39.23 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,955 | 2.73 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.65 | 18.52 | 16.93 | 4.51 | 2.59 | 41.62 | 38.15 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,933 | 2.90 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.64 | 19.10 | 17.92 | 4.38 | 2.51 | 40.46 | 37.08 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 33,239 | 2.49 | 1.35 | 0.41 | 0.29 | 54.97 | 18.91 | 13.45 | 4.61 | 2.64 | 42.54 | 38.97 | 2.61 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,708 | 2.58 | 1.33 | 0.40 | 0.29 | 55.48 | 18.65 | 14.53 | 4.54 | 2.61 | 41.94 | 38.42 | 2.57 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,646 | 2.75 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.46 | 18.17 | 16.60 | 4.42 | 2.53 | 40.79 | 37.38 | 2.50 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,627 | 2.92 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.40 | 18.72 | 17.57 | 4.30 | 2.47 | 39.68 | 36.36 | 2.43 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,767 | 2.49 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 54.37 | 19.18 | 13.64 | 4.67 | 2.68 | 43.14 | 39.53 | 2.65 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,235 | 2.57 | 1.35 | 0.41 | 0.29 | 54.90 | 18.92 | 14.73 | 4.61 | 2.64 | 42.53 | 38.97 | 2.61 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,171 | 2.74 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.89 | 18.39 | 16.83 | 4.48 | 2.57 | 41.37 | 37.90 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,150 | 2.91 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 56.88 | 18.96 | 17.81 | 4.36 | 2.50 | 40.21 | 36.85 | 2.47 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,152 | 2.46 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.59 | 19.56 | 13.90 | 4.76 | 2.73 | 43.95 | 40.28 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,619 | 2.55 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 54.12 | 19.28 | 15.01 | 4.69 | 2.69 | 43.33 | 39.71 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,551 | 2.72 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.17 | 18.74 | 17.14 | 4.56 | 2.62 | 42.11 | 38.60 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,527 | 2.88 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 56.20 | 19.33 | 18.13 | 4.43 | 2.54 | 40.92 | 37.51 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 24-8-25(20)(高炉) | | | | 無し | 無し | 延長無し | 31,680 | 2.45 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.95 | 19.85 | 14.11 | 4.83 | 2.77 | 44.60 | 40.89 | 2.74 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,145 | 2.53 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.52 | 19.57 | 15.23 | 4.76 | 2.73 | 43.95 | 40.29 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,076 | 2.70 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.59 | 19.01 | 17.38 | 4.63 | 2.66 | 42.71 | 39.16 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,050 | 2.86 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.64 | 19.57 | 18.39 | 4.50 | 2.58 | 41.50 | 38.04 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 39,432 | 1.71 | 1.13 | - | - | 65.09 | 16.96 | 13.52 | 6.13 | 4.99 | 33.20 | 32.85 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,907 | 1.81 | 1.12 | - | - | 65.38 | 16.75 | 14.43 | 6.06 | 4.93 | 32.81 | 32.46 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,856 | 2.00 | 1.09 | - | - | 65.96 | 16.37 | 16.18 | 5.92 | 4.82 | 32.04 | 31.70 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,849 | 2.20 | 1.07 | - | - | 66.52 | 17.98 | 15.92 | 5.78 | 4.70 | 31.28 | 30.95 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,941 | 1.70 | 1.15 | - | - | 64.69 | 17.17 | 13.69 | 6.21 | 5.06 | 33.61 | 33.26 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,414 | 1.80 | 1.14 | - | - | 65.00 | 16.97 | 14.61 | 6.13 | 5.00 | 33.20 | 32.86 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,362 | 1.99 | 1.11 | - | - | 65.58 | 16.55 | 16.38 | 5.99 | 4.88 | 32.43 | 32.09 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,353 | 2.18 | 1.08 | - | - | 66.18 | 18.22 | 16.11 | 5.85 | 4.76 | 31.64 | 31.32 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 38,484 | 1.69 | 1.16 | - | - | 64.30 | 17.36 | 13.85 | 6.28 | 5.12 | 34.01 | 33.66 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,957 | 1.79 | 1.15 | - | - | 64.61 | 17.16 | 14.78 | 6.21 | 5.05 | 33.60 | 33.25 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,903 | 1.98 | 1.12 | - | - | 65.23 | 16.77 | 16.56 | 6.06 | 4.93 | 32.79 | 32.46 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,893 | 2.16 | 1.09 | - | - | 65.84 | 18.42 | 16.30 | 5.91 | 4.81 | 32.00 | 31.67 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,993 | 1.68 | 1.18 | - | - | 63.89 | 17.61 | 14.03 | 6.36 | 5.18 | 34.43 | 34.09 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,465 | 1.77 | 1.16 | - | - | 64.22 | 17.38 | 14.97 | 6.29 | 5.12 | 34.01 | 33.67 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,409 | 1.97 | 1.14 | - | - | 64.83 | 16.95 | 16.77 | 6.14 | 5.00 | 33.20 | 32.87 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | 有り | 有り | 220m以上340m以下 | 40,397 | 2.15 | 1.11 | - | - | 65.47 | 18.63 | 16.50 | 5.99 | 4.87 | 32.38 | 32.06 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 38,695 | 1.70 | 1.16 | - | - | 64.48 | 17.27 | 13.77 | 6.25 | 5.09 | 33.82 | 33.47 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 39,168 | 1.79 | 1.14 | - | - | 64.79 | 17.06 | 14.70 | 6.17 | 5.03 | 33.42 | 33.07 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 40,115 | 1.99 | 1.12 | - | - | 65.39 | 16.66 | 16.48 | 6.03 | 4.91 | 32.62 | 32.29 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 41,105 | 2.17 | 1.09 | - | - | 66.00 | 18.32 | 16.21 | 5.88 | 4.79 | 31.83 | 31.51 | 0.22 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 38,204 | 1.68 | 1.17 | - | - | 64.08 | 17.53 | 13.95 | 6.33 | 5.15 | 34.24 | 33.90 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,676 | 1.78 | 1.16 | - | - | 64.39 | 17.30 | 14.88 | 6.25 | 5.09 | 33.83 | 33.49 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,621 | 1.97 | 1.13 | - | - | 65.01 | 16.90 | 16.68 | 6.10 | 4.97 | 33.02 | 32.69 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,610 | 2.16 | 1.10 | - | - | 65.62 | 18.53 | 16.41 | 5.95 | 4.85 | 32.22 | 31.89 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 37,748 | 1.68 | 1.19 | - | - | 63.66 | 17.69 | 14.12 | 6.41 | 5.22 | 34.66 | 34.31 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,219 | 1.77 | 1.17 | - | - | 64.00 | 17.50 | 15.06 | 6.33 | 5.15 | 34.23 | 33.89 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,162 | 1.95 | 1.14 | - | - | 64.65 | 17.08 | 16.88 | 6.17 | 5.03 | 33.40 | 33.07 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,149 | 2.14 | 1.11 | - | - | 65.28 | 18.75 | 16.60 | 6.02 | 4.90 | 32.58 | 32.26 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,256 | 1.66 | 1.20 | - | - | 63.23 | 17.93 | 14.31 | 6.49 | 5.29 | 35.11 | 34.77 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,727 | 1.76 | 1.19 | - | - | 63.57 | 17.71 | 15.26 | 6.41 | 5.22 | 34.67 | 34.33 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,668 | 1.94 | 1.16 | - | - | 64.23 | 17.30 | 17.09 | 6.25 | 5.09 | 33.83 | 33.50 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,653 | 2.13 | 1.13 | - | - | 64.89 | 18.98 | 16.81 | 6.10 | 4.97 | 32.98 | 32.66 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 36,249 | 2.38 | 1.23 | 0.38 | 0.27 | 58.60 | 18.45 | 13.76 | 4.83 | 3.03 | 39.02 | 35.73 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 36,720 | 2.47 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 59.01 | 18.21 | 14.74 | 4.77 | 2.99 | 38.52 | 35.27 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 有り | | 110m以上220m未満 | 37,663 | 2.64 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 59.80 | 17.76 | 16.64 | 4.65 | 2.92 | 37.56 | 34.39 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,649 | 2.81 | 1.16 | 0.35 | 0.25 | 60.60 | 18.61 | 17.24 | 4.53 | 2.84 | 36.59 | 33.51 | 2.24 | 0.75 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 35,763 | 2.36 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 58.10 | 18.73 | 13.94 | 4.89 | 3.07 | 39.54 | 36.22 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,233 | 2.47 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.50 | 18.46 | 14.94 | 4.83 | 3.03 | 39.03 | 35.75 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,174 | 2.63 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.33 | 18.00 | 16.86 | 4.71 | 2.95 | 38.04 | 34.84 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,158 | 2.81 | 1.17 | 0.36 | 0.26 | 60.13 | 18.84 | 17.46 | 4.59 | 2.88 | 37.06 | 33.94 | 2.27 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | | 有り | 延長無し | 35,293 | 2.37 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.56 | 18.94 | 14.13 | 4.96 | 3.11 | 40.07 | 36.70 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,763 | 2.45 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 58.01 | 18.70 | 15.14 | 4.89 | 3.07 | 39.54 | 36.22 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,701 | 2.62 | 1.22 | 0.37 | 0.27 | 58.86 | 18.23 | 17.07 | 4.77 | 2.99 | 38.52 | 35.29 | 2.36 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | | 220m以上340m以下 | 37,684 | 2.79 | 1.19 | 0.36 | 0.26 | 59.69 | 19.08 | 17.68 | 4.64 | 2.91 | 37.52 | 34.37 | 2.30 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,808 | 2.36 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 57.03 | 19.20 | 14.33 | 5.03 | 3.16 | 40.61 | 37.21 | 2.49 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,276 | 2.45 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.47 | 18.96 | 15.34 | 4.96 | 3.11 | 40.08 | 36.72 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,213 | 2.62 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.34 | 18.48 | 17.30 | 4.83 | 3.03 | 39.04 | 35.77 | 2.39 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,193 | 2.77 | 1.20 | 0.37 | 0.26 | 59.23 | 19.33 | 17.92 | 4.71 | 2.95 | 38.00 | 34.82 | 2.33 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | 有り | 有り | 延長無し | 35,513 | 2.36 | 1.26 | 0.38 | 0.27 | 57.83 | 18.86 | 14.04 | 4.93 | 3.09 | 39.81 | 36.47 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,982 | 2.45 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.25 | 18.60 | 15.04 | 4.86 | 3.05 | 39.30 | 36.00 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,922 | 2.62 | 1.21 | 0.37 | 0.26 | 59.08 | 18.14 | 16.97 | 4.74 | 2.97 | 38.30 | 35.08 | 2.35 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,905 | 2.80 | 1.18 | 0.36 | 0.26 | 59.90 | 18.95 | 17.58 | 4.62 | 2.90 | 37.30 | 34.17 | 2.29 | 0.76 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 35,027 | 2.36 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 57.27 | 19.08 | 14.24 | 5.00 | 3.14 | 40.37 | 36.98 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | | 無し | 110m未満 | 35,496 | 2.45 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.73 | 18.86 | 15.25 | 4.93 | 3.09 | 39.82 | 36.49 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,433 | 2.62 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | 58.58 | 18.37 | 17.20 | 4.80 | 3.01 | 38.80 | 35.55 | 2.38 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,414 | 2.78 | 1.20 | 0.36 | 0.26 | 59.43 | 19.20 | 17.81 | 4.68 | 2.94 | 37.79 | 34.62 | 2.32 | 0.77 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,557 | 2.35 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 56.74 | 19.35 | 14.43 | 5.06 | 3.18 | 40.91 | 37.48 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,025 | 2.44 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 57.20 | 19.10 | 15.45 | 5.00 | 3.14 | 40.36 | 36.98 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,961 | 2.60 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 58.10 | 18.62 | 17.42 | 4.87 | 3.05 | 39.30 | 36.02 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,940 | 2.76 | 1.21 | 0.37 | 0.26 | 58.98 | 19.47 | 18.04 | 4.74 | 2.97 | 38.26 | 35.06 | 2.35 | 0.78 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,071 | 2.34 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 56.17 | 19.64 | 14.63 | 5.14 | 3.22 | 41.49 | 38.02 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,538 | 2.43 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 56.65 | 19.36 | 15.67 | 5.07 | 3.18 | 40.92 | 37.50 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,472 | 2.59 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.57 | 18.87 | 17.66 | 4.93 | 3.10 | 39.84 | 36.51 | 2.44 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,449 | 2.75 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | 58.49 | 19.73 | 18.28 | 4.80 | 3.01 | 38.76 | 35.53 | 2.38 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 35,198 | 1.93 | 1.27 | - | - | 60.88 | 14.98 | 12.70 | 6.25 | 4.35 | 37.19 | 36.80 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,673 | 2.04 | 1.25 | - | - | 61.26 | 14.78 | 13.73 | 6.16 | 4.29 | 36.70 | 36.31 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,623 | 2.25 | 1.22 | - | - | 62.00 | 15.76 | 14.34 | 6.00 | 4.18 | 35.75 | 35.37 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,617 | 2.47 | 1.19 | - | - | 62.72 | 17.71 | 13.96 | 5.84 | 4.07 | 34.81 | 34.43 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,715 | 1.92 | 1.29 | - | - | 60.37 | 15.17 | 12.88 | 6.33 | 4.41 | 37.71 | 37.31 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,189 | 2.02 | 1.27 | - | - | 60.78 | 14.97 | 13.92 | 6.25 | 4.35 | 37.20 | 36.81 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,137 | 2.24 | 1.24 | - | - | 61.54 | 15.96 | 14.53 | 6.08 | 4.24 | 36.22 | 35.84 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,129 | 2.45 | 1.21 | - | - | 62.30 | 17.95 | 14.14 | 5.92 | 4.12 | 35.25 | 34.88 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | 無し | 有り | 延長無し | 34,365 | 1.90 | 1.30 | - | - | 60.02 | 15.35 | 13.01 | 6.40 | 4.46 | 38.08 | 37.69 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,838 | 2.01 | 1.28 | - | - | 60.42 | 15.12 | 14.06 | 6.31 | 4.40 | 37.57 | 37.18 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,784 | 2.22 | 1.25 | - | - | 61.20 | 16.12 | 14.67 | 6.14 | 4.28 | 36.58 | 36.20 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,775 | 2.43 | 1.22 | - | - | 61.99 | 18.12 | 14.28 | 5.98 | 4.16 | 35.58 | 35.22 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,882 | 1.89 | 1.32 | - | - | 59.49 | 15.55 | 13.19 | 6.49 | 4.52 | 38.62 | 38.23 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,354 | 1.99 | 1.30 | - | - | 59.93 | 15.36 | 14.25 | 6.40 | 4.46 | 38.08 | 37.70 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,299 | 2.20 | 1.27 | - | - | 60.74 | 16.35 | 14.87 | 6.23 | 4.34 | 37.06 | 36.69 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,287 | 2.40 | 1.23 | - | - | 61.54 | 18.36 | 14.47 | 6.06 | 4.22 | 36.06 | 35.69 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 34,540 | 1.92 | 1.30 | - | - | 60.18 | 15.25 | 12.94 | 6.36 | 4.43 | 37.90 | 37.50 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,014 | 2.02 | 1.28 | - | - | 60.61 | 15.07 | 13.99 | 6.28 | 4.37 | 37.37 | 36.99 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,961 | 2.22 | 1.24 | - | - | 61.38 | 16.05 | 14.60 | 6.11 | 4.26 | 36.40 | 36.02 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,952 | 2.43 | 1.21 | - | - | 62.15 | 18.04 | 14.21 | 5.95 | 4.14 | 35.42 | 35.05 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,058 | 1.89 | 1.31 | - | - | 59.69 | 15.48 | 13.13 | 6.45 | 4.50 | 38.42 | 38.03 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,530 | 2.01 | 1.30 | - | - | 60.09 | 15.25 | 14.18 | 6.37 | 4.43 | 37.90 | 37.51 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,475 | 2.21 | 1.26 | - | - | 60.91 | 16.26 | 14.80 | 6.20 | 4.32 | 36.88 | 36.51 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,464 | 2.41 | 1.23 | - | - | 61.71 | 18.28 | 14.40 | 6.03 | 4.20 | 35.88 | 35.52 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 33,707 | 1.88 | 1.33 | - | - | 59.30 | 15.64 | 13.26 | 6.52 | 4.54 | 38.82 | 38.43 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,179 | 1.99 | 1.31 | - | - | 59.73 | 15.41 | 14.33 | 6.43 | 4.48 | 38.28 | 37.90 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,122 | 2.19 | 1.27 | - | - | 60.56 | 16.43 | 14.95 | 6.26 | 4.36 | 37.25 | 36.88 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満 | | | 無し | | 220m以上340m以下 | 36,110 | 2.40 | 1.24 | - | - | 61.37 | 18.45 | 14.54 | 6.09 | 4.24 | 36.23 | 35.87 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,225 | 1.87 | 1.35 | - | - | 58.77 | 15.87 | 13.45 | 6.62 | 4.61 | 39.36 | 38.98 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,695 | 1.97 | 1.33 | - | - | 59.21 | 15.65 | 14.53 | 6.52 | 4.54 | 38.82 | 38.44 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,637 | 2.17 | 1.29 | - | - | 60.07 | 16.66 | 15.16 | 6.35 | 4.42 | 37.76 | 37.39 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,622 | 2.37 | 1.26 | - | - | 60.91 | 18.71 | 14.74 | 6.17 | 4.30 | 36.72 | 36.36 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 32,660 | 2.66 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 54.01 | 16.14 | 12.63 | 4.69 | 2.69 | 43.33 | 39.66 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,132 | 2.76 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.55 | 15.94 | 13.74 | 4.62 | 2.65 | 42.69 | 39.09 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,075 | 2.95 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.54 | 15.95 | 15.41 | 4.49 | 2.58 | 41.51 | 38.01 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,063 | 3.14 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.52 | 18.05 | 14.97 | 4.37 | 2.50 | 40.34 | 36.94 | 2.47 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,168 | 2.64 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.38 | 16.39 | 12.83 | 4.76 | 2.73 | 43.98 | 40.27 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,638 | 2.75 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 53.91 | 16.16 | 13.95 | 4.69 | 2.69 | 43.34 | 39.68 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,580 | 2.93 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 54.96 | 16.17 | 15.64 | 4.56 | 2.62 | 42.11 | 38.57 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,564 | 3.11 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 55.97 | 18.30 | 15.19 | 4.43 | 2.54 | 40.92 | 37.47 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 31,831 | 2.65 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.93 | 16.57 | 12.96 | 4.81 | 2.76 | 44.42 | 40.69 | 2.72 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,301 | 2.74 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.47 | 16.31 | 14.10 | 4.74 | 2.72 | 43.79 | 40.10 | 2.69 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,240 | 2.92 | 1.35 | 0.41 | 0.29 | 54.53 | 16.33 | 15.80 | 4.61 | 2.64 | 42.55 | 38.97 | 2.61 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,224 | 3.11 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.58 | 18.47 | 15.34 | 4.47 | 2.57 | 41.31 | 37.85 | 2.53 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,339 | 2.63 | 1.43 | 0.44 | 0.31 | 52.26 | 16.83 | 13.17 | 4.89 | 2.80 | 45.11 | 41.33 | 2.77 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,807 | 2.73 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.82 | 16.58 | 14.31 | 4.81 | 2.76 | 44.45 | 40.72 | 2.73 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 32,745 | 2.91 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 53.91 | 16.58 | 16.03 | 4.68 | 2.68 | 43.18 | 39.56 | 2.65 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,725 | 3.07 | 1.33 | 0.40 | 0.29 | 55.01 | 18.76 | 15.57 | 4.54 | 2.60 | 41.92 | 38.41 | 2.57 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 31,999 | 2.65 | 1.40 | 0.43 | 0.31 | 53.16 | 16.47 | 12.90 | 4.79 | 2.75 | 44.19 | 40.48 | 2.71 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,470 | 2.74 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.71 | 16.25 | 14.02 | 4.72 | 2.71 | 43.55 | 39.89 | 2.67 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,410 | 2.92 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 54.74 | 16.25 | 15.71 | 4.58 | 2.63 | 42.34 | 38.77 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,394 | 3.10 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 55.78 | 18.40 | 15.27 | 4.45 | 2.55 | 41.12 | 37.66 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,507 | 2.63 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.50 | 16.74 | 13.10 | 4.86 | 2.79 | 44.87 | 41.11 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,976 | 2.73 | 1.40 | 0.43 | 0.31 | 53.06 | 16.49 | 14.24 | 4.79 | 2.75 | 44.21 | 40.51 | 2.71 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,914 | 2.91 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.14 | 16.50 | 15.95 | 4.65 | 2.67 | 42.95 | 39.35 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,896 | 3.08 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.21 | 18.66 | 15.49 | 4.52 | 2.59 | 41.71 | 38.21 | 2.56 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 31,171 | 2.63 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 52.02 | 16.92 | 13.24 | 4.91 | 2.82 | 45.35 | 41.55 | 2.78 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,639 | 2.72 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.60 | 16.67 | 14.39 | 4.84 | 2.78 | 44.68 | 40.94 | 2.74 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,575 | 2.89 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 53.72 | 16.67 | 16.12 | 4.70 | 2.70 | 43.39 | 39.76 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,555 | 3.07 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 54.81 | 18.85 | 15.65 | 4.56 | 2.62 | 42.12 | 38.60 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 30,678 | 2.61 | 1.46 | 0.44 | 0.32 | 51.32 | 17.20 | 13.45 | 4.99 | 2.86 | 46.07 | 42.22 | 2.83 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,145 | 2.70 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 51.92 | 16.93 | 14.62 | 4.92 | 2.82 | 45.38 | 41.59 | 2.78 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,079 | 2.88 | 1.40 | 0.43 | 0.30 | 53.07 | 16.93 | 16.37 | 4.77 | 2.74 | 44.05 | 40.38 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,056 | 3.04 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.22 | 19.15 | 15.88 | 4.63 | 2.66 | 42.74 | 39.18 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 35,051 | 1.93 | 1.28 | - | - | 60.73 | 15.05 | 12.75 | 6.27 | 4.37 | 37.34 | 36.95 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 有り | 有り | 110m未満 | 35,526 | 2.04 | 1.26 | - | - | 61.11 | 14.85 | 13.78 | 6.19 | 4.31 | 36.85 | 36.46 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 36,476 | 2.25 | 1.23 | - | - | 61.86 | 15.82 | 14.39 | 6.03 | 4.20 | 35.89 | 35.51 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 37,469 | 2.45 | 1.19 | - | - | 62.61 | 17.80 | 14.01 | 5.87 | 4.09 | 34.94 | 34.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 34,569 | 1.91 | 1.29 | - | - | 60.22 | 15.24 | 12.93 | 6.36 | 4.43 | 37.87 | 37.47 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 35,043 | 2.02 | 1.28 | - | - | 60.64 | 15.06 | 13.97 | 6.27 | 4.37 | 37.34 | 36.96 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,990 | 2.23 | 1.24 | - | - | 61.40 | 16.03 | 14.59 | 6.11 | 4.25 | 36.37 | 35.99 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,982 | 2.44 | 1.21 | - | - | 62.17 | 18.02 | 14.20 | 5.94 | 4.14 | 35.39 | 35.02 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 有り | 延長無し | 34,262 | 1.91 | 1.31 | - | - | 59.90 | 15.38 | 13.05 | 6.42 | 4.47 | 38.19 | 37.80 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m未満 | 34,735 | 2.01 | 1.29 | - | - | 60.31 | 15.16 | 14.10 | 6.33 | 4.41 | 37.68 | 37.29 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,681 | 2.21 | 1.25 | - | - | 61.11 | 16.18 | 14.71 | 6.16 | 4.29 | 36.68 | 36.30 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,671 | 2.42 | 1.22 | - | - | 61.90 | 18.17 | 14.32 | 5.99 | 4.18 | 35.68 | 35.32 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 無し | 延長無し | 33,780 | 1.89 | 1.33 | - | - | 59.39 | 15.62 | 13.23 | 6.51 | 4.53 | 38.72 | 38.34 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m未満 | 34,252 | 2.00 | 1.31 | - | - | 59.81 | 15.39 | 14.30 | 6.42 | 4.47 | 38.19 | 37.81 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,196 | 2.19 | 1.27 | - | - | 60.64 | 16.39 | 14.92 | 6.25 | 4.35 | 37.17 | 36.80 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,184 | 2.40 | 1.24 | - | - | 61.43 | 18.41 | 14.51 | 6.08 | 4.23 | 36.17 | 35.80 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | | 有り | 有り | 延長無し | 34,423 | 1.91 | 1.30 | - | - | 60.07 | 15.30 | 12.99 | 6.39 | 4.45 | 38.02 | 37.63 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,896 | 2.01 | 1.28 | - | - | 60.48 | 15.10 | 14.03 | 6.30 | 4.39 | 37.51 | 37.12 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,843 | 2.22 | 1.25 | - | - | 61.26 | 16.10 | 14.65 | 6.13 | 4.27 | 36.52 | 36.14 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,834 | 2.42 | 1.21 | - | - | 62.05 | 18.11 | 14.25 | 5.97 | 4.16 | 35.53 | 35.16 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下 | | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 33,941 | 1.89 | 1.32 | - | - | 59.56 | 15.53 | 13.17 | 6.48 | 4.51 | 38.55 | 38.16 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,413 | 2.00 | 1.30 | - | - | 59.98 | 15.32 | 14.23 | 6.39 | 4.45 | 38.02 | 37.64 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,358 | 2.21 | 1.27 | - | - | 60.79 | 16.31 | 14.85 | 6.22 | 4.33 | 37.00 | 36.63 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,346 | 2.41 | 1.23 | - | - | 61.59 | 18.34 | 14.44 | 6.05 | 4.21 | 36.00 | 35.64 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 33,634 | 1.88 | 1.33 | - | - | 59.22 | 15.66 | 13.29 | 6.54 | 4.55 | 38.90 | 38.51 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,106 | 1.98 | 1.31 | - | - | 59.66 | 15.45 | 14.36 | 6.45 | 4.49 | 38.36 | 37.98 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,049 | 2.19 | 1.28 | - | - | 60.49 | 16.47 | 14.98 | 6.27 | 4.37 | 37.32 | 36.95 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,036 | 2.39 | 1.24 | - | - | 61.31 | 18.49 | 14.57 | 6.10 | 4.25 | 36.30 | 35.94 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,152 | 1.86 | 1.35 | - | - | 58.69 | 15.91 | 13.48 | 6.63 | 4.62 | 39.45 | 39.07 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,622 | 1.97 | 1.33 | - | - | 59.13 | 15.68 | 14.56 | 6.54 | 4.55 | 38.90 | 38.52 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,563 | 2.17 | 1.30 | - | - | 59.99 | 16.69 | 15.19 | 6.36 | 4.43 | 37.84 | 37.47 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,548 | 2.37 | 1.26 | - | - | 60.83 | 18.74 | 14.77 | 6.18 | 4.31 | 36.80 | 36.44 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 32,933 | 2.64 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.41 | 16.01 | 12.53 | 4.65 | 3.34 | 42.95 | 39.33 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,405 | 2.73 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 54.92 | 15.79 | 13.63 | 4.58 | 3.29 | 42.35 | 38.77 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,348 | 2.92 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 55.90 | 15.82 | 15.29 | 4.46 | 3.20 | 41.18 | 37.71 | 2.52 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,335 | 3.12 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 56.84 | 17.88 | 14.86 | 4.33 | 3.11 | 40.04 | 36.66 | 2.45 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,446 | 2.62 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.79 | 16.26 | 12.72 | 4.72 | 3.39 | 43.59 | 39.92 | 2.67 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,916 | 2.72 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.32 | 16.03 | 13.83 | 4.65 | 3.34 | 42.96 | 39.35 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,857 | 2.90 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.33 | 16.06 | 15.51 | 4.52 | 3.24 | 41.77 | 38.26 | 2.56 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | | | 220m以上340m以下 | 34,842 | 3.08 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.33 | 18.17 | 15.07 | 4.39 | 3.15 | 40.59 | 37.17 | 2.49 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,143 | 2.61 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.39 | 16.41 | 12.84 | 4.76 | 3.42 | 44.00 | 40.30 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,613 | 2.71 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 53.92 | 16.16 | 13.96 | 4.70 | 3.37 | 43.37 | 39.72 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,552 | 2.89 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 54.97 | 16.20 | 15.65 | 4.56 | 3.27 | 42.14 | 38.60 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,535 | 3.07 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 55.99 | 18.33 | 15.20 | 4.43 | 3.18 | 40.94 | 37.50 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,655 | 2.60 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.74 | 16.66 | 13.04 | 4.84 | 3.47 | 44.66 | 40.92 | 2.74 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,124 | 2.69 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.30 | 16.43 | 14.17 | 4.77 | 3.42 | 44.01 | 40.32 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,061 | 2.87 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.37 | 16.44 | 15.88 | 4.63 | 3.32 | 42.76 | 39.18 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,042 | 3.05 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.42 | 18.57 | 15.42 | 4.50 | 3.23 | 41.53 | 38.05 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 32,301 | 2.62 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.59 | 16.33 | 12.77 | 4.74 | 3.40 | 43.79 | 40.10 | 2.69 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,771 | 2.73 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 54.12 | 16.10 | 13.89 | 4.67 | 3.35 | 43.15 | 39.52 | 2.65 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,711 | 2.90 | 1.33 | 0.40 | 0.29 | 55.15 | 16.12 | 15.57 | 4.54 | 3.26 | 41.95 | 38.42 | 2.57 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,695 | 3.07 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.17 | 18.24 | 15.13 | 4.41 | 3.17 | 40.76 | 37.33 | 2.50 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,813 | 2.62 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.94 | 16.58 | 12.97 | 4.81 | 3.45 | 44.44 | 40.71 | 2.73 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,282 | 2.70 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 53.50 | 16.35 | 14.10 | 4.74 | 3.40 | 43.80 | 40.12 | 2.69 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,221 | 2.88 | 1.35 | 0.41 | 0.29 | 54.56 | 16.35 | 15.80 | 4.61 | 3.31 | 42.56 | 38.99 | 2.61 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,202 | 3.06 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.59 | 18.47 | 15.35 | 4.48 | 3.21 | 41.35 | 37.87 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 31,511 | 2.60 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.53 | 16.72 | 13.10 | 4.86 | 3.49 | 44.87 | 41.11 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,979 | 2.70 | 1.40 | 0.43 | 0.31 | 53.10 | 16.49 | 14.24 | 4.79 | 3.43 | 44.20 | 40.50 | 2.71 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 無し | 有り | 110m以上220m未満 | 32,915 | 2.87 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.19 | 16.50 | 15.95 | 4.65 | 3.34 | 42.94 | 39.35 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,895 | 3.04 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.26 | 18.67 | 15.49 | 4.52 | 3.24 | 41.70 | 38.21 | 2.56 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,023 | 2.59 | 1.44 | 0.44 | 0.32 | 51.85 | 16.99 | 13.30 | 4.94 | 3.54 | 45.56 | 41.75 | 2.80 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,490 | 2.67 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.45 | 16.76 | 14.46 | 4.86 | 3.49 | 44.88 | 41.13 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,425 | 2.85 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.57 | 16.75 | 16.19 | 4.72 | 3.39 | 43.58 | 39.95 | 2.67 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,402 | 3.02 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 54.66 | 18.92 | 15.72 | 4.58 | 3.29 | 42.32 | 38.78 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 31,387 | 2.18 | 1.43 | - | - | 56.10 | 12.92 | 12.05 | 5.60 | 4.18 | 41.72 | 41.27 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,863 | 2.30 | 1.41 | - | - | 56.61 | 13.27 | 12.67 | 5.52 | 4.12 | 41.09 | 40.65 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,813 | 2.52 | 1.36 | - | - | 57.58 | 15.50 | 12.31 | 5.36 | 4.00 | 39.90 | 39.47 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,808 | 2.75 | 1.32 | - | - | 58.53 | 17.70 | 11.94 | 5.20 | 3.88 | 38.72 | 38.31 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 30,905 | 2.16 | 1.45 | - | - | 55.49 | 13.12 | 12.24 | 5.69 | 4.25 | 42.35 | 41.91 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,379 | 2.28 | 1.43 | - | - | 56.00 | 13.47 | 12.87 | 5.60 | 4.18 | 41.72 | 41.28 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,327 | 2.51 | 1.39 | - | - | 56.99 | 15.70 | 12.49 | 5.44 | 4.06 | 40.50 | 40.07 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,319 | 2.72 | 1.34 | - | - | 58.00 | 17.94 | 12.12 | 5.28 | 3.94 | 39.28 | 38.87 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 30,772 | 2.15 | 1.46 | - | - | 55.32 | 13.19 | 12.29 | 5.71 | 4.27 | 42.53 | 42.09 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,246 | 2.26 | 1.43 | - | - | 55.85 | 13.54 | 12.92 | 5.63 | 4.20 | 41.89 | 41.45 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,193 | 2.49 | 1.39 | - | - | 56.85 | 15.79 | 12.54 | 5.46 | 4.08 | 40.66 | 40.23 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,185 | 2.71 | 1.35 | - | - | 57.85 | 18.01 | 12.17 | 5.30 | 3.95 | 39.44 | 39.03 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 30,290 | 2.12 | 1.48 | - | - | 54.68 | 13.39 | 12.49 | 5.81 | 4.33 | 43.20 | 42.76 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ) | 無し | | 無し | 110m未満 | 30,763 | 2.24 | 1.46 | - | - | 55.23 | 13.74 | 13.13 | 5.72 | 4.27 | 42.53 | 42.10 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,707 | 2.46 | 1.41 | - | - | 56.27 | 16.02 | 12.74 | 5.55 | 4.14 | 41.27 | 40.85 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,696 | 2.68 | 1.37 | - | - | 57.31 | 18.28 | 12.35 | 5.38 | 4.01 | 40.01 | 39.61 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 30,760 | 2.15 | 1.46 | - | - | 55.30 | 13.18 | 12.30 | 5.72 | 4.27 | 42.55 | 42.11 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,234 | 2.26 | 1.43 | - | - | 55.83 | 13.54 | 12.93 | 5.63 | 4.20 | 41.91 | 41.47 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,181 | 2.49 | 1.39 | - | - | 56.84 | 15.79 | 12.55 | 5.46 | 4.08 | 40.67 | 40.25 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,172 | 2.71 | 1.35 | - | - | 57.83 | 18.01 | 12.17 | 5.30 | 3.96 | 39.46 | 39.05 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 30,278 | 2.12 | 1.48 | - | - | 54.66 | 13.40 | 12.49 | 5.81 | 4.33 | 43.22 | 42.78 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,750 | 2.24 | 1.46 | - | - | 55.21 | 13.76 | 13.13 | 5.72 | 4.27 | 42.55 | 42.12 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,695 | 2.46 | 1.41 | - | - | 56.25 | 16.03 | 12.74 | 5.55 | 4.14 | 41.29 | 40.87 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,684 | 2.68 | 1.37 | - | - | 57.29 | 18.27 | 12.36 | 5.38 | 4.02 | 40.03 | 39.63 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 30,145 | 2.12 | 1.49 | - | - | 54.47 | 13.45 | 12.55 | 5.83 | 4.35 | 43.41 | 42.97 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,617 | 2.23 | 1.46 | - | - | 55.04 | 13.82 | 13.19 | 5.74 | 4.29 | 42.73 | 42.30 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,562 | 2.45 | 1.42 | - | - | 56.10 | 16.10 | 12.80 | 5.57 | 4.16 | 41.45 | 41.04 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,549 | 2.67 | 1.38 | - | - | 57.14 | 18.36 | 12.41 | 5.40 | 4.03 | 40.19 | 39.79 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 29,663 | 2.09 | 1.51 | - | - | 53.81 | 13.67 | 12.75 | 5.93 | 4.42 | 44.10 | 43.67 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,134 | 2.21 | 1.49 | - | - | 54.38 | 14.01 | 13.40 | 5.84 | 4.36 | 43.41 | 42.98 | 0.31 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,075 | 2.42 | 1.44 | - | - | 55.49 | 16.35 | 13.00 | 5.66 | 4.22 | 42.09 | 41.68 | 0.30 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 幅:8.5以上10.0以下かつ高 | | | | | 220m以上340m以下 | 32,060 | 2.64 | 1.40 | - | - | 56.56 | 18.62 | 12.60 | 5.48 | 4.09 | 40.80 | 40.40 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 3.5以上4.0以上5.5以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 29,746 | 2.94 | 1.51 | 0.46 | 0.33 | 49.50 | 13.66 | 11.56 | 4.41 | 2.95 | 47.56 | 43.54 | 2.92 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,218 | 3.04 | 1.48 | 0.45 | 0.32 | 50.14 | 13.45 | 12.79 | 4.34 | 2.91 | 46.82 | 42.86 | 2.87 | 0.96 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,163 | 3.24 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 51.36 | 15.22 | 12.96 | 4.21 | 2.82 | 45.40 | 41.56 | 2.78 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,151 | 3.43 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 52.56 | 17.54 | 12.56 | 4.08 | 2.73 | 44.01 | 40.29 | 2.70 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 29,259 | 2.92 | 1.53 | 0.47 | 0.33 | 48.74 | 13.88 | 11.75 | 4.49 | 3.00 | 48.34 | 44.27 | 2.96 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,730 | 3.03 | 1.51 | 0.46 | 0.33 | 49.39 | 13.65 | 13.00 | 4.41 | 2.96 | 47.58 | 43.57 | 2.92 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,671 | 3.22 | 1.46 | 0.45 | 0.32 | 50.67 | 15.46 | 13.17 | 4.28 | 2.86 | 46.11 | 42.23 | 2.83 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 31,656 | 3.40 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 51.92 | 17.80 | 12.76 | 4.15 | 2.77 | 44.68 | 40.92 | 2.74 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 有り | 無し | 有り | 延長無し | 29,118 | 2.92 | 1.54 | 0.47 | 0.34 | 48.45 | 13.87 | 11.81 | 4.51 | 3.02 | 48.63 | 44.54 | 2.98 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,588 | 3.01 | 1.51 | 0.46 | 0.33 | 49.19 | 13.72 | 13.06 | 4.44 | 2.97 | 47.80 | 43.78 | 2.93 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,529 | 3.21 | 1.47 | 0.45 | 0.32 | 50.46 | 15.52 | 13.23 | 4.30 | 2.88 | 46.33 | 42.43 | 2.84 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 31,513 | 3.39 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 51.73 | 17.88 | 12.82 | 4.16 | 2.79 | 44.88 | 41.10 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 28,631 | 2.89 | 1.56 | 0.48 | 0.34 | 47.65 | 14.11 | 12.01 | 4.58 | 3.07 | 49.46 | 45.32 | 3.03 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,099 | 3.00 | 1.54 | 0.47 | 0.34 | 48.35 | 13.88 | 13.28 | 4.51 | 3.02 | 48.65 | 44.58 | 2.98 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,037 | 3.18 | 1.49 | 0.45 | 0.33 | 49.75 | 15.77 | 13.45 | 4.37 | 2.92 | 47.07 | 43.12 | 2.89 | 0.96 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 31,018 | 3.36 | 1.44 | 0.44 | 0.32 | 51.06 | 18.17 | 13.02 | 4.23 | 2.83 | 45.58 | 41.76 | 2.80 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | | | 有り | 延長無し | 29,118 | 2.92 | 1.54 | 0.47 | 0.34 | 48.45 | 13.87 | 11.81 | 4.51 | 3.02 | 48.63 | 44.54 | 2.98 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,588 | 3.01 | 1.51 | 0.46 | 0.33 | 49.19 | 13.72 | 13.06 | 4.44 | 2.97 | 47.80 | 43.78 | 2.93 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,529 | 3.21 | 1.47 | 0.45 | 0.32 | 50.46 | 15.52 | 13.23 | 4.30 | 2.88 | 46.33 | 42.43 | 2.84 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | 無し | 有り | | 220m以上340m以下 | 31,513 | 3.39 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 51.73 | 17.88 | 12.82 | 4.16 | 2.79 | 44.88 | 41.10 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 28,631 | 2.89 | 1.56 | 0.48 | 0.34 | 47.65 | 14.11 | 12.01 | 4.58 | 3.07 | 49.46 | 45.32 | 3.03 | 1.01 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,099 | 3.00 | 1.54 | 0.47 | 0.34 | 48.35 | 13.88 | 13.28 | 4.51 | 3.02 | 48.65 | 44.58 | 2.98 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,037 | 3.18 | 1.49 | 0.45 | 0.33 | 49.75 | 15.77 | 13.45 | 4.37 | 2.92 | 47.07 | 43.12 | 2.89 | 0.96 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 31,018 | 3.36 | 1.44 | 0.44 | 0.32 | 51.06 | 18.17 | 13.02 | 4.23 | 2.83 | 45.58 | 41.76 | 2.80 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 28,490 | 2.88 | 1.57 | 0.48 | 0.34 | 47.41 | 14.18 | 12.07 | 4.61 | 3.08 | 49.71 | 45.55 | 3.04 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 28,958 | 2.99 | 1.55 | 0.47 | 0.34 | 48.12 | 13.95 | 13.35 | 4.53 | 3.03 | 48.89 | 44.79 | 3.00 | 1.00 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 29,895 | 3.18 | 1.50 | 0.46 | 0.33 | 49.53 | 15.85 | 13.51 | 4.39 | 2.94 | 47.29 | 43.33 | 2.90 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 30,875 | 3.35 | 1.45 | 0.44 | 0.32 | 50.86 | 18.24 | 13.08 | 4.25 | 2.85 | 45.79 | 41.95 | 2.81 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 28,002 | 2.87 | 1.60 | 0.49 | 0.35 | 46.60 | 14.42 | 12.28 | 4.69 | 3.14 | 50.53 | 46.31 | 3.10 | 1.03 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 28,469 | 2.95 | 1.57 | 0.48 | 0.34 | 47.33 | 14.19 | 13.58 | 4.61 | 3.09 | 49.72 | 45.57 | 3.05 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 29,403 | 3.13 | 1.52 | 0.46 | 0.33 | 48.81 | 16.14 | 13.73 | 4.46 | 2.99 | 48.06 | 44.05 | 2.95 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 30,381 | 3.31 | 1.47 | 0.45 | 0.32 | 50.17 | 18.56 | 13.29 | 4.32 | 2.89 | 46.52 | 42.63 | 2.86 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 38,000 | 1.78 | 1.18 | - | - | 63.78 | 16.00 | 13.12 | 6.94 | 4.61 | 34.44 | 34.08 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 38,475 | 1.87 | 1.16 | - | - | 64.11 | 15.81 | 14.07 | 6.86 | 4.55 | 34.02 | 33.66 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 39,424 | 2.07 | 1.13 | - | - | 64.73 | 15.96 | 15.37 | 6.69 | 4.44 | 33.20 | 32.85 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 40,417 | 2.28 | 1.11 | - | - | 65.33 | 17.77 | 14.99 | 6.53 | 4.33 | 32.39 | 32.05 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 37,502 | 1.76 | 1.19 | - | - | 63.33 | 16.21 | 13.30 | 7.03 | 4.67 | 34.91 | 34.54 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,976 | 1.87 | 1.18 | - | - | 63.67 | 16.01 | 14.25 | 6.95 | 4.61 | 34.46 | 34.11 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | 有り | | | 110m以上220m未満 | 38,923 | 2.06 | 1.15 | - | - | 64.31 | 16.16 | 15.56 | 6.78 | 4.50 | 33.63 | 33.28 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,914 | 2.26 | 1.12 | - | - | 64.95 | 17.99 | 15.18 | 6.61 | 4.38 | 32.79 | 32.45 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 37,303 | 1.76 | 1.20 | - | - | 63.16 | 16.30 | 13.37 | 7.07 | 4.69 | 35.08 | 34.72 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,776 | 1.85 | 1.18 | - | - | 63.51 | 16.11 | 14.33 | 6.98 | 4.63 | 34.64 | 34.29 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,723 | 2.06 | 1.16 | - | - | 64.14 | 16.23 | 15.64 | 6.81 | 4.52 | 33.80 | 33.45 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,713 | 2.25 | 1.13 | - | - | 64.80 | 18.10 | 15.25 | 6.64 | 4.41 | 32.95 | 32.61 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,805 | 1.75 | 1.22 | - | - | 62.70 | 16.51 | 13.55 | 7.17 | 4.76 | 35.55 | 35.19 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,277 | 1.84 | 1.20 | - | - | 63.05 | 16.30 | 14.52 | 7.08 | 4.69 | 35.11 | 34.75 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,222 | 2.04 | 1.17 | - | - | 63.73 | 16.46 | 15.85 | 6.90 | 4.58 | 34.23 | 33.89 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,210 | 2.23 | 1.14 | - | - | 64.40 | 18.31 | 15.45 | 6.73 | 4.46 | 33.37 | 33.03 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 37,469 | 1.76 | 1.19 | - | - | 63.30 | 16.23 | 13.31 | 7.04 | 4.67 | 34.94 | 34.57 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,942 | 1.86 | 1.18 | - | - | 63.65 | 16.03 | 14.27 | 6.95 | 4.61 | 34.49 | 34.14 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,890 | 2.06 | 1.15 | - | - | 64.29 | 16.18 | 15.58 | 6.78 | 4.50 | 33.65 | 33.30 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,881 | 2.25 | 1.12 | - | - | 64.93 | 18.01 | 15.19 | 6.61 | 4.39 | 32.82 | 32.48 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,971 | 1.75 | 1.21 | - | - | 62.86 | 16.44 | 13.49 | 7.14 | 4.73 | 35.39 | 35.03 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 37,444 | 1.85 | 1.20 | - | - | 63.20 | 16.23 | 14.46 | 7.05 | 4.67 | 34.95 | 34.59 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,389 | 2.05 | 1.17 | - | - | 63.87 | 16.38 | 15.78 | 6.87 | 4.56 | 34.08 | 33.74 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,378 | 2.24 | 1.14 | - | - | 64.54 | 18.25 | 15.38 | 6.70 | 4.44 | 33.22 | 32.89 | 0.23 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 36,772 | 1.75 | 1.22 | - | - | 62.67 | 16.53 | 13.56 | 7.17 | 4.76 | 35.58 | 35.22 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | | 無し | 有り | 110m未満 | 37,244 | 1.84 | 1.20 | - | - | 63.02 | 16.32 | 14.53 | 7.08 | 4.70 | 35.14 | 34.78 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 38,189 | 2.04 | 1.17 | - | - | 63.70 | 16.48 | 15.86 | 6.91 | 4.58 | 34.26 | 33.92 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 39,177 | 2.23 | 1.14 | - | - | 64.37 | 18.33 | 15.46 | 6.73 | 4.47 | 33.40 | 33.06 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 36,274 | 1.73 | 1.23 | - | - | 62.20 | 16.76 | 13.75 | 7.27 | 4.82 | 36.07 | 35.71 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 36,745 | 1.83 | 1.22 | - | - | 62.57 | 16.55 | 14.73 | 7.18 | 4.76 | 35.60 | 35.25 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 37,688 | 2.02 | 1.19 | - | - | 63.26 | 16.68 | 16.07 | 7.00 | 4.64 | 34.72 | 34.37 | 0.25 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 38,674 | 2.22 | 1.16 | - | - | 63.96 | 18.56 | 15.66 | 6.82 | 4.53 | 33.82 | 33.49 | 0.24 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | 有り | 有り | 延長無し | 34,078 | 2.50 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 56.00 | 17.85 | 13.12 | 5.14 | 2.58 | 41.50 | 38.01 | 2.54 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,549 | 2.59 | 1.30 | 0.39 | 0.28 | 56.47 | 17.61 | 14.17 | 5.07 | 2.54 | 40.94 | 37.49 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,490 | 2.77 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.38 | 17.16 | 16.20 | 4.93 | 2.47 | 39.85 | 36.50 | 2.44 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,475 | 2.95 | 1.23 | 0.37 | 0.27 | 58.28 | 18.29 | 16.61 | 4.80 | 2.41 | 38.77 | 35.51 | 2.38 | 0.79 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,591 | 2.49 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.42 | 18.12 | 13.31 | 5.21 | 2.61 | 42.09 | 38.56 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,061 | 2.58 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 55.90 | 17.86 | 14.38 | 5.14 | 2.58 | 41.52 | 38.03 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,000 | 2.76 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.83 | 17.38 | 16.43 | 5.00 | 2.51 | 40.41 | 37.01 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,983 | 2.93 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 57.77 | 18.53 | 16.84 | 4.86 | 2.44 | 39.30 | 36.00 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 33,391 | 2.49 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 55.16 | 18.21 | 13.39 | 5.24 | 2.63 | 42.35 | 38.79 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,860 | 2.58 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.67 | 17.98 | 14.46 | 5.17 | 2.59 | 41.75 | 38.25 | 2.56 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,798 | 2.76 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.61 | 17.48 | 16.52 | 5.03 | 2.52 | 40.63 | 37.22 | 2.49 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,780 | 2.92 | 1.25 | 0.38 | 0.27 | 57.57 | 18.66 | 16.93 | 4.89 | 2.45 | 39.51 | 36.20 | 2.42 | 0.81 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 無し | 無し | 延長無し | 32,904 | 2.48 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.56 | 18.48 | 13.59 | 5.32 | 2.67 | 42.96 | 39.36 | 2.64 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,372 | 2.57 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 55.07 | 18.24 | 14.67 | 5.24 | 2.63 | 42.36 | 38.81 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,308 | 2.73 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.07 | 17.75 | 16.76 | 5.10 | 2.56 | 41.20 | 37.75 | 2.53 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,287 | 2.92 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 57.01 | 18.87 | 17.17 | 4.96 | 2.49 | 40.07 | 36.71 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 33,563 | 2.49 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.39 | 18.13 | 13.32 | 5.22 | 2.62 | 42.12 | 38.59 | 2.58 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,032 | 2.59 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.86 | 17.87 | 14.39 | 5.14 | 2.58 | 41.55 | 38.06 | 2.55 | 0.85 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,971 | 2.76 | 1.28 | 0.39 | 0.28 | 56.80 | 17.40 | 16.44 | 5.00 | 2.51 | 40.44 | 37.04 | 2.48 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,954 | 2.93 | 1.24 | 0.38 | 0.27 | 57.75 | 18.56 | 16.85 | 4.87 | 2.44 | 39.32 | 36.02 | 2.41 | 0.80 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,076 | 2.48 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 54.79 | 18.39 | 13.52 | 5.29 | 2.66 | 42.73 | 39.16 | 2.62 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,544 | 2.57 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 55.29 | 18.14 | 14.60 | 5.22 | 2.62 | 42.14 | 38.61 | 2.59 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,481 | 2.75 | 1.30 | 0.40 | 0.28 | 56.26 | 17.64 | 16.68 | 5.08 | 2.55 | 40.99 | 37.56 | 2.51 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,461 | 2.91 | 1.26 | 0.38 | 0.28 | 57.21 | 18.79 | 17.08 | 4.94 | 2.48 | 39.88 | 36.53 | 2.45 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,875 | 2.48 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 54.52 | 18.50 | 13.60 | 5.32 | 2.67 | 43.00 | 39.40 | 2.64 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,343 | 2.56 | 1.34 | 0.41 | 0.29 | 55.04 | 18.25 | 14.69 | 5.25 | 2.63 | 42.40 | 38.85 | 2.60 | 0.87 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,279 | 2.75 | 1.31 | 0.40 | 0.29 | 56.02 | 17.75 | 16.77 | 5.11 | 2.56 | 41.23 | 37.78 | 2.53 | 0.84 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,258 | 2.92 | 1.27 | 0.39 | 0.28 | 56.98 | 18.90 | 17.18 | 4.96 | 2.49 | 40.10 | 36.74 | 2.46 | 0.82 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,388 | 2.46 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.91 | 18.80 | 13.80 | 5.40 | 2.71 | 43.63 | 39.99 | 2.68 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,855 | 2.56 | 1.36 | 0.42 | 0.30 | 54.43 | 18.52 | 14.90 | 5.33 | 2.67 | 43.01 | 39.42 | 2.64 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,789 | 2.72 | 1.32 | 0.40 | 0.29 | 55.45 | 18.01 | 17.02 | 5.18 | 2.60 | 41.83 | 38.33 | 2.57 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) | * 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,766 | 2.89 | 1.29 | 0.39 | 0.28 | 56.46 | 19.17 | 17.43 | 5.03 | 2.53 | 40.65 | 37.26 | 2.49 | 0.83 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ*(30,100kcal) | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 33,687 | 2.05 | 1.33 | - | - | 59.07 | 13.23 | 12.25 | 6.53 | 4.55 | 38.88 | 38.45 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 34,162 | 2.16 | 1.31 | - | - | 59.52 | 13.40 | 13.00 | 6.43 | 4.48 | 38.32 | 37.91 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 35,114 | 2.38 | 1.27 | - | - | 60.33 | 15.46 | 12.65 | 6.26 | 4.36 | 37.29 | 36.89 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 36,109 | 2.60 | 1.24 | - | - | 61.13 | 17.49 | 12.30 | 6.09 | 4.24 | 36.27 | 35.87 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 33,202 | 2.03 | 1.35 | - | - | 58.54 | 13.43 | 12.43 | 6.62 | 4.61 | 39.43 | 39.01 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,676 | 2.14 | 1.33 | - | - | 58.98 | 13.57 | 13.19 | 6.53 | 4.55 | 38.88 | 38.46 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,625 | 2.35 | 1.29 | - | - | 59.84 | 15.68 | 12.83 | 6.35 | 4.42 | 37.81 | 37.41 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,618 | 2.58 | 1.26 | - | - | 60.67 | 17.74 | 12.47 | 6.17 | 4.30 | 36.75 | 36.36 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 有り | | | 延長無し | 32,906 | 2.01 | 1.36 | - | - | 58.22 | 13.57 | 12.54 | 6.68 | 4.65 | 39.77 | 39.36 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 33,380 | 2.13 | 1.34 | - | - | 58.66 | 13.69 | 13.31 | 6.59 | 4.59 | 39.21 | 38.80 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,327 | 2.34 | 1.30 | - | - | 59.53 | 15.81 | 12.94 | 6.40 | 4.46 | 38.13 | 37.73 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,319 | 2.56 | 1.27 | - | - | 60.39 | 17.89 | 12.58 | 6.22 | 4.34 | 37.05 | 36.67 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | | 延長無し | 32,421 | 1.99 | 1.38 | - | - | 57.65 | 13.76 | 12.73 | 6.78 | 4.72 | 40.36 | 39.95 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 110m未満 | 32,894 | 2.10 | 1.36 | - | - | 58.12 | 13.90 | 13.51 | 6.68 | 4.66 | 39.78 | 39.38 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,839 | 2.32 | 1.32 | - | - | 59.01 | 16.03 | 13.13 | 6.50 | 4.53 | 38.67 | 38.28 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,828 | 2.53 | 1.29 | - | - | 59.89 | 18.14 | 12.75 | 6.31 | 4.40 | 37.58 | 37.19 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ) | | | | 延長無し | 33,162 | 2.02 | 1.35 | - | - | 58.50 | 13.46 | 12.44 | 6.63 | 4.62 | 39.48 | 39.06 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 有り | 110m未満 | 33,636 | 2.14 | 1.33 | - | - | 58.93 | 13.57 | 13.21 | 6.54 | 4.55 | 38.93 | 38.51 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下 | | 無し | 無し | 有り | 有り | 110m以上220m未満 | 34,585 | 2.35 | 1.29 | - | - | 59.80 | 15.69 | 12.84 | 6.36 | 4.43 | 37.85 | 37.45 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,577 | 2.57 | 1.26 | - | - | 60.63 | 17.76 | 12.49 | 6.18 | 4.30 | 36.80 | 36.41 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 32,677 | 2.00 | 1.37 | - | - | 57.95 | 13.65 | 12.63 | 6.73 | 4.69 | 40.05 | 39.64 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 33,150 | 2.12 | 1.35 | - | - | 58.40 | 13.79 | 13.40 | 6.63 | 4.62 | 39.48 | 39.07 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 34,097 | 2.33 | 1.31 | - | - | 59.29 | 15.92 | 13.03 | 6.45 | 4.49 | 38.38 | 37.99 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 35,087 | 2.55 | 1.28 | - | - | 60.16 | 18.01 | 12.66 | 6.27 | 4.36 | 37.29 | 36.91 | 0.26 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 32,381 | 1.99 | 1.38 | - | - | 57.60 | 13.78 | 12.74 | 6.79 | 4.73 | 40.41 | 40.00 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,853 | 2.10 | 1.36 | - | - | 58.08 | 13.93 | 13.52 | 6.69 | 4.66 | 39.82 | 39.42 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,798 | 2.31 | 1.32 | - | - | 58.98 | 16.08 | 13.14 | 6.50 | 4.53 | 38.71 | 38.32 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,787 | 2.53 | 1.29 | - | - | 59.85 | 18.15 | 12.77 | 6.32 | 4.40 | 37.62 | 37.23 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 31,896 | 1.97 | 1.40 | - | - | 57.01 | 13.98 | 12.94 | 6.89 | 4.80 | 41.02 | 40.61 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 32,367 | 2.08 | 1.38 | - | - | 57.50 | 14.13 | 13.72 | 6.79 | 4.73 | 40.42 | 40.02 | 0.29 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 33,310 | 2.29 | 1.34 | - | - | 58.44 | 16.29 | 13.34 | 6.60 | 4.60 | 39.27 | 38.88 | 0.28 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 34,297 | 2.50 | 1.31 | - | - | 59.35 | 18.42 | 12.95 | 6.41 | 4.46 | 38.15 | 37.77 | 0.27 | - | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | とび工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 有り | 有り | 延長無し | 31,130 | 2.81 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 51.73 | 14.33 | 12.15 | 4.22 | 3.53 | 45.46 | 41.61 | 2.79 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,603 | 2.91 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.32 | 14.13 | 13.32 | 4.15 | 3.48 | 44.77 | 40.99 | 2.74 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,547 | 3.11 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.42 | 15.62 | 13.65 | 4.03 | 3.37 | 43.47 | 39.80 | 2.66 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,535 | 3.29 | 1.33 | 0.41 | 0.29 | 54.52 | 17.83 | 13.25 | 3.91 | 3.28 | 42.19 | 38.62 | 2.59 | 0.86 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 延長無し | 30,647 | 2.80 | 1.46 | 0.45 | 0.32 | 51.06 | 14.59 | 12.34 | 4.28 | 3.58 | 46.14 | 42.26 | 2.83 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) | * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 有り | 無し | 無し | 110m未満 | 31,118 | 2.89 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 51.66 | 14.35 | 13.53 | 4.22 | 3.53 | 45.45 | 41.62 | 2.79 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,059 | 3.09 | 1.40 | 0.43 | 0.31 | 52.79 | 15.85 | 13.86 | 4.09 | 3.43 | 44.12 | 40.40 | 2.71 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,044 | 3.27 | 1.35 | 0.41 | 0.30 | 53.92 | 18.09 | 13.44 | 3.97 | 3.32 | 42.81 | 39.20 | 2.62 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 有り | 延長無し | 30,352 | 2.78 | 1.48 | 0.45 | 0.32 | 50.63 | 14.73 | 12.46 | 4.32 | 3.62 | 46.59 | 42.67 | 2.86 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,822 | 2.88 | 1.45 | 0.44 | 0.32 | 51.24 | 14.49 | 13.66 | 4.26 | 3.56 | 45.88 | 42.02 | 2.81 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,762 | 3.07 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.41 | 16.02 | 13.99 | 4.13 | 3.46 | 44.52 | 40.78 | 2.73 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,745 | 3.26 | 1.37 | 0.42 | 0.30 | 53.56 | 18.26 | 13.57 | 4.01 | 3.35 | 43.18 | 39.55 | 2.65 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 29,868 | 2.77 | 1.50 | 0.46 | 0.33 | 49.89 | 14.95 | 12.66 | 4.39 | 3.68 | 47.34 | 43.37 | 2.90 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,337 | 2.86 | 1.48 | 0.45 | 0.32 | 50.53 | 14.72 | 13.87 | 4.33 | 3.62 | 46.61 | 42.70 | 2.86 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,274 | 3.04 | 1.43 | 0.44 | 0.31 | 51.75 | 16.27 | 14.20 | 4.20 | 3.51 | 45.21 | 41.42 | 2.77 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,255 | 3.22 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 52.94 | 18.53 | 13.77 | 4.07 | 3.41 | 43.84 | 40.16 | 2.69 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | 有り | 有り | 延長無し | 30,611 | 2.79 | 1.46 | 0.45 | 0.32 | 51.01 | 14.59 | 12.36 | 4.29 | 3.59 | 46.20 | 42.31 | 2.83 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 31,082 | 2.89 | 1.44 | 0.44 | 0.31 | 51.61 | 14.39 | 13.54 | 4.22 | 3.53 | 45.50 | 41.67 | 2.79 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 32,023 | 3.09 | 1.40 | 0.43 | 0.31 | 52.74 | 15.87 | 13.87 | 4.10 | 3.43 | 44.17 | 40.45 | 2.71 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 33,009 | 3.27 | 1.36 | 0.41 | 0.30 | 53.87 | 18.09 | 13.46 | 3.98 | 3.33 | 42.86 | 39.24 | 2.63 | 0.88 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 30,128 | 2.78 | 1.49 | 0.45 | 0.33 | 50.29 | 14.82 | 12.55 | 4.36 | 3.65 | 46.93 | 42.99 | 2.88 | 0.96 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,597 | 2.87 | 1.46 | 0.45 | 0.32 | 50.92 | 14.59 | 13.76 | 4.29 | 3.59 | 46.21 | 42.33 | 2.83 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,536 | 3.05 | 1.42 | 0.43 | 0.31 | 52.11 | 16.13 | 14.09 | 4.16 | 3.48 | 44.84 | 41.07 | 2.75 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,518 | 3.24 | 1.38 | 0.42 | 0.30 | 53.27 | 18.37 | 13.66 | 4.04 | 3.38 | 43.49 | 39.83 | 2.67 | 0.89 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５% | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.100【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 内空寸法(幅×高さ)m | 養生工の種類 | 基礎砕石の有無 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 目地・止水板の有無 | 圧送管延長距離区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 無し | 有り | 延長無し | 29,833 | 2.77 | 1.50 | 0.46 | 0.33 | 49.83 | 14.95 | 12.68 | 4.40 | 3.68 | 47.40 | 43.42 | 2.91 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 30,301 | 2.86 | 1.48 | 0.45 | 0.32 | 50.49 | 14.75 | 13.89 | 4.33 | 3.63 | 46.65 | 42.75 | 2.86 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 31,238 | 3.04 | 1.43 | 0.44 | 0.31 | 51.70 | 16.28 | 14.22 | 4.20 | 3.52 | 45.26 | 41.46 | 2.78 | 0.93 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 32,219 | 3.22 | 1.39 | 0.42 | 0.30 | 52.90 | 18.57 | 13.79 | 4.07 | 3.41 | 43.88 | 40.20 | 2.69 | 0.90 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 無し | 延長無し | 29,349 | 2.75 | 1.53 | 0.47 | 0.33 | 49.09 | 15.21 | 12.89 | 4.47 | 3.74 | 48.16 | 44.13 | 2.96 | 0.99 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m未満 | 29,816 | 2.84 | 1.50 | 0.46 | 0.33 | 49.76 | 14.98 | 14.12 | 4.40 | 3.68 | 47.40 | 43.44 | 2.91 | 0.97 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 110m以上220m未満 | 30,751 | 3.02 | 1.46 | 0.44 | 0.32 | 51.02 | 16.54 | 14.45 | 4.27 | 3.57 | 45.96 | 42.12 | 2.82 | 0.94 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | | 220m以上340m以下 | 31,729 | 3.19 | 1.41 | 0.43 | 0.31 | 52.27 | 18.86 | 14.00 | 4.14 | 3.46 | 44.54 | 40.82 | 2.73 | 0.91 | - | - | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) * | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA | 普通作業員 | 型枠工 | 土木一般世話役 | とび工 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 0.3km以下 | 398.37 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 459.66 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 520.95 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 582.24 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 674.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 796.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 919.32 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,103.2 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,287.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.5km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 22.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 49.5km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 機械積込 | | 0.3km以下 | 398.37 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし | | 有り | 0.5km以下 | 459.66 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 520.95 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 582.24 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 674.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 796.74 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 919.32 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,103.2 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,287.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.0km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 19.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 31.5km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.3km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,749.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 人力積込 | 無し | 1.5km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.0km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 16.0km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 27.5km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.3km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,749.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 2.5km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.0km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.5km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 23.0km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 0.5km以下 | 674.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 735.46 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 858.03 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 980.61 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,103.2 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,287.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 機械積込(騒音対策不要､厚15cm超)又(騒音対策必要) | | 10.0km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 13.5km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 19.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 39.0km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 0.5km以下 | 674.17 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 735.46 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 858.03 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 980.61 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,103.2 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,287.0 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.0km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.0km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 17.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 28.5km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 人力積込 | 無し | 0.3km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,749.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.0km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 16.0km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 27.5km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.3km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,749.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 舗装版破砕 | | 有り | 1.0km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.0km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.5km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 23.0km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 0.3km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) | 有り | 22.0km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.3km以下 | 1,470.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,654.8 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,899.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,328.9 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,880.5 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 19.5km以下 | 3,861.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,761.1 | 45.08 | 45.08 | - | - | 35.42 | 35.42 | - | - | - | 19.50 | 19.50 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 0.3km以下 | 1,431.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 機械積込(小規模土工) | 有り | 7.0km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.0km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.0km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 17.0km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 28.5km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.3km以下 | 1,431.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,590.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,908.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,226.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,544.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,862.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,180.0 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,497.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,133.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.0km以下 | 4,769.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.0km以下 | 5,723.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 7,313.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 24.0km以下 | 9,539.9 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 14,310 | 19.36 | 19.36 | - | - | 68.28 | 68.28 | - | - | - | 12.36 | 12.36 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | 0.5km以下 | 500.98 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 601.18 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 701.38 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 801.57 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 901.77 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,102.2 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,402.8 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,603.1 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.0km以下 | 1,853.6 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 16.5km以下 | 2,254.4 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 25.5km以下 | 2,805.5 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 3,757.4 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 吹付法面取壊し(ﾓﾙﾀﾙ) | 機械積込 | | 0.5km以下 | 500.98 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 601.18 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.101【　殻運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻発生作業 | 積込工法区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 1.5km以下 | 701.38 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 801.57 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 901.77 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,102.2 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,402.8 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,603.1 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.0km以下 | 1,853.6 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,254.4 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 22.0km以下 | 2,805.5 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 42.0km以下 | 3,757.4 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 60.0km以下 | 5,661.1 | 46.87 | 46.87 | - | - | 33.33 | 33.33 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物識別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管の追加延長 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 無筋・鉄筋構造物 | 打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超 | 24-8-25(20)(高炉) | 10m3以上300m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | - | 16,604 | 4.93 | 4.89 | - | - | 14.28 | 5.59 | 4.96 | 1.84 | 1.75 | 80.79 | 79.58 | 1.20 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 60m以下 | - | - | 16,959 | 5.20 | 4.79 | - | - | 15.69 | 7.20 | 4.85 | 1.80 | 1.71 | 79.11 | 77.93 | 1.17 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 60m超120m以下 | - | - | 17,671 | 5.69 | 4.59 | - | - | 18.39 | 10.23 | 4.66 | 1.73 | 1.64 | 75.92 | 74.79 | 1.12 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 120m超180m以下 | - | - | 18,382 | 6.16 | 4.42 | - | - | 20.86 | 13.02 | 4.48 | 1.66 | 1.58 | 72.98 | 71.89 | 1.08 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m超240m以下 | - | - | 19,093 | 6.58 | 4.25 | - | - | 23.16 | 15.61 | 4.31 | 1.60 | 1.52 | 70.26 | 69.21 | 1.04 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | - | - | 17,208 | 4.76 | 4.72 | - | - | 17.28 | 8.39 | 4.78 | 1.78 | 1.69 | 77.96 | 76.80 | 1.15 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 60m以下 | - | - | 17,563 | 5.02 | 4.62 | - | - | 18.60 | 9.89 | 4.69 | 1.74 | 1.65 | 76.38 | 75.24 | 1.13 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 60m超120m以下 | - | - | 18,274 | 5.50 | 4.44 | - | - | 21.07 | 12.71 | 4.50 | 1.67 | 1.59 | 73.43 | 72.33 | 1.09 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 120m超180m以下 | - | - | 18,986 | 5.96 | 4.28 | - | - | 23.38 | 15.32 | 4.34 | 1.61 | 1.53 | 70.66 | 69.60 | 1.05 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 180m超240m以下 | - | - | 19,697 | 6.37 | 4.12 | - | - | 25.51 | 17.75 | 4.18 | 1.55 | 1.47 | 68.12 | 67.10 | 1.01 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | - | 19,095 | 4.92 | 4.25 | 0.63 | - | 19.93 | 11.52 | 4.31 | 1.60 | 1.52 | 75.15 | 69.23 | 4.87 | 1.04 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 60m以下 | - | - | 19,449 | 5.15 | 4.17 | 0.62 | - | 21.08 | 12.82 | 4.23 | 1.57 | 1.49 | 73.77 | 67.96 | 4.78 | 1.02 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 60m超120m以下 | - | - | 20,161 | 5.59 | 4.03 | 0.60 | - | 23.24 | 15.27 | 4.08 | 1.52 | 1.44 | 71.17 | 65.58 | 4.61 | 0.98 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 120m超180m以下 | - | - | 20,872 | 5.99 | 3.89 | 0.57 | - | 25.25 | 17.56 | 3.94 | 1.46 | 1.39 | 68.76 | 63.35 | 4.46 | 0.95 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 180m超240m以下 | - | - | 21,584 | 6.38 | 3.76 | 0.56 | - | 27.14 | 19.70 | 3.81 | 1.42 | 1.34 | 66.48 | 61.25 | 4.31 | 0.92 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油　白灯油　業務用ミニローリー | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 300m3以上600m3未満 | 養生無し | 延長無し | - | - | 14,440 | 1.48 | 1.47 | - | - | 6.65 | 2.85 | 2.62 | 0.60 | 0.52 | 91.87 | 91.51 | 0.36 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 240m以下 | - | - | 14,743 | 1.89 | 1.44 | - | - | 8.12 | 4.17 | 2.79 | 0.59 | 0.51 | 89.99 | 89.64 | 0.35 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | 延長無し | - | - | 15,044 | 1.42 | 1.41 | - | - | 10.39 | 5.94 | 2.73 | 0.58 | 0.50 | 88.19 | 87.85 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | 240m以下 | - | - | 15,346 | 1.82 | 1.38 | - | - | 11.74 | 7.37 | 2.68 | 0.57 | 0.49 | 86.44 | 86.10 | 0.34 | - | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | - | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物識別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管の追加延長 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 延長無し | - | - | 16,930 | 1.97 | 1.25 | 0.71 | - | 14.17 | 9.75 | 2.43 | 0.51 | 0.45 | 83.86 | 78.07 | 5.49 | 0.30 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 240m以下 | - | - | 17,233 | 2.32 | 1.23 | 0.70 | - | 15.29 | 10.95 | 2.39 | 0.50 | 0.44 | 82.39 | 76.69 | 5.40 | 0.30 | - | - | コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 養生無し | - | 有り | - | 20,978 | 0.00 | - | - | - | 37.02 | 20.90 | 7.75 | 5.95 | - | 62.98 | 62.98 | - | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 18,585 | 0.00 | - | - | - | 28.91 | 11.56 | 8.75 | 6.71 | - | 71.09 | 71.09 | - | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | - | 有り | - | 21,582 | 0.00 | - | - | - | 38.79 | 22.71 | 7.54 | 5.78 | - | 61.21 | 61.21 | - | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 19,189 | 0.00 | - | - | - | 31.16 | 13.89 | 8.48 | 6.50 | - | 68.84 | 68.84 | - | - | - | - | - | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | - | 23,468 | 0.51 | 0.51 | - | - | 39.22 | 24.11 | 6.93 | 5.31 | - | 60.27 | 56.31 | 3.96 | - | - | - | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 21,076 | 0.57 | 0.57 | - | - | 32.33 | 16.24 | 7.72 | 5.92 | - | 67.10 | 62.69 | 4.41 | - | - | - | ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 灯油　白灯油　業務用　ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | 養生無し | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 25,444 | 7.59 | 7.30 | - | - | 39.46 | 21.96 | 8.25 | 7.74 | - | 52.95 | 52.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 25,514 | 7.85 | 7.55 | - | - | 39.36 | 21.90 | 8.23 | 7.72 | - | 52.79 | 52.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 25,701 | 8.51 | 8.19 | - | - | 39.08 | 21.75 | 8.17 | 7.66 | - | 52.41 | 52.41 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 26,586 | 11.56 | 11.12 | - | - | 37.78 | 21.02 | 7.90 | 7.41 | - | 50.66 | 50.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 26,892 | 10.62 | 10.22 | - | - | 37.34 | 20.78 | 7.81 | 7.32 | - | 52.04 | 50.11 | 1.86 | - | - | - | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 一般養生 | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 26,857 | 7.19 | 6.92 | - | - | 42.65 | 25.23 | 7.82 | 7.33 | - | 50.16 | 50.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 26,926 | 7.43 | 7.15 | - | - | 42.54 | 25.16 | 7.80 | 7.31 | - | 50.03 | 50.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 27,113 | 8.07 | 7.76 | - | - | 42.24 | 24.99 | 7.74 | 7.26 | - | 49.69 | 49.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 27,998 | 10.98 | 10.56 | - | - | 40.91 | 24.20 | 7.50 | 7.03 | - | 48.11 | 48.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 28,304 | 10.09 | 9.71 | - | - | 40.48 | 23.94 | 7.42 | 6.96 | - | 49.43 | 47.59 | 1.77 | - | - | - | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 28,986 | 6.66 | 6.41 | - | - | 46.90 | 28.58 | 7.24 | 6.79 | - | 46.44 | 46.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - | - |

No.102【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物識別 | 施工条件 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 設計日打設量 | 養生工の種類 | 圧送管の追加延長 | 現場内小運搬の有無 | 打設高さ、水平距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 小型構造物 | 打設地上高さ2m以下 | 24-8-25(20)(高炉) | - | 特殊養生(練炭) | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 29,056 | 6.88 | 6.62 | - | - | 46.79 | 28.50 | 7.23 | 6.78 | - | 46.33 | 46.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 29,242 | 7.48 | 7.20 | - | - | 46.49 | 28.32 | 7.18 | 6.74 | - | 46.03 | 46.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 30,128 | 10.20 | 9.81 | - | - | 45.12 | 27.48 | 6.97 | 6.54 | - | 44.68 | 44.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 30,434 | 9.39 | 9.03 | - | - | 44.64 | 27.18 | 6.90 | 6.47 | - | 45.97 | 44.27 | 1.64 | - | - | - | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | - | 打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下 | 36,393 | 6.91 | 5.10 | 1.61 | - | 42.68 | 26.70 | 5.77 | 5.41 | - | 50.41 | 37.03 | 13.38 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 16t吊 | * | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下 | 36,463 | 7.09 | 5.28 | 1.60 | - | 42.60 | 26.65 | 5.76 | 5.40 | - | 50.31 | 36.95 | 13.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊 | * | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下 | 36,649 | 7.56 | 5.74 | 1.60 | - | 42.38 | 26.51 | 5.73 | 5.37 | - | 50.06 | 36.77 | 13.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下 | 37,534 | 9.74 | 7.87 | 1.56 | - | 41.38 | 25.89 | 5.59 | 5.25 | - | 48.88 | 35.90 | 12.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | 水平距離約30m以下 | 37,840 | 9.09 | 7.26 | 1.54 | - | 41.05 | 25.68 | 5.55 | 5.20 | - | 49.86 | 35.62 | 12.87 | 1.32 | - | - | クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型]50ｔ吊 | * | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 養生無し | - | 有り | - | 24,743 | 0.00 | - | - | - | 45.57 | 27.45 | 8.32 | 8.05 | - | 54.43 | 54.43 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 22,417 | 0.00 | - | - | - | 39.92 | 20.33 | 9.18 | 8.88 | - | 60.08 | 60.08 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 一般養生 | - | 有り | - | 26,155 | 0.00 | - | - | - | 48.51 | 30.51 | 7.87 | 7.61 | - | 51.49 | 51.49 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 23,830 | 0.00 | - | - | - | 43.49 | 24.10 | 8.64 | 8.36 | - | 56.51 | 56.51 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(練炭) | - | 有り | - | 28,285 | 0.00 | - | - | - | 52.41 | 33.53 | 7.28 | 7.04 | - | 47.59 | 47.59 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 25,959 | 0.00 | - | - | - | 48.12 | 27.89 | 7.93 | 7.67 | - | 51.88 | 51.88 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | - | - | - | - | - |
| | | | | 特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | - | 有り | - | 35,691 | 1.64 | 1.64 | - | - | 46.98 | 30.60 | 5.77 | 5.58 | - | 51.38 | 37.73 | 13.65 | - | - | - | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |
| | | | | | - | 無し | - | 33,366 | 1.75 | 1.75 | - | - | 43.28 | 26.03 | 6.17 | 5.97 | - | 54.97 | 40.37 | 14.60 | - | - | - | ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ） | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％ | 灯油 白灯油 業務用 ミニローリー | - | - | - | - |

No.103【　モルタル練　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｾﾒﾝﾄ種類 | 混合比 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 高炉 | 1:1 | 47,730 | 0.00 | - | - | - | 54.06 | 54.06 | - | - | - | 45.94 | 40.10 | 5.84 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |
| | 1:2 | 38,422 | 0.00 | - | - | - | 58.21 | 58.21 | - | - | - | 41.79 | 32.60 | 9.19 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |
| | 1:3 | 32,048 | 0.00 | - | - | - | 59.05 | 59.05 | - | - | - | 40.95 | 28.77 | 12.18 | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | セメント　高炉Ｂ２５ｋｇ袋入 | 砂　細目（洗い） | - | - | - | - |

No.104【　型枠　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠の種類 | 構造物の種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 一般型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 6,851.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 46.31 | 25.10 | 9.90 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小型構造物 | 6,213.1 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 43.91 | 30.72 | 12.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) | 9,273.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 44.88 | 32.45 | 10.39 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 均しコンクリート | 3,453.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 58.50 | 19.91 | 6.34 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 化粧型枠 | 鉄筋・無筋構造物 | 9,318.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 34.06 | 18.45 | 7.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 小型構造物 | 8,449.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 32.28 | 22.59 | 9.07 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用) | 12,612 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 33.00 | 23.86 | 7.64 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 型枠工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去しない埋設型枠 | 床版部 | 1,275.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.46 | 26.97 | 17.17 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 支承部・連結部 | 3,034.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 54.32 | 28.34 | 14.43 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.105【　撤去しない埋設型枠（材料費）　】

物価資料等による

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（ *印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.17m3以上0.23m3以下 | 2.00m2以上2.20m2以下 | 一般 | 6,829.5 | 8.31 | 8.31 | - | - | 24.74 | 14.05 | 5.06 | 4.91 | - | 66.95 | 37.59 | 29.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 6,772.8 | 8.38 | 8.38 | - | - | 24.10 | 13.35 | 5.10 | 4.95 | - | 67.52 | 37.91 | 29.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.20m2超え2.40m2以下 | 一般 | 7,184.3 | 8.42 | 8.42 | - | - | 25.28 | 14.41 | 5.18 | 4.96 | - | 66.30 | 35.73 | 30.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 7,127.6 | 8.49 | 8.49 | - | - | 24.67 | 13.75 | 5.22 | 4.99 | - | 66.84 | 36.03 | 30.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.40m2超え2.60m2以下 | 一般 | 7,539.1 | 8.52 | 8.52 | - | - | 25.76 | 14.73 | 5.28 | 5.00 | - | 65.72 | 34.06 | 31.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 7,482.4 | 8.59 | 8.59 | - | - | 25.19 | 14.11 | 5.32 | 5.03 | - | 66.22 | 34.32 | 31.90 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.60m2超え2.80m2以下 | 一般 | 7,894.0 | 8.62 | 8.62 | - | - | 26.20 | 15.03 | 5.38 | 5.03 | - | 65.18 | 32.69 | 32.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 7,837.3 | 8.68 | 8.68 | - | - | 25.67 | 14.44 | 5.42 | 5.07 | - | 65.65 | 32.92 | 32.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - |
| | | | | 2.80m2超え3.00m2以下 | 一般 | 8,248.8 | 8.70 | 8.70 | - | - | 26.59 | 15.30 | 5.46 | 5.06 | - | 64.71 | 33.61 | 31.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,192.1 | 8.76 | 8.76 | - | - | 26.09 | 14.73 | 5.50 | 5.10 | - | 65.15 | 33.84 | 31.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | - | - | - | - |
| | | | 0.23m3超え0.28m3以下 | 2.20m2以上2.43m2以下 | 一般 | 7,982.3 | 8.19 | 8.19 | - | - | 23.98 | 13.53 | 4.91 | 4.85 | - | 67.83 | 40.20 | 27.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 7,911.4 | 8.26 | 8.26 | - | - | 23.29 | 12.78 | 4.95 | 4.89 | - | 68.45 | 40.57 | 27.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.43m2超え2.66m2以下 | 一般 | 8,388.4 | 8.29 | 8.29 | - | - | 24.55 | 13.92 | 5.01 | 4.91 | - | 67.16 | 38.25 | 28.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,317.6 | 8.36 | 8.36 | - | - | 23.90 | 13.21 | 5.05 | 4.95 | - | 67.74 | 38.58 | 29.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.66m2超え2.89m2以下 | 一般 | 8,796.7 | 8.42 | 8.42 | - | - | 25.03 | 14.25 | 5.12 | 4.94 | - | 66.55 | 36.48 | 30.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 8,725.8 | 8.48 | 8.48 | - | - | 24.44 | 13.58 | 5.17 | 4.98 | - | 67.08 | 36.77 | 30.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.89m2超え3.12m2以下 | 一般 | 9,205.1 | 8.49 | 8.49 | - | - | 25.53 | 14.57 | 5.23 | 4.99 | - | 65.98 | 34.86 | 31.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,134.2 | 8.56 | 8.56 | - | - | 24.94 | 13.93 | 5.27 | 5.02 | - | 66.50 | 35.14 | 31.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.12m2超え3.35m2以下 | 一般 | 9,615.1 | 8.60 | 8.60 | - | - | 25.94 | 14.86 | 5.32 | 5.01 | - | 65.46 | 33.38 | 32.08 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 3.72m2超え3.98m2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 給熱 | 9,544.3 | 8.66 | 8.66 | - | - | 25.40 | 14.25 | 5.36 | 5.05 | - | 65.94 | 33.63 | 32.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.28m3超え0.33m3以下 | 2.37m2以上2.64m2以下 | 一般 | 9,091.0 | 8.02 | 8.02 | - | - | 23.37 | 13.13 | 4.80 | 4.76 | - | 68.61 | 42.35 | 26.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,005.9 | 8.09 | 8.09 | - | - | 22.64 | 12.33 | 4.84 | 4.81 | - | 69.27 | 42.76 | 26.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.64m2超え2.91m2以下 | 一般 | 9,571.8 | 8.17 | 8.17 | - | - | 23.97 | 13.53 | 4.89 | 4.86 | - | 67.86 | 40.23 | 27.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,486.8 | 8.24 | 8.24 | - | - | 23.29 | 12.78 | 4.94 | 4.90 | - | 68.47 | 40.59 | 27.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.91m2超え3.18m2以下 | 一般 | 10,048 | 8.26 | 8.26 | - | - | 24.52 | 13.91 | 5.01 | 4.89 | - | 67.22 | 38.33 | 28.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 9,963.5 | 8.34 | 8.34 | - | - | 23.88 | 13.20 | 5.05 | 4.94 | - | 67.78 | 38.65 | 29.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.18m2超え3.45m2以下 | 一般 | 10,532 | 8.39 | 8.39 | - | - | 25.03 | 14.24 | 5.13 | 4.94 | - | 66.58 | 36.57 | 30.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,447 | 8.45 | 8.45 | - | - | 24.42 | 13.56 | 5.17 | 4.98 | - | 67.13 | 36.88 | 30.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.45m2超え3.72m2以下 | 一般 | 11,008 | 8.47 | 8.47 | - | - | 25.50 | 14.56 | 5.23 | 4.97 | - | 66.03 | 34.98 | 31.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,923 | 8.53 | 8.53 | - | - | 24.91 | 13.91 | 5.27 | 5.01 | - | 66.56 | 35.27 | 31.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.33m3超え0.39m3以下 | 2.59m2以上2.90m2以下 | 一般 | 10,449 | 7.91 | 7.91 | - | - | 22.83 | 12.77 | 4.75 | 4.65 | - | 69.26 | 44.22 | 25.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,346 | 7.99 | 7.99 | - | - | 22.05 | 11.93 | 4.79 | 4.69 | - | 69.96 | 44.67 | 25.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 2.90m2超え3.21m2以下 | 一般 | 11,002 | 8.06 | 8.06 | - | - | 23.47 | 13.19 | 4.81 | 4.79 | - | 68.47 | 42.00 | 26.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 10,899 | 8.14 | 8.14 | - | - | 22.75 | 12.40 | 4.85 | 4.84 | - | 69.11 | 42.39 | 26.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.21m2超え3.52m2以下 | 一般 | 11,547 | 8.17 | 8.17 | - | - | 24.04 | 13.58 | 4.91 | 4.85 | - | 67.79 | 40.01 | 27.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 11,445 | 8.24 | 8.24 | - | - | 23.35 | 12.83 | 4.95 | 4.89 | - | 68.41 | 40.38 | 28.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.52m2超え3.83m2以下 | 一般 | 12,101 | 8.29 | 8.29 | - | - | 24.56 | 13.92 | 5.03 | 4.90 | - | 67.15 | 38.19 | 28.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,000 | 8.36 | 8.36 | - | - | 23.92 | 13.22 | 5.07 | 4.94 | - | 67.72 | 38.52 | 29.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | 0.39m3超え0.45m3以下 | 3.83m2超え4.14m2以下 | 一般 | 12,646 | 8.38 | 8.38 | - | - | 25.02 | 14.25 | 5.12 | 4.93 | - | 66.60 | 36.55 | 30.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,545 | 8.45 | 8.45 | - | - | 24.42 | 13.58 | 5.16 | 4.97 | - | 67.13 | 36.84 | 30.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.45m3超え0.51m3以下 | 2.81m2以上3.16m2以下 | 一般 | 11,806 | 7.83 | 7.83 | - | - | 22.41 | 12.48 | 4.72 | 4.56 | - | 69.76 | 45.66 | 24.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 11,688 | 7.91 | 7.91 | - | - | 21.62 | 11.62 | 4.77 | 4.60 | - | 70.47 | 46.13 | 24.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.16m2超え3.51m2以下 | 一般 | 12,428 | 7.98 | 7.98 | - | - | 23.06 | 12.92 | 4.77 | 4.70 | - | 68.96 | 43.38 | 25.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,309 | 8.06 | 8.06 | - | - | 22.32 | 12.11 | 4.81 | 4.75 | - | 69.62 | 43.79 | 25.83 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.51m2超え3.86m2以下 | 一般 | 13,048 | 8.09 | 8.09 | - | - | 23.66 | 13.32 | 4.83 | 4.83 | - | 68.25 | 41.32 | 26.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 12,930 | 8.17 | 8.17 | - | - | 22.95 | 12.55 | 4.87 | 4.87 | - | 68.88 | 41.70 | 27.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.86m2超え4.21m2以下 | 一般 | 13,670 | 8.22 | 8.22 | - | - | 24.19 | 13.68 | 4.95 | 4.86 | - | 67.59 | 39.44 | 28.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,551 | 8.29 | 8.29 | - | - | 23.53 | 12.95 | 4.99 | 4.91 | - | 68.18 | 39.78 | 28.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.21m2超え4.56m2以下 | 一般 | 14,290 | 8.31 | 8.31 | - | - | 24.69 | 14.02 | 5.05 | 4.91 | - | 67.00 | 37.73 | 29.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 14,172 | 8.38 | 8.38 | - | - | 24.06 | 13.32 | 5.09 | 4.95 | - | 67.56 | 38.05 | 29.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.45m3超え0.51m3以下 | 3.04m2以上3.43m2以下 | 一般 | 13,181 | 7.75 | 7.75 | - | - | 22.11 | 12.27 | 4.70 | 4.50 | - | 70.14 | 46.74 | 23.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,045 | 7.83 | 7.83 | - | - | 21.30 | 11.39 | 4.75 | 4.54 | - | 70.87 | 47.23 | 23.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.43m2超え3.82m2以下 | 一般 | 13,870 | 7.88 | 7.88 | - | - | 22.78 | 12.73 | 4.75 | 4.64 | - | 69.34 | 44.42 | 24.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 13,733 | 7.96 | 7.96 | - | - | 22.00 | 11.89 | 4.79 | 4.68 | - | 70.04 | 44.87 | 25.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.82m2超え4.21m2以下 | 一般 | 14,564 | 8.02 | 8.02 | - | - | 23.38 | 13.14 | 4.80 | 4.76 | - | 68.60 | 42.31 | 26.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 14,428 | 8.10 | 8.10 | - | - | 22.67 | 12.35 | 4.85 | 4.81 | - | 69.23 | 42.69 | 26.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.21m2超え4.60m2以下 | 一般 | 15,253 | 8.13 | 8.13 | - | - | 23.92 | 13.50 | 4.89 | 4.84 | - | 67.95 | 40.41 | 27.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 2.5t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 0.51m3超え0.57m3以下 | 4.12m2超え4.55m2以下 | 給熱 | 15,118 | 8.20 | 8.20 | - | - | 23.25 | 12.76 | 4.93 | 4.89 | - | 68.55 | 40.76 | 27.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.60m2超え4.99m2以下 | 一般 | 15,947 | 8.25 | 8.25 | - | - | 24.43 | 13.84 | 4.99 | 4.89 | - | 67.32 | 38.64 | 28.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,811 | 8.32 | 8.32 | - | - | 23.79 | 13.13 | 5.04 | 4.93 | - | 67.89 | 38.96 | 28.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.57m3超え0.64m3以下 | 3.25m2以上3.69m2以下 | 一般 | 14,539 | 7.70 | 7.70 | - | - | 21.84 | 12.10 | 4.67 | 4.44 | - | 70.46 | 47.67 | 22.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 14,385 | 7.78 | 7.78 | - | - | 21.01 | 11.19 | 4.72 | 4.49 | - | 71.21 | 48.18 | 23.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.69m2超え4.12m2以下 | 一般 | 15,298 | 7.84 | 7.84 | - | - | 22.51 | 12.55 | 4.73 | 4.58 | - | 69.65 | 45.31 | 24.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,146 | 7.91 | 7.91 | - | - | 21.73 | 11.70 | 4.78 | 4.62 | - | 70.36 | 45.77 | 24.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.12m2超え4.55m2以下 | 一般 | 16,063 | 7.98 | 7.98 | - | - | 23.13 | 12.97 | 4.78 | 4.71 | - | 68.89 | 43.15 | 25.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,909 | 8.05 | 8.05 | - | - | 22.39 | 12.16 | 4.82 | 4.76 | - | 69.56 | 43.57 | 25.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.55m2超え4.98m2以下 | 一般 | 16,824 | 8.09 | 8.09 | - | - | 23.71 | 13.35 | 4.84 | 4.83 | - | 68.20 | 41.19 | 27.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,672 | 8.16 | 8.16 | - | - | 23.01 | 12.58 | 4.88 | 4.88 | - | 68.83 | 41.57 | 27.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.98m2超え5.41m2以下 | 一般 | 17,589 | 8.20 | 8.20 | - | - | 24.21 | 13.69 | 4.95 | 4.87 | - | 67.59 | 39.42 | 28.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 17,437 | 8.28 | 8.28 | - | - | 23.55 | 12.97 | 4.99 | 4.91 | - | 68.17 | 39.75 | 28.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.57m3超え0.64m3以下 | 3.50m2以上3.96m2以下 | 一般 | 15,933 | 7.66 | 7.66 | - | - | 21.65 | 11.97 | 4.66 | 4.39 | - | 70.69 | 48.34 | 22.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 15,763 | 7.75 | 7.75 | - | - | 20.80 | 11.05 | 4.71 | 4.44 | - | 71.45 | 48.86 | 22.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 3.96m2超え4.42m2以下 | 一般 | 16,747 | 7.81 | 7.81 | - | - | 22.32 | 12.42 | 4.72 | 4.53 | - | 69.87 | 45.98 | 23.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 16,577 | 7.89 | 7.89 | - | - | 21.52 | 11.55 | 4.77 | 4.58 | - | 70.59 | 46.46 | 24.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.42m2超え4.88m2以下 | 一般 | 17,564 | 7.94 | 7.94 | - | - | 22.93 | 12.83 | 4.77 | 4.67 | - | 69.13 | 43.85 | 25.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 17,394 | 8.01 | 8.01 | - | - | 22.19 | 12.01 | 4.82 | 4.72 | - | 69.80 | 44.27 | 25.53 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | | 4.88m2超え5.34m2以下 | 一般 | 18,381 | 8.05 | 8.05 | - | - | 23.50 | 13.21 | 4.81 | 4.80 | - | 68.45 | 41.91 | 26.54 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 18,211 | 8.13 | 8.13 | - | - | 22.78 | 12.42 | 4.86 | 4.84 | - | 69.09 | 42.30 | 26.79 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.34m2超え5.80m2以下 | 一般 | 19,195 | 8.16 | 8.16 | - | - | 24.00 | 13.55 | 4.90 | 4.86 | - | 67.84 | 40.13 | 27.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 19,025 | 8.24 | 8.24 | - | - | 23.32 | 12.81 | 4.94 | 4.90 | - | 68.44 | 40.49 | 27.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.64m3超え0.71m3以下 | 3.75m2以上4.27m2以下 | 一般 | 17,515 | 7.62 | 7.62 | - | - | 21.43 | 11.82 | 4.64 | 4.35 | - | 70.95 | 49.09 | 21.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 17,325 | 7.70 | 7.70 | - | - | 20.56 | 10.89 | 4.69 | 4.39 | - | 71.74 | 49.64 | 22.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.27m2超え4.78m2以下 | 一般 | 18,415 | 7.75 | 7.75 | - | - | 22.11 | 12.29 | 4.69 | 4.49 | - | 70.14 | 46.70 | 23.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 18,225 | 7.83 | 7.83 | - | - | 21.30 | 11.40 | 4.74 | 4.54 | - | 70.87 | 47.19 | 23.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.78m2超え5.29m2以下 | 一般 | 19,323 | 7.90 | 7.90 | - | - | 22.75 | 12.71 | 4.75 | 4.63 | - | 69.35 | 44.50 | 24.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 19,133 | 7.97 | 7.97 | - | - | 21.99 | 11.87 | 4.80 | 4.68 | - | 70.04 | 44.94 | 25.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.29m2超え5.8m2以下 | 一般 | 20,225 | 8.01 | 8.01 | - | - | 23.31 | 13.09 | 4.79 | 4.76 | - | 68.68 | 42.53 | 26.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,036 | 8.08 | 8.08 | - | - | 22.59 | 12.30 | 4.84 | 4.80 | - | 69.33 | 42.93 | 26.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.8m2超え6.31m2以下 | 一般 | 21,133 | 8.13 | 8.13 | - | - | 23.85 | 13.45 | 4.87 | 4.84 | - | 68.02 | 40.69 | 27.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,942 | 8.20 | 8.20 | - | - | 23.14 | 12.68 | 4.91 | 4.88 | - | 68.66 | 41.08 | 27.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.71m3超え0.79m3以下 | 4.06m2以上4.62m2以下 | 一般 | 19,341 | 7.58 | 7.58 | - | - | 21.23 | 11.69 | 4.63 | 4.30 | - | 71.19 | 49.77 | 21.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 19,129 | 7.66 | 7.66 | - | - | 20.36 | 10.74 | 4.68 | 4.35 | - | 71.98 | 50.32 | 21.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.62m2超え5.18m2以下 | 一般 | 20,335 | 7.72 | 7.72 | - | - | 21.93 | 12.16 | 4.69 | 4.45 | - | 70.35 | 47.34 | 23.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,123 | 7.81 | 7.81 | - | - | 21.10 | 11.26 | 4.73 | 4.50 | - | 71.09 | 47.84 | 23.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.18m2超え5.74m2以下 | 一般 | 21,329 | 7.86 | 7.86 | - | - | 22.56 | 12.58 | 4.74 | 4.59 | - | 69.58 | 45.14 | 24.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 0.79m3超え0.86m3以下 | 5.10m2超え5.74m2以下 | 給熱 | 21,117 | 7.94 | 7.94 | - | - | 21.78 | 11.73 | 4.78 | 4.64 | - | 70.28 | 45.59 | 24.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.74m2超え6.30m2以下 | 一般 | 22,321 | 7.98 | 7.98 | - | - | 23.13 | 12.97 | 4.78 | 4.71 | - | 68.89 | 43.14 | 25.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,109 | 8.06 | 8.06 | - | - | 22.40 | 12.16 | 4.83 | 4.76 | - | 69.54 | 43.54 | 26.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.30m2超え6.86m2以下 | 一般 | 23,317 | 8.09 | 8.09 | - | - | 23.68 | 13.33 | 4.83 | 4.83 | - | 68.23 | 41.29 | 26.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 23,104 | 8.16 | 8.16 | - | - | 22.97 | 12.56 | 4.88 | 4.87 | - | 68.87 | 41.68 | 27.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.79m3超え0.86m3以下 | 4.28m2以上4.90m2以下 | 一般 | 20,872 | 7.54 | 7.54 | - | - | 21.04 | 11.56 | 4.60 | 4.27 | - | 71.42 | 50.42 | 21.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 20,639 | 7.63 | 7.63 | - | - | 20.15 | 10.60 | 4.66 | 4.31 | - | 72.22 | 50.99 | 21.23 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.90m2超え5.52m2以下 | 一般 | 21,972 | 7.70 | 7.70 | - | - | 21.76 | 12.05 | 4.66 | 4.42 | - | 70.54 | 47.90 | 22.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 21,740 | 7.78 | 7.78 | - | - | 20.93 | 11.14 | 4.71 | 4.47 | - | 71.29 | 48.41 | 22.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.52m2超え6.14m2以下 | 一般 | 23,071 | 7.83 | 7.83 | - | - | 22.42 | 12.49 | 4.72 | 4.56 | - | 69.75 | 45.62 | 24.13 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,839 | 7.91 | 7.91 | - | - | 21.64 | 11.63 | 4.77 | 4.61 | - | 70.45 | 46.08 | 24.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.14m2超え6.76m2以下 | 一般 | 24,172 | 7.96 | 7.96 | - | - | 23.03 | 12.90 | 4.77 | 4.69 | - | 69.01 | 43.53 | 25.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 23,938 | 8.04 | 8.04 | - | - | 22.25 | 12.07 | 4.81 | 4.73 | - | 69.71 | 43.98 | 25.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.76m2超え7.38m2以下 | 一般 | 25,270 | 8.07 | 8.07 | - | - | 23.55 | 13.26 | 4.81 | 4.80 | - | 68.38 | 41.67 | 26.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 25,038 | 8.15 | 8.15 | - | - | 22.85 | 12.48 | 4.86 | 4.85 | - | 69.00 | 42.04 | 26.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 4.58m2以上5.26m2以下 | 一般 | 22,694 | 7.50 | 7.50 | - | - | 20.90 | 11.47 | 4.60 | 4.23 | - | 71.60 | 50.90 | 20.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 22,439 | 7.59 | 7.59 | - | - | 20.01 | 10.50 | 4.65 | 4.28 | - | 72.40 | 51.47 | 20.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.26m2超え5.93m2以下 | 一般 | 23,887 | 7.66 | 7.66 | - | - | 21.64 | 11.96 | 4.66 | 4.39 | - | 70.70 | 48.36 | 22.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 23,632 | 7.74 | 7.74 | - | - | 20.78 | 11.04 | 4.71 | 4.43 | - | 71.48 | 48.89 | 22.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | 0.86m3超え0.94m3以下 | 5.93m2超え6.60m2以下 | 一般 | 25,074 | 7.79 | 7.79 | - | - | 22.30 | 12.40 | 4.71 | 4.54 | - | 69.91 | 46.07 | 23.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 24,818 | 7.87 | 7.87 | - | - | 21.49 | 11.53 | 4.76 | 4.58 | - | 70.64 | 46.56 | 24.08 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.60m2超え7.27m2以下 | 一般 | 26,266 | 7.93 | 7.93 | - | - | 22.89 | 12.81 | 4.76 | 4.66 | - | 69.18 | 43.99 | 25.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 26,011 | 8.00 | 8.00 | - | - | 22.14 | 11.98 | 4.81 | 4.71 | - | 69.86 | 44.42 | 25.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.27m2超え7.94m2以下 | 一般 | 27,450 | 8.04 | 8.04 | - | - | 23.45 | 13.18 | 4.81 | 4.78 | - | 68.51 | 42.07 | 26.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 27,195 | 8.11 | 8.11 | - | - | 22.73 | 12.39 | 4.85 | 4.83 | - | 69.16 | 42.48 | 26.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 0.94m3超え1.04m3以下 | 4.92m2以上5.66m2以下 | 一般 | 24,753 | 7.48 | 7.48 | - | - | 20.78 | 11.38 | 4.59 | 4.21 | - | 71.74 | 51.34 | 20.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 24,473 | 7.57 | 7.57 | - | - | 19.86 | 10.40 | 4.64 | 4.25 | - | 72.57 | 51.93 | 20.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.66m2超え6.39m2以下 | 一般 | 26,046 | 7.63 | 7.63 | - | - | 21.52 | 11.88 | 4.65 | 4.37 | - | 70.85 | 48.78 | 22.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 25,765 | 7.72 | 7.72 | - | - | 20.67 | 10.95 | 4.70 | 4.42 | - | 71.61 | 49.30 | 22.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.39m2超え7.12m2以下 | 一般 | 27,342 | 7.78 | 7.78 | - | - | 22.16 | 12.32 | 4.70 | 4.50 | - | 70.06 | 46.49 | 23.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 27,062 | 7.86 | 7.86 | - | - | 21.37 | 11.45 | 4.75 | 4.55 | - | 70.77 | 46.95 | 23.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.12m2超え7.85m2以下 | 一般 | 28,635 | 7.90 | 7.90 | - | - | 22.79 | 12.74 | 4.75 | 4.64 | - | 69.31 | 44.37 | 24.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 28,353 | 7.98 | 7.98 | - | - | 22.02 | 11.90 | 4.80 | 4.68 | - | 70.00 | 44.81 | 25.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.85m2超え8.58m2以下 | 一般 | 29,932 | 8.02 | 8.02 | - | - | 23.34 | 13.10 | 4.80 | 4.76 | - | 68.64 | 42.45 | 26.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,653 | 8.10 | 8.10 | - | - | 22.60 | 12.31 | 4.84 | 4.80 | - | 69.30 | 42.86 | 26.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.25m2以上6.05m2以下 | 一般 | 26,785 | 7.45 | 7.45 | - | - | 20.66 | 11.30 | 4.58 | 4.18 | - | 71.89 | 51.75 | 20.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 26,480 | 7.53 | 7.53 | - | - | 19.75 | 10.32 | 4.63 | 4.23 | - | 72.72 | 52.35 | 20.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.05m2超え6.84m2以下 | 一般 | 28,183 | 7.60 | 7.60 | - | - | 21.40 | 11.80 | 4.64 | 4.34 | - | 71.00 | 49.18 | 21.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.04m3超え1.13m3以下 | 6.84m2超え7.63m2以下 | 給熱 | 27,876 | 7.68 | 7.68 | - | - | 20.54 | 10.87 | 4.69 | 4.39 | - | 71.78 | 49.72 | 22.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 一般 | 29,589 | 7.75 | 7.75 | - | - | 22.07 | 12.25 | 4.69 | 4.49 | - | 70.18 | 46.85 | 23.33 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,283 | 7.83 | 7.83 | - | - | 21.25 | 11.37 | 4.74 | 4.53 | - | 70.92 | 47.35 | 23.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.63m2超え8.42m2以下 | 一般 | 30,987 | 7.87 | 7.87 | - | - | 22.69 | 12.67 | 4.74 | 4.62 | - | 69.44 | 44.73 | 24.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,681 | 7.95 | 7.95 | - | - | 21.90 | 11.82 | 4.79 | 4.66 | - | 70.15 | 45.19 | 24.96 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.42m2超え9.21m2以下 | 一般 | 32,391 | 7.99 | 7.99 | - | - | 23.23 | 13.04 | 4.79 | 4.73 | - | 68.78 | 42.81 | 25.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 32,085 | 8.07 | 8.07 | - | - | 22.51 | 12.24 | 4.84 | 4.78 | - | 69.42 | 43.20 | 26.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 1.05m3以上1.15m3以下 | 5.14m2以上5.94m2以下 | 一般 | 26,692 | 6.69 | 6.69 | - | - | 20.60 | 11.25 | 4.59 | 4.16 | - | 72.71 | 52.89 | 19.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 26,380 | 6.77 | 6.77 | - | - | 19.67 | 10.24 | 4.65 | 4.21 | - | 73.56 | 53.51 | 20.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.94m2超え6.73m2以下 | 一般 | 28,098 | 6.89 | 6.89 | - | - | 21.36 | 11.75 | 4.66 | 4.33 | - | 71.75 | 50.24 | 21.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 27,786 | 6.96 | 6.96 | - | - | 20.48 | 10.80 | 4.71 | 4.38 | - | 72.56 | 50.81 | 21.75 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.73m2超え7.52m2以下 | 一般 | 29,494 | 7.06 | 7.06 | - | - | 22.03 | 12.21 | 4.71 | 4.47 | - | 70.91 | 47.86 | 23.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,183 | 7.13 | 7.13 | - | - | 21.19 | 11.30 | 4.76 | 4.52 | - | 71.68 | 48.38 | 23.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.52m2超え8.31m2以下 | 一般 | 30,901 | 7.22 | 7.22 | - | - | 22.65 | 12.62 | 4.76 | 4.61 | - | 70.13 | 45.69 | 24.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,589 | 7.30 | 7.30 | - | - | 21.86 | 11.76 | 4.81 | 4.66 | - | 70.84 | 46.15 | 24.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.31m2超え9.10m2以下 | 一般 | 32,299 | 7.36 | 7.36 | - | - | 23.20 | 13.00 | 4.80 | 4.73 | - | 69.44 | 43.72 | 25.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,987 | 7.44 | 7.44 | - | - | 22.45 | 12.18 | 4.85 | 4.77 | - | 70.11 | 44.14 | 25.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.35m2以上6.21m2以下 | 一般 | 28,652 | 6.62 | 6.62 | - | - | 20.36 | 11.09 | 4.57 | 4.11 | - | 73.02 | 53.76 | 19.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 28,312 | 6.70 | 6.70 | - | - | 19.41 | 10.06 | 4.63 | 4.16 | - | 73.89 | 54.40 | 19.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.15m3超え1.25m3以下 | 6.21m2超え7.06m2以下 | 一般 | 30,163 | 6.83 | 6.83 | - | - | 21.13 | 11.60 | 4.64 | 4.28 | - | 72.04 | 51.05 | 20.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 29,823 | 6.90 | 6.90 | - | - | 20.22 | 10.62 | 4.69 | 4.33 | - | 72.88 | 51.65 | 21.23 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.06m2超え7.91m2以下 | 一般 | 31,669 | 7.00 | 7.00 | - | - | 21.81 | 12.06 | 4.69 | 4.43 | - | 71.19 | 48.64 | 22.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 31,328 | 7.08 | 7.08 | - | - | 20.97 | 11.14 | 4.74 | 4.48 | - | 71.95 | 49.15 | 22.80 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.91m2超え8.76m2以下 | 一般 | 33,180 | 7.17 | 7.17 | - | - | 22.43 | 12.48 | 4.74 | 4.56 | - | 70.40 | 46.43 | 23.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 32,839 | 7.24 | 7.24 | - | - | 21.64 | 11.61 | 4.79 | 4.61 | - | 71.12 | 46.90 | 24.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.76m2超え9.61m2以下 | 一般 | 34,685 | 7.31 | 7.31 | - | - | 23.02 | 12.87 | 4.79 | 4.69 | - | 69.67 | 44.40 | 25.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,345 | 7.38 | 7.38 | - | - | 22.24 | 12.03 | 4.84 | 4.73 | - | 70.38 | 44.86 | 25.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 1.25m3超え1.37m3以下 | 5.58m2以上6.50m2以下 | 一般 | 30,801 | 6.56 | 6.56 | - | - | 20.13 | 10.93 | 4.56 | 4.06 | - | 73.31 | 54.59 | 18.72 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 30,429 | 6.64 | 6.64 | - | - | 19.15 | 9.88 | 4.61 | 4.11 | - | 74.21 | 55.26 | 18.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 6.50m2超え7.41m2以下 | 一般 | 32,416 | 6.77 | 6.77 | - | - | 20.89 | 11.45 | 4.61 | 4.23 | - | 72.34 | 51.87 | 20.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 32,044 | 6.85 | 6.85 | - | - | 19.98 | 10.45 | 4.67 | 4.28 | - | 73.17 | 52.46 | 20.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.41m2超え8.32m2以下 | 一般 | 34,028 | 6.95 | 6.95 | - | - | 21.58 | 11.91 | 4.67 | 4.38 | - | 71.47 | 49.42 | 22.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 33,656 | 7.02 | 7.02 | - | - | 20.73 | 10.97 | 4.73 | 4.43 | - | 72.25 | 49.95 | 22.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.32m2超え9.23m2以下 | 一般 | 35,644 | 7.12 | 7.12 | - | - | 22.22 | 12.34 | 4.72 | 4.52 | - | 70.66 | 47.17 | 23.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 35,274 | 7.19 | 7.19 | - | - | 21.40 | 11.45 | 4.77 | 4.56 | - | 71.41 | 47.67 | 23.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.23m2超え10.14m2以下 | 一般 | 37,256 | 7.26 | 7.26 | - | - | 22.80 | 12.73 | 4.77 | 4.64 | - | 69.94 | 45.13 | 24.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,886 | 7.33 | 7.33 | - | - | 22.03 | 11.88 | 4.82 | 4.69 | - | 70.64 | 45.58 | 25.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 5.87m2以上6.83m2以下 | 一般 | 33,188 | 6.51 | 6.51 | - | - | 19.93 | 10.79 | 4.54 | 4.02 | - | 73.56 | 55.29 | 18.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 1.37m3超え1.48m3以下 | 6.83m2超え7.80m2以下 | 給熱 | 32,784 | 6.59 | 6.59 | - | - | 18.94 | 9.73 | 4.59 | 4.07 | - | 74.47 | 55.98 | 18.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 一般 | 34,909 | 6.71 | 6.71 | - | - | 20.70 | 11.31 | 4.60 | 4.19 | - | 72.59 | 52.57 | 20.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,503 | 6.78 | 6.78 | - | - | 19.76 | 10.30 | 4.66 | 4.23 | - | 73.46 | 53.20 | 20.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.80m2超え8.77m2以下 | 一般 | 36,630 | 6.89 | 6.89 | - | - | 21.40 | 11.78 | 4.66 | 4.34 | - | 71.71 | 50.10 | 21.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,224 | 6.97 | 6.97 | - | - | 20.51 | 10.83 | 4.71 | 4.38 | - | 72.52 | 50.67 | 21.85 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.77m2超え9.74m2以下 | 一般 | 38,350 | 7.05 | 7.05 | - | - | 22.03 | 12.21 | 4.71 | 4.47 | - | 70.92 | 47.87 | 23.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 37,945 | 7.13 | 7.13 | - | - | 21.19 | 11.30 | 4.76 | 4.52 | - | 71.68 | 48.38 | 23.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.74m2超え10.71m2以下 | 一般 | 40,073 | 7.21 | 7.21 | - | - | 22.61 | 12.60 | 4.76 | 4.60 | - | 70.18 | 45.81 | 24.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 39,668 | 7.28 | 7.28 | - | - | 21.82 | 11.74 | 4.80 | 4.65 | - | 70.90 | 46.28 | 24.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 1.48m3超え1.61m3以下 | 6.04m2以上7.08m2以下 | 一般 | 35,402 | 6.44 | 6.44 | - | - | 19.68 | 10.62 | 4.52 | 3.97 | - | 73.88 | 56.19 | 17.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 34,963 | 6.52 | 6.52 | - | - | 18.67 | 9.53 | 4.58 | 4.02 | - | 74.81 | 56.90 | 17.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.08m2超え8.12m2以下 | 一般 | 37,247 | 6.65 | 6.65 | - | - | 20.46 | 11.15 | 4.59 | 4.13 | - | 72.89 | 53.41 | 19.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 36,808 | 6.73 | 6.73 | - | - | 19.51 | 10.13 | 4.64 | 4.18 | - | 73.76 | 54.05 | 19.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.12m2超え9.16m2以下 | 一般 | 39,092 | 6.83 | 6.83 | - | - | 21.17 | 11.63 | 4.64 | 4.29 | - | 72.00 | 50.90 | 21.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 38,652 | 6.91 | 6.91 | - | - | 20.29 | 10.66 | 4.70 | 4.34 | - | 72.80 | 51.46 | 21.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.16m2超え10.2m2以下 | 一般 | 40,938 | 7.00 | 7.00 | - | - | 21.82 | 12.07 | 4.69 | 4.43 | - | 71.18 | 48.60 | 22.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 40,499 | 7.08 | 7.08 | - | - | 20.99 | 11.15 | 4.75 | 4.48 | - | 71.93 | 49.11 | 22.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 10.2m2超え11.24m2以下 | 一般 | 42,781 | 7.16 | 7.16 | - | - | 22.42 | 12.47 | 4.74 | 4.56 | - | 70.42 | 46.49 | 23.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 42,342 | 7.23 | 7.23 | - | - | 21.60 | 11.59 | 4.79 | 4.60 | - | 71.17 | 47.00 | 24.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K （*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | | S | |
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 1.61m3超え1.73m3以下 | 6.34m2以上7.46m2以下 | 一般 | 37,845 | 6.41 | 6.41 | - | - | 19.55 | 10.54 | 4.51 | 3.94 | - | 74.04 | 56.63 | 17.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 37,370 | 6.49 | 6.49 | - | - | 18.53 | 9.44 | 4.56 | 3.99 | - | 74.98 | 57.35 | 17.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.46m2超え8.58m2以下 | 一般 | 39,831 | 6.62 | 6.62 | - | - | 20.35 | 11.08 | 4.57 | 4.11 | - | 73.03 | 53.81 | 19.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 39,358 | 6.70 | 6.70 | - | - | 19.39 | 10.04 | 4.63 | 4.16 | - | 73.91 | 54.45 | 19.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.58m2超え9.70m2以下 | 一般 | 41,819 | 6.81 | 6.81 | - | - | 21.07 | 11.56 | 4.63 | 4.27 | - | 72.12 | 51.25 | 20.87 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 41,346 | 6.89 | 6.89 | - | - | 20.16 | 10.58 | 4.68 | 4.32 | - | 72.95 | 51.84 | 21.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.70m2超え10.82m2以下 | 一般 | 43,807 | 6.98 | 6.98 | - | - | 21.73 | 12.01 | 4.68 | 4.41 | - | 71.29 | 48.93 | 22.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 43,334 | 7.06 | 7.06 | - | - | 20.87 | 11.08 | 4.73 | 4.46 | - | 72.07 | 49.46 | 22.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 10.82m2超え11.94m2以下 | 一般 | 45,792 | 7.14 | 7.14 | - | - | 22.33 | 12.41 | 4.73 | 4.54 | - | 70.53 | 46.80 | 23.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 45,319 | 7.21 | 7.21 | - | - | 21.52 | 11.53 | 4.78 | 4.59 | - | 71.27 | 47.29 | 23.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 1.73m3超え1.87m3以下 | 6.61m2以上7.81m2以下 | 一般 | 40,390 | 6.37 | 6.37 | - | - | 19.39 | 10.43 | 4.50 | 3.90 | - | 74.24 | 57.20 | 17.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 39,880 | 6.45 | 6.45 | - | - | 18.36 | 9.32 | 4.56 | 3.95 | - | 75.19 | 57.93 | 17.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.81m2超え9.00m2以下 | 一般 | 42,498 | 6.58 | 6.58 | - | - | 20.19 | 10.97 | 4.56 | 4.08 | - | 73.23 | 54.36 | 18.87 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 41,988 | 6.66 | 6.66 | - | - | 19.23 | 9.92 | 4.62 | 4.13 | - | 74.11 | 55.01 | 19.10 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.00m2超え10.19m2以下 | 一般 | 44,612 | 6.77 | 6.77 | - | - | 20.91 | 11.46 | 4.62 | 4.23 | - | 72.32 | 51.80 | 20.52 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 44,101 | 6.85 | 6.85 | - | - | 20.01 | 10.47 | 4.68 | 4.28 | - | 73.14 | 52.38 | 20.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 10.19m2超え11.38m2以下 | 一般 | 46,722 | 6.94 | 6.94 | - | - | 21.58 | 11.91 | 4.67 | 4.38 | - | 71.48 | 49.45 | 22.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 46,211 | 7.02 | 7.02 | - | - | 20.72 | 10.97 | 4.72 | 4.43 | - | 72.26 | 49.99 | 22.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.38m2超え12.57m2以下 | 一般 | 48,833 | 7.10 | 7.10 | - | - | 22.18 | 12.31 | 4.72 | 4.51 | - | 70.72 | 47.32 | 23.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | | 11.06m2超え12.01m2以下 | 給熱 | 48,323 | 7.18 | 7.18 | - | - | 21.36 | 11.42 | 4.77 | 4.55 | - | 71.46 | 47.81 | 23.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 1.87m3超え2.01m3以下 | 6.91m2以上8.19m2以下 | 一般 | 43,136 | 6.33 | 6.33 | - | - | 19.24 | 10.33 | 4.48 | 3.87 | - | 74.43 | 57.72 | 16.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 42,587 | 6.41 | 6.41 | - | - | 18.20 | 9.21 | 4.54 | 3.92 | - | 75.39 | 58.46 | 16.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.19m2超え9.46m2以下 | 一般 | 45,391 | 6.54 | 6.54 | - | - | 20.06 | 10.88 | 4.55 | 4.05 | - | 73.40 | 54.85 | 18.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 44,840 | 6.62 | 6.62 | - | - | 19.08 | 9.82 | 4.61 | 4.10 | - | 74.30 | 55.52 | 18.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.46m2超え10.73m2以下 | 一般 | 47,644 | 6.73 | 6.73 | - | - | 20.79 | 11.37 | 4.61 | 4.21 | - | 72.48 | 52.26 | 20.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 47,095 | 6.81 | 6.81 | - | - | 19.85 | 10.37 | 4.66 | 4.25 | - | 73.34 | 52.88 | 20.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 10.73m2超え12.00m2以下 | 一般 | 49,895 | 6.91 | 6.91 | - | - | 21.45 | 11.82 | 4.66 | 4.35 | - | 71.64 | 49.90 | 21.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 49,346 | 6.98 | 6.98 | - | - | 20.58 | 10.87 | 4.72 | 4.40 | - | 72.44 | 50.46 | 21.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 12.00m2超え13.27m2以下 | 一般 | 52,150 | 7.07 | 7.07 | - | - | 22.06 | 12.23 | 4.71 | 4.48 | - | 70.87 | 47.75 | 23.12 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 51,599 | 7.14 | 7.14 | - | - | 21.23 | 11.33 | 4.76 | 4.53 | - | 71.63 | 48.26 | 23.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 2.01m3超え2.17m3以下 | 7.24m2以上8.60m2以下 | 一般 | 46,093 | 6.29 | 6.29 | - | - | 19.10 | 10.24 | 4.47 | 3.84 | - | 74.61 | 58.21 | 16.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 45,499 | 6.37 | 6.37 | - | - | 18.05 | 9.11 | 4.53 | 3.89 | - | 75.58 | 58.96 | 16.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.60m2超え9.95m2以下 | 一般 | 48,491 | 6.51 | 6.51 | - | - | 19.93 | 10.79 | 4.54 | 4.02 | - | 73.56 | 55.31 | 18.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 47,897 | 6.59 | 6.59 | - | - | 18.94 | 9.72 | 4.60 | 4.07 | - | 74.47 | 55.99 | 18.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.95m2超え11.3m2以下 | 一般 | 50,883 | 6.70 | 6.70 | - | - | 20.67 | 11.29 | 4.60 | 4.18 | - | 72.63 | 52.70 | 19.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 50,290 | 6.78 | 6.78 | - | - | 19.72 | 10.27 | 4.65 | 4.23 | - | 73.50 | 53.34 | 20.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.3m2超え12.65m2以下 | 一般 | 53,281 | 6.88 | 6.88 | - | - | 21.33 | 11.74 | 4.65 | 4.32 | - | 71.79 | 50.34 | 21.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 52,688 | 6.95 | 6.95 | - | - | 20.44 | 10.77 | 4.71 | 4.37 | - | 72.61 | 50.92 | 21.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 ２１－８－２５（２０） W／C ５５% | 鋼製型枠 異形ブロック ３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | | 2.17m3超え2.33m3以下 | 12.65m2超え14.00m2以下 | 一般 | 55,673 | 7.03 | 7.03 | - | - | 21.94 | 12.15 | 4.70 | 4.46 | - | 71.03 | 48.19 | 22.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 55,080 | 7.11 | 7.11 | - | - | 21.09 | 11.23 | 4.75 | 4.50 | - | 71.80 | 48.71 | 23.09 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 7.53m2以上8.99m2以下 | 一般 | 49,150 | 6.25 | 6.25 | - | - | 18.95 | 10.13 | 4.46 | 3.81 | - | 74.80 | 58.76 | 16.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 48,512 | 6.34 | 6.34 | - | - | 17.89 | 8.99 | 4.52 | 3.86 | - | 75.77 | 59.51 | 16.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 8.99m2超え10.45m2以下 | 一般 | 51,738 | 6.47 | 6.47 | - | - | 19.78 | 10.69 | 4.53 | 3.99 | - | 73.75 | 55.81 | 17.94 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 51,101 | 6.55 | 6.55 | - | - | 18.78 | 9.61 | 4.59 | 4.04 | - | 74.67 | 56.51 | 18.16 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 10.45m2超え11.91m2以下 | 一般 | 54,331 | 6.67 | 6.67 | - | - | 20.53 | 11.20 | 4.59 | 4.15 | - | 72.80 | 53.15 | 19.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 53,693 | 6.75 | 6.75 | - | - | 19.59 | 10.18 | 4.64 | 4.20 | - | 73.66 | 53.78 | 19.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.91m2超え13.37m2以下 | 一般 | 56,920 | 6.85 | 6.85 | - | - | 21.22 | 11.66 | 4.65 | 4.30 | - | 71.93 | 50.73 | 21.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 56,282 | 6.92 | 6.92 | - | - | 20.33 | 10.69 | 4.70 | 4.35 | - | 72.75 | 51.31 | 21.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 13.37m2超え14.83m2以下 | 一般 | 59,510 | 7.01 | 7.01 | - | - | 21.84 | 12.08 | 4.70 | 4.43 | - | 71.15 | 48.53 | 22.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 58,873 | 7.08 | 7.08 | - | - | 21.00 | 11.16 | 4.75 | 4.48 | - | 71.92 | 49.05 | 22.87 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 2.33m3超え2.51m3以下 | 7.95m2以上9.49m2以下 | 一般 | 52,571 | 6.23 | 6.23 | - | - | 18.85 | 10.07 | 4.45 | 3.79 | - | 74.92 | 59.08 | 15.84 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 51,886 | 6.31 | 6.31 | - | - | 17.78 | 8.92 | 4.51 | 3.84 | - | 75.91 | 59.87 | 16.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 9.49m2超え11.02m2以下 | 一般 | 55,288 | 6.45 | 6.45 | - | - | 19.68 | 10.63 | 4.52 | 3.96 | - | 73.87 | 56.17 | 17.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 54,601 | 6.53 | 6.53 | - | - | 18.67 | 9.54 | 4.58 | 4.01 | - | 74.80 | 56.88 | 17.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.02m2超え12.55m2以下 | 一般 | 58,001 | 6.64 | 6.64 | - | - | 20.42 | 11.12 | 4.58 | 4.13 | - | 72.94 | 53.55 | 19.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 57,315 | 6.72 | 6.72 | - | - | 19.48 | 10.10 | 4.64 | 4.18 | - | 73.80 | 54.18 | 19.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 12.55m2超え14.08m2以下 | 一般 | 60,718 | 6.82 | 6.82 | - | - | 21.09 | 11.58 | 4.63 | 4.27 | - | 72.09 | 51.16 | 20.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 12.00m2超え14.00m2以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 給熱 | 60,032 | 6.90 | 6.90 | - | - | 20.19 | 10.60 | 4.69 | 4.32 | - | 72.91 | 51.74 | 21.17 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 14.08m2超え15.61m2以下 | 一般 | 63,431 | 6.98 | 6.98 | - | - | 21.72 | 12.00 | 4.68 | 4.41 | - | 71.30 | 48.96 | 22.34 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 62,745 | 7.05 | 7.05 | - | - | 20.87 | 11.07 | 4.74 | 4.46 | - | 72.08 | 49.50 | 22.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 2.20m3以上2.40m3以下 | 10.01m2以上11.59m2以下 | 一般 | 53,203 | 6.57 | 6.57 | - | - | 18.57 | 9.63 | 4.67 | 3.73 | - | 74.86 | 55.48 | 19.38 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 52,674 | 6.64 | 6.64 | - | - | 17.75 | 8.75 | 4.72 | 3.77 | - | 75.61 | 56.03 | 19.58 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.59m2超え13.15m2以下 | 一般 | 55,847 | 6.80 | 6.80 | - | - | 19.20 | 10.04 | 4.74 | 3.87 | - | 74.00 | 52.85 | 21.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 55,317 | 6.86 | 6.86 | - | - | 18.42 | 9.21 | 4.78 | 3.90 | - | 74.72 | 53.37 | 21.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 13.15m2超え14.73m2以下 | 一般 | 58,481 | 6.99 | 6.99 | - | - | 19.77 | 10.42 | 4.80 | 3.98 | - | 73.24 | 50.48 | 22.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 57,951 | 7.05 | 7.05 | - | - | 19.04 | 9.63 | 4.84 | 4.02 | - | 73.91 | 50.94 | 22.97 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 2.40m3超え2.60m3以下 | 10.38m2以上12.08m2以下 | 一般 | 56,977 | 6.51 | 6.51 | - | - | 18.36 | 9.49 | 4.65 | 3.69 | - | 75.13 | 56.31 | 18.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 56,402 | 6.57 | 6.57 | - | - | 17.54 | 8.60 | 4.70 | 3.73 | - | 75.89 | 56.88 | 19.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 12.08m2超え13.76m2以下 | 一般 | 59,815 | 6.73 | 6.73 | - | - | 19.01 | 9.92 | 4.72 | 3.82 | - | 74.26 | 53.64 | 20.62 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 59,240 | 6.79 | 6.79 | - | - | 18.22 | 9.07 | 4.76 | 3.86 | - | 74.99 | 54.17 | 20.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 13.76m2超え15.46m2以下 | 一般 | 62,660 | 6.93 | 6.93 | - | - | 19.60 | 10.30 | 4.78 | 3.95 | - | 73.47 | 51.21 | 22.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 62,084 | 7.00 | 7.00 | - | - | 18.85 | 9.50 | 4.83 | 3.98 | - | 74.15 | 51.68 | 22.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | 2.60m3超え2.80m3以下 | 10.74m2以上12.56m2以下 | 一般 | 60,732 | 6.45 | 6.45 | - | - | 18.19 | 9.37 | 4.63 | 3.66 | - | 75.36 | 57.05 | 18.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 60,110 | 6.51 | 6.51 | - | - | 17.34 | 8.47 | 4.68 | 3.69 | - | 76.15 | 57.65 | 18.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | 12.56m2超え14.36m2以下 | 一般 | 63,770 | 6.67 | 6.67 | - | - | 18.84 | 9.81 | 4.70 | 3.79 | - | 74.49 | 54.34 | 20.15 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 63,149 | 6.74 | 6.74 | - | - | 18.04 | 8.95 | 4.74 | 3.83 | - | 75.22 | 54.87 | 20.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート高炉　２１－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％ | 鋼製型枠　異形ブロック　３０ｔ未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 鋼製型枠･FRP製型枠 | 21-8-25(20)(高炉) | 2.80m3超え3.00m3以下 | 14.36m2超え16.18m2以下 | 一般 | 66,817 | 6.88 | 6.88 | - | - | 19.44 | 10.20 | 4.76 | 3.92 | - | 73.68 | 51.86 | 21.82 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 66,195 | 6.94 | 6.94 | - | - | 18.68 | 9.38 | 4.81 | 3.95 | - | 74.38 | 52.35 | 22.03 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 11.12m2以上13.04m2以下 | 一般 | 64,498 | 6.39 | 6.39 | - | - | 18.02 | 9.27 | 4.61 | 3.62 | - | 75.59 | 57.71 | 17.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 63,830 | 6.46 | 6.46 | - | - | 17.17 | 8.35 | 4.66 | 3.66 | - | 76.37 | 58.30 | 18.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 13.04m2超え14.96m2以下 | 一般 | 67,726 | 6.62 | 6.62 | - | - | 18.69 | 9.71 | 4.68 | 3.76 | - | 74.69 | 54.95 | 19.74 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 67,058 | 6.68 | 6.68 | - | - | 17.89 | 8.84 | 4.73 | 3.80 | - | 75.43 | 55.50 | 19.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 14.96m2超え16.88m2以下 | 一般 | 70,953 | 6.83 | 6.83 | - | - | 19.30 | 10.11 | 4.75 | 3.88 | - | 73.87 | 52.45 | 21.42 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 70,286 | 6.89 | 6.89 | - | - | 18.53 | 9.28 | 4.79 | 3.92 | - | 74.58 | 52.95 | 21.63 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 3.00m3超え3.22m3以下 | 11.51m2以上13.53m2以下 | 一般 | 68,287 | 6.34 | 6.34 | - | - | 17.90 | 9.19 | 4.60 | 3.59 | - | 75.76 | 58.26 | 17.50 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 67,573 | 6.41 | 6.41 | - | - | 17.02 | 8.26 | 4.64 | 3.63 | - | 76.57 | 58.88 | 17.69 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 13.53m2超え15.55m2以下 | 一般 | 71,681 | 6.57 | 6.57 | - | - | 18.56 | 9.62 | 4.67 | 3.73 | - | 74.87 | 55.50 | 19.37 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 70,967 | 6.64 | 6.64 | - | - | 17.73 | 8.74 | 4.71 | 3.77 | - | 75.63 | 56.07 | 19.56 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 15.55m2超え17.57m2以下 | 一般 | 75,077 | 6.78 | 6.78 | - | - | 19.16 | 10.02 | 4.73 | 3.86 | - | 74.06 | 53.00 | 21.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 74,363 | 6.85 | 6.85 | - | - | 18.38 | 9.18 | 4.78 | 3.89 | - | 74.77 | 53.51 | 21.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 3.22m3超え3.45m3以下 | 11.94m2以上14.10m2以下 | 一般 | 72,632 | 6.30 | 6.30 | - | - | 17.74 | 9.09 | 4.58 | 3.56 | - | 75.96 | 58.85 | 17.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 71,865 | 6.36 | 6.36 | - | - | 16.87 | 8.15 | 4.63 | 3.60 | - | 76.77 | 59.47 | 17.30 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 14.10m2超え16.24m2以下 | 一般 | 76,245 | 6.53 | 6.53 | - | - | 18.42 | 9.54 | 4.65 | 3.70 | - | 75.05 | 56.05 | 19.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 75,478 | 6.60 | 6.60 | - | - | 17.60 | 8.65 | 4.70 | 3.74 | - | 75.80 | 56.61 | 19.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 16.24m2超え18.40m2以下 | 一般 | 79,859 | 6.74 | 6.74 | - | - | 19.04 | 9.94 | 4.72 | 3.83 | - | 74.22 | 53.51 | 20.71 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：貸料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | | | 10.23m2超え10.70m2以下 | 給熱 | 79,092 | 6.80 | 6.80 | - | - | 18.26 | 9.09 | 4.77 | 3.87 | - | 74.94 | 54.03 | 20.91 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 3.45m3超え3.70m3以下 | 12.23m2以上14.51m2以下 | 一般 | 76,881 | 6.24 | 6.24 | - | - | 17.57 | 8.97 | 4.56 | 3.53 | - | 76.19 | 59.59 | 16.60 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 76,059 | 6.30 | 6.30 | - | - | 16.68 | 8.02 | 4.61 | 3.57 | - | 77.02 | 60.24 | 16.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 14.51m2超え16.79m2以下 | 一般 | 80,714 | 6.47 | 6.47 | - | - | 18.25 | 9.42 | 4.63 | 3.67 | - | 75.28 | 56.77 | 18.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 79,890 | 6.54 | 6.54 | - | - | 17.41 | 8.52 | 4.68 | 3.71 | - | 76.05 | 57.35 | 18.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 16.79m2超え19.07m2以下 | 一般 | 84,545 | 6.68 | 6.68 | - | - | 18.88 | 9.83 | 4.70 | 3.80 | - | 74.44 | 54.19 | 20.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 83,723 | 6.75 | 6.75 | - | - | 18.07 | 8.97 | 4.75 | 3.83 | - | 75.18 | 54.73 | 20.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 3.70m3超え3.96m3以下 | 12.86m2以上15.28m2以下 | 一般 | 81,865 | 6.21 | 6.21 | - | - | 17.50 | 8.93 | 4.55 | 3.51 | - | 76.29 | 59.88 | 16.41 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 80,984 | 6.28 | 6.28 | - | - | 16.60 | 7.97 | 4.60 | 3.55 | - | 77.12 | 60.53 | 16.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 15.28m2超え17.70m2以下 | 一般 | 85,931 | 6.44 | 6.44 | - | - | 18.19 | 9.38 | 4.63 | 3.65 | - | 75.37 | 57.05 | 18.32 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 85,053 | 6.51 | 6.51 | - | - | 17.33 | 8.47 | 4.67 | 3.69 | - | 76.16 | 57.65 | 18.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 17.70m2超え20.12m2以下 | 一般 | 89,999 | 6.66 | 6.66 | - | - | 18.80 | 9.79 | 4.69 | 3.78 | - | 74.54 | 54.48 | 20.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 89,119 | 6.72 | 6.72 | - | - | 18.00 | 8.92 | 4.74 | 3.82 | - | 75.28 | 55.02 | 20.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 3.96m3超え4.23m3以下 | 13.33m2以上15.93m2以下 | 一般 | 86,922 | 6.17 | 6.17 | - | - | 17.38 | 8.85 | 4.54 | 3.49 | - | 76.45 | 60.38 | 16.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 85,979 | 6.24 | 6.24 | - | - | 16.48 | 7.88 | 4.59 | 3.53 | - | 77.28 | 61.03 | 16.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 15.93m2超え18.51m2以下 | 一般 | 91,271 | 6.41 | 6.41 | - | - | 18.07 | 9.30 | 4.62 | 3.63 | - | 75.52 | 57.51 | 18.01 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 90,328 | 6.47 | 6.47 | - | - | 17.22 | 8.39 | 4.66 | 3.67 | - | 76.31 | 58.11 | 18.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 18.51m2超え21.11m2以下 | 一般 | 95,627 | 6.62 | 6.62 | - | - | 18.70 | 9.72 | 4.68 | 3.76 | - | 74.68 | 54.90 | 19.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 94,687 | 6.69 | 6.69 | - | - | 17.90 | 8.85 | 4.73 | 3.80 | - | 75.41 | 55.43 | 19.98 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.106【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 型枠の種類 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量(m3/個) | 1個当り型枠面積(m2/個) | 養生工の種別 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：貸料） K1 | | K2 | | K3 | | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 4.23m3超え4.53m3以下 | 13.87m2以上16.61m2以下 | 一般 | 92,212 | 6.13 | 6.13 | - | - | 17.27 | 8.78 | 4.53 | 3.46 | - | 76.60 | 60.82 | 15.78 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 91,206 | 6.20 | 6.20 | - | - | 16.36 | 7.81 | 4.58 | 3.50 | - | 77.44 | 61.49 | 15.95 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 16.61m2超え19.35m2以下 | 一般 | 96,817 | 6.37 | 6.37 | - | - | 17.97 | 9.24 | 4.60 | 3.61 | - | 75.66 | 57.93 | 17.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 95,811 | 6.44 | 6.44 | - | - | 17.11 | 8.32 | 4.65 | 3.65 | - | 76.45 | 58.53 | 17.92 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 19.35m2超え22.09m2以下 | 一般 | 101,420 | 6.59 | 6.59 | - | - | 18.60 | 9.65 | 4.67 | 3.74 | - | 74.81 | 55.30 | 19.51 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 100,420 | 6.66 | 6.66 | - | - | 17.79 | 8.78 | 4.72 | 3.78 | - | 75.55 | 55.85 | 19.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | 4.53m3超え4.84m3以下 | 14.45m2以上17.37m2以下 | 一般 | 98,066 | 6.10 | 6.10 | - | - | 17.17 | 8.71 | 4.52 | 3.44 | - | 76.73 | 61.24 | 15.49 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 96,987 | 6.17 | 6.17 | - | - | 16.25 | 7.73 | 4.57 | 3.48 | - | 77.58 | 61.92 | 15.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 17.37m2超え20.27m2以下 | 一般 | 102,960 | 6.34 | 6.34 | - | - | 17.87 | 9.17 | 4.59 | 3.59 | - | 75.79 | 58.34 | 17.45 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 101,880 | 6.41 | 6.41 | - | - | 17.00 | 8.24 | 4.64 | 3.63 | - | 76.59 | 58.95 | 17.64 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | 20.27m2超え23.19m2以下 | 一般 | 107,850 | 6.56 | 6.56 | - | - | 18.50 | 9.59 | 4.66 | 3.72 | - | 74.94 | 55.70 | 19.24 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |
| | | | | | 給熱 | 106,770 | 6.63 | 6.63 | - | - | 17.69 | 8.71 | 4.71 | 3.76 | - | 75.68 | 56.25 | 19.43 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55% | 鋼製型枠 異形ブロック 30t未満 | - | - | - | - |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 7,577.3 | 34.33 | 34.33 | - | - | 58.02 | 20.03 | 19.13 | 18.81 | - | 7.65 | 7.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 8,629.1 | 42.34 | 42.34 | - | - | 50.94 | 17.58 | 16.80 | 16.51 | - | 6.72 | 6.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 9,376.5 | 46.96 | 46.96 | - | - | 46.86 | 16.16 | 15.46 | 15.20 | - | 6.18 | 6.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 9,681.0 | 48.63 | 48.63 | - | - | 45.38 | 15.65 | 14.97 | 14.72 | - | 5.99 | 5.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 8,129.0 | 34.22 | 34.22 | - | - | 58.65 | 19.97 | 19.88 | 18.75 | - | 7.13 | 7.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 9,253.8 | 42.22 | 42.22 | - | - | 51.52 | 17.53 | 17.47 | 16.47 | - | 6.26 | 6.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 10,053 | 46.81 | 46.81 | - | - | 47.43 | 16.15 | 16.08 | 15.16 | - | 5.76 | 5.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 10,379 | 48.52 | 48.52 | - | - | 45.90 | 15.61 | 15.57 | 14.68 | - | 5.58 | 5.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 4,977.8 | 32.10 | 32.10 | - | - | 56.25 | 19.93 | 18.69 | 17.58 | - | 11.65 | 11.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 5,623.8 | 39.90 | 39.90 | - | - | 49.79 | 17.64 | 16.55 | 15.56 | - | 10.31 | 10.31 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 6,082.8 | 44.43 | 44.43 | - | - | 46.04 | 16.31 | 15.30 | 14.39 | - | 9.53 | 9.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,269.8 | 46.11 | 46.11 | - | - | 44.64 | 15.80 | 14.84 | 13.96 | - | 9.25 | 9.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 5,529.5 | 32.16 | 32.16 | - | - | 57.36 | 20.96 | 18.73 | 17.62 | - | 10.48 | 10.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 6,248.4 | 39.96 | 39.96 | - | - | 50.76 | 18.55 | 16.57 | 15.59 | - | 9.28 | 9.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 6,759.3 | 44.50 | 44.50 | - | - | 46.92 | 17.15 | 15.32 | 14.41 | - | 8.58 | 8.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,967.4 | 46.19 | 46.19 | - | - | 45.49 | 16.61 | 14.86 | 13.98 | - | 8.32 | 8.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 6,331.1 | 33.49 | 33.49 | - | - | 57.35 | 19.53 | 19.42 | 18.35 | - | 9.16 | 9.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 7,188.3 | 41.42 | 41.42 | - | - | 50.52 | 17.21 | 17.10 | 16.16 | - | 8.06 | 8.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 7,797.5 | 46.00 | 46.00 | - | - | 46.57 | 15.86 | 15.77 | 14.90 | - | 7.43 | 7.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 陸上 | 無し | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 8,045.6 | 47.69 | 47.69 | - | - | 45.11 | 15.35 | 15.28 | 14.44 | - | 7.20 | 7.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,882.8 | 33.43 | 33.43 | - | - | 58.15 | 20.32 | 19.47 | 18.31 | - | 8.42 | 8.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,813.0 | 41.35 | 41.35 | - | - | 51.23 | 17.90 | 17.15 | 16.13 | - | 7.42 | 7.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 8,474.0 | 45.93 | 45.93 | - | - | 47.23 | 16.51 | 15.81 | 14.87 | - | 6.84 | 6.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 8,743.2 | 47.63 | 47.63 | - | - | 45.74 | 15.97 | 15.32 | 14.41 | - | 6.63 | 6.63 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,731.6 | 29.92 | 29.92 | - | - | 54.54 | 20.67 | 17.43 | 16.39 | - | 15.54 | 15.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,183.0 | 37.48 | 37.48 | - | - | 48.66 | 18.46 | 15.54 | 14.62 | - | 13.86 | 13.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,503.8 | 41.94 | 41.94 | - | - | 45.19 | 17.13 | 14.44 | 13.58 | - | 12.87 | 12.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,634.4 | 43.57 | 43.57 | - | - | 43.92 | 16.65 | 14.03 | 13.20 | - | 12.51 | 12.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,283.3 | 30.28 | 30.28 | - | - | 56.18 | 21.91 | 17.63 | 16.59 | - | 13.54 | 13.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,807.7 | 37.88 | 37.88 | - | - | 50.06 | 19.53 | 15.71 | 14.78 | - | 12.06 | 12.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,180.3 | 42.35 | 42.35 | - | - | 46.46 | 18.13 | 14.58 | 13.71 | - | 11.19 | 11.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,332.1 | 43.99 | 43.99 | - | - | 45.14 | 17.62 | 14.16 | 13.32 | - | 10.87 | 10.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,566.1 | 29.52 | 29.52 | - | - | 54.22 | 20.81 | 17.19 | 16.17 | - | 16.26 | 16.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,991.7 | 37.03 | 37.03 | - | - | 48.44 | 18.59 | 15.36 | 14.45 | - | 14.53 | 14.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,294.1 | 41.47 | 41.47 | - | - | 45.03 | 17.28 | 14.28 | 13.43 | - | 13.50 | 13.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,417.3 | 43.10 | 43.10 | - | - | 43.77 | 16.80 | 13.88 | 13.05 | - | 13.13 | 13.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,117.7 | 29.95 | 29.95 | - | - | 55.97 | 22.08 | 17.44 | 16.40 | - | 14.08 | 14.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,616.3 | 37.51 | 37.51 | - | - | 49.93 | 19.70 | 15.56 | 14.63 | - | 12.56 | 12.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | | | 無し | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,970.5 | 41.96 | 41.96 | - | - | 46.38 | 18.30 | 14.45 | 13.59 | - | 11.66 | 11.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,114.9 | 43.60 | 43.60 | - | - | 45.07 | 17.78 | 14.04 | 13.21 | - | 11.33 | 11.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,319.8 | 24.63 | 24.63 | - | - | 50.37 | 22.49 | 14.34 | 13.49 | - | 25.00 | 25.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,550.9 | 31.46 | 31.46 | - | - | 45.81 | 20.46 | 13.04 | 12.27 | - | 22.73 | 22.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,715.0 | 35.60 | 35.60 | - | - | 43.04 | 19.21 | 12.26 | 11.53 | - | 21.36 | 21.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,781.9 | 37.15 | 37.15 | - | - | 42.01 | 18.76 | 11.96 | 11.25 | - | 20.84 | 20.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,871.5 | 26.18 | 26.18 | - | - | 53.63 | 23.99 | 15.25 | 14.34 | - | 20.19 | 20.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,175.5 | 33.25 | 33.25 | - | - | 48.49 | 21.69 | 13.79 | 12.97 | - | 18.26 | 18.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,391.5 | 37.50 | 37.50 | - | - | 45.40 | 20.31 | 12.91 | 12.14 | - | 17.10 | 17.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,479.5 | 39.08 | 39.08 | - | - | 44.26 | 19.80 | 12.58 | 11.84 | - | 16.66 | 16.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 8,767.1 | 29.67 | 29.67 | - | - | 63.72 | 17.33 | 16.53 | 16.25 | 5.72 | 6.61 | 6.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 9,818.9 | 37.21 | 37.21 | - | - | 56.89 | 15.48 | 14.76 | 14.51 | 5.10 | 5.90 | 5.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 10,566 | 41.65 | 41.65 | - | - | 52.87 | 14.38 | 13.72 | 13.49 | 4.74 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 10,871 | 43.28 | 43.28 | - | - | 51.39 | 13.98 | 13.33 | 13.11 | 4.61 | 5.33 | 5.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 9,694.5 | 28.70 | 28.70 | - | - | 65.32 | 16.75 | 16.67 | 15.72 | 6.80 | 5.98 | 5.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 10,819 | 36.11 | 36.11 | - | - | 58.53 | 15.02 | 14.94 | 14.08 | 6.10 | 5.36 | 5.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 11,619 | 40.50 | 40.50 | - | - | 54.51 | 13.98 | 13.91 | 13.12 | 5.68 | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 11,944 | 42.12 | 42.12 | - | - | 53.03 | 13.61 | 13.53 | 12.76 | 5.52 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,167.6 | 25.90 | 25.90 | - | - | 64.70 | 16.10 | 15.09 | 14.19 | 8.13 | 9.40 | 9.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 水中 | | 有り(1回) | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | | 6,813.6 | 32.93 | 32.93 | - | - | 58.56 | 14.58 | 13.66 | 12.84 | 7.36 | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | | 7,272.6 | 37.16 | 37.16 | - | - | 54.87 | 13.67 | 12.79 | 12.03 | 6.89 | 7.97 | 7.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | | 7,459.6 | 38.74 | 38.74 | - | - | 53.49 | 13.32 | 12.47 | 11.73 | 6.72 | 7.77 | 7.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | | 7,095.0 | 25.06 | 25.06 | - | - | 66.77 | 16.36 | 14.59 | 13.73 | 9.30 | 8.17 | 8.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | | 7,814.0 | 31.96 | 31.96 | - | - | 60.62 | 14.85 | 13.25 | 12.46 | 8.44 | 7.42 | 7.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | | 8,324.8 | 36.13 | 36.13 | - | - | 56.91 | 13.95 | 12.44 | 11.70 | 7.92 | 6.96 | 6.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | | 8,532.9 | 37.69 | 37.69 | - | - | 55.52 | 13.61 | 12.13 | 11.41 | 7.73 | 6.79 | 6.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | | 7,520.9 | 28.19 | 28.19 | - | - | 64.10 | 16.47 | 16.35 | 15.44 | 6.66 | 7.71 | 7.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | | 8,378.2 | 35.54 | 35.54 | - | - | 57.54 | 14.79 | 14.67 | 13.86 | 5.98 | 6.92 | 6.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | | 8,987.3 | 39.91 | 39.91 | - | - | 53.64 | 13.78 | 13.68 | 12.92 | 5.58 | 6.45 | 6.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | | 9,235.5 | 41.52 | 41.52 | - | - | 52.20 | 13.40 | 13.31 | 12.58 | 5.43 | 6.28 | 6.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | | 8,448.3 | 27.23 | 27.23 | - | - | 65.91 | 16.57 | 15.86 | 14.92 | 7.81 | 6.86 | 6.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | | 9,378.6 | 34.45 | 34.45 | - | - | 59.37 | 14.93 | 14.29 | 13.44 | 7.03 | 6.18 | 6.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | | 10,040 | 38.76 | 38.76 | - | - | 55.47 | 13.95 | 13.35 | 12.55 | 6.57 | 5.77 | 5.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | | 10,309 | 40.36 | 40.36 | - | - | 54.02 | 13.59 | 13.00 | 12.22 | 6.40 | 5.62 | 5.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | | 4,921.4 | 22.69 | 22.69 | - | - | 65.53 | 15.69 | 13.21 | 12.43 | 10.19 | 11.78 | 11.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | | 5,372.8 | 29.18 | 29.18 | - | - | 60.03 | 14.39 | 12.10 | 11.38 | 9.33 | 10.79 | 10.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | | 5,693.6 | 33.17 | 33.17 | - | - | 56.65 | 13.58 | 11.42 | 10.74 | 8.80 | 10.18 | 10.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | | 5,824.3 | 34.67 | 34.67 | - | - | 55.38 | 13.27 | 11.16 | 10.50 | 8.61 | 9.95 | 9.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | Z | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 無し | 無し | 有り(1回) | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 5,848.8 | 22.17 | 22.17 | - | - | 67.92 | 16.07 | 12.91 | 12.15 | 11.28 | 9.91 | 9.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 6,373.2 | 28.58 | 28.58 | - | - | 62.32 | 14.73 | 11.85 | 11.15 | 10.35 | 9.10 | 9.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 6,745.8 | 32.52 | 32.52 | - | - | 58.89 | 13.93 | 11.20 | 10.53 | 9.78 | 8.59 | 8.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,897.6 | 34.01 | 34.01 | - | - | 57.59 | 13.63 | 10.95 | 10.30 | 9.56 | 8.40 | 8.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 無し | 無し | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 4,755.9 | 22.13 | 22.13 | - | - | 65.68 | 15.63 | 12.89 | 12.12 | 10.54 | 12.19 | 12.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 5,181.5 | 28.53 | 28.53 | - | - | 60.28 | 14.33 | 11.83 | 11.13 | 9.68 | 11.19 | 11.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 5,483.9 | 32.47 | 32.47 | - | - | 56.96 | 13.56 | 11.18 | 10.51 | 9.14 | 10.57 | 10.57 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 5,607.1 | 33.95 | 33.95 | - | - | 55.71 | 13.27 | 10.93 | 10.28 | 8.94 | 10.34 | 10.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 5,683.3 | 21.70 | 21.70 | - | - | 68.10 | 16.03 | 12.63 | 11.88 | 11.61 | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 6,181.9 | 28.01 | 28.01 | - | - | 62.61 | 14.73 | 11.61 | 10.93 | 10.67 | 9.38 | 9.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 6,536.1 | 31.91 | 31.91 | - | - | 59.22 | 13.94 | 10.99 | 10.33 | 10.09 | 8.87 | 8.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,680.4 | 33.38 | 33.38 | - | - | 57.94 | 13.64 | 10.75 | 10.11 | 9.87 | 8.68 | 8.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 3,509.7 | 16.28 | 16.28 | - | - | 67.20 | 14.88 | 14.29 | 9.83 | 9.74 | 16.52 | 16.52 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 3,740.7 | 21.45 | 21.45 | - | - | 63.05 | 13.97 | 13.40 | 9.22 | 9.14 | 15.50 | 15.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 3,904.9 | 24.75 | 24.75 | - | - | 60.40 | 13.39 | 12.84 | 8.83 | 8.75 | 14.85 | 14.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 3,971.8 | 26.02 | 26.02 | - | - | 59.38 | 13.16 | 12.62 | 8.68 | 8.61 | 14.60 | 14.60 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 4,437.1 | 16.94 | 16.94 | - | - | 69.99 | 15.54 | 14.87 | 10.23 | 10.14 | 13.07 | 13.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 4,741.1 | 22.27 | 22.27 | - | - | 65.50 | 14.55 | 13.92 | 9.57 | 9.49 | 12.23 | 12.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 4,957.1 | 25.66 | 25.66 | - | - | 62.64 | 13.91 | 13.31 | 9.15 | 9.07 | 11.70 | 11.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,045.1 | 26.95 | 26.95 | - | - | 61.56 | 13.68 | 13.08 | 8.99 | 8.91 | 11.49 | 11.49 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 据付作業無し | 無し | 無し | 有り(1回) | 無し | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,353.3 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,564.6 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,714.7 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,775.9 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,894.0 | 34.48 | 34.48 | - | - | 58.18 | 20.11 | 19.13 | 18.89 | - | 7.34 | 7.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 8,994.5 | 42.50 | 42.50 | - | - | 51.06 | 17.65 | 16.78 | 16.58 | - | 6.44 | 6.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 9,776.4 | 47.13 | 47.13 | - | - | 46.94 | 16.21 | 15.44 | 15.25 | - | 5.93 | 5.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 10,095 | 48.80 | 48.80 | - | - | 45.46 | 15.70 | 14.95 | 14.77 | - | 5.74 | 5.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 8,797.4 | 34.32 | 34.32 | - | - | 59.09 | 20.26 | 19.98 | 18.80 | - | 6.59 | 6.59 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 10,018 | 42.32 | 42.32 | - | - | 51.90 | 17.79 | 17.55 | 16.51 | - | 5.78 | 5.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 10,885 | 46.91 | 46.91 | - | - | 47.77 | 16.39 | 16.15 | 15.19 | - | 5.32 | 5.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 11,239 | 48.61 | 48.61 | - | - | 46.23 | 15.84 | 15.64 | 14.71 | - | 5.16 | 5.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,226.3 | 32.37 | 32.37 | - | - | 56.54 | 19.91 | 18.85 | 17.73 | - | 11.09 | 11.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,910.3 | 40.20 | 40.20 | - | - | 49.99 | 17.60 | 16.67 | 15.68 | - | 9.81 | 9.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 6,396.3 | 44.74 | 44.74 | - | - | 46.20 | 16.27 | 15.40 | 14.49 | - | 9.06 | 9.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,594.3 | 46.43 | 46.43 | - | - | 44.78 | 15.75 | 14.94 | 14.05 | - | 8.79 | 8.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,129.8 | 32.44 | 32.44 | - | - | 58.10 | 21.39 | 18.89 | 17.77 | - | 9.46 | 9.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,933.8 | 40.28 | 40.28 | - | - | 51.36 | 18.90 | 16.70 | 15.71 | - | 8.36 | 8.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 陸上 | 無し | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 7,505.2 | 44.82 | 44.82 | - | - | 47.46 | 17.48 | 15.43 | 14.51 | - | 7.72 | 7.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 7,737.9 | 46.51 | 46.51 | - | - | 46.00 | 16.91 | 14.97 | 14.08 | - | 7.49 | 7.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 6,579.6 | 33.65 | 33.65 | - | - | 57.54 | 19.63 | 19.42 | 18.44 | - | 8.81 | 8.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 7,474.9 | 41.60 | 41.60 | - | - | 50.65 | 17.28 | 17.09 | 16.23 | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 8,111.0 | 46.18 | 46.18 | - | - | 46.67 | 15.93 | 15.75 | 14.95 | - | 7.15 | 7.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 8,370.2 | 47.88 | 47.88 | - | - | 45.20 | 15.41 | 15.26 | 14.49 | - | 6.92 | 6.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 7,483.1 | 33.56 | 33.56 | - | - | 58.69 | 20.72 | 19.54 | 18.38 | - | 7.75 | 7.75 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 8,498.4 | 41.50 | 41.50 | - | - | 51.68 | 18.23 | 17.21 | 16.19 | - | 6.82 | 6.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 9,219.9 | 46.07 | 46.07 | - | - | 47.64 | 16.82 | 15.86 | 14.92 | - | 6.29 | 6.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 9,513.8 | 47.77 | 47.77 | - | - | 46.14 | 16.27 | 15.37 | 14.46 | - | 6.09 | 6.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 3,912.0 | 30.27 | 30.27 | - | - | 54.91 | 20.65 | 17.63 | 16.58 | - | 14.82 | 14.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 4,390.8 | 37.87 | 37.87 | - | - | 48.93 | 18.41 | 15.71 | 14.77 | - | 13.20 | 13.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 4,731.0 | 42.34 | 42.34 | - | - | 45.41 | 17.08 | 14.58 | 13.71 | - | 12.25 | 12.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 4,869.6 | 43.98 | 43.98 | - | - | 44.11 | 16.59 | 14.16 | 13.32 | - | 11.91 | 11.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 4,815.4 | 30.76 | 30.76 | - | - | 57.20 | 22.39 | 17.91 | 16.85 | - | 12.04 | 12.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 5,414.3 | 38.42 | 38.42 | - | - | 50.87 | 19.90 | 15.93 | 14.99 | - | 10.71 | 10.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 5,839.8 | 42.90 | 42.90 | - | - | 47.17 | 18.47 | 14.77 | 13.89 | - | 9.93 | 9.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,013.2 | 44.55 | 44.55 | - | - | 45.81 | 17.94 | 14.34 | 13.49 | - | 9.64 | 9.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 3,658.8 | 29.69 | 29.69 | - | - | 54.46 | 20.85 | 17.29 | 16.27 | - | 15.85 | 15.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | | | 無し | 無し | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,098.1 | 37.23 | 37.23 | - | - | 48.62 | 18.62 | 15.44 | 14.52 | - | 14.15 | 14.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,410.2 | 41.67 | 41.67 | - | - | 45.18 | 17.30 | 14.35 | 13.49 | - | 13.15 | 13.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,537.4 | 43.31 | 43.31 | - | - | 43.91 | 16.81 | 13.94 | 13.12 | - | 12.78 | 12.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,562.3 | 30.32 | 30.32 | - | - | 56.97 | 22.65 | 17.66 | 16.61 | - | 12.71 | 12.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,121.6 | 37.93 | 37.93 | - | - | 50.75 | 20.17 | 15.73 | 14.80 | - | 11.32 | 11.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,519.1 | 42.40 | 42.40 | - | - | 47.10 | 18.73 | 14.60 | 13.73 | - | 10.50 | 10.50 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,681.0 | 44.04 | 44.04 | - | - | 45.76 | 18.20 | 14.18 | 13.34 | - | 10.20 | 10.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,344.5 | 24.69 | 24.69 | - | - | 50.58 | 22.62 | 14.38 | 13.53 | - | 24.73 | 24.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,578.6 | 31.53 | 31.53 | - | - | 45.98 | 20.57 | 13.07 | 12.30 | - | 22.49 | 22.49 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,744.9 | 35.68 | 35.68 | - | - | 43.19 | 19.32 | 12.28 | 11.55 | - | 21.13 | 21.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,812.6 | 37.23 | 37.23 | - | - | 42.15 | 18.85 | 11.99 | 11.27 | - | 20.62 | 20.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,247.9 | 26.97 | 26.97 | - | - | 55.18 | 24.65 | 15.71 | 14.77 | - | 17.85 | 17.85 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,602.1 | 34.15 | 34.15 | - | - | 49.75 | 22.23 | 14.16 | 13.32 | - | 16.10 | 16.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,853.7 | 38.45 | 38.45 | - | - | 46.50 | 20.77 | 13.24 | 12.45 | - | 15.05 | 15.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,956.2 | 40.04 | 40.04 | - | - | 45.30 | 20.24 | 12.89 | 12.13 | - | 14.66 | 14.66 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 有り(1回) | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 9,099.5 | 29.91 | 29.91 | - | - | 63.72 | 17.46 | 16.59 | 16.39 | 5.58 | 6.37 | 6.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 10,200 | 37.47 | 37.47 | - | - | 56.85 | 15.59 | 14.80 | 14.62 | 4.98 | 5.68 | 5.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 10,982 | 41.92 | 41.92 | - | - | 52.80 | 14.47 | 13.75 | 13.58 | 4.62 | 5.28 | 5.28 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 11,300 | 43.56 | 43.56 | - | - | 51.31 | 14.07 | 13.36 | 13.19 | 4.49 | 5.13 | 5.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 無し | 無し | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 10,621 | 28.42 | 28.42 | - | - | 66.12 | 16.81 | 16.55 | 15.57 | 7.23 | 5.46 | 5.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 11,842 | 35.80 | 35.80 | - | - | 59.31 | 15.08 | 14.85 | 13.96 | 6.49 | 4.89 | 4.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 12,709 | 40.18 | 40.18 | - | - | 55.26 | 14.05 | 13.83 | 13.01 | 6.04 | 4.56 | 4.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 13,062 | 41.80 | 41.80 | - | - | 53.76 | 13.66 | 13.46 | 12.66 | 5.88 | 4.44 | 4.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,431.8 | 26.30 | 26.30 | - | - | 64.69 | 16.19 | 15.32 | 14.41 | 7.90 | 9.01 | 9.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,115.8 | 33.39 | 33.39 | - | - | 58.46 | 14.64 | 13.84 | 13.02 | 7.14 | 8.15 | 8.15 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,601.8 | 37.64 | 37.64 | - | - | 54.74 | 13.72 | 12.96 | 12.19 | 6.68 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,799.8 | 39.23 | 39.23 | - | - | 53.34 | 13.35 | 12.63 | 11.88 | 6.51 | 7.43 | 7.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,953.6 | 25.00 | 25.00 | - | - | 67.71 | 16.50 | 14.56 | 13.70 | 9.66 | 7.29 | 7.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 8,757.7 | 31.89 | 31.89 | - | - | 61.49 | 14.99 | 13.22 | 12.44 | 8.77 | 6.62 | 6.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 9,329.0 | 36.06 | 36.06 | - | - | 57.73 | 14.08 | 12.41 | 11.68 | 8.24 | 6.21 | 6.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 9,561.8 | 37.62 | 37.62 | - | - | 56.32 | 13.72 | 12.11 | 11.39 | 8.04 | 6.06 | 6.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 有り(1回) | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,785.1 | 28.44 | 28.44 | - | - | 64.11 | 16.60 | 16.41 | 15.58 | 6.52 | 7.45 | 7.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 8,680.4 | 35.82 | 35.82 | - | - | 57.50 | 14.90 | 14.72 | 13.97 | 5.85 | 6.68 | 6.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 9,316.5 | 40.20 | 40.20 | - | - | 53.58 | 13.89 | 13.71 | 13.02 | 5.45 | 6.22 | 6.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 9,575.7 | 41.82 | 41.82 | - | - | 52.13 | 13.51 | 13.34 | 12.67 | 5.30 | 6.05 | 6.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 9,306.9 | 26.98 | 26.98 | - | - | 66.79 | 16.67 | 15.71 | 14.78 | 8.26 | 6.23 | 6.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 10,322 | 34.16 | 34.16 | - | - | 60.23 | 15.04 | 14.17 | 13.33 | 7.44 | 5.61 | 5.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 11,044 | 38.46 | 38.46 | - | - | 56.29 | 14.06 | 13.24 | 12.46 | 6.96 | 5.25 | 5.25 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 水中 | 無し | 有り(1回) | 無し | 無し | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 11,338 | 40.06 | 40.06 | - | - | 54.83 | 13.69 | 12.90 | 12.13 | 6.78 | 5.11 | 5.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,117.5 | 23.14 | 23.14 | - | - | 65.53 | 15.78 | 13.48 | 12.68 | 9.93 | 11.33 | 11.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,596.3 | 29.71 | 29.71 | - | - | 59.93 | 14.46 | 12.32 | 11.59 | 9.08 | 10.36 | 10.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,936.5 | 33.74 | 33.74 | - | - | 56.49 | 13.62 | 11.62 | 10.93 | 8.56 | 9.77 | 9.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,075.1 | 35.25 | 35.25 | - | - | 55.21 | 13.32 | 11.35 | 10.68 | 8.36 | 9.54 | 9.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,639.3 | 22.31 | 22.31 | - | - | 68.96 | 16.26 | 12.99 | 12.22 | 11.58 | 8.73 | 8.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,238.2 | 28.74 | 28.74 | - | - | 63.25 | 14.90 | 11.92 | 11.21 | 10.62 | 8.01 | 8.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,663.7 | 32.69 | 32.69 | - | - | 59.75 | 14.09 | 11.25 | 10.59 | 10.03 | 7.56 | 7.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,837.1 | 34.18 | 34.18 | - | - | 58.42 | 13.78 | 11.01 | 10.35 | 9.81 | 7.40 | 7.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | 無し | 無し | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,864.3 | 22.33 | 22.33 | - | - | 65.75 | 15.71 | 13.01 | 12.23 | 10.44 | 11.92 | 11.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,303.6 | 28.77 | 28.77 | - | - | 60.30 | 14.39 | 11.93 | 11.22 | 9.58 | 10.93 | 10.93 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,615.7 | 32.73 | 32.73 | - | - | 56.95 | 13.60 | 11.27 | 10.60 | 9.04 | 10.32 | 10.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,742.9 | 34.21 | 34.21 | - | - | 55.70 | 13.32 | 11.02 | 10.36 | 8.84 | 10.09 | 10.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,386.2 | 21.66 | 21.66 | - | - | 69.26 | 16.20 | 12.61 | 12.04 | 11.87 | 9.08 | 9.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 潜水士 | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,945.5 | 27.97 | 27.97 | - | - | 63.68 | 14.89 | 11.60 | 11.07 | 10.91 | 8.35 | 8.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 潜水士 | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,343.0 | 31.87 | 31.87 | - | - | 60.24 | 14.09 | 10.97 | 10.47 | 10.32 | 7.89 | 7.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 潜水士 | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,504.9 | 33.34 | 33.34 | - | - | 58.94 | 13.80 | 10.73 | 10.24 | 10.10 | 7.72 | 7.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 潜水士 | 特殊作業員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,550.0 | 16.31 | 16.31 | - | - | 67.36 | 14.96 | 14.31 | 9.84 | 9.76 | 16.33 | 16.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,784.0 | 21.48 | 21.48 | - | - | 63.20 | 14.04 | 13.43 | 9.23 | 9.15 | 15.32 | 15.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ16 | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | | 無し | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,950.4 | 24.79 | 24.79 | - | - | 60.53 | 13.44 | 12.86 | 8.84 | 8.77 | 14.68 | 14.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,018.1 | 26.06 | 26.06 | - | - | 59.51 | 13.22 | 12.64 | 8.70 | 8.62 | 14.43 | 14.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,071.8 | 17.27 | 17.27 | - | - | 71.30 | 15.80 | 15.16 | 10.42 | 10.33 | 11.43 | 11.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,426.0 | 22.67 | 22.67 | - | - | 66.65 | 14.78 | 14.17 | 9.74 | 9.66 | 10.68 | 10.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,677.6 | 26.10 | 26.10 | - | - | 63.69 | 14.12 | 13.54 | 9.31 | 9.23 | 10.21 | 10.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,780.1 | 27.41 | 27.41 | - | - | 62.56 | 13.87 | 13.30 | 9.15 | 9.06 | 10.03 | 10.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| |据付作業無し | 無し | 無し | 有り(1回) | 無し | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,353.3 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,564.6 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,714.7 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,775.9 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 10,111 | 35.02 | 35.02 | - | - | 59.25 | 20.44 | 19.57 | 19.19 | - | 5.73 | 5.73 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 11,543 | 43.08 | 43.08 | - | - | 51.90 | 17.89 | 17.15 | 16.81 | - | 5.02 | 5.02 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 12,560 | 47.73 | 47.73 | - | - | 47.66 | 16.42 | 15.76 | 15.44 | - | 4.61 | 4.61 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 12,975 | 49.40 | 49.40 | - | - | 46.13 | 15.89 | 15.25 | 14.95 | - | 4.47 | 4.47 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 10,911 | 34.87 | 34.87 | - | - | 59.82 | 20.36 | 20.31 | 19.10 | - | 5.31 | 5.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 12,450 | 42.91 | 42.91 | - | - | 52.44 | 17.85 | 17.80 | 16.74 | - | 4.65 | 4.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 13,543 | 47.52 | 47.52 | - | - | 48.20 | 16.41 | 16.36 | 15.39 | - | 4.28 | 4.28 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 13,988 | 49.22 | 49.22 | - | - | 46.64 | 15.86 | 15.84 | 14.90 | - | 4.14 | 4.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,606.2 | 33.12 | 33.12 | - | - | 58.11 | 20.63 | 19.29 | 18.14 | - | 8.77 | 8.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,490.8 | 41.02 | 41.02 | - | - | 51.24 | 18.18 | 17.01 | 16.00 | - | 7.74 | 7.74 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 8,119.4 | 45.58 | 45.58 | - | - | 47.28 | 16.79 | 15.69 | 14.76 | - | 7.14 | 7.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 8,375.5 | 47.28 | 47.28 | - | - | 45.80 | 16.24 | 15.21 | 14.31 | - | 6.92 | 6.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,406.5 | 33.09 | 33.09 | - | - | 59.08 | 21.63 | 19.27 | 18.13 | - | 7.83 | 7.83 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 8,397.5 | 40.99 | 40.99 | - | - | 52.11 | 19.07 | 17.00 | 15.99 | - | 6.90 | 6.90 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 9,101.7 | 45.55 | 45.55 | - | - | 48.08 | 17.61 | 15.68 | 14.75 | - | 6.37 | 6.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 9,388.6 | 47.26 | 47.26 | - | - | 46.57 | 17.03 | 15.20 | 14.30 | - | 6.17 | 6.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 有り(1回) | 有り(1回) | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 8,232.1 | 34.21 | 34.21 | - | - | 58.75 | 20.04 | 19.92 | 18.74 | - | 7.04 | 7.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 9,370.6 | 42.20 | 42.20 | - | - | 51.62 | 17.61 | 17.50 | 16.46 | - | 6.18 | 6.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 10,179 | 46.79 | 46.79 | - | - | 47.52 | 16.22 | 16.11 | 15.15 | - | 5.69 | 5.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 10,509 | 48.50 | 48.50 | - | - | 45.99 | 15.67 | 15.60 | 14.68 | - | 5.51 | 5.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 陸上 | | 有り(1回) | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 9,032.4 | 34.09 | 34.09 | - | - | 59.49 | 20.92 | 19.85 | 18.67 | - | 6.42 | 6.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 10,277 | 42.07 | 42.07 | - | - | 52.29 | 18.38 | 17.45 | 16.41 | - | 5.64 | 5.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 11,162 | 46.66 | 46.66 | - | - | 48.15 | 16.94 | 16.06 | 15.11 | - | 5.19 | 5.19 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 11,522 | 48.36 | 48.36 | - | - | 46.61 | 16.37 | 15.56 | 14.64 | - | 5.03 | 5.03 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,736.9 | 30.95 | 30.95 | - | - | 56.81 | 21.77 | 18.03 | 16.96 | - | 12.24 | 12.24 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,329.7 | 38.63 | 38.63 | - | - | 50.49 | 19.35 | 16.02 | 15.07 | - | 10.88 | 10.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,750.9 | 43.13 | 43.13 | - | - | 46.79 | 17.93 | 14.85 | 13.97 | - | 10.08 | 10.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,922.5 | 44.77 | 44.77 | - | - | 45.44 | 17.42 | 14.42 | 13.56 | - | 9.79 | 9.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 無し | 無し | 有り(1回) | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,537.2 | 31.23 | 31.23 | - | - | 58.30 | 22.95 | 18.19 | 17.11 | - | 10.47 | 10.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,236.4 | 38.94 | 38.94 | - | - | 51.76 | 20.37 | 16.15 | 15.19 | - | 9.30 | 9.30 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 6,733.2 | 43.45 | 43.45 | - | - | 47.94 | 18.87 | 14.96 | 14.07 | - | 8.61 | 8.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,935.6 | 45.10 | 45.10 | - | - | 46.54 | 18.32 | 14.52 | 13.66 | - | 8.36 | 8.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,834.2 | 31.11 | 31.11 | - | - | 56.90 | 21.69 | 18.12 | 17.04 | - | 11.99 | 11.99 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,442.2 | 38.80 | 38.80 | - | - | 50.55 | 19.27 | 16.09 | 15.14 | - | 10.65 | 10.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,874.2 | 43.30 | 43.30 | - | - | 46.83 | 17.86 | 14.91 | 14.02 | - | 9.87 | 9.87 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,050.2 | 44.95 | 44.95 | - | - | 45.47 | 17.35 | 14.47 | 13.61 | - | 9.58 | 9.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,634.5 | 31.36 | 31.36 | - | - | 58.35 | 22.86 | 18.26 | 17.18 | - | 10.29 | 10.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,348.9 | 39.08 | 39.08 | - | - | 51.79 | 20.29 | 16.21 | 15.24 | - | 9.13 | 9.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 6,856.5 | 43.59 | 43.59 | - | - | 47.96 | 18.79 | 15.01 | 14.12 | - | 8.45 | 8.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,063.3 | 45.24 | 45.24 | - | - | 46.55 | 18.24 | 14.57 | 13.70 | - | 8.21 | 8.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,964.9 | 26.37 | 26.37 | - | - | 54.07 | 24.21 | 15.36 | 14.45 | - | 19.56 | 19.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,281.1 | 33.47 | 33.47 | - | - | 48.86 | 21.89 | 13.88 | 13.05 | - | 17.67 | 17.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,505.7 | 37.73 | 37.73 | - | - | 45.73 | 20.48 | 12.99 | 12.22 | - | 16.54 | 16.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,597.2 | 39.31 | 39.31 | - | - | 44.57 | 19.96 | 12.66 | 11.91 | - | 16.12 | 16.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,765.2 | 27.76 | 27.76 | - | - | 56.84 | 25.43 | 16.16 | 15.20 | - | 15.40 | 15.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,187.8 | 35.05 | 35.05 | - | - | 51.11 | 22.86 | 14.53 | 13.67 | - | 13.84 | 13.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,488.0 | 39.39 | 39.39 | - | - | 47.69 | 21.33 | 13.56 | 12.76 | - | 12.92 | 12.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | ｸﾚｰﾝ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 4,610.4 | 41.00 | 41.00 | - | - | 46.42 | 20.76 | 13.20 | 12.42 | - | 12.58 | 12.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 有り(1回) | 実数入力 | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 11,739 | 30.17 | 30.17 | - | - | 64.89 | 17.60 | 16.86 | 16.53 | 5.84 | 4.94 | 4.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 13,171 | 37.76 | 37.76 | - | - | 57.84 | 15.69 | 15.03 | 14.73 | 5.21 | 4.40 | 4.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 14,189 | 42.22 | 42.22 | - | - | 53.70 | 14.59 | 13.95 | 13.67 | 4.83 | 4.08 | 4.08 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 14,603 | 43.86 | 43.86 | - | - | 52.17 | 14.16 | 13.55 | 13.28 | 4.70 | 3.97 | 3.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 普通作業員 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 13,088 | 29.07 | 29.07 | - | - | 66.50 | 17.00 | 16.93 | 15.92 | 7.00 | 4.43 | 4.43 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 14,626 | 36.53 | 36.53 | - | - | 59.51 | 15.21 | 15.15 | 14.25 | 6.27 | 3.96 | 3.96 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 15,719 | 40.94 | 40.94 | - | - | 55.38 | 14.17 | 14.09 | 13.26 | 5.83 | 3.68 | 3.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 16,164 | 42.57 | 42.57 | - | - | 53.85 | 13.77 | 13.71 | 12.89 | 5.67 | 3.58 | 3.58 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | 無し | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 8,234.4 | 26.57 | 26.57 | - | - | 66.39 | 16.57 | 15.47 | 14.55 | 8.33 | 7.04 | 7.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 9,119.0 | 33.69 | 33.69 | - | - | 59.95 | 14.97 | 13.97 | 13.14 | 7.52 | 6.36 | 6.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 9,747.6 | 37.97 | 37.97 | - | - | 56.08 | 13.99 | 13.07 | 12.29 | 7.04 | 5.95 | 5.95 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 10,004 | 39.56 | 39.56 | - | - | 54.65 | 13.64 | 12.74 | 11.98 | 6.86 | 5.79 | 5.79 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 9,582.6 | 25.58 | 25.58 | - | - | 68.37 | 16.73 | 14.90 | 14.01 | 9.57 | 6.05 | 6.05 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 10,574 | 32.55 | 32.55 | - | - | 61.97 | 15.17 | 13.50 | 12.70 | 8.67 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 11,278 | 36.76 | 36.76 | - | - | 58.10 | 14.23 | 12.66 | 11.90 | 8.13 | 5.14 | 5.14 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 11,565 | 38.33 | 38.33 | - | - | 56.66 | 13.88 | 12.34 | 11.61 | 7.93 | 5.01 | 5.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 9,860.3 | 28.56 | 28.56 | - | - | 65.56 | 16.75 | 16.63 | 15.64 | 6.96 | 5.88 | 5.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 10,999 | 35.95 | 35.95 | - | - | 58.78 | 15.02 | 14.91 | 14.02 | 6.24 | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 水中 | 無し | 有り(1回) | 有り(1回) | 無し | 実数入力 | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 11,808 | 40.34 | 40.34 | - | - | 54.75 | 13.99 | 13.89 | 13.06 | 5.81 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 12,137 | 41.96 | 41.96 | - | - | 53.27 | 13.61 | 13.51 | 12.71 | 5.65 | 4.77 | 4.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 11,209 | 27.47 | 27.47 | - | - | 67.36 | 16.86 | 16.00 | 15.05 | 8.18 | 5.17 | 5.17 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 12,453 | 34.72 | 34.72 | - | - | 60.63 | 15.19 | 14.40 | 13.54 | 7.36 | 4.65 | 4.65 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 13,338 | 39.05 | 39.05 | - | - | 56.61 | 14.20 | 13.44 | 12.64 | 6.87 | 4.34 | 4.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 13,698 | 40.65 | 40.65 | - | - | 55.12 | 13.82 | 13.09 | 12.31 | 6.69 | 4.23 | 4.23 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,365.1 | 23.03 | 23.03 | - | - | 67.86 | 16.23 | 13.41 | 12.62 | 10.78 | 9.11 | 9.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 6,957.9 | 29.59 | 29.59 | - | - | 62.08 | 14.85 | 12.27 | 11.54 | 9.86 | 8.33 | 8.33 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,379.1 | 33.61 | 33.61 | - | - | 58.53 | 14.00 | 11.57 | 10.88 | 9.30 | 7.86 | 7.86 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,550.7 | 35.12 | 35.12 | - | - | 57.20 | 13.67 | 11.31 | 10.64 | 9.09 | 7.68 | 7.68 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,713.3 | 22.42 | 22.42 | - | - | 70.07 | 16.50 | 13.06 | 12.28 | 11.89 | 7.51 | 7.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 8,412.5 | 28.87 | 28.87 | - | - | 64.24 | 15.12 | 11.97 | 11.26 | 10.90 | 6.89 | 6.89 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 8,909.3 | 32.83 | 32.83 | - | - | 60.66 | 14.28 | 11.30 | 10.63 | 10.29 | 6.51 | 6.51 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 9,111.7 | 34.32 | 34.32 | - | - | 59.32 | 13.99 | 11.05 | 10.39 | 10.06 | 6.36 | 6.36 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 6,462.4 | 23.27 | 23.27 | - | - | 67.76 | 16.24 | 13.55 | 12.75 | 10.62 | 8.97 | 8.97 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 7,070.4 | 29.87 | 29.87 | - | - | 61.93 | 14.86 | 12.38 | 11.65 | 9.70 | 8.20 | 8.20 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 7,502.4 | 33.90 | 33.90 | - | - | 58.37 | 14.01 | 11.67 | 10.98 | 9.14 | 7.73 | 7.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 有り(1回) | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 7,678.4 | 35.42 | 35.42 | - | - | 57.03 | 13.69 | 11.40 | 10.73 | 8.93 | 7.55 | 7.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 7,810.7 | 22.62 | 22.62 | - | - | 69.96 | 16.53 | 13.17 | 12.39 | 11.74 | 7.42 | 7.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |

No.107【　消波根固めブロック据付　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 据付場所 | 製作ﾔｰﾄﾞ又は仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 積込作業の有無 | 荷卸作業の有無 | 据付ﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ10個当り連結金具設置数量 | 据付方法 | クレーン規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 無し | 無し | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)35t吊 | 8,525.1 | 29.10 | 29.10 | - | - | 64.10 | 15.13 | 12.07 | 11.35 | 10.76 | 6.80 | 6.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)45t吊 | 9,032.7 | 33.09 | 33.09 | - | - | 60.49 | 14.28 | 11.39 | 10.71 | 10.15 | 6.42 | 6.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)50t吊 | 9,239.5 | 34.59 | 34.59 | - | - | 59.14 | 13.97 | 11.14 | 10.47 | 9.92 | 6.27 | 6.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 潜水士 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | 無し | | 乱積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)25t吊 | 4,593.1 | 17.02 | 17.02 | - | - | 70.36 | 15.67 | 14.94 | 10.27 | 10.18 | 12.62 | 12.62 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)35t吊 | 4,909.3 | 22.37 | 22.37 | - | - | 65.82 | 14.65 | 13.98 | 9.61 | 9.53 | 11.81 | 11.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)45t吊 | 5,133.9 | 25.76 | 25.76 | - | - | 62.95 | 14.02 | 13.36 | 9.19 | 9.11 | 11.29 | 11.29 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)50t吊 | 5,225.4 | 27.06 | 27.06 | - | - | 61.85 | 13.78 | 13.13 | 9.03 | 8.95 | 11.09 | 11.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | 層積 | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)25t吊 | 5,941.4 | 17.59 | 17.59 | - | - | 72.65 | 16.13 | 15.44 | 10.62 | 10.52 | 9.76 | 9.76 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)35t吊 | 6,363.9 | 23.06 | 23.06 | - | - | 67.83 | 15.08 | 14.41 | 9.91 | 9.82 | 9.11 | 9.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)45t吊 | 6,664.2 | 26.53 | 26.53 | - | - | 64.77 | 14.39 | 13.76 | 9.46 | 9.38 | 8.70 | 8.70 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)50t吊 | 6,786.5 | 27.85 | 27.85 | - | - | 63.61 | 14.14 | 13.51 | 9.29 | 9.21 | 8.54 | 8.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 潜水士 | 潜水連絡員 | 潜水送気員 | 連結金具（根固めブロック用）φ１６ | - | - | - | - | [標準数量]連結金具 10個 |
| | 据付作業無し | 無し | 無し | 有り(1回) | 無し | - | - | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)25t吊 | 1,625.9 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)35t吊 | 1,879.7 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)45t吊 | 2,060.1 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｱﾞ型)50t吊 | 2,133.6 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 0.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,479.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,599.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,840.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,960.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,201.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,441.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,562.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,802.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,164.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,285.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,646.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 5,007.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,487.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,846.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,208.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,812.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,456.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,576.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,756.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,937.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,058.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,359.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2個 | 6.0km以下 | 2,419.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 2,538.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,659.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,780.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,960.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,141.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,382.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,562.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,743.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,356.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,476.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,596.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,676.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,717.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 4.0km以下 | 1,797.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,837.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,917.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,037.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,198.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,278.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,398.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,519.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,679.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,799.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,920.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,120.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,335.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,366.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 1.5km以下 | 1,426.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,456.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,576.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,606.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,666.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,756.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,816.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,847.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,907.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,967.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,027.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,208.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,328.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 12.5km以下 | 2,419.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,509.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,659.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,323.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,348.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,420.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,540.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,660.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5個 | 6.0km以下 | 1,733.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,781.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 1,853.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,949.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,021.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,263.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,382.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,315.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,335.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,375.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,436.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,476.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,496.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,536.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,556.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・荷卸 | 6個 | 5.0km以下 | 1,596.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,657.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,737.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,756.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,777.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,837.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,897.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,977.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,037.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,097.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,198.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,309.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,327.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,361.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,378.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 7個 | 2.5km以下 | 1,413.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,447.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,464.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,499.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,551.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,585.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,602.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,670.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,688.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,705.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,756.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,808.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,929.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,980.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 2,066.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 8個 | 0.5km以下 | 1,305.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,320.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,351.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,366.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,426.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,441.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,470.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,486.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,546.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,561.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,591.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,621.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,651.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 9.5km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,742.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,802.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,847.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,892.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,967.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,302.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,315.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,342.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,356.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,382.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,409.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,422.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,449.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,463.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,489.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

9個

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.0km以下 | 1,530.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,556.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,583.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,596.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,610.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,650.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,690.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,743.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,783.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,824.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,890.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,299.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,312.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,335.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,348.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,372.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 10個 | 3.5km以下 | 1,408.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,431.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,492.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,504.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,528.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,552.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,576.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,733.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,769.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,294.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 11個以上15個以下 | 1.0km以下 | 1,303.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,322.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,331.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,349.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,368.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,377.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,405.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,424.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,442.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,451.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,470.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,488.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,497.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,507.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,535.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,562.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 1,599.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,627.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,655.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,701.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 15個超23個以下 | 0.5km以下 | 1,288.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,294.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,307.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,313.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,326.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,338.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,345.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,358.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,364.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,377.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,390.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,408.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.0km以下 | 1,421.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,427.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,434.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,452.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,472.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,497.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,535.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,567.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,046.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,286.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,527.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,647.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,888.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 4.5km以下 | 3,009.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,249.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,489.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,610.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,851.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,091.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,212.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,331.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,695.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,053.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,537.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,899.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,257.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,857.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,504.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,624.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 2.0km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,985.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,105.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,286.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,406.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,466.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,587.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,707.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,767.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,828.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,009.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,189.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,430.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,610.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 14.0km以下 | 3,790.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,091.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3個 | 0.5km以下 | 1,403.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,524.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,644.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,725.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,764.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,845.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,885.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,966.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,046.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,086.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,246.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,286.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 8.5km以下 | 2,327.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,447.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,567.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,728.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,848.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,969.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,170.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,384.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,413.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,474.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,504.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,624.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,654.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,715.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 5.5km以下 | 1,865.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,895.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,956.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,016.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,046.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,076.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,256.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,377.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,466.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,557.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,707.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,372.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 5個 | 3.0km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,637.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,660.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,756.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,781.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,902.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,070.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,310.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,431.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 6個 | 0.5km以下 | 1,364.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,384.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,424.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,483.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,524.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,544.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,584.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,604.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,644.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,704.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,785.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,825.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,885.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 積込・据付(乱積) | 7個 | 10.5km以下 | 1,946.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,026.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,086.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,146.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,246.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,358.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,375.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,409.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,426.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,461.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,495.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,512.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,547.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,598.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,633.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,650.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,719.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,736.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,753.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,856.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,977.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,029.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,114.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,353.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,369.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,399.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,413.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,474.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,489.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 8個 | 4.0km以下 | 1,519.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,534.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,594.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,609.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,639.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,670.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,699.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,790.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,850.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,895.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,940.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,016.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,350.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,364.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 9個 | 1.5km以下 | 1,390.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,403.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,430.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,457.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,470.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,497.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,510.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,537.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,577.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,604.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,631.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,644.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,657.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,698.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,738.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,791.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 12.5km以下 | 1,832.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,872.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,938.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,348.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,359.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,384.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,395.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,420.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,456.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,480.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,492.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,516.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,540.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10個 | 6.0km以下 | 1,552.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,576.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,600.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,624.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,660.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,781.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,816.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,342.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,351.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,370.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,379.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,398.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,416.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,425.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,453.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 11個以上15個以下 | 5.0km以下 | 1,471.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,490.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,499.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,518.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,536.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,546.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,555.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,583.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,611.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,647.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,676.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,703.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,749.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,336.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,343.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,355.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,361.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 15個超23個以下 | 2.5km以下 | 1,374.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,387.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,393.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,405.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,412.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,425.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,437.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,444.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,456.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,469.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,476.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,482.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,501.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,520.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,545.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,583.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 1,615.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,913.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,154.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,274.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,515.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,756.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,876.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,116.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,237.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,478.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,718.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1個 | 6.0km以下 | 3,838.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,079.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,321.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,440.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,561.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 9.5km以下 | 4,922.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,282.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,763.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,124.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,488.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 7,086.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,733.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,853.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,913.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,034.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,154.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,214.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,334.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,395.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,515.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,635.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 9個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.0km以下 | 2,695.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,816.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,936.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,996.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,057.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,237.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,417.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,658.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,838.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,020.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,321.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,632.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,753.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,873.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,954.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 3.5km以下 | 1,993.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,073.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,113.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,194.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,274.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,314.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,395.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,475.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,515.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,555.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,675.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,796.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,957.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,076.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,198.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,398.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 1.0km以下 | 1,642.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,702.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,733.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,853.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,883.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,943.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,973.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,034.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,094.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,124.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,184.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,244.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,274.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,304.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,395.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,484.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 2,606.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,695.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,785.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,936.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5個 | 0.5km以下 | 1,600.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,624.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,696.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,816.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,865.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,889.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,937.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,985.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,009.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,058.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.0km以下 | 2,105.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,130.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,154.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,227.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,299.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,395.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,466.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,538.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,659.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,593.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,652.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,712.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,753.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,773.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,813.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・据付(層積) | 6個 | 4.5km以下 | 1,833.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,873.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,913.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,933.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,973.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,013.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,034.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,053.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,113.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,174.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,254.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,314.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,374.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,475.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,587.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,603.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,638.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 7個 | 2.0km以下 | 1,655.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,689.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,724.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,741.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,775.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,827.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,862.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,878.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,913.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,948.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,964.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,982.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,034.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,086.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,154.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,205.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | | 14.0km以下 | 2,257.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,343.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 8個 | 0.5km以下 | 1,582.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,597.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,627.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,642.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,702.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,717.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,748.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,762.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,823.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,838.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,868.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,899.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,913.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 8.5km以下 | 1,928.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,973.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,019.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,078.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,124.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,169.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,244.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,579.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,593.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,619.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,632.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,659.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,686.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,699.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,726.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,739.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,766.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 9個 | 5.5km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,806.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,833.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,860.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,873.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,886.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,927.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,967.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,020.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,060.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,101.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,167.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,576.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,612.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,624.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 10個 | 3.0km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,720.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,769.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,781.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,841.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,853.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,889.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,973.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,009.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,046.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,105.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 11個以上15個以下 | 0.5km以下 | 1,571.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,580.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,598.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,608.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,626.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,644.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,654.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,681.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,700.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,719.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,728.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,746.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,765.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,774.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,783.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,811.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 1,839.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,876.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,904.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,932.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,978.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,564.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,571.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,584.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,590.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,603.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,616.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,622.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,634.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,641.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,653.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,666.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 15個超23個以下 | 6.0km以下 | 1,672.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.5km以下 | 1,685.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 1,698.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 1,704.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 1,710.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 1,730.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 1,748.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 1,774.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 1,793.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 1,811.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 1,844.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,949.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,070.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,310.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,551.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,671.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 4.0km以下 | 2,913.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,032.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,273.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,513.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,634.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,876.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,116.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,235.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,357.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,716.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,077.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,558.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,919.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,284.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 6,883.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,528.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 1.5km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,949.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,009.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,130.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,310.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,431.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,490.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,611.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,732.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,792.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,851.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,032.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,213.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,453.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・荷卸 | | 12.5km以下 | 3,634.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,814.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,116.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3個 | 0.5km以下 | 1,428.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,548.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,668.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,748.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,789.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,869.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,909.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,990.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,070.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,110.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,271.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 7.5km以下 | 2,310.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,350.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,471.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,591.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,751.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,872.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,992.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,193.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,408.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,438.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,498.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,528.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,678.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,738.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,769.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 5.0km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,889.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,919.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 1,980.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,039.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,070.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,100.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,281.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,400.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,490.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,581.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,732.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,769.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,009.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,130.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 2.5km以下 | 2,370.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,611.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,732.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,972.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,092.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,333.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,574.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,695.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,935.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,176.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,295.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,416.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,778.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,139.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,619.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 5,982.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,340.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 15.0km以下 | 6,943.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2個 | 0.5km以下 | 1,528.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,769.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,889.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,009.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,070.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,250.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,370.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,490.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,551.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,671.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,792.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,851.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,913.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 積込・据付(乱積) | | 9.5km以下 | 3,092.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,273.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,513.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,695.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,876.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,176.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3個 | 0.5km以下 | 1,488.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,528.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,608.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,729.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,809.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 1,849.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,929.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,969.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,049.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,130.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 6.0km以下 | 2,170.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,250.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,330.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,370.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,411.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,531.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,651.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,811.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,933.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,053.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,254.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,468.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,498.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,558.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,588.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,648.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 1,709.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 3.5km以下 | 1,738.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 1,799.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 1,829.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 1,889.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 1,949.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 1,980.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,039.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,100.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,130.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,159.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,250.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,340.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,460.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,551.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 2,642.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 2,792.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 1.0km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,359.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,479.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,960.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 3,080.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,321.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,441.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,682.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,924.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,285.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,524.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,646.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,766.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 5,128.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,487.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 11.5km以下 | 5,967.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,328.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,692.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 7,293.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2個 | 0.5km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,937.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,058.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,359.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,419.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,538.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,599.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,840.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,900.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,021.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・据付(層積) | | 7.0km以下 | 3,141.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,201.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,261.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,441.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,623.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,863.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,225.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,524.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,837.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,957.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,078.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,158.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,198.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,278.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 3個 | 4.5km以下 | 2,318.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,398.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,479.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,519.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,599.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,679.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,760.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,880.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,001.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,161.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,281.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 3,401.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,603.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,816.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,847.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,907.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 4個 | 2.0km以下 | 1,937.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,058.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,088.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,148.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,178.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,299.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,328.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,388.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,449.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 2,479.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 2,509.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 2,599.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 2,689.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 2,809.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 2,900.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 14.0km以下 | 2,991.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 3,141.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1個 | 0.5km以下 | 1,805.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,286.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,527.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,767.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,888.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,128.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,249.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,489.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,731.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,851.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,091.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,331.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,451.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・荷卸 | | 8.5km以下 | 4,573.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 4,935.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,293.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,776.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,140.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,499.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 7,100.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,684.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,745.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 1,865.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 1,925.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,046.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,166.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,227.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,346.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,406.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,527.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 5.5km以下 | 2,647.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 2,707.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 2,828.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 2,948.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,009.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,068.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,249.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,430.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,671.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 3,851.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,031.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,331.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 1,998.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,359.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,479.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1個 | 3.0km以下 | 2,960.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 3,080.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,321.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,441.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,682.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,924.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 4,285.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,524.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,646.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 4,766.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 5,128.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,487.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 5,967.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,328.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 6,692.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 積込・据付(乱 | | 15.0km以下 | 7,293.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5t未満又は1.0t以上 | 積) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.5km以下 | 1,877.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 1,937.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,058.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,117.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,238.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,359.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,419.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 2,538.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,599.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 2,719.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 2,840.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2個 | 6.0km以下 | 2,900.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,021.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,141.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,201.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,261.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,441.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 10.5km以下 | 3,623.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 3,863.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 4,043.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,225.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,524.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 2,310.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 2,431.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,671.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,792.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 3,032.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 3,273.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 3,393.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.0km以下 | 3,634.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 3,754.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,996.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 4,235.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1個 | 6.0km以下 | 4,357.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 積込・据付(層積) | | 6.5km以下 | 4,596.2 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 4,836.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 4,959.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 5,077.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 5,441.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 5,799.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 6,284.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 6,643.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 7,003.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 7,608.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 0.5km以下 | 2,190.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.0km以下 | 2,250.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 1.5km以下 | 2,370.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.0km以下 | 2,431.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 2.5km以下 | 2,551.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.0km以下 | 2,671.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 3.5km以下 | 2,732.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.108【　消波根固めブロック運搬　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 作業区分 | ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数 | ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2個 | 4.0km以下 | 2,851.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4.5km以下 | 2,913.0 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.0km以下 | 3,032.8 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 5.5km以下 | 3,153.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.0km以下 | 3,213.3 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 6.5km以下 | 3,333.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.0km以下 | 3,453.1 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 7.5km以下 | 3,513.7 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 8.5km以下 | 3,574.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 9.5km以下 | 3,754.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10.5km以下 | 3,935.4 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 11.5km以下 | 4,176.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 12.5km以下 | 4,357.9 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 14.0km以下 | 4,535.5 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15.0km以下 | 4,836.6 | 45.85 | 45.85 | - | - | 32.37 | 32.37 | - | - | - | 21.78 | 21.78 | - | - | - | - | トラック［普通型］11t積 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2.5t以下 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,011.2 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,637.5 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,082.4 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,263.7 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,765.0 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,196.7 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,503.4 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,628.4 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5tを超え5.5t以下 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,235.1 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,896.3 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,366.1 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,557.5 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,920.8 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,376.8 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,700.8 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,832.8 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,267.2 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)]25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.109【　消波根固めブロック仮置　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格 | 仮置きﾔｰﾄﾞでの横取り作業の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 5.5tを超え11.0t以下 | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 6,089.5 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 6,673.8 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 6,911.8 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)25t吊 | 3,397.9 | 38.61 | 38.61 | - | - | 61.39 | 22.52 | 21.15 | 17.66 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)35t吊 | 3,928.3 | 46.90 | 46.90 | - | - | 53.10 | 19.47 | 18.30 | 15.28 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)45t吊 | 4,305.3 | 51.58 | 51.58 | - | - | 48.42 | 17.75 | 16.69 | 13.94 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞｬﾌﾞ型)50t吊 | 4,458.8 | 53.24 | 53.24 | - | - | 46.76 | 17.14 | 16.12 | 13.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,162.4 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,200.5 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,381.4 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,509.9 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,562.3 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 1,659.5 | 36.51 | 36.51 | - | - | 59.70 | 15.73 | 14.77 | 14.31 | 12.33 | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 1,783.0 | 40.61 | 40.61 | - | - | 55.57 | 14.65 | 13.74 | 13.32 | 11.47 | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,513.0 | 56.43 | 56.43 | - | - | 39.40 | 10.37 | 9.75 | 9.45 | 8.14 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,043.0 | 63.29 | 63.29 | - | - | 32.53 | 8.56 | 8.05 | 7.80 | 6.72 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 3,711.6 | 69.90 | 69.90 | - | - | 26.67 | 7.02 | 6.60 | 6.40 | 5.51 | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 1,502.7 | 28.56 | 28.56 | - | - | 65.89 | 17.37 | 16.31 | 15.76 | 13.62 | 5.55 | 5.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 1,648.3 | 34.87 | 34.87 | - | - | 60.07 | 15.84 | 14.87 | 14.37 | 12.41 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 1,787.1 | 38.99 | 38.99 | - | - | 55.41 | 14.62 | 13.71 | 13.25 | 11.45 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,005.3 | 44.38 | 44.38 | - | - | 49.38 | 13.03 | 12.22 | 11.81 | 10.20 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,329.6 | 52.16 | 52.16 | - | - | 42.47 | 11.18 | 10.52 | 10.17 | 8.78 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 2,741.1 | 58.43 | 58.43 | - | - | 36.09 | 9.50 | 8.94 | 8.64 | 7.46 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 3,482.3 | 66.81 | 66.81 | - | - | 28.40 | 7.48 | 7.03 | 6.80 | 5.87 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.25t以上6.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,455.5 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,503.1 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,729.6 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,890.5 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 1,956.1 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,079.3 | 36.53 | 36.53 | - | - | 59.68 | 15.72 | 14.76 | 14.32 | 12.32 | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,234.1 | 40.63 | 40.63 | - | - | 55.55 | 14.64 | 13.73 | 13.33 | 11.47 | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,149.2 | 56.46 | 56.46 | - | - | 39.37 | 10.36 | 9.74 | 9.45 | 8.13 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,813.7 | 63.33 | 63.33 | - | - | 32.49 | 8.55 | 8.04 | 7.80 | 6.71 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,651.8 | 69.93 | 69.93 | - | - | 26.64 | 7.01 | 6.59 | 6.40 | 5.50 | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 1,883.7 | 28.59 | 28.59 | - | - | 65.85 | 17.35 | 16.29 | 15.78 | 13.60 | 5.56 | 5.56 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,066.5 | 34.90 | 34.90 | - | - | 60.03 | 15.81 | 14.85 | 14.39 | 12.40 | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,240.7 | 39.03 | 39.03 | - | - | 55.36 | 14.59 | 13.69 | 13.27 | 11.43 | 5.61 | 5.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,514.6 | 44.42 | 44.42 | - | - | 49.33 | 13.00 | 12.20 | 11.82 | 10.19 | 6.25 | 6.25 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,921.6 | 52.21 | 52.21 | - | - | 42.42 | 11.16 | 10.50 | 10.17 | 8.77 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,438.0 | 58.47 | 58.47 | - | - | 36.05 | 9.49 | 8.92 | 8.64 | 7.45 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,368.3 | 66.85 | 66.85 | - | - | 28.36 | 7.46 | 7.02 | 6.80 | 5.86 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,777.8 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,836.1 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去･仮置き | 6.5tを超え12.5t以下 | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,112.7 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,309.3 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,389.3 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,535.6 | 36.48 | 36.48 | - | - | 59.74 | 15.75 | 14.78 | 14.30 | 12.34 | 3.78 | 3.78 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,724.1 | 40.58 | 40.58 | - | - | 55.61 | 14.66 | 13.76 | 13.31 | 11.49 | 3.81 | 3.81 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,838.6 | 56.41 | 56.41 | - | - | 39.42 | 10.38 | 9.76 | 9.44 | 8.15 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,647.8 | 63.26 | 63.26 | - | - | 32.56 | 8.57 | 8.06 | 7.80 | 6.73 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,668.4 | 69.88 | 69.88 | - | - | 26.70 | 7.03 | 6.61 | 6.39 | 5.52 | 3.42 | 3.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,297.9 | 28.55 | 28.55 | - | - | 65.90 | 17.38 | 16.31 | 15.76 | 13.62 | 5.55 | 5.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,520.5 | 34.86 | 34.86 | - | - | 60.08 | 15.85 | 14.87 | 14.37 | 12.41 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,732.8 | 38.99 | 38.99 | - | - | 55.41 | 14.62 | 13.71 | 13.25 | 11.45 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,066.5 | 44.38 | 44.38 | - | - | 49.38 | 13.03 | 12.22 | 11.81 | 10.20 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,562.3 | 52.15 | 52.15 | - | - | 42.48 | 11.18 | 10.52 | 10.17 | 8.78 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,191.4 | 58.43 | 58.43 | - | - | 36.09 | 9.50 | 8.94 | 8.64 | 7.46 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,324.7 | 66.80 | 66.80 | - | - | 28.41 | 7.48 | 7.04 | 6.80 | 5.87 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,217.4 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,290.0 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,635.1 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,880.2 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,980.1 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,167.5 | 36.53 | 36.53 | - | - | 59.68 | 15.72 | 14.76 | 14.32 | 12.32 | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,403.2 | 40.63 | 40.63 | - | - | 55.55 | 14.64 | 13.74 | 13.32 | 11.47 | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,797.2 | 56.46 | 56.46 | - | - | 39.37 | 10.36 | 9.74 | 9.45 | 8.13 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,809.3 | 63.32 | 63.32 | - | - | 32.50 | 8.55 | 8.04 | 7.80 | 6.72 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,085.9 | 69.92 | 69.92 | - | - | 26.65 | 7.01 | 6.59 | 6.40 | 5.51 | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,868.4 | 28.58 | 28.58 | - | - | 65.87 | 17.36 | 16.30 | 15.77 | 13.61 | 5.55 | 5.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,146.5 | 34.89 | 34.89 | - | - | 60.05 | 15.83 | 14.86 | 14.38 | 12.40 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,411.7 | 39.01 | 39.01 | - | - | 55.39 | 14.61 | 13.70 | 13.26 | 11.44 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,828.5 | 44.40 | 44.40 | - | - | 49.36 | 13.02 | 12.21 | 11.82 | 10.19 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,448.0 | 52.19 | 52.19 | - | - | 42.44 | 11.17 | 10.51 | 10.17 | 8.77 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,233.9 | 58.46 | 58.46 | - | - | 36.06 | 9.49 | 8.93 | 8.64 | 7.45 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,649.7 | 66.82 | 66.82 | - | - | 28.39 | 7.47 | 7.03 | 6.80 | 5.87 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,637.4 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,723.8 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,134.2 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,425.8 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,544.6 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,766.2 | 36.52 | 36.52 | - | - | 59.69 | 15.73 | 14.76 | 14.31 | 12.33 | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,046.4 | 40.62 | 40.62 | - | - | 55.56 | 14.64 | 13.74 | 13.32 | 11.47 | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,703.3 | 56.44 | 56.44 | - | - | 39.39 | 10.36 | 9.75 | 9.45 | 8.14 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,906.4 | 63.29 | 63.29 | - | - | 32.53 | 8.56 | 8.05 | 7.80 | 6.72 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,423.8 | 69.91 | 69.91 | - | - | 26.66 | 7.01 | 6.60 | 6.40 | 5.51 | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,412.1 | 28.58 | 28.58 | - | - | 65.86 | 17.34 | 16.30 | 15.78 | 13.61 | 5.56 | 5.56 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,742.9 | 34.89 | 34.89 | - | - | 60.05 | 15.84 | 14.85 | 14.38 | 12.40 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,058.4 | 39.02 | 39.02 | - | - | 55.38 | 14.60 | 13.70 | 13.26 | 11.44 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,554.4 | 44.41 | 44.41 | - | - | 49.35 | 13.01 | 12.21 | 11.82 | 10.19 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,291.3 | 52.19 | 52.19 | - | - | 42.44 | 11.17 | 10.51 | 10.17 | 8.77 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,226.3 | 58.46 | 58.46 | - | - | 36.06 | 9.49 | 8.93 | 8.64 | 7.45 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,910.7 | 66.82 | 66.82 | - | - | 28.39 | 7.47 | 7.03 | 6.80 | 5.87 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.5tを超え35.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,252.8 | 35.21 | 35.21 | - | - | 64.79 | 22.45 | 21.08 | 17.60 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,359.4 | 37.27 | 37.27 | - | - | 62.73 | 21.73 | 20.41 | 17.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,865.5 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 18.89 | 17.74 | 14.81 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,225.2 | 50.14 | 50.14 | - | - | 49.86 | 17.26 | 16.23 | 13.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,371.7 | 51.81 | 51.81 | - | - | 48.19 | 16.68 | 15.69 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,645.2 | 36.52 | 36.52 | - | - | 59.69 | 15.73 | 14.76 | 14.31 | 12.33 | 3.79 | 3.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,990.8 | 40.62 | 40.62 | - | - | 55.56 | 14.65 | 13.74 | 13.32 | 11.47 | 3.82 | 3.82 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,034.6 | 56.44 | 56.44 | - | - | 39.39 | 10.36 | 9.75 | 9.45 | 8.14 | 4.17 | 4.17 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,518.5 | 63.29 | 63.29 | - | - | 32.53 | 8.56 | 8.05 | 7.80 | 6.72 | 4.18 | 4.18 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,390 | 69.91 | 69.91 | - | - | 26.66 | 7.01 | 6.60 | 6.40 | 5.51 | 3.43 | 3.43 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,207.3 | 28.57 | 28.57 | - | - | 65.88 | 17.37 | 16.30 | 15.77 | 13.61 | 5.55 | 5.55 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,615.2 | 34.88 | 34.88 | - | - | 60.06 | 15.83 | 14.86 | 14.38 | 12.41 | 5.06 | 5.06 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,004.1 | 39.01 | 39.01 | - | - | 55.39 | 14.61 | 13.70 | 13.26 | 11.44 | 5.60 | 5.60 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,615.5 | 44.40 | 44.40 | - | - | 49.36 | 13.02 | 12.21 | 11.82 | 10.19 | 6.24 | 6.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,524.0 | 52.19 | 52.19 | - | - | 42.44 | 11.17 | 10.51 | 10.17 | 8.77 | 5.37 | 5.37 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,676.7 | 58.45 | 58.45 | - | - | 36.07 | 9.49 | 8.93 | 8.64 | 7.46 | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,753.1 | 66.82 | 66.82 | - | - | 28.39 | 7.47 | 7.03 | 6.80 | 5.87 | 4.79 | 4.79 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 普通作業員 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,836.1 | 24.91 | 24.91 | - | - | 75.09 | 29.98 | 25.01 | 15.86 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,878.6 | 26.61 | 26.61 | - | - | 73.39 | 29.30 | 24.44 | 15.50 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,080.8 | 33.74 | 33.74 | - | - | 66.26 | 26.45 | 22.07 | 13.99 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,224.4 | 38.02 | 38.02 | - | - | 61.98 | 24.75 | 20.64 | 13.09 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,283.0 | 39.61 | 39.61 | - | - | 60.39 | 24.12 | 20.11 | 12.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,393.4 | 28.34 | 28.34 | - | - | 68.72 | 23.01 | 19.18 | 12.16 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.25t以上6.5t以下 | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,531.7 | 32.02 | 32.02 | - | - | 64.97 | 21.76 | 18.13 | 11.50 | 10.50 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,348.9 | 47.38 | 47.38 | - | - | 49.12 | 16.45 | 13.71 | 8.69 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,942.3 | 54.71 | 54.71 | - | - | 41.68 | 13.95 | 11.64 | 7.38 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,690.8 | 61.93 | 61.93 | - | - | 35.04 | 11.72 | 9.79 | 6.20 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,218.3 | 21.67 | 21.67 | - | - | 74.12 | 24.82 | 20.70 | 13.13 | 11.96 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,381.5 | 27.03 | 27.03 | - | - | 69.05 | 23.13 | 19.28 | 12.23 | 11.14 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,537.0 | 30.77 | 30.77 | - | - | 64.81 | 21.70 | 18.10 | 11.48 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,781.5 | 35.85 | 35.85 | - | - | 59.11 | 19.79 | 16.51 | 10.47 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,144.8 | 43.26 | 43.26 | - | - | 52.28 | 17.50 | 14.60 | 9.26 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,605.7 | 49.77 | 49.77 | - | - | 45.57 | 15.25 | 12.73 | 8.07 | 7.36 | 4.66 | 4.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,436.1 | 58.76 | 58.76 | - | - | 37.03 | 12.39 | 10.35 | 6.56 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,296.4 | 25.01 | 25.01 | - | - | 74.99 | 29.89 | 24.94 | 15.92 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,349.9 | 26.72 | 26.72 | - | - | 73.28 | 29.21 | 24.37 | 15.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,603.7 | 33.86 | 33.86 | - | - | 66.14 | 26.37 | 21.99 | 14.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,784.1 | 38.15 | 38.15 | - | - | 61.85 | 24.65 | 20.57 | 13.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,857.5 | 39.74 | 39.74 | - | - | 60.26 | 24.02 | 20.04 | 12.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,991.6 | 28.37 | 28.37 | - | - | 68.69 | 22.96 | 19.14 | 12.22 | 11.12 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,164.5 | 32.05 | 32.05 | - | - | 64.94 | 21.71 | 18.09 | 11.55 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,187.0 | 47.41 | 47.41 | - | - | 49.09 | 16.43 | 13.67 | 8.73 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,929.4 | 54.74 | 54.74 | - | - | 41.65 | 13.91 | 11.61 | 7.41 | 6.75 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,865.8 | 61.95 | 61.95 | - | - | 35.01 | 11.69 | 9.76 | 6.23 | 5.67 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,772.5 | 21.69 | 21.69 | - | - | 74.09 | 24.77 | 20.65 | 13.19 | 11.97 | 4.22 | 4.22 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,976.5 | 27.06 | 27.06 | - | - | 69.01 | 23.07 | 19.24 | 12.28 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,171.1 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.66 | 18.06 | 11.53 | 10.47 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,476.9 | 35.87 | 35.87 | - | - | 59.09 | 19.76 | 16.47 | 10.51 | 9.55 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,931.4 | 43.29 | 43.29 | - | - | 52.25 | 17.48 | 14.56 | 9.30 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,508.1 | 49.79 | 49.79 | - | - | 45.54 | 15.21 | 12.70 | 8.11 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,546.8 | 58.79 | 58.79 | - | - | 37.00 | 12.36 | 10.32 | 6.59 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,414.6 | 24.93 | 24.93 | - | - | 75.07 | 29.96 | 25.00 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,470.6 | 26.63 | 26.63 | - | - | 73.37 | 29.28 | 24.43 | 15.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,736.6 | 33.76 | 33.76 | - | - | 66.24 | 26.44 | 22.06 | 14.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,925.6 | 38.04 | 38.04 | - | - | 61.96 | 24.74 | 20.63 | 13.09 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,002.6 | 39.63 | 39.63 | - | - | 60.37 | 24.10 | 20.10 | 12.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,148.2 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 23.00 | 19.17 | 12.17 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,330.1 | 32.04 | 32.04 | - | - | 64.95 | 21.74 | 18.12 | 11.50 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,405.6 | 47.40 | 47.40 | - | - | 49.10 | 16.45 | 13.70 | 8.69 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去・据付け(乱積) | 6.5tを超え12.5t以下 | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,186.6 | 54.72 | 54.72 | - | - | 41.67 | 13.94 | 11.64 | 7.38 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,171.5 | 61.95 | 61.95 | - | - | 35.02 | 11.71 | 9.78 | 6.20 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,918.6 | 21.69 | 21.69 | - | - | 74.09 | 24.80 | 20.68 | 13.13 | 11.97 | 4.22 | 4.22 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,133.4 | 27.06 | 27.06 | - | - | 69.01 | 23.10 | 19.26 | 12.23 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,338.2 | 30.80 | 30.80 | - | - | 64.78 | 21.68 | 18.08 | 11.48 | 10.47 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,660.2 | 35.87 | 35.87 | - | - | 59.09 | 19.78 | 16.49 | 10.47 | 9.55 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,138.7 | 43.29 | 43.29 | - | - | 52.25 | 17.50 | 14.58 | 9.26 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,745.7 | 49.79 | 49.79 | - | - | 45.54 | 15.23 | 12.72 | 8.07 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,839.2 | 58.79 | 58.79 | - | - | 37.00 | 12.38 | 10.33 | 6.56 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,993.2 | 24.93 | 24.93 | - | - | 75.07 | 29.97 | 24.99 | 15.87 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,062.6 | 26.64 | 26.64 | - | - | 73.36 | 29.27 | 24.43 | 15.51 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,392.5 | 33.77 | 33.77 | - | - | 66.23 | 26.44 | 22.05 | 14.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,626.8 | 38.05 | 38.05 | - | - | 61.95 | 24.73 | 20.62 | 13.10 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,722.3 | 39.64 | 39.64 | - | - | 60.36 | 24.09 | 20.10 | 12.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,901.5 | 28.35 | 28.35 | - | - | 68.71 | 23.00 | 19.17 | 12.18 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,126.9 | 32.03 | 32.03 | - | - | 64.96 | 21.75 | 18.12 | 11.51 | 10.50 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,459.5 | 47.39 | 47.39 | - | - | 49.11 | 16.45 | 13.70 | 8.70 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,427.1 | 54.71 | 54.71 | - | - | 41.68 | 13.94 | 11.64 | 7.39 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,647.5 | 61.94 | 61.94 | - | - | 35.03 | 11.71 | 9.78 | 6.21 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,616.7 | 21.68 | 21.68 | - | - | 74.11 | 24.81 | 20.68 | 13.14 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,882.7 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.03 | 23.12 | 19.26 | 12.23 | 11.15 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,136.4 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.70 | 18.08 | 11.48 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,535.3 | 35.86 | 35.86 | - | - | 59.10 | 19.80 | 16.49 | 10.47 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,128.0 | 43.27 | 43.27 | - | - | 52.27 | 17.51 | 14.59 | 9.26 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,879.9 | 49.77 | 49.77 | - | - | 45.56 | 15.24 | 12.72 | 8.08 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,234.5 | 58.78 | 58.78 | - | - | 37.01 | 12.38 | 10.34 | 6.56 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,205.6 | 25.00 | 25.00 | - | - | 75.00 | 29.90 | 24.95 | 15.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,280.1 | 26.70 | 26.70 | - | - | 73.30 | 29.23 | 24.38 | 15.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,634.3 | 33.85 | 33.85 | - | - | 66.15 | 26.37 | 22.00 | 14.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,885.9 | 38.13 | 38.13 | - | - | 61.87 | 24.66 | 20.58 | 13.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,988.4 | 39.72 | 39.72 | - | - | 60.28 | 24.03 | 20.05 | 12.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,174.6 | 28.35 | 28.35 | - | - | 68.71 | 22.98 | 19.15 | 12.22 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,415.7 | 32.03 | 32.03 | - | - | 64.96 | 21.72 | 18.11 | 11.55 | 10.50 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,841.5 | 47.39 | 47.39 | - | - | 49.11 | 16.43 | 13.69 | 8.73 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,876.7 | 54.71 | 54.71 | - | - | 41.68 | 13.92 | 11.63 | 7.42 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,182.5 | 61.94 | 61.94 | - | - | 35.03 | 11.70 | 9.77 | 6.23 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 12.5tを超え35.5t以下 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,869.6 | 21.68 | 21.68 | - | - | 74.11 | 24.79 | 20.66 | 13.18 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,154.2 | 27.04 | 27.04 | - | - | 69.04 | 23.09 | 19.25 | 12.28 | 11.15 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,425.7 | 30.78 | 30.78 | - | - | 64.80 | 21.68 | 18.07 | 11.52 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,852.3 | 35.86 | 35.86 | - | - | 59.10 | 19.77 | 16.48 | 10.51 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,486.4 | 43.27 | 43.27 | - | - | 52.27 | 17.48 | 14.57 | 9.30 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,290.8 | 49.77 | 49.77 | - | - | 45.56 | 15.22 | 12.71 | 8.11 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,739.9 | 58.77 | 58.77 | - | - | 37.02 | 12.37 | 10.33 | 6.59 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,049.9 | 24.97 | 24.97 | - | - | 75.03 | 29.93 | 24.97 | 15.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,143.9 | 26.67 | 26.67 | - | - | 73.33 | 29.25 | 24.40 | 15.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,590.8 | 33.81 | 33.81 | - | - | 66.19 | 26.40 | 22.03 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,908.3 | 38.09 | 38.09 | - | - | 61.91 | 24.70 | 20.60 | 13.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,037.7 | 39.68 | 39.68 | - | - | 60.32 | 24.06 | 20.07 | 12.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,277.6 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 22.99 | 19.16 | 12.19 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,582.6 | 32.04 | 32.04 | - | - | 64.95 | 21.72 | 18.11 | 11.53 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,385.7 | 47.40 | 47.40 | - | - | 49.10 | 16.44 | 13.69 | 8.71 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,695.0 | 54.72 | 54.72 | - | - | 41.67 | 13.93 | 11.63 | 7.40 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,346 | 61.95 | 61.95 | - | - | 35.02 | 11.70 | 9.77 | 6.22 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,891.9 | 21.69 | 21.69 | - | - | 74.10 | 24.79 | 20.67 | 13.16 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,251.9 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.02 | 23.10 | 19.25 | 12.25 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,595.1 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.68 | 18.07 | 11.50 | 10.47 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,134.7 | 35.87 | 35.87 | - | - | 59.09 | 19.78 | 16.48 | 10.49 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,936.5 | 43.28 | 43.28 | - | - | 52.26 | 17.49 | 14.58 | 9.28 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,953.8 | 49.79 | 49.79 | - | - | 45.54 | 15.22 | 12.71 | 8.09 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,786.4 | 58.79 | 58.79 | - | - | 37.00 | 12.37 | 10.33 | 6.57 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,599.5 | 25.01 | 25.01 | - | - | 74.99 | 29.89 | 24.94 | 15.92 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,659.9 | 26.71 | 26.71 | - | - | 73.29 | 29.22 | 24.37 | 15.56 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,947.2 | 33.85 | 33.85 | - | - | 66.15 | 26.37 | 22.00 | 14.04 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,151.3 | 38.14 | 38.14 | - | - | 61.86 | 24.66 | 20.57 | 13.13 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,234.5 | 39.73 | 39.73 | - | - | 60.27 | 24.03 | 20.04 | 12.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,385.9 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 22.97 | 19.15 | 12.22 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,581.6 | 32.04 | 32.04 | - | - | 64.95 | 21.71 | 18.10 | 11.55 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,738.5 | 47.40 | 47.40 | - | - | 49.10 | 16.43 | 13.68 | 8.73 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,578.5 | 54.73 | 54.73 | - | - | 41.66 | 13.92 | 11.62 | 7.41 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,638.0 | 61.96 | 61.96 | - | - | 35.01 | 11.69 | 9.76 | 6.23 | 5.67 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,137.8 | 21.68 | 21.68 | - | - | 74.11 | 24.78 | 20.66 | 13.19 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,368.7 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.03 | 23.09 | 19.24 | 12.28 | 11.15 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.25t以上6.5t以下 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,588.8 | 30.78 | 30.78 | - | - | 64.80 | 21.68 | 18.06 | 11.53 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,934.8 | 35.86 | 35.86 | - | - | 59.10 | 19.78 | 16.47 | 10.51 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,449.0 | 43.27 | 43.27 | - | - | 52.27 | 17.48 | 14.57 | 9.30 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,101.3 | 49.77 | 49.77 | - | - | 45.56 | 15.22 | 12.71 | 8.11 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,276.5 | 58.77 | 58.77 | - | - | 37.02 | 12.37 | 10.33 | 6.59 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,278.5 | 24.97 | 24.97 | - | - | 75.03 | 29.93 | 24.97 | 15.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,354.6 | 26.67 | 26.67 | - | - | 73.33 | 29.25 | 24.40 | 15.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,716.4 | 33.81 | 33.81 | - | - | 66.19 | 26.40 | 22.03 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,973.4 | 38.09 | 38.09 | - | - | 61.91 | 24.70 | 20.60 | 13.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,078.1 | 39.68 | 39.68 | - | - | 60.32 | 24.06 | 20.07 | 12.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,272.7 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 22.98 | 19.16 | 12.19 | 11.12 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,519.7 | 32.04 | 32.04 | - | - | 64.95 | 21.72 | 18.11 | 11.53 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,979.6 | 47.41 | 47.41 | - | - | 49.09 | 16.43 | 13.69 | 8.71 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,039.7 | 54.73 | 54.73 | - | - | 41.66 | 13.92 | 11.63 | 7.40 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,376.8 | 61.94 | 61.94 | - | - | 35.02 | 11.70 | 9.77 | 6.22 | 5.67 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,960.0 | 21.69 | 21.69 | - | - | 74.10 | 24.79 | 20.67 | 13.16 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,251.4 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.02 | 23.10 | 19.25 | 12.25 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,529.3 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.68 | 18.07 | 11.50 | 10.47 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,966.1 | 35.87 | 35.87 | - | - | 59.09 | 19.78 | 16.48 | 10.49 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,615.2 | 43.28 | 43.28 | - | - | 52.26 | 17.49 | 14.58 | 9.28 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,438.7 | 49.79 | 49.79 | - | - | 45.54 | 15.22 | 12.71 | 8.09 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,922.1 | 58.79 | 58.79 | - | - | 37.00 | 12.37 | 10.33 | 6.57 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,058.1 | 24.97 | 24.97 | - | - | 75.03 | 29.93 | 24.97 | 15.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,129.1 | 26.67 | 26.67 | - | - | 73.33 | 29.25 | 24.40 | 15.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,466.5 | 33.81 | 33.81 | - | - | 66.19 | 26.40 | 22.03 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,706.3 | 38.09 | 38.09 | - | - | 61.91 | 24.70 | 20.60 | 13.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,804.0 | 39.68 | 39.68 | - | - | 60.32 | 24.06 | 20.07 | 12.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,987.3 | 28.38 | 28.38 | - | - | 68.68 | 22.97 | 19.15 | 12.19 | 11.12 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,217.8 | 32.06 | 32.06 | - | - | 64.93 | 21.73 | 18.10 | 11.52 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,581.1 | 47.43 | 47.43 | - | - | 49.07 | 16.42 | 13.68 | 8.71 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,571.0 | 54.75 | 54.75 | - | - | 41.64 | 13.91 | 11.62 | 7.39 | 6.75 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,819.5 | 61.97 | 61.97 | - | - | 34.99 | 11.69 | 9.76 | 6.21 | 5.67 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,694.7 | 21.69 | 21.69 | - | - | 74.09 | 24.79 | 20.66 | 13.15 | 11.98 | 4.22 | 4.22 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,966.7 | 27.06 | 27.06 | - | - | 69.01 | 23.09 | 19.25 | 12.25 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,226.1 | 30.80 | 30.80 | - | - | 64.78 | 21.67 | 18.07 | 11.50 | 10.47 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,633.8 | 35.88 | 35.88 | - | - | 59.08 | 19.76 | 16.48 | 10.49 | 9.55 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 撤去・据付け（層積） | 6.5tを超え12.5t以下 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊 | 5,239.6 | 43.29 | 43.29 | - | - | 52.25 | 17.50 | 14.57 | 9.27 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊 | 6,008.2 | 49.79 | 49.79 | - | - | 45.54 | 15.22 | 12.71 | 8.09 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊 | 7,392.9 | 58.80 | 58.80 | - | - | 36.99 | 12.37 | 10.32 | 6.57 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）20t吊 | 3,829.5 | 24.97 | 24.97 | - | - | 75.03 | 29.93 | 24.97 | 15.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊 | 3,918.4 | 26.67 | 26.67 | - | - | 73.33 | 29.25 | 24.40 | 15.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）35t吊 | 4,341.0 | 33.81 | 33.81 | - | - | 66.19 | 26.40 | 22.03 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）45t吊 | 4,641.2 | 38.09 | 38.09 | - | - | 61.91 | 24.70 | 20.60 | 13.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）50t吊 | 4,763.5 | 39.68 | 39.68 | - | - | 60.32 | 24.06 | 20.07 | 12.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）35～40t吊 | 4,987.8 | 28.34 | 28.34 | - | - | 68.72 | 22.98 | 19.17 | 12.20 | 11.11 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）45～50t吊 | 5,275.8 | 32.02 | 32.02 | - | - | 64.97 | 21.74 | 18.12 | 11.53 | 10.50 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊 | 6,978.7 | 47.38 | 47.38 | - | - | 49.12 | 16.43 | 13.70 | 8.72 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）100t吊 | 8,215.2 | 54.69 | 54.69 | - | - | 41.70 | 13.94 | 11.64 | 7.41 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（機械駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）150t吊 | 9,774.7 | 61.94 | 61.94 | - | - | 35.03 | 11.71 | 9.78 | 6.22 | 5.66 | 3.03 | 3.03 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）30～35t吊 | 4,623.3 | 21.67 | 21.67 | - | - | 74.12 | 24.81 | 20.68 | 13.16 | 11.96 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）40～45t吊 | 4,963.2 | 27.03 | 27.03 | - | - | 69.05 | 23.12 | 19.26 | 12.26 | 11.14 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）50～55t吊 | 5,287.4 | 30.77 | 30.77 | - | - | 64.81 | 21.69 | 18.08 | 11.51 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）60～65t吊 | 5,796.9 | 35.84 | 35.84 | - | - | 59.12 | 19.79 | 16.49 | 10.50 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ（油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）80t吊 | 6,554.1 | 43.26 | 43.26 | - | - | 52.28 | 17.49 | 14.59 | 9.28 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,514.7 | 49.76 | 49.76 | - | - | 45.58 | 15.24 | 12.72 | 8.10 | 7.36 | 4.66 | 4.66 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,245.3 | 58.76 | 58.76 | - | - | 37.03 | 12.38 | 10.34 | 6.58 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,935.6 | 24.99 | 24.99 | - | - | 75.01 | 29.91 | 24.95 | 15.91 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,027.2 | 26.70 | 26.70 | - | - | 73.30 | 29.23 | 24.38 | 15.55 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,461.9 | 33.84 | 33.84 | - | - | 66.16 | 26.38 | 22.01 | 14.03 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,770.8 | 38.12 | 38.12 | - | - | 61.88 | 24.68 | 20.58 | 13.12 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,896.6 | 39.71 | 39.71 | - | - | 60.29 | 24.04 | 20.05 | 12.79 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,128.0 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 22.97 | 19.15 | 12.21 | 11.12 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,424.4 | 32.05 | 32.05 | - | - | 64.94 | 21.71 | 18.10 | 11.54 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,176.8 | 47.41 | 47.41 | - | - | 49.09 | 16.43 | 13.68 | 8.72 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,449.3 | 54.72 | 54.72 | - | - | 41.67 | 13.92 | 11.62 | 7.41 | 6.75 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,054 | 61.96 | 61.96 | - | - | 35.00 | 11.69 | 9.76 | 6.22 | 5.67 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,752.0 | 21.68 | 21.68 | - | - | 74.11 | 24.79 | 20.66 | 13.18 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,101.6 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.02 | 23.08 | 19.25 | 12.27 | 11.15 | 3.93 | 3.93 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,435.0 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.67 | 18.07 | 11.52 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,959.1 | 35.87 | 35.87 | - | - | 59.09 | 19.76 | 16.48 | 10.51 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,737.9 | 43.28 | 43.28 | - | - | 52.26 | 17.49 | 14.57 | 9.29 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,726.0 | 49.78 | 49.78 | - | - | 45.55 | 15.22 | 12.71 | 8.10 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 12.5tを超え35.5t以下 | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,505.9 | 58.78 | 58.78 | - | - | 37.01 | 12.37 | 10.33 | 6.58 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 4,917.7 | 24.97 | 24.97 | - | - | 75.03 | 29.93 | 24.97 | 15.89 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 5,031.9 | 26.67 | 26.67 | - | - | 73.33 | 29.25 | 24.40 | 15.53 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 5,574.6 | 33.81 | 33.81 | - | - | 66.19 | 26.40 | 22.03 | 14.02 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,960.1 | 38.09 | 38.09 | - | - | 61.91 | 24.70 | 20.60 | 13.11 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 6,117.2 | 39.68 | 39.68 | - | - | 60.32 | 24.06 | 20.07 | 12.78 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 6,409.1 | 28.36 | 28.36 | - | - | 68.70 | 22.98 | 19.16 | 12.19 | 11.12 | 2.94 | 2.94 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 6,779.5 | 32.04 | 32.04 | - | - | 64.95 | 21.72 | 18.11 | 11.53 | 10.51 | 3.01 | 3.01 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 8,969.4 | 47.41 | 47.41 | - | - | 49.09 | 16.43 | 13.69 | 8.71 | 7.94 | 3.50 | 3.50 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 10,560 | 54.73 | 54.73 | - | - | 41.66 | 13.92 | 11.63 | 7.40 | 6.74 | 3.61 | 3.61 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 12,565 | 61.94 | 61.94 | - | - | 35.02 | 11.70 | 9.77 | 6.22 | 5.67 | 3.04 | 3.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 5,939.5 | 21.68 | 21.68 | - | - | 74.11 | 24.80 | 20.67 | 13.16 | 11.97 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 6,376.5 | 27.05 | 27.05 | - | - | 69.03 | 23.10 | 19.25 | 12.26 | 11.15 | 3.92 | 3.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 6,793.2 | 30.79 | 30.79 | - | - | 64.79 | 21.69 | 18.07 | 11.50 | 10.46 | 4.42 | 4.42 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 7,448.3 | 35.86 | 35.86 | - | - | 59.10 | 19.79 | 16.48 | 10.49 | 9.54 | 5.04 | 5.04 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 8,421.6 | 43.28 | 43.28 | - | - | 52.26 | 17.49 | 14.58 | 9.28 | 8.44 | 4.46 | 4.46 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,656.6 | 49.78 | 49.78 | - | - | 45.55 | 15.23 | 12.71 | 8.09 | 7.36 | 4.67 | 4.67 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 11,881 | 58.78 | 58.78 | - | - | 37.01 | 12.37 | 10.33 | 6.58 | 5.98 | 4.21 | 4.21 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,588.0 | 29.67 | 29.67 | - | - | 70.33 | 29.69 | 18.89 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 1,631.9 | 31.56 | 31.56 | - | - | 68.44 | 28.90 | 18.38 | 17.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 1,840.1 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 25.63 | 16.30 | 15.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 1,988.1 | 43.82 | 43.82 | - | - | 56.18 | 23.73 | 15.09 | 14.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,048.3 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 23.03 | 14.64 | 13.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,159.4 | 32.27 | 32.27 | - | - | 64.38 | 21.86 | 13.89 | 13.06 | 12.65 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,301.4 | 36.19 | 36.19 | - | - | 60.41 | 20.51 | 13.03 | 12.26 | 11.87 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,141.1 | 51.94 | 51.94 | - | - | 44.23 | 15.00 | 9.55 | 8.98 | 8.69 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,750.8 | 59.07 | 59.07 | - | - | 37.03 | 12.56 | 7.99 | 7.52 | 7.28 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,519.7 | 66.04 | 66.04 | - | - | 30.72 | 10.42 | 6.63 | 6.24 | 6.04 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 1,980.4 | 24.96 | 24.96 | - | - | 70.19 | 23.83 | 15.14 | 14.25 | 13.78 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,148.2 | 30.82 | 30.82 | - | - | 64.71 | 21.98 | 13.96 | 13.13 | 12.70 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,308.1 | 34.78 | 34.78 | - | - | 60.22 | 20.46 | 12.99 | 12.22 | 11.82 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 2,559.6 | 40.06 | 40.06 | - | - | 54.31 | 18.45 | 11.72 | 11.02 | 10.66 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 2,933.2 | 47.74 | 47.74 | - | - | 47.35 | 16.06 | 10.22 | 9.62 | 9.30 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 3,407.3 | 54.15 | 54.15 | - | - | 40.77 | 13.83 | 8.80 | 8.28 | 8.01 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 4,261.3 | 62.90 | 62.90 | - | - | 32.59 | 11.05 | 7.04 | 6.62 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.25t以上6.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 1,995.5 | 29.65 | 29.65 | - | - | 70.35 | 29.75 | 18.87 | 17.75 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,050.6 | 31.53 | 31.53 | - | - | 68.47 | 28.97 | 18.36 | 17.27 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,312.0 | 39.27 | 39.27 | - | - | 60.73 | 25.69 | 16.29 | 15.32 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,497.8 | 43.79 | 43.79 | - | - | 56.21 | 23.77 | 15.08 | 14.18 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,573.5 | 45.44 | 45.44 | - | - | 54.56 | 23.09 | 14.63 | 13.76 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 2,717.5 | 32.31 | 32.31 | - | - | 64.34 | 21.87 | 13.86 | 13.03 | 12.66 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 2,896.4 | 36.23 | 36.23 | - | - | 60.36 | 20.51 | 13.00 | 12.23 | 11.88 | 3.41 | 3.41 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,954.2 | 51.98 | 51.98 | - | - | 44.18 | 15.00 | 9.52 | 8.96 | 8.70 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,722.3 | 59.10 | 59.10 | - | - | 37.00 | 12.56 | 7.97 | 7.50 | 7.29 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,691.1 | 66.08 | 66.08 | - | - | 30.68 | 10.42 | 6.61 | 6.22 | 6.04 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,490.3 | 24.97 | 24.97 | - | - | 70.18 | 23.87 | 15.12 | 14.22 | 13.78 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 2,701.3 | 30.83 | 30.83 | - | - | 64.70 | 22.00 | 13.94 | 13.11 | 12.71 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 2,902.5 | 34.79 | 34.79 | - | - | 60.21 | 20.48 | 12.97 | 12.20 | 11.83 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,218.8 | 40.07 | 40.07 | - | - | 54.30 | 18.48 | 11.70 | 11.00 | 10.66 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 3,688.8 | 47.74 | 47.74 | - | - | 47.34 | 16.08 | 10.21 | 9.60 | 9.30 | 4.92 | 4.92 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,285.1 | 54.17 | 54.17 | - | - | 40.75 | 13.84 | 8.79 | 8.26 | 8.01 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 5,359.3 | 62.91 | 62.91 | - | - | 32.58 | 11.07 | 7.02 | 6.61 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,271.9 | 29.67 | 29.67 | - | - | 70.33 | 29.69 | 18.89 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,334.6 | 31.56 | 31.56 | - | - | 68.44 | 28.90 | 18.38 | 17.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 2,632.6 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 25.63 | 16.30 | 15.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 2,844.2 | 43.82 | 43.82 | - | - | 56.18 | 23.73 | 15.09 | 14.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 2,930.5 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 23.03 | 14.64 | 13.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,091.4 | 32.30 | 32.30 | - | - | 64.35 | 21.83 | 13.88 | 13.06 | 12.66 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 3,294.9 | 36.22 | 36.22 | - | - | 60.38 | 20.49 | 13.02 | 12.25 | 11.88 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,497.7 | 51.95 | 51.95 | - | - | 44.21 | 14.99 | 9.54 | 8.97 | 8.70 | 3.84 | 3.84 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 5,371.2 | 59.09 | 59.09 | - | - | 37.01 | 12.55 | 7.99 | 7.51 | 7.28 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,472.8 | 66.06 | 66.06 | - | - | 30.70 | 10.41 | 6.63 | 6.23 | 6.04 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 2,832.9 | 24.96 | 24.96 | - | - | 70.19 | 23.82 | 15.15 | 14.25 | 13.78 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,072.8 | 30.82 | 30.82 | - | - | 64.71 | 21.98 | 13.96 | 13.13 | 12.70 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 3,301.6 | 34.78 | 34.78 | - | - | 60.22 | 20.45 | 13.00 | 12.22 | 11.82 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 3,661.2 | 40.06 | 40.06 | - | - | 54.31 | 18.44 | 11.72 | 11.02 | 10.66 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 4,195.6 | 47.72 | 47.72 | - | - | 47.37 | 16.07 | 10.23 | 9.62 | 9.30 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 4,873.6 | 54.15 | 54.15 | - | - | 40.77 | 13.83 | 8.80 | 8.28 | 8.01 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 6,095.0 | 62.89 | 62.89 | - | - | 32.60 | 11.06 | 7.04 | 6.62 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - | |
| 撤去・積込み | 6.5tを超え12.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 2,828.3 | 29.67 | 29.67 | - | - | 70.33 | 29.69 | 18.89 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 2,906.4 | 31.56 | 31.56 | - | - | 68.44 | 28.90 | 18.38 | 17.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,277.3 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 25.63 | 16.30 | 15.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 3,540.8 | 43.82 | 43.82 | - | - | 56.18 | 23.73 | 15.09 | 14.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 3,648.1 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 23.03 | 14.64 | 13.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 3,845.9 | 32.27 | 32.27 | - | - | 64.38 | 21.86 | 13.89 | 13.06 | 12.65 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,098.8 | 36.19 | 36.19 | - | - | 60.41 | 20.51 | 13.03 | 12.26 | 11.87 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,594.1 | 51.94 | 51.94 | - | - | 44.23 | 15.00 | 9.55 | 8.98 | 8.69 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,679.9 | 59.07 | 59.07 | - | - | 37.03 | 12.56 | 7.99 | 7.52 | 7.28 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,049.3 | 66.04 | 66.04 | - | - | 30.72 | 10.42 | 6.63 | 6.24 | 6.04 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 3,526.2 | 24.95 | 24.95 | - | - | 70.20 | 23.83 | 15.15 | 14.25 | 13.78 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 3,824.8 | 30.81 | 30.81 | - | - | 64.72 | 21.97 | 13.97 | 13.14 | 12.70 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,109.5 | 34.77 | 34.77 | - | - | 60.24 | 20.46 | 13.00 | 12.23 | 11.82 | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 4,557.0 | 40.05 | 40.05 | - | - | 54.32 | 18.44 | 11.72 | 11.03 | 10.66 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,222.1 | 47.72 | 47.72 | - | - | 47.37 | 16.07 | 10.23 | 9.62 | 9.30 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,065.8 | 54.15 | 54.15 | - | - | 40.77 | 13.83 | 8.80 | 8.28 | 8.01 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 7,585.8 | 62.89 | 62.89 | - | - | 32.60 | 11.06 | 7.04 | 6.62 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,222.4 | 29.67 | 29.67 | - | - | 70.33 | 29.69 | 18.89 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 3,311.4 | 31.56 | 31.56 | - | - | 68.44 | 28.90 | 18.38 | 17.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 3,733.9 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 25.63 | 16.30 | 15.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 4,034.2 | 43.82 | 43.82 | - | - | 56.18 | 23.73 | 15.09 | 14.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 4,156.5 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 23.03 | 14.64 | 13.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 4,380.7 | 32.27 | 32.27 | - | - | 64.38 | 21.85 | 13.89 | 13.07 | 12.65 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 4,668.8 | 36.18 | 36.18 | - | - | 60.42 | 20.51 | 13.04 | 12.26 | 11.87 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)80t吊 | 6,371.7 | 51.94 | 51.94 | - | - | 44.23 | 15.00 | 9.55 | 8.98 | 8.69 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 無し | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)100t吊 | 7,608.2 | 59.06 | 59.06 | - | - | 37.04 | 12.56 | 8.00 | 7.52 | 7.28 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)150t吊 | 9,167.7 | 66.03 | 66.03 | - | - | 30.74 | 10.43 | 6.64 | 6.24 | 6.04 | 3.23 | 3.23 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,016.3 | 24.94 | 24.94 | - | - | 70.21 | 23.85 | 15.15 | 14.25 | 13.77 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 4,356.2 | 30.80 | 30.80 | - | - | 64.73 | 21.99 | 13.97 | 13.14 | 12.69 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 4,680.3 | 34.76 | 34.76 | - | - | 60.25 | 20.46 | 13.00 | 12.23 | 11.82 | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 5,189.9 | 40.04 | 40.04 | - | - | 54.33 | 18.45 | 11.73 | 11.03 | 10.65 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)80t吊 | 5,947.1 | 47.71 | 47.71 | - | - | 47.38 | 16.08 | 10.23 | 9.62 | 9.30 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)100t吊 | 6,907.7 | 54.14 | 54.14 | - | - | 40.79 | 13.84 | 8.81 | 8.29 | 8.00 | 5.07 | 5.07 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽﾞﾌﾞ型)150t吊 | 8,638.2 | 62.88 | 62.88 | - | - | 32.61 | 11.07 | 7.04 | 6.62 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.5tを超え35.5t以下 | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)20t吊 | 3,999.0 | 29.67 | 29.67 | - | - | 70.33 | 29.69 | 18.89 | 17.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 | 4,109.4 | 31.56 | 31.56 | - | - | 68.44 | 28.90 | 18.38 | 17.29 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 | 4,633.8 | 39.31 | 39.31 | - | - | 60.69 | 25.63 | 16.30 | 15.33 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)45t吊 | 5,006.4 | 43.82 | 43.82 | - | - | 56.18 | 23.73 | 15.09 | 14.19 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］45t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 | 5,158.2 | 45.48 | 45.48 | - | - | 54.52 | 23.03 | 14.64 | 13.77 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］50t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - | - | |

No.110【　根固めブロック撤去　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ実質量 | 堆砂の有無 | ｸﾚｰﾝ機種 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)35～40t吊 | 5,438.0 | 32.27 | 32.27 | - | - | 64.38 | 21.86 | 13.89 | 13.06 | 12.65 | 3.35 | 3.35 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動ウインチ・ラチスジブ］ 35～40t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)45～50t吊 | 5,795.6 | 36.19 | 36.19 | - | - | 60.41 | 20.51 | 13.03 | 12.26 | 11.87 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ］ 45～50t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,910.1 | 51.94 | 51.94 | - | - | 44.23 | 15.00 | 9.55 | 8.98 | 8.69 | 3.83 | 3.83 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 9,445.4 | 59.07 | 59.07 | - | - | 37.03 | 12.56 | 7.99 | 7.52 | 7.28 | 3.90 | 3.90 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(機械駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 11,382 | 66.04 | 66.04 | - | - | 30.72 | 10.42 | 6.63 | 6.24 | 6.04 | 3.24 | 3.24 | - | - | - | - | クローラクレーン［機械駆動式ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)30～35t吊 | 4,985.0 | 24.95 | 24.95 | - | - | 70.20 | 23.84 | 15.15 | 14.25 | 13.77 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 30～35t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)40～45t吊 | 5,407.0 | 30.81 | 30.81 | - | - | 64.72 | 21.97 | 13.97 | 13.14 | 12.70 | 4.47 | 4.47 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 40～45t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)50～55t吊 | 5,809.4 | 34.77 | 34.77 | - | - | 60.24 | 20.45 | 13.00 | 12.23 | 11.82 | 4.99 | 4.99 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 50～55t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)60～65t吊 | 6,442.0 | 40.04 | 40.04 | - | - | 54.33 | 18.45 | 11.72 | 11.03 | 10.66 | 5.63 | 5.63 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 60～65t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)80t吊 | 7,382.0 | 47.72 | 47.72 | - | - | 47.37 | 16.07 | 10.23 | 9.62 | 9.30 | 4.91 | 4.91 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 80t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)100t吊 | 8,574.6 | 54.14 | 54.14 | - | - | 40.78 | 13.84 | 8.81 | 8.28 | 8.00 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 100t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型)150t吊 | 10,723 | 62.89 | 62.89 | - | - | 32.60 | 11.06 | 7.04 | 6.62 | 6.40 | 4.51 | 4.51 | - | - | - | - | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ・ラチスジブ］ 150t吊 | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.111【　散在塵芥収集　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2.4860 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 82.39 | 17.61 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 軽作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 1.0km以下 | 持込 | 0.29760 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.23873 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.0km以下 | 持込 | 0.34011 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.27283 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.0km以下 | 持込 | 0.38263 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.30694 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.5km以下 | 持込 | 0.42514 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.34104 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 6.0km以下 | 持込 | 0.46765 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.37514 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 7.5km以下 | 持込 | 0.51017 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.40925 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 9.5km以下 | 持込 | 0.59520 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.47746 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.0km以下 | 持込 | 0.63771 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.51156 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 14.5km以下 | 持込 | 0.72274 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.57977 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 17.5km以下 | 持込 | 0.80777 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.64798 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 21.5km以下 | 持込 | 0.89279 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.71618 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 26.5km以下 | 持込 | 0.97782 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.78439 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 34.5km以下 | 持込 | 1.1054 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.88670 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 46.0km以下 | 持込 | 1.1904 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.95491 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 持込 | 1.2754 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 1.0231 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.0km以下 | 持込 | 0.29760 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.23873 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 2.0km以下 | 持込 | 0.34011 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.27283 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.0km以下 | 持込 | 0.38263 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.30694 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.0km以下 | 持込 | 0.42514 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.34104 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 持込 | 0.46765 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.37514 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 7.0km以下 | 持込 | 0.51017 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.40925 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 8.5km以下 | 持込 | 0.59520 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.47746 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 10.5km以下 | 持込 | 0.63771 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.51156 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 13.0km以下 | 持込 | 0.72274 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.57977 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.112【　運搬（散在塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 15.5km以下 | 持込 | 0.80777 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.64798 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 18.0km以下 | 持込 | 0.89279 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.71618 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 22.5km以下 | 持込 | 0.97782 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.78439 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 25.5km以下 | 持込 | 1.1054 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.88670 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 29.5km以下 | 持込 | 1.1904 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 0.95491 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 持込 | 1.2754 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 貸与 | 1.0231 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.113【　堆積塵芥収集（機械処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,374.0 | 14.39 | 14.39 | － | － | 79.38 | 39.88 | 23.14 | 14.75 | 1.61 | 6.23 | 6.23 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3） | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.114【　堆積塵芥収集（人力処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 5,656.7 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 76.02 | 17.42 | 6.56 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 軽作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 0.5km以下 | 持込 | 340.11 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 272.83 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 382.63 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 306.94 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 425.14 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 341.04 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 510.17 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 409.25 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 4.0km以下 | 持込 | 595.20 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 477.46 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 680.22 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 545.66 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.5km以下 | 持込 | 765.25 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 613.87 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 8.0km以下 | 持込 | 850.28 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 682.08 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 9.5km以下 | 持込 | 977.82 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 784.39 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 11.5km以下 | 持込 | 1,062.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 852.60 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 13.5km以下 | 持込 | 1,190.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 954.91 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 16.0km以下 | 持込 | 1,317.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,057.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 19.0km以下 | 持込 | 1,488.0 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,193.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 22.5km以下 | 持込 | 1,615.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,296.0 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 27.5km以下 | 持込 | 1,785.6 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,432.4 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 35.0km以下 | 持込 | 1,998.2 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,602.9 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 木片･空き缶･枯草等のかさ高物 | | 46.0km以下 | 持込 | 2,210.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,773.4 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 2,295.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,841.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5km以下 | 持込 | 340.11 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 272.83 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 382.63 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 306.94 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 425.14 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 341.04 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 510.17 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 409.25 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 4.0km以下 | 持込 | 595.20 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 477.46 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 680.22 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 545.66 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 6.0km以下 | 持込 | 765.25 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 613.87 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 7.5km以下 | 持込 | 850.28 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 682.08 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 8.5km以下 | 持込 | 977.82 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 784.39 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10.5km以下 | 持込 | 1,062.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 852.60 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 12.0km以下 | 持込 | 1,190.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 954.91 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 14.5km以下 | 持込 | 1,317.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,057.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 16.5km以下 | 持込 | 1,488.0 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,193.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 19.0km以下 | 持込 | 1,615.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,296.0 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 23.0km以下 | 持込 | 1,785.6 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,432.4 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 27.0km以下 | 持込 | 1,998.2 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,602.9 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 29.5km以下 | 持込 | 2,210.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,773.4 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 2,295.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,841.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5km以下 | 持込 | 1,232.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 989.02 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 1,360.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,091.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 1,530.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,227.7 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 1,828.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,466.5 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 4.0km以下 | 持込 | 2,125.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,705.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 2,380.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,909.8 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.0km以下 | 持込 | 2,678.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,148.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 7.5km以下 | 持込 | 2,933.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,353.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 9.0km以下 | 持込 | 3,316.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,660.1 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 11.0km以下 | 持込 | 3,698.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,967.0 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 13.0km以下 | 持込 | 4,208.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 3,376.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 15.5km以下 | 持込 | 4,634.0 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 3,717.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| コンｸﾘｰﾄ塊等の重量物 | | 18.5km以下 | 持込 | 5,186.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 4,160.7 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 22.0km以下 | 持込 | 5,781.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 4,638.1 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 26.5km以下 | 持込 | 6,377.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 5,115.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 33.0km以下 | 持込 | 7,014.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 5,627.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 46.0km以下 | 持込 | 7,737.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 6,206.9 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 8,290.2 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 6,650.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5km以下 | 持込 | 1,232.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 989.02 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.0km以下 | 持込 | 1,360.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,091.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.0km以下 | 持込 | 1,530.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,227.7 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.0km以下 | 持込 | 1,828.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,466.5 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 4.0km以下 | 持込 | 2,125.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,705.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 5.0km以下 | 持込 | 2,380.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 1,909.8 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.0km以下 | 持込 | 2,678.4 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,148.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 7.0km以下 | 持込 | 2,933.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,353.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 8.5km以下 | 持込 | 3,316.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,660.1 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 10.5km以下 | 持込 | 3,698.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 2,967.0 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.115【　運搬（堆積塵芥処理）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵芥の種類 | DID区間の有無 | 運搬距離 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 12.0km以下 | 持込 | 4,208.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 3,376.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 14.0km以下 | 持込 | 4,634.0 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 3,717.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 17.0km以下 | 持込 | 5,186.7 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 4,160.7 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 19.5km以下 | 持込 | 5,781.9 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 4,638.1 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 22.5km以下 | 持込 | 6,377.1 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 5,115.6 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 26.5km以下 | 持込 | 7,014.8 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 5,627.2 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 29.5km以下 | 持込 | 7,737.5 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 6,206.9 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 持込 | 8,290.2 | 20.69 | 20.69 | - | - | 66.79 | 66.79 | - | - | - | 12.52 | 12.52 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 貸与 | 6,650.3 | 1.14 | 1.14 | - | - | 83.25 | 83.25 | - | - | - | 15.61 | 15.61 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.116【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 412.39 | 46.55 | 46.55 | － | － | 33.30 | 33.30 | － | － | － | 20.15 | 20.15 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.4m3 | － | － | 特殊運転手 | － | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.117【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 0.3km以下 | 768.02 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.8km以下 | 816.02 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.5km以下 | 912.03 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.5km以下 | 1,008.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.5km以下 | 1,152.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 6.5km以下 | 1,296.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 9.0km以下 | 1,536.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 13.0km以下 | 1,824.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 19.5km以下 | 2,256.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 40.0km以下 | 3,024.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 4,560.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.3km以下 | 768.02 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.8km以下 | 816.02 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.5km以下 | 912.03 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.5km以下 | 1,008.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.117【　軟弱土等運搬　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 3.5km以下 | 1,152.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.5km以下 | 1,296.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 8.5km以下 | 1,536.0 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.0km以下 | 1,824.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 17.5km以下 | 2,256.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 30.0km以下 | 3,024.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 50.0km以下 | 4,560.1 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 9,072.3 | 46.06 | 46.06 | - | - | 34.79 | 34.79 | - | - | - | 19.15 | 19.15 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 14,113 | 14.88 | 11.18 | 3.70 | - | 43.90 | 16.25 | 14.74 | 9.00 | 2.72 | 41.22 | 14.44 | 14.44 | 7.45 | 3.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 14,814 | 14.18 | 10.66 | 3.52 | - | 41.78 | 15.44 | 14.04 | 8.57 | 2.59 | 44.04 | 13.82 | 13.75 | 11.82 | 2.91 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 15,514 | 13.53 | 10.17 | 3.36 | - | 39.89 | 14.74 | 13.41 | 8.18 | 2.47 | 46.58 | 15.87 | 13.13 | 13.13 | 2.78 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 16,215 | 12.95 | 9.73 | 3.22 | - | 38.17 | 14.10 | 12.83 | 7.83 | 2.37 | 48.88 | 19.49 | 12.57 | 12.57 | 2.66 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 16,915 | 12.41 | 9.33 | 3.08 | - | 36.57 | 13.52 | 12.29 | 7.50 | 2.27 | 51.02 | 22.86 | 12.04 | 12.04 | 2.55 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 17,616 | 11.92 | 8.96 | 2.96 | - | 35.14 | 12.98 | 11.81 | 7.21 | 2.18 | 52.94 | 25.88 | 11.57 | 11.57 | 2.45 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 18,317 | 11.47 | 8.62 | 2.85 | - | 33.77 | 12.48 | 11.35 | 6.93 | 2.09 | 54.76 | 28.76 | 11.12 | 11.12 | 2.35 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 19,017 | 11.04 | 8.30 | 2.74 | - | 32.53 | 12.02 | 10.94 | 6.67 | 2.02 | 56.43 | 31.38 | 10.71 | 10.71 | 2.27 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 19,718 | 10.64 | 8.00 | 2.64 | - | 31.39 | 11.60 | 10.55 | 6.44 | 1.95 | 57.97 | 33.81 | 10.33 | 10.33 | 2.19 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 12,249 | 12.89 | 12.89 | - | - | 45.25 | 17.02 | 16.56 | 10.36 | - | 41.86 | 16.64 | 16.64 | 8.58 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 12,950 | 12.19 | 12.19 | - | - | 42.77 | 16.06 | 15.67 | 9.80 | - | 45.04 | 15.77 | 15.74 | 13.53 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 13,650 | 11.56 | 11.56 | - | - | 40.58 | 15.24 | 14.86 | 9.30 | - | 47.86 | 18.00 | 14.93 | 14.93 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 14,351 | 11.00 | 11.00 | - | - | 38.60 | 14.49 | 14.14 | 8.85 | - | 50.40 | 22.00 | 14.20 | 14.20 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 15,052 | 10.49 | 10.49 | - | - | 36.80 | 13.82 | 13.48 | 8.43 | - | 52.71 | 25.63 | 13.54 | 13.54 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 15,752 | 10.02 | 10.02 | - | - | 35.16 | 13.20 | 12.88 | 8.06 | - | 54.82 | 28.96 | 12.93 | 12.93 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 16,453 | 9.59 | 9.59 | - | - | 33.67 | 12.64 | 12.33 | 7.72 | - | 56.74 | 31.98 | 12.38 | 12.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 17,153 | 9.20 | 9.20 | - | - | 32.29 | 12.12 | 11.83 | 7.40 | - | 58.51 | 34.75 | 11.88 | 11.88 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 17,854 | 8.84 | 8.84 | - | - | 31.02 | 11.65 | 11.36 | 7.11 | - | 60.14 | 37.32 | 11.41 | 11.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 40cm以上 | 有り | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 12,075 | 17.39 | 13.07 | 4.32 | - | 51.32 | 19.00 | 17.23 | 10.51 | 3.18 | 31.29 | 16.88 | 8.70 | 3.57 | 2.14 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 12,775 | 16.44 | 12.36 | 4.08 | - | 48.50 | 17.95 | 16.28 | 9.94 | 3.01 | 35.06 | 15.95 | 13.71 | 3.38 | 2.02 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 13,476 | 15.58 | 11.71 | 3.87 | - | 45.98 | 17.03 | 15.43 | 9.42 | 2.85 | 38.44 | 18.20 | 15.12 | 3.20 | 1.92 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 14,177 | 14.81 | 11.13 | 3.68 | - | 43.72 | 16.20 | 14.67 | 8.95 | 2.71 | 41.47 | 22.24 | 14.37 | 3.04 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 14,877 | 14.12 | 10.61 | 3.51 | - | 41.59 | 15.37 | 13.98 | 8.53 | 2.58 | 44.29 | 25.95 | 13.70 | 2.90 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 15,578 | 13.48 | 10.13 | 3.35 | - | 39.72 | 14.68 | 13.35 | 8.15 | 2.46 | 46.80 | 29.29 | 13.08 | 2.77 | 1.66 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 16,278 | 12.90 | 9.70 | 3.20 | - | 38.02 | 14.05 | 12.78 | 7.80 | 2.36 | 49.08 | 32.32 | 12.52 | 2.65 | 1.59 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 16,979 | 12.37 | 9.30 | 3.07 | - | 36.45 | 13.47 | 12.25 | 7.48 | 2.26 | 51.18 | 35.12 | 12.00 | 2.54 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 17,680 | 11.88 | 8.93 | 2.95 | - | 34.99 | 12.93 | 11.76 | 7.18 | 2.17 | 53.13 | 37.71 | 11.52 | 2.44 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 10,211 | 15.46 | 15.46 | - | - | 54.29 | 20.41 | 19.87 | 12.43 | - | 30.25 | 19.96 | 10.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 10,911 | 14.47 | 14.47 | - | - | 50.80 | 19.09 | 18.60 | 11.64 | - | 34.73 | 18.68 | 16.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 11,612 | 13.59 | 13.59 | - | - | 47.74 | 17.95 | 17.47 | 10.93 | - | 38.67 | 21.12 | 17.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 12,313 | 12.82 | 12.82 | - | - | 45.02 | 16.92 | 16.48 | 10.31 | - | 42.16 | 25.61 | 16.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 13,013 | 12.13 | 12.13 | - | - | 42.57 | 15.98 | 15.59 | 9.76 | - | 45.30 | 29.64 | 15.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 13,714 | 11.51 | 11.51 | - | - | 40.39 | 15.17 | 14.79 | 9.26 | - | 48.10 | 33.24 | 14.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 14,414 | 10.95 | 10.95 | - | - | 38.43 | 14.43 | 14.08 | 8.81 | - | 50.62 | 36.48 | 14.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 15,115 | 10.44 | 10.44 | - | - | 36.64 | 13.76 | 13.42 | 8.40 | - | 52.92 | 39.44 | 13.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 15,816 | 9.98 | 9.98 | - | - | 35.03 | 13.15 | 12.83 | 8.03 | - | 54.99 | 42.11 | 12.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm未満 | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 12,075 | 17.39 | 13.07 | 4.32 | - | 51.32 | 19.00 | 17.23 | 10.51 | 3.18 | 31.29 | 16.88 | 8.70 | 3.57 | 2.14 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 12,775 | 16.44 | 12.36 | 4.08 | - | 48.50 | 17.95 | 16.28 | 9.94 | 3.01 | 35.06 | 15.95 | 13.71 | 3.38 | 2.02 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 13,476 | 15.58 | 11.71 | 3.87 | - | 45.98 | 17.03 | 15.43 | 9.42 | 2.85 | 38.44 | 18.20 | 15.12 | 3.20 | 1.92 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 14,177 | 14.81 | 11.13 | 3.68 | - | 43.72 | 16.20 | 14.67 | 8.95 | 2.71 | 41.47 | 22.24 | 14.37 | 3.04 | 1.82 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 14,877 | 14.12 | 10.61 | 3.51 | - | 41.59 | 15.37 | 13.98 | 8.53 | 2.58 | 44.29 | 25.95 | 13.70 | 2.90 | 1.74 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 15,578 | 13.48 | 10.13 | 3.35 | - | 39.72 | 14.68 | 13.35 | 8.15 | 2.46 | 46.80 | 29.29 | 13.08 | 2.77 | 1.66 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 16,278 | 12.90 | 9.70 | 3.20 | - | 38.02 | 14.05 | 12.78 | 7.80 | 2.36 | 49.08 | 32.32 | 12.52 | 2.65 | 1.59 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 16,979 | 12.37 | 9.30 | 3.07 | - | 36.45 | 13.47 | 12.25 | 7.48 | 2.26 | 51.18 | 35.12 | 12.00 | 2.54 | 1.52 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 17,680 | 11.88 | 8.93 | 2.95 | - | 34.99 | 12.93 | 11.76 | 7.18 | 2.17 | 53.13 | 37.71 | 11.52 | 2.44 | 1.46 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8- 25(20)(高炉) | 10,211 | 15.46 | 15.46 | - | - | 54.29 | 20.41 | 19.87 | 12.43 | - | 30.25 | 19.96 | 10.29 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 10,911 | 14.47 | 14.47 | - | - | 50.80 | 19.09 | 18.60 | 11.64 | - | 34.73 | 18.68 | 16.05 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 11,612 | 13.59 | 13.59 | - | - | 47.74 | 17.95 | 17.47 | 10.93 | - | 38.67 | 21.12 | 17.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 12,313 | 12.82 | 12.82 | - | - | 45.02 | 16.92 | 16.48 | 10.31 | - | 42.16 | 25.61 | 16.55 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 13,013 | 12.13 | 12.13 | - | - | 42.57 | 15.98 | 15.59 | 9.76 | - | 45.30 | 29.64 | 15.66 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 13,714 | 11.51 | 11.51 | - | - | 40.39 | 15.17 | 14.79 | 9.26 | - | 48.10 | 33.24 | 14.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 14,414 | 10.95 | 10.95 | - | - | 38.43 | 14.43 | 14.08 | 8.81 | - | 50.62 | 36.48 | 14.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 15,115 | 10.44 | 10.44 | - | - | 36.64 | 13.76 | 13.42 | 8.40 | - | 52.92 | 39.44 | 13.48 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 15,816 | 9.98 | 9.98 | - | - | 35.03 | 13.15 | 12.83 | 8.03 | - | 54.99 | 42.11 | 12.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 9,717.6 | 21.62 | 16.25 | 5.37 | - | 60.46 | 21.45 | 20.35 | 13.07 | 3.95 | 17.92 | 10.82 | 4.44 | 2.66 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 10,418 | 20.16 | 15.15 | 5.01 | - | 56.41 | 20.02 | 18.98 | 12.19 | 3.69 | 23.43 | 16.81 | 4.14 | 2.48 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 11,119 | 18.89 | 14.20 | 4.69 | - | 52.85 | 18.77 | 17.78 | 11.42 | 3.45 | 28.26 | 22.05 | 3.88 | 2.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 11,819 | 17.77 | 13.36 | 4.41 | - | 49.72 | 17.65 | 16.73 | 10.74 | 3.25 | 32.51 | 26.67 | 3.65 | 2.19 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 12,520 | 16.78 | 12.61 | 4.17 | - | 46.92 | 16.65 | 15.79 | 10.14 | 3.07 | 36.30 | 30.78 | 3.45 | 2.07 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 13,221 | 15.89 | 11.94 | 3.95 | - | 44.44 | 15.78 | 14.96 | 9.60 | 2.90 | 39.67 | 34.45 | 3.26 | 1.96 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 13,921 | 15.09 | 11.34 | 3.75 | - | 42.16 | 14.94 | 14.20 | 9.12 | 2.76 | 42.75 | 37.79 | 3.10 | 1.86 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 14,622 | 14.37 | 10.80 | 3.57 | - | 40.14 | 14.22 | 13.52 | 8.68 | 2.63 | 45.49 | 40.77 | 2.95 | 1.77 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 無し | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 15,322 | 13.70 | 10.30 | 3.40 | - | 38.30 | 13.57 | 12.90 | 8.28 | 2.51 | 48.00 | 43.50 | 2.81 | 1.69 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え 1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 7,871.4 | 20.06 | 20.06 | - | - | 66.59 | 26.47 | 22.06 | 16.13 | - | 13.35 | 13.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | | 8,572.0 | 18.42 | 18.42 | - | - | 61.14 | 24.29 | 20.26 | 14.81 | - | 20.44 | 20.44 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 9,272.6 | 17.03 | 17.03 | - | - | 56.52 | 22.46 | 18.73 | 13.69 | - | 26.45 | 26.45 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 9,973.2 | 15.83 | 15.83 | - | - | 52.56 | 20.89 | 17.41 | 12.73 | - | 31.61 | 31.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 10,674 | 14.79 | 14.79 | - | - | 49.11 | 19.51 | 16.27 | 11.90 | - | 36.10 | 36.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 11,374 | 13.88 | 13.88 | - | - | 46.08 | 18.31 | 15.27 | 11.16 | - | 40.04 | 40.04 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 12,075 | 13.07 | 13.07 | - | - | 43.38 | 17.23 | 14.38 | 10.51 | - | 43.55 | 43.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 12,776 | 12.36 | 12.36 | - | - | 41.00 | 16.28 | 13.59 | 9.94 | - | 46.64 | 46.64 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 13,476 | 11.71 | 11.71 | - | - | 38.87 | 15.43 | 12.89 | 9.42 | - | 49.42 | 49.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 18－8－25 （20） 高炉 W/C 60% | - | - | - | - | - |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm以上80cm未満 | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,952 | 13.98 | 10.24 | 3.74 | - | 43.88 | 16.58 | 15.05 | 8.31 | 2.75 | 42.14 | 22.60 | 14.60 | 3.09 | 1.85 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 14,653 | 13.31 | 9.75 | 3.56 | - | 41.72 | 15.72 | 14.33 | 7.92 | 2.62 | 44.97 | 26.36 | 13.91 | 2.94 | 1.76 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 15,354 | 12.70 | 9.30 | 3.40 | - | 39.82 | 15.01 | 13.68 | 7.55 | 2.50 | 47.48 | 29.72 | 13.27 | 2.81 | 1.68 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 16,054 | 12.14 | 8.89 | 3.25 | - | 38.08 | 14.35 | 13.08 | 7.22 | 2.39 | 49.78 | 32.79 | 12.69 | 2.69 | 1.61 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 16,755 | 11.63 | 8.52 | 3.11 | - | 36.49 | 13.75 | 12.54 | 6.92 | 2.29 | 51.88 | 35.61 | 12.16 | 2.57 | 1.54 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 17,455 | 11.17 | 8.18 | 2.99 | - | 35.02 | 13.20 | 12.03 | 6.64 | 2.20 | 53.81 | 38.19 | 11.67 | 2.47 | 1.48 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 10,687 | 13.36 | 13.36 | - | - | 51.18 | 19.68 | 19.15 | 10.86 | - | 35.46 | 19.07 | 16.39 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 11,388 | 12.54 | 12.54 | - | - | 48.04 | 18.49 | 17.97 | 10.19 | - | 39.42 | 21.53 | 17.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 12,088 | 11.81 | 11.81 | - | - | 45.25 | 17.41 | 16.93 | 9.60 | - | 42.94 | 26.08 | 16.86 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 12,789 | 11.17 | 11.17 | - | - | 42.73 | 16.42 | 16.00 | 9.07 | - | 46.10 | 30.17 | 15.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 13,490 | 10.59 | 10.59 | - | - | 40.52 | 15.57 | 15.17 | 8.60 | - | 48.89 | 33.78 | 15.11 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 14,190 | 10.06 | 10.06 | - | - | 38.51 | 14.80 | 14.42 | 8.17 | - | 51.43 | 37.07 | 14.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 14,891 | 9.59 | 9.59 | - | - | 36.70 | 14.11 | 13.74 | 7.79 | - | 53.71 | 40.03 | 13.68 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 15,591 | 9.16 | 9.16 | - | - | 35.05 | 13.47 | 13.12 | 7.44 | - | 55.79 | 42.72 | 13.07 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | 18-8- | 12,551 | 15.54 | 11.38 | 4.16 | - | 48.78 | 18.41 | 16.74 | 9.24 | 3.06 | 35.68 | 16.23 | 13.95 | 3.44 | 2.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 13,252 | 14.72 | 10.78 | 3.94 | - | 46.20 | 17.44 | 15.85 | 8.75 | 2.90 | 39.08 | 18.50 | 15.38 | 3.25 | 1.95 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 13,952 | 13.98 | 10.24 | 3.74 | - | 43.88 | 16.58 | 15.05 | 8.31 | 2.75 | 42.14 | 22.60 | 14.60 | 3.09 | 1.85 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 14,653 | 13.31 | 9.75 | 3.56 | - | 41.72 | 15.72 | 14.33 | 7.92 | 2.62 | 44.97 | 26.36 | 13.91 | 2.94 | 1.76 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉 W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 14,398 | 13.54 | 9.92 | 3.62 | - | 40.26 | 14.59 | 13.85 | 8.06 | 2.67 | 46.20 | 41.40 | 3.00 | 1.80 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 15,098 | 12.92 | 9.46 | 3.46 | - | 38.38 | 13.91 | 13.21 | 7.68 | 2.54 | 48.70 | 44.13 | 2.86 | 1.71 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え 1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 8,347.7 | 17.11 | 17.11 | - | - | 61.91 | 25.20 | 21.01 | 13.90 | - | 20.98 | 20.98 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 9,048.3 | 15.79 | 15.79 | - | - | 57.11 | 23.25 | 19.38 | 12.82 | - | 27.10 | 27.10 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 9,748.9 | 14.65 | 14.65 | - | - | 53.01 | 21.58 | 17.99 | 11.90 | - | 32.34 | 32.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 10,450 | 13.67 | 13.67 | - | - | 49.45 | 20.13 | 16.78 | 11.10 | - | 36.88 | 36.88 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 11,150 | 12.81 | 12.81 | - | - | 46.35 | 18.88 | 15.73 | 10.40 | - | 40.84 | 40.84 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 11,851 | 12.05 | 12.05 | - | - | 43.58 | 17.73 | 14.80 | 9.79 | - | 44.37 | 44.37 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 12,551 | 11.38 | 11.38 | - | - | 41.14 | 16.74 | 13.97 | 9.24 | - | 47.48 | 47.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 13,252 | 10.78 | 10.78 | - | - | 38.96 | 15.85 | 13.23 | 8.75 | - | 50.26 | 50.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,064 | 12.19 | 8.73 | 3.46 | - | 39.83 | 15.29 | 13.94 | 6.97 | 2.55 | 47.98 | 16.34 | 13.53 | 13.53 | 2.86 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え 2.5m3以下 | | 15,765 | 11.65 | 8.34 | 3.31 | - | 38.05 | 14.61 | 13.32 | 6.66 | 2.43 | 50.30 | 20.08 | 12.92 | 12.92 | 2.74 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え 3.0m3以下 | | 16,466 | 11.16 | 7.99 | 3.17 | - | 36.45 | 13.99 | 12.76 | 6.38 | 2.33 | 52.39 | 23.46 | 12.37 | 12.37 | 2.62 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え 3.5m3以下 | | 17,166 | 10.70 | 7.66 | 3.04 | - | 34.97 | 13.42 | 12.24 | 6.12 | 2.24 | 54.33 | 26.58 | 11.87 | 11.87 | 2.51 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え 4.0m3以下 | | 17,867 | 10.28 | 7.36 | 2.92 | - | 33.59 | 12.89 | 11.76 | 5.88 | 2.15 | 56.13 | 29.47 | 11.40 | 11.40 | 2.41 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え 4.5m3以下 | | 18,567 | 9.89 | 7.08 | 2.81 | - | 32.33 | 12.41 | 11.31 | 5.66 | 2.07 | 57.78 | 32.13 | 10.97 | 10.97 | 2.32 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え 5.0m3以下 | | 19,268 | 9.53 | 6.82 | 2.71 | - | 31.14 | 11.96 | 10.90 | 5.45 | 1.99 | 59.33 | 34.61 | 10.57 | 10.57 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　RC－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え 2.0m3以下 | | 13,200 | 9.96 | 9.96 | - | - | 40.55 | 15.91 | 15.50 | 7.96 | - | 49.49 | 18.61 | 15.44 | 15.44 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,901 | 9.46 | 9.46 | - | - | 38.51 | 15.11 | 14.72 | 7.56 | - | 52.03 | 22.71 | 14.66 | 14.66 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,602 | 9.01 | 9.01 | - | - | 36.65 | 14.39 | 14.01 | 7.19 | - | 54.34 | 26.44 | 13.95 | 13.95 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,302 | 8.60 | 8.60 | - | - | 34.97 | 13.73 | 13.37 | 6.86 | - | 56.43 | 29.79 | 13.32 | 13.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,003 | 8.22 | 8.22 | - | - | 33.45 | 13.13 | 12.79 | 6.56 | - | 58.33 | 32.87 | 12.73 | 12.73 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,703 | 7.87 | 7.87 | - | - | 32.04 | 12.57 | 12.25 | 6.29 | - | 60.09 | 35.69 | 12.20 | 12.20 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,404 | 7.56 | 7.56 | - | - | 30.75 | 12.07 | 11.76 | 6.03 | - | 61.69 | 38.27 | 11.71 | 11.71 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｶﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,026 | 14.11 | 10.10 | 4.01 | - | 46.14 | 17.75 | 16.13 | 8.06 | 2.95 | 39.75 | 18.82 | 15.64 | 3.31 | 1.98 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,727 | 13.38 | 9.58 | 3.80 | - | 43.79 | 16.85 | 15.30 | 7.65 | 2.80 | 42.83 | 22.97 | 14.84 | 3.14 | 1.88 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,427 | 12.74 | 9.12 | 3.62 | - | 41.60 | 15.97 | 14.56 | 7.28 | 2.66 | 45.66 | 26.76 | 14.12 | 2.99 | 1.79 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,128 | 12.14 | 8.69 | 3.45 | - | 39.67 | 15.23 | 13.88 | 6.94 | 2.54 | 48.19 | 30.16 | 13.47 | 2.85 | 1.71 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,829 | 11.61 | 8.31 | 3.30 | - | 37.92 | 14.56 | 13.27 | 6.64 | 2.42 | 50.47 | 33.25 | 12.87 | 2.72 | 1.63 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,529 | 11.12 | 7.96 | 3.16 | - | 36.31 | 13.94 | 12.71 | 6.35 | 2.32 | 52.57 | 36.07 | 12.33 | 2.61 | 1.56 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,230 | 10.66 | 7.63 | 3.03 | - | 34.84 | 13.37 | 12.19 | 6.10 | 2.23 | 54.50 | 38.67 | 11.83 | 2.50 | 1.50 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,162 | 11.78 | 11.78 | - | - | 47.99 | 18.86 | 18.33 | 9.41 | - | 40.23 | 21.97 | 18.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 11,863 | 11.09 | 11.09 | - | - | 45.15 | 17.73 | 17.25 | 8.86 | - | 43.76 | 26.58 | 17.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 12,563 | 10.47 | 10.47 | - | - | 42.61 | 16.72 | 16.29 | 8.36 | - | 46.92 | 30.70 | 16.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 13,264 | 9.92 | 9.92 | - | - | 40.36 | 15.84 | 15.43 | 7.92 | - | 49.72 | 34.36 | 15.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 13,965 | 9.42 | 9.42 | - | - | 38.32 | 15.04 | 14.65 | 7.52 | - | 52.26 | 37.67 | 14.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水ｼｰﾄの有無 | 止水ｼｰﾄの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,665 | 8.97 | 8.97 | - | - | 36.49 | 14.32 | 13.95 | 7.16 | - | 54.54 | 40.65 | 13.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,366 | 8.56 | 8.56 | - | - | 34.84 | 13.67 | 13.32 | 6.84 | - | 56.60 | 43.34 | 13.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,026 | 14.11 | 10.10 | 4.01 | - | 46.14 | 17.75 | 16.13 | 8.06 | 2.95 | 39.75 | 18.82 | 15.64 | 3.31 | 1.98 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 13,727 | 13.38 | 9.58 | 3.80 | - | 43.79 | 16.85 | 15.30 | 7.65 | 2.80 | 42.83 | 22.97 | 14.84 | 3.14 | 1.88 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,427 | 12.74 | 9.12 | 3.62 | - | 41.60 | 15.97 | 14.56 | 7.28 | 2.66 | 45.66 | 26.76 | 14.12 | 2.99 | 1.79 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,128 | 12.14 | 8.69 | 3.45 | - | 39.67 | 15.23 | 13.88 | 6.94 | 2.54 | 48.19 | 30.16 | 13.47 | 2.85 | 1.71 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 15,829 | 11.61 | 8.31 | 3.30 | - | 37.92 | 14.56 | 13.27 | 6.64 | 2.42 | 50.47 | 33.25 | 12.87 | 2.72 | 1.63 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 16,529 | 11.12 | 7.96 | 3.16 | - | 36.31 | 13.94 | 12.71 | 6.35 | 2.32 | 52.57 | 36.07 | 12.33 | 2.61 | 1.56 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,230 | 10.66 | 7.63 | 3.03 | - | 34.84 | 13.37 | 12.19 | 6.10 | 2.23 | 54.50 | 38.67 | 11.83 | 2.50 | 1.50 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,162 | 11.78 | 11.78 | - | - | 47.99 | 18.86 | 18.33 | 9.41 | - | 40.23 | 21.97 | 18.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 11,863 | 11.09 | 11.09 | - | - | 45.15 | 17.73 | 17.25 | 8.86 | - | 43.76 | 26.58 | 17.18 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 12,563 | 10.47 | 10.47 | - | - | 42.61 | 16.72 | 16.29 | 8.36 | - | 46.92 | 30.70 | 16.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 13,264 | 9.92 | 9.92 | - | - | 40.36 | 15.84 | 15.43 | 7.92 | - | 49.72 | 34.36 | 15.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 13,965 | 9.42 | 9.42 | - | - | 38.32 | 15.04 | 14.65 | 7.52 | - | 52.26 | 37.67 | 14.59 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 14,665 | 8.97 | 8.97 | - | - | 36.49 | 14.32 | 13.95 | 7.16 | - | 54.54 | 40.65 | 13.89 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,366 | 8.56 | 8.56 | - | - | 34.84 | 13.67 | 13.32 | 6.84 | - | 56.60 | 43.34 | 13.26 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 10,669 | 17.22 | 12.33 | 4.89 | - | 53.34 | 19.75 | 18.70 | 9.85 | 3.60 | 29.44 | 22.98 | 4.04 | 2.42 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 11,370 | 16.16 | 11.57 | 4.59 | - | 50.05 | 18.54 | 17.54 | 9.24 | 3.38 | 33.79 | 27.73 | 3.79 | 2.27 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.118【　巨石張（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量(m3/10m2) | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,070 | 15.22 | 10.90 | 4.32 | - | 47.15 | 17.47 | 16.53 | 8.70 | 3.18 | 37.63 | 31.92 | 3.57 | 2.14 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 12,771 | 14.39 | 10.30 | 4.09 | - | 44.55 | 16.49 | 15.62 | 8.23 | 3.01 | 41.06 | 35.66 | 3.38 | 2.02 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 13,471 | 13.63 | 9.76 | 3.87 | - | 42.19 | 15.59 | 14.81 | 7.80 | 2.85 | 44.18 | 39.06 | 3.20 | 1.92 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 14,172 | 12.96 | 9.28 | 3.68 | - | 40.09 | 14.82 | 14.07 | 7.41 | 2.71 | 46.95 | 42.09 | 3.04 | 1.82 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 14,873 | 12.35 | 8.84 | 3.51 | - | 38.20 | 14.12 | 13.41 | 7.06 | 2.58 | 49.45 | 44.81 | 2.90 | 1.74 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 再生クラッシャーラン　R　C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 8,822.7 | 14.91 | 14.91 | - | - | 57.29 | 23.84 | 19.88 | 11.91 | - | 27.80 | 27.80 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 9,523.3 | 13.81 | 13.81 | - | - | 53.08 | 22.09 | 18.42 | 11.03 | - | 33.11 | 33.11 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 10,224 | 12.87 | 12.87 | - | - | 49.44 | 20.58 | 17.15 | 10.28 | - | 37.69 | 37.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 10,925 | 12.04 | 12.04 | - | - | 46.27 | 19.26 | 16.05 | 9.62 | - | 41.69 | 41.69 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 11,625 | 11.32 | 11.32 | - | - | 43.46 | 18.07 | 15.09 | 9.04 | - | 45.22 | 45.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 12,326 | 10.67 | 10.67 | - | - | 40.98 | 17.04 | 14.23 | 8.52 | - | 48.35 | 48.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 13,026 | 10.10 | 10.10 | - | - | 38.78 | 16.13 | 13.46 | 8.06 | - | 51.12 | 51.12 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |

No.119【　巨石張（空）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 吸出し防止材の有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込材規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 40cm以上60cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,503.0 | 22.50 | 13.26 | 9.24 | - | 59.60 | 23.30 | 14.93 | 14.05 | 6.80 | 17.90 | 6.53 | 5.08 | 4.58 | 1.71 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 6,661.6 | 20.88 | 16.93 | 3.95 | - | 66.64 | 26.11 | 19.06 | 17.93 | 2.91 | 12.48 | 8.34 | 2.18 | 1.96 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 7,651.7 | 25.00 | 14.74 | 10.26 | - | 62.37 | 22.06 | 16.60 | 15.61 | 7.56 | 12.63 | 5.64 | 5.09 | 1.90 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 5,793.0 | 24.01 | 19.47 | 4.54 | - | 71.23 | 24.68 | 21.92 | 20.62 | 3.34 | 4.76 | 2.51 | 2.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 60cm以上80cm未満 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 8,591.9 | 22.33 | 11.81 | 10.52 | - | 58.72 | 24.28 | 13.50 | 12.70 | 7.74 | 18.95 | 6.47 | 5.22 | 5.02 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 6,750.5 | 20.68 | 15.03 | 5.65 | - | 65.44 | 27.32 | 17.19 | 16.17 | 4.16 | 13.88 | 8.23 | 2.85 | 2.80 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 7,740.7 | 24.79 | 13.11 | 11.68 | - | 61.35 | 23.14 | 14.99 | 14.10 | 8.60 | 13.86 | 5.79 | 5.58 | 2.49 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 5,881.9 | 23.74 | 17.25 | 6.49 | - | 69.76 | 26.05 | 19.73 | 18.56 | 4.78 | 6.50 | 3.28 | 3.22 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 80cm以上100cm以下 | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 8,657.1 | 22.08 | 11.66 | 10.42 | - | 57.69 | 25.07 | 12.14 | 11.42 | 8.58 | 20.23 | 6.42 | 5.78 | 4.99 | 3.04 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - |
| | | 無し | - | | 6,780.9 | 20.48 | 13.30 | 7.18 | - | 63.89 | 27.95 | 15.50 | 14.58 | 5.29 | 15.63 | 8.19 | 3.88 | 3.56 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 吸出し防止材合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ｋＮ／ｍ | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | | 7,788.5 | 24.54 | 12.96 | 11.58 | - | 60.11 | 23.89 | 13.49 | 12.69 | 9.54 | 15.35 | 6.43 | 5.54 | 3.38 | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（裏込材） | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | - | - | - |
| | | 無し | - | | 5,947.1 | 23.36 | 15.17 | 8.19 | - | 68.15 | 27.22 | 17.67 | 16.62 | 6.03 | 8.49 | 4.43 | 4.06 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０（胴込材） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,216 | 18.11 | 12.38 | 5.73 | - | 48.55 | 18.38 | 14.70 | 9.97 | 4.22 | 33.34 | 11.18 | 11.18 | 5.77 | 2.84 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 18,917 | 17.44 | 11.92 | 5.52 | - | 46.74 | 17.69 | 14.15 | 9.60 | 4.06 | 35.82 | 10.77 | 10.77 | 9.26 | 2.74 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 19,617 | 16.82 | 11.50 | 5.32 | - | 45.06 | 17.04 | 13.65 | 9.26 | 3.92 | 38.12 | 12.50 | 10.39 | 10.39 | 2.64 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 20,318 | 16.24 | 11.10 | 5.14 | - | 43.52 | 16.47 | 13.18 | 8.94 | 3.78 | 40.24 | 15.51 | 10.03 | 10.03 | 2.55 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 21,018 | 15.70 | 10.73 | 4.97 | - | 42.01 | 15.87 | 12.74 | 8.64 | 3.65 | 42.29 | 18.40 | 9.69 | 9.69 | 2.46 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,719 | 15.19 | 10.38 | 4.81 | - | 40.67 | 15.36 | 12.33 | 8.36 | 3.54 | 44.14 | 21.02 | 9.38 | 9.38 | 2.38 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 22,420 | 14.72 | 10.06 | 4.66 | - | 39.39 | 14.88 | 11.94 | 8.10 | 3.43 | 45.89 | 23.48 | 9.09 | 9.09 | 2.31 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 23,120 | 14.26 | 9.75 | 4.51 | - | 38.20 | 14.43 | 11.58 | 7.86 | 3.32 | 47.54 | 25.82 | 8.81 | 8.81 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,821 | 13.85 | 9.47 | 4.38 | - | 37.07 | 14.00 | 11.24 | 7.63 | 3.22 | 49.08 | 28.00 | 8.55 | 8.55 | 2.17 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,619 | 15.43 | 15.43 | - | - | 49.50 | 18.34 | 17.29 | 12.43 | - | 35.07 | 13.94 | 13.94 | 7.19 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 15,320 | 14.72 | 14.72 | - | - | 47.25 | 17.52 | 16.50 | 11.86 | - | 38.03 | 13.30 | 13.30 | 11.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 16,020 | 14.08 | 14.08 | - | - | 45.17 | 16.74 | 15.78 | 11.34 | - | 40.75 | 15.31 | 12.72 | 12.72 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,721 | 13.49 | 13.49 | - | - | 43.28 | 16.03 | 15.12 | 10.87 | - | 43.23 | 18.85 | 12.19 | 12.19 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,421 | 12.94 | 12.94 | - | - | 41.51 | 15.37 | 14.51 | 10.43 | - | 45.55 | 22.15 | 11.70 | 11.70 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 18,122 | 12.44 | 12.44 | - | - | 39.91 | 14.77 | 13.95 | 10.03 | - | 47.65 | 25.17 | 11.24 | 11.24 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,823 | 11.98 | 11.98 | - | - | 38.41 | 14.22 | 13.43 | 9.65 | - | 49.61 | 27.97 | 10.82 | 10.82 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,523 | 11.55 | 11.55 | - | - | 37.04 | 13.71 | 12.95 | 9.31 | - | 51.41 | 30.53 | 10.44 | 10.44 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,224 | 11.15 | 11.15 | - | - | 35.76 | 13.24 | 12.50 | 8.98 | - | 53.09 | 32.95 | 10.07 | 10.07 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝1mm | 遮水シート　厚1．0＋10．0mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 有り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,178 | 20.39 | 13.94 | 6.45 | - | 54.66 | 20.68 | 16.55 | 11.23 | 4.75 | 24.95 | 12.59 | 6.49 | 3.20 | 2.67 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 16,878 | 19.55 | 13.36 | 6.19 | - | 52.38 | 19.82 | 15.86 | 10.76 | 4.55 | 28.07 | 12.07 | 10.38 | 3.07 | 2.55 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,579 | 18.77 | 12.83 | 5.94 | - | 50.30 | 19.03 | 15.23 | 10.34 | 4.37 | 30.93 | 13.95 | 11.59 | 2.94 | 2.45 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 18,279 | 18.05 | 12.34 | 5.71 | - | 48.36 | 18.29 | 14.65 | 9.94 | 4.20 | 33.59 | 17.25 | 11.15 | 2.83 | 2.36 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,980 | 17.38 | 11.88 | 5.50 | - | 46.59 | 17.64 | 14.10 | 9.57 | 4.05 | 36.03 | 20.30 | 10.73 | 2.73 | 2.27 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,681 | 16.76 | 11.46 | 5.30 | - | 44.93 | 17.01 | 13.60 | 9.23 | 3.90 | 38.31 | 23.14 | 10.35 | 2.63 | 2.19 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,381 | 16.18 | 11.06 | 5.12 | - | 43.39 | 16.43 | 13.13 | 8.91 | 3.77 | 40.43 | 25.78 | 10.00 | 2.54 | 2.11 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 21,082 | 15.65 | 10.70 | 4.95 | - | 41.89 | 15.82 | 12.70 | 8.62 | 3.64 | 42.46 | 28.31 | 9.66 | 2.45 | 2.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,782 | 15.14 | 10.35 | 4.79 | - | 40.54 | 15.31 | 12.29 | 8.34 | 3.53 | 44.32 | 30.62 | 9.35 | 2.37 | 1.98 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,581 | 17.93 | 17.93 | - | - | 57.52 | 21.32 | 20.09 | 14.44 | - | 24.55 | 16.20 | 8.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 13,281 | 16.98 | 16.98 | - | - | 54.49 | 20.20 | 19.03 | 13.68 | - | 28.53 | 15.34 | 13.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 13,982 | 16.13 | 16.13 | - | - | 51.76 | 19.18 | 18.08 | 13.00 | - | 32.11 | 17.54 | 14.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,682 | 15.36 | 15.36 | - | - | 49.29 | 18.26 | 17.22 | 12.38 | - | 35.35 | 21.47 | 13.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,383 | 14.66 | 14.66 | - | - | 47.04 | 17.44 | 16.43 | 11.81 | - | 38.30 | 25.05 | 13.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,084 | 14.02 | 14.02 | - | - | 45.00 | 16.67 | 15.72 | 11.30 | - | 40.98 | 28.31 | 12.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,784 | 13.44 | 13.44 | - | - | 43.08 | 15.95 | 15.06 | 10.82 | - | 43.48 | 31.34 | 12.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,485 | 12.90 | 12.90 | - | - | 41.36 | 15.31 | 14.46 | 10.39 | - | 45.74 | 34.09 | 11.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,185 | 12.40 | 12.40 | - | - | 39.76 | 14.72 | 13.90 | 9.99 | - | 47.84 | 36.64 | 11.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| 40cm以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 60cm未満 | 無し | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,178 | 20.39 | 13.94 | 6.45 | - | 54.66 | 20.68 | 16.55 | 11.23 | 4.75 | 24.95 | 12.59 | 6.49 | 3.20 | 2.67 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 16,878 | 19.55 | 13.36 | 6.19 | - | 52.38 | 19.82 | 15.86 | 10.76 | 4.55 | 28.07 | 12.07 | 10.38 | 3.07 | 2.55 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,579 | 18.77 | 12.83 | 5.94 | - | 50.30 | 19.03 | 15.23 | 10.34 | 4.37 | 30.93 | 13.95 | 11.59 | 2.94 | 2.45 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 18,279 | 18.05 | 12.34 | 5.71 | - | 48.36 | 18.29 | 14.65 | 9.94 | 4.20 | 33.59 | 17.25 | 11.15 | 2.83 | 2.36 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,980 | 17.38 | 11.88 | 5.50 | - | 46.59 | 17.64 | 14.10 | 9.57 | 4.05 | 36.03 | 20.30 | 10.73 | 2.73 | 2.27 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,681 | 16.76 | 11.46 | 5.30 | - | 44.93 | 17.01 | 13.60 | 9.23 | 3.90 | 38.31 | 23.14 | 10.35 | 2.63 | 2.19 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,381 | 16.18 | 11.06 | 5.12 | - | 43.39 | 16.43 | 13.13 | 8.91 | 3.77 | 40.43 | 25.78 | 10.00 | 2.54 | 2.11 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 21,082 | 15.65 | 10.70 | 4.95 | - | 41.89 | 15.82 | 12.70 | 8.62 | 3.64 | 42.46 | 28.31 | 9.66 | 2.45 | 2.04 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,782 | 15.14 | 10.35 | 4.79 | - | 40.54 | 15.31 | 12.29 | 8.34 | 3.53 | 44.32 | 30.62 | 9.35 | 2.37 | 1.98 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 12,581 | 17.93 | 17.93 | - | - | 57.52 | 21.32 | 20.09 | 14.44 | - | 24.55 | 16.20 | 8.35 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 13,281 | 16.98 | 16.98 | - | - | 54.49 | 20.20 | 19.03 | 13.68 | - | 28.53 | 15.34 | 13.19 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 13,982 | 16.13 | 16.13 | - | - | 51.76 | 19.18 | 18.08 | 13.00 | - | 32.11 | 17.54 | 14.57 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,682 | 15.36 | 15.36 | - | - | 49.29 | 18.26 | 17.22 | 12.38 | - | 35.35 | 21.47 | 13.88 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,383 | 14.66 | 14.66 | - | - | 47.04 | 17.44 | 16.43 | 11.81 | - | 38.30 | 25.05 | 13.25 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,084 | 14.02 | 14.02 | - | - | 45.00 | 16.67 | 15.72 | 11.30 | - | 40.98 | 28.31 | 12.67 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,784 | 13.44 | 13.44 | - | - | 43.08 | 15.95 | 15.06 | 10.82 | - | 43.48 | 31.34 | 12.14 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,485 | 12.90 | 12.90 | - | - | 41.36 | 15.31 | 14.46 | 10.39 | - | 45.74 | 34.09 | 11.65 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,185 | 12.40 | 12.40 | - | - | 39.76 | 14.72 | 13.90 | 9.99 | - | 47.84 | 36.64 | 11.20 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 無し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,838 | 23.85 | 16.30 | 7.55 | - | 61.70 | 22.04 | 19.35 | 13.13 | 5.55 | 14.45 | 7.59 | 3.74 | 3.12 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 14,539 | 22.69 | 15.51 | 7.18 | - | 58.73 | 20.98 | 18.41 | 12.50 | 5.29 | 18.58 | 12.05 | 3.56 | 2.97 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,239 | 21.65 | 14.80 | 6.85 | - | 56.03 | 20.02 | 17.57 | 11.92 | 5.04 | 22.32 | 16.09 | 3.40 | 2.83 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,940 | 20.70 | 14.15 | 6.55 | - | 53.56 | 19.13 | 16.80 | 11.40 | 4.82 | 25.74 | 19.78 | 3.25 | 2.71 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,641 | 19.82 | 13.55 | 6.27 | - | 51.33 | 18.35 | 16.09 | 10.92 | 4.62 | 28.85 | 23.15 | 3.11 | 2.59 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,341 | 19.02 | 13.00 | 6.02 | - | 49.25 | 17.60 | 15.44 | 10.48 | 4.43 | 31.73 | 26.26 | 2.98 | 2.49 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,042 | 18.29 | 12.50 | 5.79 | - | 47.33 | 16.91 | 14.84 | 10.07 | 4.26 | 34.38 | 29.12 | 2.87 | 2.39 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,742 | 17.60 | 12.03 | 5.57 | - | 45.57 | 16.30 | 14.28 | 9.69 | 4.10 | 36.83 | 31.77 | 2.76 | 2.30 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,443 | 16.97 | 11.60 | 5.37 | - | 43.92 | 15.70 | 13.77 | 9.34 | 3.95 | 39.11 | 34.23 | 2.66 | 2.22 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）]山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | 無し | - | 0.5m3を超え1.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 10,241 | 22.02 | 22.02 | - | - | 67.72 | 26.18 | 21.83 | 17.74 | - | 10.26 | 10.26 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 10,942 | 20.61 | 20.61 | - | - | 63.38 | 24.50 | 20.43 | 16.61 | - | 16.01 | 16.01 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 11,642 | 19.37 | 19.37 | - | - | 59.57 | 23.03 | 19.20 | 15.61 | - | 21.06 | 21.06 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,343 | 18.27 | 18.27 | - | - | 56.19 | 21.73 | 18.11 | 14.72 | - | 25.54 | 25.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 13,044 | 17.29 | 17.29 | - | - | 53.17 | 20.56 | 17.14 | 13.93 | - | 29.54 | 29.54 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 13,744 | 16.41 | 16.41 | - | - | 50.46 | 19.52 | 16.26 | 13.22 | - | 33.13 | 33.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 14,445 | 15.61 | 15.61 | - | - | 48.01 | 18.57 | 15.47 | 12.58 | - | 36.38 | 36.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 15,145 | 14.89 | 14.89 | - | - | 45.79 | 17.70 | 14.76 | 12.00 | - | 39.32 | 39.32 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,846 | 14.23 | 14.23 | - | - | 43.77 | 16.92 | 14.11 | 11.47 | - | 42.00 | 42.00 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,743 | 16.60 | 11.03 | 5.57 | - | 47.26 | 18.32 | 14.83 | 8.76 | 4.10 | 36.14 | 10.87 | 10.87 | 9.34 | 2.76 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 19,443 | 16.00 | 10.63 | 5.37 | - | 45.55 | 17.65 | 14.30 | 8.44 | 3.95 | 38.45 | 12.61 | 10.48 | 10.48 | 2.66 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 20,144 | 15.44 | 10.26 | 5.18 | - | 43.98 | 17.06 | 13.80 | 8.15 | 3.81 | 40.58 | 15.65 | 10.11 | 10.11 | 2.57 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,845 | 14.93 | 9.92 | 5.01 | - | 42.44 | 16.42 | 13.34 | 7.87 | 3.69 | 42.63 | 18.54 | 9.77 | 9.77 | 2.48 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,545 | 14.43 | 9.59 | 4.84 | - | 41.06 | 15.88 | 12.90 | 7.62 | 3.57 | 44.51 | 21.19 | 9.46 | 9.46 | 2.40 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 22,246 | 13.98 | 9.29 | 4.69 | - | 39.76 | 15.38 | 12.50 | 7.38 | 3.45 | 46.26 | 23.67 | 9.16 | 9.16 | 2.33 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,946 | 13.56 | 9.01 | 4.55 | - | 38.54 | 14.91 | 12.11 | 7.15 | 3.35 | 47.90 | 26.01 | 8.88 | 8.88 | 2.25 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,647 | 13.15 | 8.74 | 4.41 | - | 37.41 | 14.47 | 11.76 | 6.94 | 3.25 | 49.44 | 28.21 | 8.61 | 8.61 | 2.19 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 15,146 | 13.65 | 13.65 | - | - | 47.89 | 18.40 | 17.26 | 10.84 | - | 38.46 | 13.45 | 13.45 | 11.56 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,846 | 13.05 | 13.05 | - | - | 45.76 | 17.58 | 16.49 | 10.36 | - | 41.19 | 15.47 | 12.86 | 12.86 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 16,547 | 12.49 | 12.49 | - | - | 43.84 | 16.86 | 15.79 | 9.92 | - | 43.67 | 19.05 | 12.31 | 12.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,248 | 11.99 | 11.99 | - | - | 42.01 | 16.12 | 15.15 | 9.52 | - | 46.00 | 22.38 | 11.81 | 11.81 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,948 | 11.52 | 11.52 | - | - | 40.37 | 15.49 | 14.56 | 9.15 | - | 48.11 | 25.41 | 11.35 | 11.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,649 | 11.08 | 11.08 | - | - | 38.85 | 14.91 | 14.01 | 8.80 | - | 50.07 | 28.23 | 10.92 | 10.92 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,349 | 10.68 | 10.68 | - | - | 37.45 | 14.37 | 13.51 | 8.48 | - | 51.87 | 30.81 | 10.53 | 10.53 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 20,050 | 10.31 | 10.31 | - | - | 36.14 | 13.87 | 13.03 | 8.19 | - | 53.55 | 33.23 | 10.16 | 10.16 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート　t＝１mm | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | 有り | | | | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 16,705 | 18.62 | 12.37 | 6.25 | - | 53.02 | 20.55 | 16.64 | 9.83 | 4.60 | 28.36 | 12.20 | 10.48 | 3.10 | 2.58 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,405 | 17.88 | 11.88 | 6.00 | - | 50.87 | 19.71 | 15.97 | 9.43 | 4.41 | 31.25 | 14.09 | 11.71 | 2.97 | 2.48 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 遮水シート　厚１．０＋１０．０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 60cm以上80cm未満 | | 無し | 有り | 再生クラッシャランRC-40 | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,106 | 17.19 | 11.42 | 5.77 | - | 48.91 | 18.95 | 15.35 | 9.07 | 4.24 | 33.90 | 17.41 | 11.25 | 2.86 | 2.38 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,806 | 16.54 | 10.99 | 5.55 | - | 47.10 | 18.25 | 14.78 | 8.73 | 4.09 | 36.36 | 20.49 | 10.83 | 2.75 | 2.29 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,507 | 15.95 | 10.60 | 5.35 | - | 45.41 | 17.60 | 14.25 | 8.42 | 3.94 | 38.64 | 23.34 | 10.44 | 2.65 | 2.21 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,208 | 15.40 | 10.23 | 5.17 | - | 43.83 | 16.99 | 13.76 | 8.12 | 3.80 | 40.77 | 26.00 | 10.08 | 2.56 | 2.13 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,908 | 14.88 | 9.89 | 4.99 | - | 42.31 | 16.37 | 13.30 | 7.85 | 3.67 | 42.81 | 28.54 | 9.74 | 2.47 | 2.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,609 | 14.40 | 9.57 | 4.83 | - | 40.92 | 15.83 | 12.86 | 7.60 | 3.55 | 44.68 | 30.87 | 9.43 | 2.39 | 1.99 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,107 | 15.77 | 15.77 | - | - | 55.32 | 21.24 | 19.94 | 12.53 | - | 28.91 | 15.55 | 13.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 13,808 | 14.97 | 14.97 | - | - | 52.51 | 20.17 | 18.93 | 11.89 | - | 32.52 | 17.76 | 14.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,509 | 14.25 | 14.25 | - | - | 49.98 | 19.20 | 18.01 | 11.32 | - | 35.77 | 21.73 | 14.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,209 | 13.59 | 13.59 | - | - | 47.68 | 18.33 | 17.18 | 10.79 | - | 38.73 | 25.33 | 13.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,910 | 12.99 | 12.99 | - | - | 45.58 | 17.51 | 16.43 | 10.32 | - | 41.43 | 28.62 | 12.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,610 | 12.44 | 12.44 | - | - | 43.62 | 16.74 | 15.73 | 9.88 | - | 43.94 | 31.67 | 12.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,311 | 11.94 | 11.94 | - | - | 41.85 | 16.06 | 15.10 | 9.48 | - | 46.21 | 34.44 | 11.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,012 | 11.48 | 11.48 | - | - | 40.23 | 15.44 | 14.51 | 9.11 | - | 48.29 | 36.98 | 11.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 遮水シート 厚1．0＋10．0mm | - | - | - | - |
| | | | 有り | 再生クラッシャランRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,705 | 18.62 | 12.37 | 6.25 | - | 53.02 | 20.55 | 16.64 | 9.83 | 4.60 | 28.36 | 12.20 | 10.48 | 3.10 | 2.58 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 止水シート t＝1mm | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,405 | 17.88 | 11.88 | 6.00 | - | 50.87 | 19.71 | 15.97 | 9.43 | 4.41 | 31.25 | 14.09 | 11.71 | 2.97 | 2.48 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 18,106 | 17.19 | 11.42 | 5.77 | - | 48.91 | 18.95 | 15.35 | 9.07 | 4.24 | 33.90 | 17.41 | 11.25 | 2.86 | 2.38 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,806 | 16.54 | 10.99 | 5.55 | - | 47.10 | 18.25 | 14.78 | 8.73 | 4.09 | 36.36 | 20.49 | 10.83 | 2.75 | 2.29 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20） 高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 無し | 有り | 有り | RC-40 | 3.0m3を超え3.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,507 | 15.95 | 10.60 | 5.35 | - | 45.41 | 17.60 | 14.25 | 8.42 | 3.94 | 38.64 | 23.34 | 10.44 | 2.65 | 2.21 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 20,208 | 15.40 | 10.23 | 5.17 | - | 43.83 | 16.99 | 13.76 | 8.12 | 3.80 | 40.77 | 26.00 | 10.08 | 2.56 | 2.13 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,908 | 14.88 | 9.89 | 4.99 | - | 42.31 | 16.37 | 13.30 | 7.85 | 3.67 | 42.81 | 28.54 | 9.74 | 2.47 | 2.06 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,609 | 14.40 | 9.57 | 4.83 | - | 40.92 | 15.83 | 12.86 | 7.60 | 3.55 | 44.68 | 30.87 | 9.43 | 2.39 | 1.99 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,107 | 15.77 | 15.77 | - | - | 55.32 | 21.24 | 19.94 | 12.53 | - | 28.91 | 15.55 | 13.36 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 止水シート t＝1mm | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 13,808 | 14.97 | 14.97 | - | - | 52.51 | 20.17 | 18.93 | 11.89 | - | 32.52 | 17.76 | 14.76 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,509 | 14.25 | 14.25 | - | - | 49.98 | 19.20 | 18.01 | 11.32 | - | 35.77 | 21.73 | 14.04 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 15,209 | 13.59 | 13.59 | - | - | 47.68 | 18.33 | 17.18 | 10.79 | - | 38.73 | 25.33 | 13.40 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,910 | 12.99 | 12.99 | - | - | 45.58 | 17.51 | 16.43 | 10.32 | - | 41.43 | 28.62 | 12.81 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,610 | 12.44 | 12.44 | - | - | 43.62 | 16.74 | 15.73 | 9.88 | - | 43.94 | 31.67 | 12.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,311 | 11.94 | 11.94 | - | - | 41.85 | 16.06 | 15.10 | 9.48 | - | 46.21 | 34.44 | 11.77 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 18,012 | 11.48 | 11.48 | - | - | 40.23 | 15.44 | 14.51 | 9.11 | - | 48.29 | 36.98 | 11.31 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 止水シート t＝1mm | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.0m3を超え1.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 14,347 | 21.69 | 14.41 | 7.28 | - | 59.48 | 21.73 | 19.38 | 11.44 | 5.36 | 18.83 | 12.21 | 3.61 | 3.01 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,048 | 20.68 | 13.74 | 6.94 | - | 56.72 | 20.72 | 18.48 | 10.91 | 5.11 | 22.60 | 16.29 | 3.44 | 2.87 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,749 | 19.76 | 13.13 | 6.63 | - | 54.19 | 19.81 | 17.65 | 10.42 | 4.88 | 26.05 | 20.02 | 3.29 | 2.74 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 16,449 | 18.92 | 12.57 | 6.35 | - | 51.89 | 18.97 | 16.90 | 9.98 | 4.67 | 29.19 | 23.42 | 3.15 | 2.62 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,150 | 18.14 | 12.05 | 6.09 | - | 49.78 | 18.21 | 16.21 | 9.57 | 4.48 | 32.08 | 26.55 | 3.02 | 2.51 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,850 | 17.43 | 11.58 | 5.85 | - | 47.82 | 17.49 | 15.57 | 9.20 | 4.30 | 34.75 | 29.43 | 2.90 | 2.42 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W/C 60% | 軽油 1．2号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－40 | - | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 18,551 | 16.77 | 11.14 | 5.63 | - | 46.02 | 16.83 | 14.99 | 8.85 | 4.14 | 37.21 | 32.10 | 2.79 | 2.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,252 | 16.16 | 10.74 | 5.42 | - | 44.34 | 16.21 | 14.44 | 8.53 | 3.99 | 39.50 | 34.57 | 2.69 | 2.24 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 1.0m3を超え1.5m3以下 | | 10,768 | 19.20 | 19.20 | - | - | 64.53 | 25.85 | 21.56 | 15.25 | - | 16.27 | 16.27 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 11,469 | 18.03 | 18.03 | - | - | 60.59 | 24.27 | 20.24 | 14.32 | - | 21.38 | 21.38 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 12,169 | 16.99 | 16.99 | - | - | 57.10 | 22.87 | 19.08 | 13.49 | - | 25.91 | 25.91 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 12,870 | 16.06 | 16.06 | - | - | 54.00 | 21.63 | 18.04 | 12.76 | - | 29.94 | 29.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 13,570 | 15.23 | 15.23 | - | - | 51.21 | 20.51 | 17.11 | 12.10 | - | 33.56 | 33.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 14,271 | 14.49 | 14.49 | - | - | 48.69 | 19.51 | 16.27 | 11.50 | - | 36.82 | 36.82 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 14,972 | 13.81 | 13.81 | - | - | 46.41 | 18.59 | 15.50 | 10.97 | - | 39.78 | 39.78 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,672 | 13.19 | 13.19 | - | - | 44.34 | 17.76 | 14.81 | 10.48 | - | 42.47 | 42.47 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | 有り | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 19,216 | 15.01 | 9.58 | 5.43 | - | 46.10 | 18.24 | 14.90 | 7.74 | 4.00 | 38.89 | 12.76 | 10.60 | 10.60 | 2.69 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 19,916 | 14.49 | 9.25 | 5.24 | - | 44.46 | 17.58 | 14.37 | 7.47 | 3.86 | 41.05 | 15.83 | 10.23 | 10.23 | 2.60 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 20,617 | 13.99 | 8.93 | 5.06 | - | 42.90 | 16.93 | 13.88 | 7.22 | 3.73 | 43.11 | 18.75 | 9.88 | 9.88 | 2.51 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 21,317 | 13.54 | 8.64 | 4.90 | - | 41.48 | 16.37 | 13.43 | 6.98 | 3.60 | 44.98 | 21.41 | 9.56 | 9.56 | 2.43 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 22,018 | 13.10 | 8.36 | 4.74 | - | 40.16 | 15.85 | 13.00 | 6.76 | 3.49 | 46.74 | 23.93 | 9.25 | 9.25 | 2.35 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 22,719 | 12.69 | 8.10 | 4.59 | - | 38.92 | 15.36 | 12.60 | 6.55 | 3.38 | 48.39 | 26.27 | 8.97 | 8.97 | 2.28 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 23,419 | 12.32 | 7.86 | 4.46 | - | 37.75 | 14.90 | 12.22 | 6.35 | 3.28 | 49.93 | 28.48 | 8.70 | 8.70 | 2.21 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 15,619 | 11.79 | 11.79 | - | - | 46.41 | 18.36 | 17.17 | 9.53 | - | 41.80 | 15.70 | 13.05 | 13.05 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 止水シート　ｔ＝１ｍｍ | 遮水シート　厚　１．０＋１０．０ｍｍ | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込コンクリート使用量 | 胴込・裏込コンクリート規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 有り | 無し | 無し | - | 2.0m3を超え2.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,319 | 11.28 | 11.28 | - | - | 44.42 | 17.57 | 16.44 | 9.12 | - | 44.30 | 19.32 | 12.49 | 12.49 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 17,020 | 10.82 | 10.82 | - | - | 42.56 | 16.82 | 15.76 | 8.74 | - | 46.62 | 22.68 | 11.97 | 11.97 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 17,720 | 10.39 | 10.39 | - | - | 40.88 | 16.15 | 15.14 | 8.40 | - | 48.73 | 25.73 | 11.50 | 11.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 18,421 | 10.00 | 10.00 | - | - | 39.32 | 15.54 | 14.56 | 8.08 | - | 50.68 | 28.56 | 11.06 | 11.06 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 19,122 | 9.63 | 9.63 | - | - | 37.88 | 14.97 | 14.03 | 7.78 | - | 52.49 | 31.19 | 10.65 | 10.65 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,822 | 9.29 | 9.29 | - | - | 36.54 | 14.44 | 13.53 | 7.51 | - | 54.17 | 33.61 | 10.28 | 10.28 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 止水シート t＝１mm | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,177 | 16.80 | 10.72 | 6.08 | - | 51.55 | 20.40 | 16.66 | 8.66 | 4.47 | 31.65 | 14.27 | 11.86 | 3.01 | 2.51 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,878 | 16.14 | 10.30 | 5.84 | - | 49.53 | 19.59 | 16.01 | 8.32 | 4.30 | 34.33 | 17.63 | 11.40 | 2.89 | 2.41 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,579 | 15.53 | 9.91 | 5.62 | - | 47.65 | 18.83 | 15.41 | 8.01 | 4.14 | 36.82 | 20.74 | 10.97 | 2.79 | 2.32 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,279 | 14.96 | 9.55 | 5.41 | - | 45.93 | 18.16 | 14.85 | 7.72 | 3.98 | 39.11 | 23.62 | 10.57 | 2.68 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,980 | 14.44 | 9.22 | 5.22 | - | 44.31 | 17.52 | 14.33 | 7.45 | 3.84 | 41.25 | 26.30 | 10.20 | 2.59 | 2.16 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,680 | 13.95 | 8.90 | 5.05 | - | 42.76 | 16.88 | 13.84 | 7.20 | 3.71 | 43.29 | 28.86 | 9.85 | 2.50 | 2.08 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,381 | 13.49 | 8.61 | 4.88 | - | 41.37 | 16.33 | 13.39 | 6.96 | 3.59 | 45.14 | 31.17 | 9.53 | 2.42 | 2.02 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,580 | 13.56 | 13.56 | - | - | 53.38 | 21.12 | 19.75 | 10.96 | - | 33.06 | 18.06 | 15.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,281 | 12.90 | 12.90 | - | - | 50.75 | 20.08 | 18.78 | 10.42 | - | 36.35 | 22.08 | 14.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,981 | 12.29 | 12.29 | - | - | 48.39 | 19.14 | 17.91 | 9.94 | - | 39.32 | 25.72 | 13.60 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,682 | 11.74 | 11.74 | - | - | 46.23 | 18.30 | 17.10 | 9.49 | - | 42.03 | 29.04 | 12.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,383 | 11.24 | 11.24 | - | - | 44.21 | 17.47 | 16.37 | 9.09 | - | 44.55 | 32.11 | 12.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）高炉W/C 60% | 遮水シート 厚１．０＋１０．０mm | - | - | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 80cm以上100cm以下 | 無し | 有り | 有り | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 17,083 | 10.78 | 10.78 | - | - | 42.40 | 16.76 | 15.70 | 8.71 | - | 46.82 | 34.89 | 11.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,784 | 10.35 | 10.35 | - | - | 40.73 | 16.10 | 15.08 | 8.37 | - | 48.92 | 37.46 | 11.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ | - | - | - | - |
| | | | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 17,177 | 16.80 | 10.72 | 6.08 | - | 51.55 | 20.40 | 16.66 | 8.66 | 4.47 | 31.65 | 14.27 | 11.86 | 3.01 | 2.51 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 17,878 | 16.14 | 10.30 | 5.84 | - | 49.53 | 19.59 | 16.01 | 8.32 | 4.30 | 34.33 | 17.63 | 11.40 | 2.89 | 2.41 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 18,579 | 15.53 | 9.91 | 5.62 | - | 47.65 | 18.83 | 15.41 | 8.01 | 4.14 | 36.82 | 20.74 | 10.97 | 2.79 | 2.32 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 19,279 | 14.96 | 9.55 | 5.41 | - | 45.93 | 18.16 | 14.85 | 7.72 | 3.98 | 39.11 | 23.62 | 10.57 | 2.68 | 2.24 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 19,980 | 14.44 | 9.22 | 5.22 | - | 44.31 | 17.52 | 14.33 | 7.45 | 3.84 | 41.25 | 26.30 | 10.20 | 2.59 | 2.16 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 20,680 | 13.95 | 8.90 | 5.05 | - | 42.76 | 16.88 | 13.84 | 7.20 | 3.71 | 43.29 | 28.86 | 9.85 | 2.50 | 2.08 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 21,381 | 13.49 | 8.61 | 4.88 | - | 41.37 | 16.33 | 13.39 | 6.96 | 3.59 | 45.14 | 31.17 | 9.53 | 2.42 | 2.02 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 13,580 | 13.56 | 13.56 | - | - | 53.38 | 21.12 | 19.75 | 10.96 | - | 33.06 | 18.06 | 15.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 14,281 | 12.90 | 12.90 | - | - | 50.75 | 20.08 | 18.78 | 10.42 | - | 36.35 | 22.08 | 14.27 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 14,981 | 12.29 | 12.29 | - | - | 48.39 | 19.14 | 17.91 | 9.94 | - | 39.32 | 25.72 | 13.60 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 15,682 | 11.74 | 11.74 | - | - | 46.23 | 18.30 | 17.10 | 9.49 | - | 42.03 | 29.04 | 12.99 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 16,383 | 11.24 | 11.24 | - | - | 44.21 | 17.47 | 16.37 | 9.09 | - | 44.55 | 32.11 | 12.44 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 17,083 | 10.78 | 10.78 | - | - | 42.40 | 16.76 | 15.70 | 8.71 | - | 46.82 | 34.89 | 11.93 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 17,784 | 10.35 | 10.35 | - | - | 40.73 | 16.10 | 15.08 | 8.37 | - | 48.92 | 37.46 | 11.46 | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 止水シート ｔ ＝１ｍｍ | - | - | - | 止水シートは遮水シートの単価で設定している |
| | | | | | 1.5m3を超え2.0m3以下 | | 14,820 | 19.47 | 12.43 | 7.04 | - | 57.59 | 21.52 | 19.32 | 10.04 | 5.19 | 22.94 | 16.54 | 3.49 | 2.91 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 15,521 | 18.60 | 11.87 | 6.73 | - | 54.98 | 20.55 | 18.44 | 9.59 | 4.95 | 26.42 | 20.31 | 3.33 | 2.78 | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート １８－８－２５ （２０） 高炉 W/C 60% | 軽油 １．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン R C－４０ | - | - | - |

No.120【　巨石積（練）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石材径区分 | 遮水シートの有無 | 止水シートの有無 | 裏込材の有無 | 裏込材規格 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 無し | 有り | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 | 2.5m3を超え3.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 16,221 | 17.79 | 11.35 | 6.44 | - | 52.61 | 19.65 | 17.65 | 9.18 | 4.74 | 29.60 | 23.75 | 3.19 | 2.66 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 16,922 | 17.05 | 10.88 | 6.17 | - | 50.43 | 18.84 | 16.92 | 8.80 | 4.54 | 32.52 | 26.91 | 3.06 | 2.55 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 17,623 | 16.37 | 10.45 | 5.92 | - | 48.42 | 18.09 | 16.24 | 8.45 | 4.36 | 35.21 | 29.82 | 2.94 | 2.45 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 18,323 | 15.75 | 10.05 | 5.70 | - | 46.58 | 17.42 | 15.62 | 8.12 | 4.19 | 37.67 | 32.50 | 2.82 | 2.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 19,024 | 15.17 | 9.68 | 5.49 | - | 44.86 | 16.77 | 15.05 | 7.82 | 4.04 | 39.97 | 34.98 | 2.72 | 2.27 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | 軽油　１．２号パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | - | - | - |
| | | | 無し | - | 1.5m3を超え2.0m3以下 | 18-8-25(20)(高炉) | 11,241 | 16.39 | 16.39 | - | - | 61.80 | 25.51 | 21.26 | 13.24 | - | 21.81 | 21.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.0m3を超え2.5m3以下 | | 11,941 | 15.42 | 15.42 | - | - | 58.18 | 24.00 | 20.02 | 12.47 | - | 26.40 | 26.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 2.5m3を超え3.0m3以下 | | 12,642 | 14.57 | 14.57 | - | - | 54.95 | 22.67 | 18.91 | 11.77 | - | 30.48 | 30.48 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.0m3を超え3.5m3以下 | | 13,343 | 13.80 | 13.80 | - | - | 52.07 | 21.49 | 17.91 | 11.16 | - | 34.13 | 34.13 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 3.5m3を超え4.0m3以下 | | 14,043 | 13.11 | 13.11 | - | - | 49.47 | 20.41 | 17.02 | 10.60 | - | 37.42 | 37.42 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.0m3を超え4.5m3以下 | | 14,744 | 12.49 | 12.49 | - | - | 47.12 | 19.44 | 16.21 | 10.10 | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |
| | | | | | 4.5m3を超え5.0m3以下 | | 15,444 | 11.92 | 11.92 | - | - | 44.99 | 18.57 | 15.48 | 9.64 | - | 43.09 | 43.09 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）]25t吊 | * | - | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W/C　60% | - | - | - | - | - |

No.121【　巨石採取　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,321.9 | 38.17 | 35.41 | － | － | 44.26 | 26.10 | 17.14 | － | － | 17.57 | 17.57 | － | － | － | － | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | － | － | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | － | － | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.122【　巨石（材料費）　】

物価資料等による

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2000mm | 500mm以上600mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 4,960.5 | 30.98 | 30.31 | 0.67 | - | 58.71 | 19.00 | 18.82 | 18.73 | 1.14 | 10.31 | 6.57 | 3.26 | 0.48 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 5,741.7 | 26.77 | 26.19 | 0.58 | - | 50.72 | 16.42 | 16.26 | 16.18 | 0.98 | 22.51 | 19.28 | 2.82 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 6,653.1 | 23.10 | 22.60 | 0.50 | - | 43.77 | 14.17 | 14.03 | 13.96 | 0.85 | 33.13 | 30.34 | 2.43 | 0.36 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 7,564.5 | 20.32 | 19.88 | 0.44 | - | 38.45 | 12.42 | 12.34 | 12.28 | 0.74 | 41.23 | 38.78 | 2.14 | 0.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 8,475.9 | 18.13 | 17.74 | 0.39 | - | 34.31 | 11.08 | 11.01 | 10.96 | 0.66 | 47.56 | 45.37 | 1.91 | 0.28 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 9,387.3 | 16.37 | 16.02 | 0.35 | - | 30.98 | 10.00 | 9.94 | 9.90 | 0.60 | 52.65 | 50.68 | 1.72 | 0.25 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 600mm以上700mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 5,305.4 | 29.05 | 28.34 | 0.71 | - | 60.84 | 21.42 | 17.87 | 17.86 | 1.21 | 10.11 | 6.14 | 3.46 | 0.51 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 6,086.6 | 25.33 | 24.71 | 0.62 | - | 53.03 | 18.67 | 15.58 | 15.57 | 1.05 | 21.64 | 18.19 | 3.01 | 0.44 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 6,998.0 | 22.03 | 21.49 | 0.54 | - | 46.13 | 16.25 | 13.55 | 13.54 | 0.91 | 31.84 | 28.84 | 2.62 | 0.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 7,909.4 | 19.49 | 19.01 | 0.48 | - | 40.81 | 14.38 | 11.98 | 11.98 | 0.81 | 39.70 | 37.04 | 2.32 | 0.34 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 8,820.8 | 17.48 | 17.05 | 0.43 | - | 36.55 | 12.85 | 10.75 | 10.74 | 0.72 | 45.97 | 43.59 | 2.08 | 0.30 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 9,732.2 | 15.84 | 15.45 | 0.39 | - | 33.13 | 11.64 | 9.74 | 9.74 | 0.66 | 51.03 | 48.88 | 1.88 | 0.27 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 6,867.1 | 33.50 | 32.85 | 0.65 | - | 58.16 | 22.27 | 17.12 | 13.99 | 1.10 | 8.34 | 4.74 | 3.14 | 0.46 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 7,648.3 | 30.07 | 29.49 | 0.58 | - | 52.23 | 20.01 | 15.37 | 12.56 | 0.98 | 17.70 | 14.47 | 2.82 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 8,559.7 | 26.87 | 26.35 | 0.52 | - | 46.66 | 17.87 | 13.74 | 11.22 | 0.88 | 26.47 | 23.58 | 2.52 | 0.37 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 9,471.1 | 24.28 | 23.81 | 0.47 | - | 42.18 | 16.17 | 12.41 | 10.14 | 0.79 | 33.54 | 30.93 | 2.28 | 0.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 10,382 | 22.15 | 21.72 | 0.43 | - | 38.41 | 14.69 | 11.32 | 9.25 | 0.72 | 39.44 | 37.06 | 2.08 | 0.30 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | 3300mm | 600mm以上700mm未満 | 2.60以上3.30未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 7,508.9 | 15.46 | 15.02 | 0.44 | - | 30.86 | 10.08 | 9.69 | 9.59 | 0.75 | 53.68 | 51.22 | 2.15 | 0.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 8,420.3 | 13.78 | 13.39 | 0.39 | - | 27.52 | 8.99 | 8.64 | 8.55 | 0.67 | 58.70 | 56.50 | 1.92 | 0.28 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50未満m3/10m | | 4,916.5 | 31.36 | 30.59 | 0.77 | - | 57.73 | 19.61 | 19.28 | 14.82 | 1.30 | 10.91 | 6.63 | 3.73 | 0.55 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 5,697.7 | 27.05 | 26.39 | 0.66 | - | 49.83 | 16.94 | 16.64 | 12.79 | 1.12 | 23.12 | 19.43 | 3.22 | 0.47 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 6,609.1 | 23.32 | 22.75 | 0.57 | - | 42.96 | 14.60 | 14.34 | 11.03 | 0.97 | 33.72 | 30.54 | 2.77 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 7,520.5 | 20.49 | 19.99 | 0.50 | - | 37.70 | 12.78 | 12.60 | 9.69 | 0.85 | 41.81 | 39.01 | 2.44 | 0.36 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 8,431.9 | 18.28 | 17.83 | 0.45 | - | 33.62 | 11.40 | 11.24 | 8.64 | 0.76 | 48.10 | 45.61 | 2.17 | 0.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 9,343.3 | 16.49 | 16.09 | 0.40 | - | 30.34 | 10.29 | 10.14 | 7.80 | 0.68 | 53.17 | 50.92 | 1.96 | 0.29 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 6,110.2 | 31.49 | 30.76 | 0.73 | - | 59.13 | 22.22 | 15.87 | 15.72 | 1.23 | 9.38 | 5.33 | 3.53 | 0.52 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 6,891.4 | 27.93 | 27.28 | 0.65 | - | 52.42 | 19.69 | 14.07 | 13.94 | 1.09 | 19.65 | 16.06 | 3.13 | 0.46 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 7,802.8 | 24.66 | 24.09 | 0.57 | - | 46.30 | 17.40 | 12.43 | 12.31 | 0.96 | 29.04 | 25.87 | 2.76 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 8,714.2 | 22.08 | 21.57 | 0.51 | - | 41.47 | 15.59 | 11.13 | 11.02 | 0.86 | 36.45 | 33.62 | 2.47 | 0.36 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 9,625.6 | 19.99 | 19.53 | 0.46 | - | 37.50 | 14.06 | 10.08 | 9.98 | 0.78 | 42.51 | 39.94 | 2.24 | 0.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 10,537 | 18.26 | 17.84 | 0.42 | - | 34.23 | 12.84 | 9.20 | 9.11 | 0.71 | 47.51 | 45.17 | 2.04 | 0.30 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 900mm以上 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 7,562.0 | 30.54 | 29.83 | 0.71 | - | 61.23 | 25.63 | 15.94 | 12.92 | 1.19 | 8.23 | 4.31 | 3.42 | 0.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 8,343.2 | 27.67 | 27.03 | 0.64 | - | 55.50 | 23.24 | 14.44 | 11.71 | 1.08 | 16.83 | 13.27 | 3.10 | 0.46 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 9,254.6 | 24.95 | 24.37 | 0.58 | - | 50.03 | 20.95 | 13.02 | 10.56 | 0.97 | 25.02 | 21.81 | 2.80 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C 60% | 再生クラッシャーラン R C－40 | 軽油 1.2号 パトロール給油 | - | - | - |

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 1100mm未満 | 1.90以上2.60未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 10,166 | 22.71 | 22.19 | 0.52 | - | 45.56 | 19.09 | 11.85 | 9.61 | 0.89 | 31.73 | 28.82 | 2.54 | 0.37 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 11,077 | 20.84 | 20.36 | 0.48 | - | 41.82 | 17.53 | 10.88 | 8.82 | 0.81 | 37.34 | 34.67 | 2.33 | 0.34 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 11,989 | 19.25 | 18.81 | 0.44 | - | 38.58 | 16.13 | 10.05 | 8.15 | 0.75 | 42.17 | 39.69 | 2.16 | 0.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 1100mm | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 8,780.3 | 30.63 | 29.97 | 0.66 | - | 62.00 | 24.41 | 16.24 | 13.72 | 1.11 | 7.37 | 3.71 | 3.19 | 0.47 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 9,561.5 | 28.12 | 27.52 | 0.60 | - | 56.94 | 22.42 | 14.91 | 12.60 | 1.02 | 14.94 | 11.58 | 2.93 | 0.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 10,473 | 25.68 | 25.13 | 0.55 | - | 51.98 | 20.48 | 13.61 | 11.50 | 0.93 | 22.34 | 19.27 | 2.68 | 0.39 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 11,384 | 23.62 | 23.11 | 0.51 | - | 47.83 | 18.84 | 12.52 | 10.58 | 0.86 | 28.55 | 25.73 | 2.46 | 0.36 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 12,296 | 21.87 | 21.40 | 0.47 | - | 44.28 | 17.45 | 11.59 | 9.80 | 0.79 | 33.85 | 31.24 | 2.28 | 0.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 13,207 | 20.36 | 19.92 | 0.44 | - | 41.23 | 16.25 | 10.79 | 9.12 | 0.74 | 38.41 | 35.98 | 2.12 | 0.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 500mm以上600mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 3,193.4 | 24.59 | 23.54 | 1.05 | - | 59.38 | 23.77 | 16.33 | 15.70 | 1.77 | 16.03 | 10.21 | 5.07 | 0.75 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 3,974.6 | 19.76 | 18.92 | 0.84 | - | 47.71 | 19.11 | 13.12 | 12.61 | 1.42 | 32.53 | 27.86 | 4.07 | 0.60 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 4,886.0 | 16.07 | 15.39 | 0.68 | - | 38.76 | 15.50 | 10.67 | 10.26 | 1.15 | 45.17 | 41.37 | 3.31 | 0.49 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 5,797.4 | 13.55 | 12.97 | 0.58 | - | 32.66 | 13.06 | 8.99 | 8.65 | 0.97 | 53.79 | 50.59 | 2.79 | 0.41 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 6,708.8 | 11.70 | 11.20 | 0.50 | - | 28.22 | 11.28 | 7.77 | 7.47 | 0.84 | 60.08 | 57.32 | 2.41 | 0.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 7,620.2 | 10.30 | 9.86 | 0.44 | - | 24.85 | 9.93 | 6.84 | 6.58 | 0.74 | 64.85 | 62.42 | 2.12 | 0.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50未満m3/10m | | 4,341.8 | 26.85 | 25.98 | 0.87 | - | 60.80 | 22.20 | 17.09 | 16.79 | 1.47 | 12.35 | 7.51 | 4.22 | 0.62 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 5,123.0 | 22.75 | 22.01 | 0.74 | - | 51.53 | 18.81 | 14.49 | 14.23 | 1.25 | 25.72 | 21.61 | 3.58 | 0.53 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉Ｗ／Ｃ　６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（ *印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 5000mm | 600mm以上700mm未満 | 1.20以上1.90未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 6,034.4 | 19.32 | 18.69 | 0.63 | - | 43.74 | 15.97 | 12.30 | 12.08 | 1.06 | 36.94 | 33.45 | 3.04 | 0.45 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 6,945.8 | 16.78 | 16.24 | 0.54 | - | 37.96 | 13.84 | 10.68 | 10.49 | 0.92 | 45.26 | 42.23 | 2.64 | 0.39 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 7,857.2 | 14.83 | 14.35 | 0.48 | - | 33.54 | 12.23 | 9.44 | 9.27 | 0.81 | 51.63 | 48.96 | 2.33 | 0.34 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 8,768.6 | 13.29 | 12.86 | 0.43 | - | 30.06 | 10.96 | 8.46 | 8.31 | 0.73 | 56.65 | 54.25 | 2.09 | 0.31 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 700mm以上900mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 5,520.6 | 28.05 | 27.24 | 0.81 | - | 61.57 | 24.58 | 17.57 | 13.43 | 1.36 | 10.38 | 5.90 | 3.91 | 0.57 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 6,301.8 | 24.57 | 23.86 | 0.71 | - | 53.94 | 21.54 | 15.39 | 11.77 | 1.19 | 21.49 | 17.57 | 3.42 | 0.50 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 7,213.2 | 21.47 | 20.85 | 0.62 | - | 47.12 | 18.81 | 13.45 | 10.28 | 1.04 | 31.41 | 27.98 | 2.99 | 0.44 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 8,124.6 | 19.06 | 18.51 | 0.55 | - | 41.84 | 16.71 | 11.94 | 9.12 | 0.93 | 39.10 | 36.06 | 2.65 | 0.39 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 9,036.0 | 17.13 | 16.64 | 0.49 | - | 37.56 | 14.98 | 10.73 | 8.20 | 0.83 | 45.31 | 42.57 | 2.39 | 0.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 9,947.4 | 15.56 | 15.11 | 0.45 | - | 34.12 | 13.60 | 9.75 | 7.45 | 0.75 | 50.32 | 47.83 | 2.17 | 0.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 900mm以上1100mm未満 | 0.50未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 7,402.2 | 31.19 | 30.47 | 0.72 | - | 60.40 | 23.87 | 16.28 | 13.20 | 1.22 | 8.41 | 4.40 | 3.50 | 0.51 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50以上1.20未満m3/10m | | 8,183.4 | 28.21 | 27.56 | 0.65 | - | 54.64 | 21.60 | 14.73 | 11.94 | 1.10 | 17.15 | 13.53 | 3.16 | 0.46 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 9,094.8 | 25.39 | 24.80 | 0.59 | - | 49.16 | 19.43 | 13.25 | 10.75 | 0.99 | 25.45 | 22.19 | 2.84 | 0.42 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 10,006 | 23.07 | 22.54 | 0.53 | - | 44.68 | 17.66 | 12.04 | 9.77 | 0.90 | 32.25 | 29.28 | 2.59 | 0.38 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 10,918 | 21.15 | 20.66 | 0.49 | - | 40.95 | 16.18 | 11.04 | 8.95 | 0.83 | 37.90 | 35.18 | 2.37 | 0.35 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 11,829 | 19.52 | 19.07 | 0.45 | - | 37.75 | 14.89 | 10.19 | 8.26 | 0.76 | 42.73 | 40.22 | 2.19 | 0.32 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 0.50未満m3/10m | | 7,958.5 | 29.07 | 28.34 | 0.73 | - | 62.80 | 24.76 | 17.91 | 12.39 | 1.23 | 8.13 | 4.09 | 3.52 | 0.52 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート18－8－25（20）高炉W／C　60% | 再生クラッシャーラン　R C－40 | 軽油　1．2号パトロール給油 | - | - | - |

No.123【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰材の種類 | ﾌﾞﾛｯｸ製品長 | ﾌﾞﾛｯｸ下幅 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ設計量 | 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1100mm | 0.50以上1.20未満m3/10m | 18-8-25(高炉) | 8,739.7 | 26.47 | 25.81 | 0.66 | - | 57.19 | 22.56 | 16.31 | 11.28 | 1.12 | 16.34 | 12.66 | 3.21 | 0.47 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.20以上1.90未満m3/10m | | 9,651.1 | 23.97 | 23.37 | 0.60 | - | 51.79 | 20.44 | 14.77 | 10.21 | 1.01 | 24.24 | 20.91 | 2.90 | 0.43 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 1.90以上2.60未満m3/10m | | 10,563 | 21.90 | 21.35 | 0.55 | - | 47.32 | 18.66 | 13.50 | 9.33 | 0.93 | 30.78 | 27.74 | 2.65 | 0.39 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 2.60以上3.30未満m3/10m | | 11,474 | 20.16 | 19.66 | 0.50 | - | 43.56 | 17.19 | 12.42 | 8.59 | 0.85 | 36.28 | 33.48 | 2.44 | 0.36 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 3.30以上4.00未満m3/10m | | 12,385 | 18.68 | 18.21 | 0.47 | - | 40.31 | 15.87 | 11.51 | 7.96 | 0.79 | 41.01 | 38.42 | 2.26 | 0.33 | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 生コンクリート１８－８－２５（２０）　高炉W／C　６０％ | 再生クラッシャーラン　R C－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| その他または無し | 2000mm | - | - | - | 3,077.9 | 38.17 | 38.17 | - | - | 61.83 | 22.25 | 20.91 | 17.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3300mm | - | - | - | 2,592.4 | 38.17 | 38.17 | - | - | 61.83 | 22.25 | 20.91 | 17.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4000mm | - | - | - | 2,345.1 | 38.17 | 38.17 | - | - | 61.83 | 22.25 | 20.91 | 17.46 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5000mm | - | - | - | 2,064.1 | 37.94 | 37.94 | - | - | 62.06 | 22.13 | 20.78 | 17.35 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25ｔ吊 | * | - | | - | | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - |

# No.124【　プレキャスト基礎（材料費）　】

物価資料等による

No.125【　中詰コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 18-8-25(高炉) | 18,958 | 11.50 | 11.50 | - | - | 19.79 | 8.52 | 4.88 | 3.23 | - | 68.71 | 68.71 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 * | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | - | 生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　60% | - | - | - | - | - |

No.126【　かごマット設置　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| かご厚さ | かご本体材質 | 詰石種類 | 詰石規格 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| t=30cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 5～15cm | 8,506.4 | 3.38 | 3.25 | - | - | 23.12 | 16.17 | 2.17 | 2.09 | 1.80 | 73.50 | 49.42 | 16.00 | 6.41 | 1.61 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | かごマット　ｔ＝３０ｃｍ めっき鉄線 | 割栗石　５０－１５０ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| t=50cm | 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ | 割栗石 | 15～20cm | 11,407 | 3.27 | 3.15 | - | - | 21.46 | 14.92 | 2.16 | 2.03 | 1.53 | 75.27 | 48.98 | 19.89 | 4.78 | 1.56 | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | かごマット　ｔ＝５０ｃｍ めっき鉄線 | 割栗石　１５０－２００ｍｍ | 吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ ９．８ＫＮ／ｍ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |

No.127【　野芝種子吹付　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 養生材の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 409.43 | 3.41 | 1.77 | 1.64 | － | 22.48 | 7.98 | 6.30 | 4.28 | 3.74 | 74.11 | 62.17 | 3.45 | 1.64 | － | － | 種子吹付機[車載式（種子専用）］ 2.5m3 3t車 | トラック[普通型] 4.0～4.5ｔ積 | － | 法面工 | 普通作業員 | 一般運転手 | 土木一般世話役 | 種子(野芝) 発芽促進剤処理済 | 肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | － | － | － |
| 無し | 382.31 | 3.65 | 1.89 | 1.76 | － | 24.06 | 8.55 | 6.74 | 4.58 | 4.00 | 72.29 | 66.60 | 3.70 | 1.75 | － | － | 種子吹付機[車載式（種子専用）］ 2.5m3 3t車 | トラック[普通型] 4.0～4.5ｔ積 | － | 法面工 | 普通作業員 | 一般運転手 | 土木一般世話役 | 種子(野芝) 発芽促進剤処理済 | 肥料 高度化成肥料N：P：K=15：15：15 | 軽油 1．2号 パトロール給油 | － | － | － |

No.128【　被覆シート張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 394.88 | 0.00 | － | － | － | 25.60 | 12.14 | 9.58 | 3.88 | － | 74.40 | 74.40 | － | － | － | － | － | － | － | 法面工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm | － | － | － | － | － |

No.129【　養生（散水養生）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 23.480 | 0.65 | 0.65 | － | － | 96.60 | 52.65 | 43.95 | － | － | 2.75 | 2.75 | － | － | － | － | 小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン駆動型］口径50㎜　全揚程30ｍ | － | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | － | － | ガソリン　レギュラー　スタンド | － | － | － | － | － |

No.130【　袋詰玉石　】
＜　積算単位：袋　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 袋詰玉石用袋材規格 | 中詰材区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 2t用 | 購入材 | 18,893 | 8.10 | 4.97 | 3.13 | - | 13.03 | 4.55 | 2.89 | 2.72 | 2.67 | 78.87 | 46.35 | 30.65 | 1.87 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型） | 中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 流用又は採取材 | 13,102 | 11.68 | 7.17 | 4.51 | - | 18.80 | 6.56 | 4.17 | 3.93 | 3.85 | 69.52 | 66.82 | 2.70 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 袋詰玉石用袋材２ｔ用　（長期性能型） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| 3t用 | 購入材 | 27,451 | 5.86 | 3.60 | 2.26 | - | 9.42 | 3.29 | 2.09 | 1.97 | 1.93 | 84.72 | 51.05 | 32.32 | 1.35 | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒） | 中詰材　割栗石１５０－２００ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 流用又は採取材 | 18,578 | 8.67 | 5.32 | 3.35 | - | 13.93 | 4.86 | 3.10 | 2.91 | 2.85 | 77.40 | 75.40 | 2.00 | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 袋詰根固用袋材３ｔ用　補強ロープ無（黒） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.131【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 21-8-25(20)(高炉) | 11m3以上16m3未満 | 7,903.5 | 23.01 | 19.02 | - | - | 54.43 | 29.84 | 9.42 | 5.73 | - | 22.56 | 22.56 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 16m3以上23m3未満 | 8,696.0 | 20.92 | 17.29 | - | - | 49.47 | 27.12 | 8.56 | 5.21 | - | 29.61 | 29.61 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 23m3以上31m3未満 | 9,686.6 | 18.78 | 15.52 | - | - | 44.41 | 24.36 | 7.68 | 4.67 | - | 36.81 | 36.81 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 31m3以上39m3未満 | 10,743.0 | 16.92 | 13.99 | - | - | 40.01 | 21.93 | 6.93 | 4.21 | - | 43.07 | 43.07 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 39m3以上47m3未満 | 11,800 | 15.41 | 12.74 | - | - | 36.43 | 19.96 | 6.31 | 3.84 | - | 48.16 | 48.16 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 47m3以上56m3未満 | 12,923 | 14.07 | 11.63 | - | - | 33.26 | 18.23 | 5.76 | 3.50 | - | 52.67 | 52.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 56m3以上65m3未満 | 14,111 | 12.88 | 10.65 | - | - | 30.45 | 16.69 | 5.27 | 3.21 | - | 56.67 | 56.67 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 65m3以上75m3未満 | 15,366 | 11.83 | 9.78 | - | - | 27.96 | 15.33 | 4.84 | 2.94 | - | 60.21 | 60.21 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 75m3以上85m3未満 | 16,687 | 10.90 | 9.01 | - | - | 25.76 | 14.12 | 4.46 | 2.71 | - | 63.34 | 63.34 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 85m3以上96m3未満 | 18,074 | 10.06 | 8.32 | - | - | 23.76 | 13.03 | 4.11 | 2.50 | - | 66.18 | 66.18 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| 有り | | 11m3以上16m3未満 | 10,537.0 | 18.40 | 14.27 | - | - | 64.68 | 33.01 | 9.97 | 4.30 | 2.87 | 16.92 | 16.92 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 16m3以上23m3未満 | 11,329 | 17.11 | 13.27 | - | - | 60.16 | 30.70 | 9.27 | 4.00 | 2.67 | 22.73 | 22.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 23m3以上31m3未満 | 12,320 | 15.74 | 12.20 | - | - | 55.32 | 28.24 | 8.53 | 3.67 | 2.45 | 28.94 | 28.94 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 31m3以上39m3未満 | 13,376 | 14.50 | 11.24 | - | - | 50.95 | 26.01 | 7.85 | 3.38 | 2.26 | 34.55 | 34.55 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 39m3以上47m3未満 | 14,433 | 13.44 | 10.42 | - | - | 47.21 | 24.10 | 7.28 | 3.13 | 2.09 | 39.35 | 39.35 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |
| | | 47m3以上56m3未満 | 15,556 | 12.46 | 9.66 | - | - | 43.82 | 22.38 | 6.75 | 2.91 | 1.94 | 43.72 | 43.72 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）] 25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５% | - | - | - | - | - |

No.131【　笠コンクリートブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠有無 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ100m当り設計量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 56m3以上65m3未満 | 16,745 | 11.58 | 8.98 | - | - | 40.65 | 20.74 | 6.27 | 2.70 | 1.80 | 47.77 | 47.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | 65m3以上75m3未満 | 17,999 | 10.77 | 8.35 | - | - | 37.83 | 19.30 | 5.84 | 2.51 | 1.68 | 51.40 | 51.40 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | 75m3以上85m3未満 | 19,320 | 10.03 | 7.78 | - | - | 35.24 | 17.98 | 5.44 | 2.34 | 1.56 | 54.73 | 54.73 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | - | - | - | - | - |
| | | 85m3以上96m3未満 | 20,707 | 9.36 | 7.26 | - | - | 32.87 | 16.77 | 5.07 | 2.18 | 1.46 | 57.77 | 57.77 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25t吊 | * | - | | - | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 型枠工 | 生コンクリート 高炉　２１－８－２５（２０） W／C　５５％ | - | - | - | - | - |

# No.132【　笠コンクリートブロック（材料費）　】

物価資料等による

No.133【　掘削（光ケーブル配管）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,803.0 | 13.86 | 13.73 | － | － | 76.09 | 37.01 | 31.48 | 6.85 | － | 10.05 | 9.96 | － | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3）＊ | － | － | 特殊運転手 | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.134【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,990.1 | 11.53 | 10.03 | － | － | 82.53 | 27.07 | 24.73 | 19.97 | － | 5.94 | 5.17 | － | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.28m3（平積0.2m3） | ＊ | － | | － | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 特殊作業員 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

# No.135【　敷砂，保護砂（材料費）　】

物価資料等による

No.136【　配管設置（埋設部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多孔保護管の有無 | 設置条数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | 2条 | 1,246.5 | 0.00 | - | - | - | 22.91 | 16.55 | 5.27 | - | - | 77.09 | 73.42 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 1,726.9 | 0.00 | - | - | - | 16.53 | 11.95 | 3.80 | - | - | 83.47 | 79.50 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 2,207.3 | 0.00 | - | - | - | 12.93 | 9.35 | 2.97 | - | - | 87.07 | 82.93 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| 有り | 2条 | 1,312.8 | 0.00 | - | - | - | 29.59 | 20.96 | 8.34 | - | - | 70.41 | 69.72 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 1,774.9 | 0.00 | - | - | - | 21.87 | 15.50 | 6.16 | - | - | 78.13 | 77.36 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 2,237.0 | 0.00 | - | - | - | 17.36 | 12.30 | 4.89 | - | - | 82.64 | 81.83 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | ＦＥＰ　８０ｍｍ | - | - | - | - | - |

No.137【　配管設置（露出部）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管材設計数量/対象延長 | 設置条数 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.00 | 2条 | 5,657.2 | 0.00 | - | - | - | 67.39 | 45.63 | 15.09 | - | - | 32.61 | 29.38 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,579.8 | 0.00 | - | - | - | 57.95 | 39.23 | 12.98 | - | - | 42.05 | 37.89 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,502.5 | 0.00 | - | - | - | 50.82 | 34.41 | 11.38 | - | - | 49.18 | 44.31 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.95 以上 1.00 未満 | 2条 | 5,611.0 | 0.00 | - | - | - | 67.95 | 46.00 | 15.22 | - | - | 32.05 | 28.88 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,510.6 | 0.00 | - | - | - | 58.56 | 39.65 | 13.11 | - | - | 41.44 | 37.34 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,410.2 | 0.00 | - | - | - | 51.45 | 34.84 | 11.52 | - | - | 48.55 | 43.74 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.90 以上 0.95 未満 | 2条 | 5,518.8 | 0.00 | - | - | - | 69.08 | 46.77 | 15.47 | - | - | 30.92 | 27.86 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,372.2 | 0.00 | - | - | - | 59.83 | 40.51 | 13.40 | - | - | 40.17 | 36.19 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,225.7 | 0.00 | - | - | - | 52.76 | 35.72 | 11.82 | - | - | 47.24 | 42.56 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.85 以上 0.90 未満 | 2条 | 5,426.5 | 0.00 | - | - | - | 70.26 | 47.57 | 15.73 | - | - | 29.74 | 26.80 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,233.8 | 0.00 | - | - | - | 61.15 | 41.40 | 13.70 | - | - | 38.85 | 35.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 7,041.2 | 0.00 | - | - | - | 54.15 | 36.66 | 12.13 | - | - | 45.85 | 41.31 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| 0.80 以上 0.85 未満 | 2条 | 5,334.2 | 0.00 | - | - | - | 71.47 | 48.38 | 16.01 | - | - | 28.53 | 25.71 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 3条 | 6,095.4 | 0.00 | - | - | - | 62.54 | 42.34 | 14.01 | - | - | 37.46 | 33.75 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |
| | 4条 | 6,856.6 | 0.00 | - | - | - | 55.60 | 37.65 | 12.45 | - | - | 44.40 | 40.00 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 厚鋼電線管Ｇ５４ | - | - | - | - | - |

# No.138【　配管支持金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.139【　プルボックス（材料費）　】

物価資料等による

# No.140【　可とう電線管（材料費）　】

物価資料等による

# No.141【　伸縮継手（材料費）　】

物価資料等による

# No.142【　ノーマルベンド（材料費）　】

物価資料等による

# No.143【　多孔保護管（材料費）　】

物価資料等による

No.144【　ハンドホール　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 92,054 | 3.22 | 3.22 | － | － | 22.18 | 8.78 | 5.74 | 4.25 | 3.09 | 74.60 | 71.84 | 1.33 | － | － | － | トラック[クレーン装置付]4t級2.9t | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | ハンドホール　６００×６００×６００mm　R２K－６０蓋付 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.145【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | 押土の有無 | 障害の有無 | 掘削範囲 | 火薬使用 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 有り | - | - | - | 322.07 | 55.73 | 55.73 | - | - | 27.28 | 27.28 | - | - | - | 16.99 | 16.99 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 無し | 無し | - | - | 286.62 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | - | - | 393.71 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊・玉石 | 有り | - | - | - | 389.45 | 55.73 | 55.73 | - | - | 27.28 | 27.28 | - | - | - | 16.99 | 16.99 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 無し | 無し | - | - | 350.25 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 有り | - | - | 524.74 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 軟岩 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 1,487.7 | 54.08 | 31.88 | 17.29 | - | 29.27 | 26.61 | - | - | - | 16.65 | 15.14 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 4,786.7 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 31.43 | 23.30 | 21.38 | 8.64 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | さく岩工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 不可 | 13,086 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.99 | 27.74 | 16.73 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 硬岩 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 3,128.9 | 54.94 | 28.13 | 14.47 | - | 28.72 | 22.27 | - | - | - | 16.34 | 12.67 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 6,890.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 25.64 | 23.99 | 22.59 | 9.09 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | さく岩工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 不可 | 17,739 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.12 | 27.70 | 17.64 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転石 | - | - | 機械走行面より5m以内 | - | 2,566.1 | 54.94 | 32.11 | 16.52 | - | 28.72 | 25.42 | - | - | - | 16.34 | 14.46 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3） | 大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級 | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 機械走行面より5m超 | 可 | 7,914.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 42.68 | 20.25 | 9.21 | 7.23 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | さく岩工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 不可 | 10,347.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 48.13 | 27.70 | 17.63 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - |

No.146【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 0.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 395.54 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 482.56 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 562.12 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 1.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 444.99 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 542.89 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 632.38 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 1.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 494.43 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 603.21 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 702.65 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 543.87 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 663.53 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 772.91 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 2.5km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 642.76 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 784.17 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 913.44 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 692.20 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.146【　土砂等運搬（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運搬距離 | 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 3.0km以下 | 軟岩 | 844.49 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 983.71 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 4.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 791.09 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 965.13 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 1,124.2 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 5.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 889.98 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 1,085.8 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 1,264.8 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 6.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1,038.3 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 1,266.7 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 1,475.6 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 7.0km以下 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 1,137.2 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 軟岩 | 1,387.4 | 43.72 | 43.72 | - | - | 33.77 | 33.77 | - | - | - | 22.51 | 22.51 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 硬岩 | 1,616.1 | 45.74 | 45.74 | - | - | 32.56 | 32.56 | - | - | - | 21.70 | 21.70 | - | - | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.147【　押土（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 308.75 | 55.73 | 55.73 | - | - | 27.28 | 27.28 | - | - | - | 16.99 | 16.99 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊･玉石 | 352.43 | 55.73 | 55.73 | - | - | 27.28 | 27.28 | - | - | - | 16.99 | 16.99 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 702.48 | 57.59 | 57.59 | - | - | 26.13 | 26.13 | - | - | - | 16.28 | 16.28 | - | - | - | - | ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級 | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.148【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 262.68 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 岩塊･玉石 | 314.97 | 47.20 | 47.20 | - | - | 32.06 | 32.06 | - | - | - | 20.74 | 20.74 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 破砕岩 | 412.50 | 49.60 | 49.60 | - | - | 30.60 | 30.60 | - | - | - | 19.80 | 19.80 | - | - | - | - | バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3） | - | - | 特殊運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.149【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無し | - | - | 106.36 | 32.85 | 13.14 | 10.18 | 9.53 | 58.55 | 35.91 | 22.64 | - | - | 8.60 | 8.60 | - | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 有り | 1mm以上3mm未満 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 | 109.40 | 31.93 | 12.77 | 9.90 | 9.26 | 56.93 | 34.92 | 22.01 | - | - | 11.14 | 8.36 | 2.78 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | 3mm以上6mm未満 | | 113.22 | 30.86 | 12.34 | 9.57 | 8.95 | 55.01 | 33.75 | 21.26 | - | - | 14.13 | 8.07 | 6.06 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | - | - | - | - |
| | 6mm以上9mm未満 | | 117.79 | 29.65 | 11.86 | 9.19 | 8.60 | 52.89 | 32.45 | 20.44 | - | - | 17.46 | 9.70 | 7.76 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 9mm以上13mm未満 | | 123.12 | 28.38 | 11.35 | 8.80 | 8.23 | 50.59 | 31.04 | 19.55 | - | - | 21.03 | 13.61 | 7.42 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 13mm以上17mm未満 | | 129.22 | 27.03 | 10.81 | 8.38 | 7.84 | 48.21 | 29.58 | 18.63 | - | - | 24.76 | 17.69 | 7.07 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 17mm以上21mm未満 | | 135.31 | 25.81 | 10.32 | 8.00 | 7.49 | 46.04 | 28.25 | 17.79 | - | - | 28.15 | 21.39 | 6.76 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 21mm以上25mm未満 | | 141.41 | 24.70 | 9.88 | 7.66 | 7.16 | 44.06 | 27.04 | 17.02 | - | - | 31.24 | 24.78 | 6.46 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 25mm以上29mm未満 | | 147.50 | 23.68 | 9.47 | 7.34 | 6.87 | 42.23 | 25.91 | 16.32 | - | - | 34.09 | 27.89 | 6.20 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 29mm以上34mm未満 | | 154.37 | 22.62 | 9.05 | 7.01 | 6.56 | 40.36 | 24.77 | 15.59 | - | - | 37.02 | 31.10 | 5.92 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 34mm以上39mm未満 | | 161.99 | 21.55 | 8.62 | 6.68 | 6.25 | 38.42 | 23.56 | 14.86 | - | - | 40.03 | 34.39 | 5.64 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 39mm以上44mm未満 | | 169.61 | 20.59 | 8.24 | 6.38 | 5.97 | 36.69 | 22.50 | 14.19 | - | - | 42.72 | 37.33 | 5.39 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 44mm以上49mm未満 | | 177.23 | 19.71 | 7.88 | 6.11 | 5.72 | 35.12 | 21.54 | 13.58 | - | - | 45.17 | 40.01 | 5.16 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 49mm以上55mm未満 | | 185.60 | 18.82 | 7.53 | 5.83 | 5.46 | 33.53 | 20.56 | 12.97 | - | - | 47.65 | 42.73 | 4.92 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 55mm以上61mm未満 | | 194.75 | 17.93 | 7.17 | 5.56 | 5.20 | 31.96 | 19.60 | 12.36 | - | - | 50.11 | 45.42 | 4.69 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.149【　不陸整正　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足材料の有無 | 補足材料平均厚さ | 補足材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 61mm以上67mm未満 | | 203.89 | 17.13 | 6.85 | 5.31 | 4.97 | 30.53 | 18.72 | 11.81 | － | － | 52.34 | 47.86 | 4.48 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | 67mm以上75mm未満 | | 214.56 | 16.28 | 6.51 | 5.05 | 4.72 | 29.01 | 17.79 | 11.22 | － | － | 54.71 | 50.45 | 4.26 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | 再生クラッシャーラン　Ｒ Ｃ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.150【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 75mm超125mm以下 | | 566.81 | 9.59 | 3.52 | 2.73 | 2.55 | 18.42 | 9.62 | 7.28 | － | － | 71.99 | 69.49 | 2.30 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 125mm超175mm以下 | | 763.66 | 7.10 | 2.61 | 2.02 | 1.89 | 13.66 | 7.14 | 5.40 | － | － | 79.24 | 77.38 | 1.71 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 175mm超200mm以下 | | 911.31 | 5.95 | 2.19 | 1.69 | 1.58 | 11.44 | 5.98 | 4.52 | － | － | 82.61 | 81.06 | 1.43 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 200mm超225mm以下 | | 1,182.8 | 9.17 | 3.37 | 2.61 | 2.44 | 17.64 | 9.22 | 6.97 | － | － | 73.19 | 70.80 | 2.20 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 225mm超275mm以下 | | 1,330.5 | 8.16 | 3.00 | 2.32 | 2.17 | 15.68 | 8.19 | 6.20 | － | － | 76.16 | 74.03 | 1.96 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 275mm超325mm以下 | | 1,527.3 | 7.10 | 2.61 | 2.02 | 1.89 | 13.66 | 7.14 | 5.40 | － | － | 79.24 | 77.38 | 1.71 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 325mm超375mm以下 | | 1,724.2 | 6.29 | 2.31 | 1.79 | 1.67 | 12.10 | 6.32 | 4.78 | － | － | 81.61 | 79.97 | 1.51 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 375mm超400mm以下 | | 1,871.8 | 5.80 | 2.13 | 1.65 | 1.54 | 11.15 | 5.82 | 4.41 | － | － | 83.05 | 81.54 | 1.39 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 400mm超425mm以下 | | 2,143.4 | 7.59 | 2.79 | 2.16 | 2.02 | 14.60 | 7.63 | 5.77 | － | － | 77.81 | 75.83 | 1.82 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 425mm超475mm以下 | | 2,291.0 | 7.10 | 2.61 | 2.02 | 1.89 | 13.66 | 7.14 | 5.40 | － | － | 79.24 | 77.38 | 1.71 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 475mm超525mm以下 | | 2,487.8 | 6.54 | 2.40 | 1.86 | 1.74 | 12.57 | 6.57 | 4.97 | － | － | 80.89 | 79.18 | 1.57 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 525mm超575mm以下 | | 2,684.7 | 6.06 | 2.23 | 1.72 | 1.61 | 11.66 | 6.09 | 4.61 | － | － | 82.28 | 80.69 | 1.46 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 575mm超600mm以下 | クラッシャーラン C-40 | 2,832.3 | 5.74 | 2.11 | 1.63 | 1.53 | 11.05 | 5.77 | 4.37 | － | － | 83.21 | 81.71 | 1.38 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 600mm超625mm以下 | | 3,103.9 | 6.99 | 2.57 | 1.99 | 1.86 | 13.44 | 7.02 | 5.31 | － | － | 79.57 | 77.74 | 1.68 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| 625mm超675mm以下 | | 3,251.5 | 6.68 | 2.45 | 1.90 | 1.78 | 12.83 | 6.70 | 5.07 | － | － | 80.49 | 78.75 | 1.60 | － | － | － | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | － | － | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.150【　下層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 675mm超725mm以下 | | 3,448.3 | 6.29 | 2.31 | 1.79 | 1.67 | 12.10 | 6.32 | 4.78 | - | - | 81.61 | 79.97 | 1.51 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 725mm超775mm以下 | | 3,645.2 | 5.95 | 2.19 | 1.69 | 1.58 | 11.44 | 5.98 | 4.52 | - | - | 82.61 | 81.06 | 1.43 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 775mm超800mm以下 | | 3,792.8 | 5.72 | 2.10 | 1.63 | 1.52 | 11.00 | 5.75 | 4.35 | - | - | 83.28 | 81.79 | 1.37 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 800mm超825mm以下 | | 4,064.4 | 6.68 | 2.45 | 1.90 | 1.78 | 12.83 | 6.70 | 5.07 | - | - | 80.49 | 78.75 | 1.60 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 825mm超875mm以下 | | 4,212.0 | 6.44 | 2.37 | 1.83 | 1.71 | 12.39 | 6.47 | 4.90 | - | - | 81.17 | 79.49 | 1.55 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 875mm超925mm以下 | | 4,408.8 | 6.15 | 2.26 | 1.75 | 1.64 | 11.83 | 6.18 | 4.68 | - | - | 82.02 | 80.41 | 1.48 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 925mm超975mm以下 | | 4,605.7 | 5.89 | 2.16 | 1.68 | 1.57 | 11.33 | 5.92 | 4.48 | - | - | 82.78 | 81.25 | 1.41 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 975mm超1000mm以下 | | 4,753.4 | 5.71 | 2.10 | 1.62 | 1.52 | 10.97 | 5.73 | 4.34 | - | - | 83.32 | 81.83 | 1.37 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1000mm超1025mm以下 | | 5,026.3 | 6.49 | 2.38 | 1.85 | 1.73 | 12.47 | 6.52 | 4.92 | - | - | 81.04 | 79.34 | 1.56 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1025mm超1075mm以下 | | 5,173.9 | 6.30 | 2.31 | 1.79 | 1.68 | 12.11 | 6.33 | 4.78 | - | - | 81.59 | 79.95 | 1.51 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 1075mm超1125mm以下 | | 5,370.8 | 6.08 | 2.23 | 1.73 | 1.62 | 11.67 | 6.10 | 4.61 | - | - | 82.25 | 80.66 | 1.46 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | クラッシャーラン Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.151【　下層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm超75mm以下 | 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC~40 | 555.16 | 7.96 | 4.12 | 3.61 | - | 75.56 | 31.01 | 27.14 | 15.21 | - | 16.48 | 13.72 | 2.68 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 75mm超125mm以下 | | 631.36 | 6.99 | 3.62 | 3.17 | - | 66.46 | 27.30 | 23.86 | 13.37 | - | 26.55 | 24.13 | 2.35 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 125mm超175mm以下 | | 707.56 | 6.24 | 3.23 | 2.83 | - | 59.30 | 24.36 | 21.29 | 11.93 | - | 34.46 | 32.30 | 2.10 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 175mm超200mm以下 | | 764.72 | 5.77 | 2.99 | 2.62 | - | 54.88 | 22.55 | 19.70 | 11.04 | - | 39.35 | 37.36 | 1.94 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 200mm超225mm以下 | | 1,281.8 | 6.90 | 3.57 | 3.13 | - | 65.46 | 26.88 | 23.51 | 13.17 | - | 27.64 | 25.26 | 2.32 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 225mm超275mm以下 | | 1,338.9 | 6.59 | 3.41 | 2.99 | - | 62.68 | 25.75 | 22.50 | 12.61 | - | 30.73 | 28.45 | 2.22 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 275mm超325mm以下 | | 1,415.1 | 6.24 | 3.23 | 2.83 | - | 59.30 | 24.36 | 21.29 | 11.93 | - | 34.46 | 32.30 | 2.10 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 325mm超375mm以下 | | 1,491.3 | 5.93 | 3.07 | 2.69 | - | 56.27 | 23.12 | 20.20 | 11.32 | - | 37.80 | 35.76 | 1.99 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 375mm超400mm以下 | | 1,548.5 | 5.70 | 2.95 | 2.59 | - | 54.20 | 22.27 | 19.46 | 10.90 | - | 40.10 | 38.13 | 1.92 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 400mm超425mm以下 | | 2,065.5 | 6.41 | 3.32 | 2.91 | - | 60.94 | 25.03 | 21.88 | 12.26 | - | 32.65 | 30.43 | 2.16 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 425mm超475mm以下 | | 2,122.7 | 6.24 | 3.23 | 2.83 | - | 59.30 | 24.36 | 21.29 | 11.93 | - | 34.46 | 32.30 | 2.10 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 475mm超525mm以下 | | 2,198.9 | 6.02 | 3.12 | 2.73 | - | 57.24 | 23.51 | 20.55 | 11.52 | - | 36.74 | 34.65 | 2.03 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生クラッシャーラン R C－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.152【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均厚さ | 平均幅員 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 瀝青安定処理材(40) | 45mm超55mm以下 | 1.4m未満 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,294.7 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.48 | 17.95 | 11.99 | 3.81 | - | 60.03 | 54.84 | 4.98 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 1,561.4 | 3.43 | 1.84 | 0.52 | 0.52 | 8.14 | 2.87 | 1.71 | 1.66 | 0.60 | 88.43 | 80.59 | 7.31 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 55mm超65mm以下 | 1.4m未満 | | 2,712.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.49 | 19.81 | 11.02 | 3.51 | - | 60.07 | 55.68 | 4.21 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 1,812.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 83.29 | 6.30 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 65mm超75mm以下 | 1.4m未満 | | 2,963.9 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.14 | 18.13 | 10.09 | 3.21 | - | 63.45 | 59.43 | 3.85 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 2,064.3 | 2.59 | 1.39 | 0.40 | 0.39 | 6.15 | 2.17 | 1.29 | 1.26 | 0.45 | 91.26 | 85.33 | 5.53 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 75mm超85mm以下 | 1.4m未満 | | 3,215.3 | 0.37 | 0.22 | 0.11 | - | 33.31 | 16.71 | 9.30 | 2.96 | - | 66.32 | 62.61 | 3.55 | 0.11 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 2,315.7 | 2.31 | 1.24 | 0.35 | 0.35 | 5.47 | 1.93 | 1.15 | 1.12 | 0.40 | 92.22 | 86.93 | 4.93 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 85mm超95mm以下 | 1.4m未満 | | 3,466.8 | 0.34 | 0.20 | 0.10 | - | 30.89 | 15.50 | 8.62 | 2.74 | - | 68.77 | 65.33 | 3.29 | 0.10 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 2,567.2 | 2.07 | 1.11 | 0.32 | 0.31 | 4.94 | 1.74 | 1.04 | 1.01 | 0.36 | 92.99 | 88.22 | 4.45 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 95mm超100mm以下 | 1.4m未満 | | 3,655.3 | 0.32 | 0.19 | 0.09 | - | 29.30 | 14.70 | 8.18 | 2.60 | - | 70.38 | 67.13 | 3.12 | 0.10 | 0.02 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 1.4m以上 | | 2,755.7 | 1.93 | 1.04 | 0.29 | 0.29 | 4.60 | 1.62 | 0.97 | 0.94 | 0.34 | 93.47 | 89.03 | 4.14 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物（安定処理材）ＡＳ安定処理（４０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 25mm超75mm以下 | | | 274.71 | 19.79 | 7.26 | 5.63 | 5.27 | 38.00 | 19.85 | 15.02 | - | - | 42.21 | 37.04 | 4.75 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 75mm超125mm以下 | | | 376.31 | 14.44 | 5.30 | 4.11 | 3.84 | 27.74 | 14.49 | 10.96 | - | - | 57.82 | 54.04 | 3.47 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 125mm超150mm以下 | | | 452.52 | 12.02 | 4.41 | 3.42 | 3.20 | 23.07 | 12.05 | 9.12 | - | - | 64.91 | 61.78 | 2.88 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 150mm超175mm以下 | | | 676.43 | 16.07 | 5.90 | 4.57 | 4.28 | 30.86 | 16.12 | 12.20 | - | - | 53.07 | 48.87 | 3.86 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 175mm超225mm以下 | | | 752.62 | 14.44 | 5.30 | 4.11 | 3.84 | 27.74 | 14.49 | 10.96 | - | - | 57.82 | 54.04 | 3.47 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］　ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.152【　上層路盤（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | 平均厚さ | 平均幅員 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 再生粒度調整砕石 RM-40 | 225mm超275mm以下 | - | - | 854.22 | 12.73 | 4.67 | 3.62 | 3.39 | 24.43 | 12.76 | 9.66 | - | - | 62.84 | 59.52 | 3.05 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 275mm超300mm以下 | | | 930.43 | 11.68 | 4.29 | 3.32 | 3.11 | 22.44 | 11.72 | 8.87 | - | - | 65.88 | 62.83 | 2.80 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 300mm超325mm以下 | | | 1,154.3 | 14.12 | 5.18 | 4.02 | 3.76 | 27.13 | 14.17 | 10.72 | - | - | 58.75 | 55.06 | 3.39 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 325mm超375mm以下 | | | 1,230.5 | 13.25 | 4.86 | 3.77 | 3.53 | 25.45 | 13.29 | 10.06 | - | - | 61.30 | 57.84 | 3.18 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 375mm超425mm以下 | | | 1,332.1 | 12.24 | 4.49 | 3.48 | 3.26 | 23.51 | 12.28 | 9.29 | - | - | 64.25 | 61.05 | 2.94 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 425mm超450mm以下 | | | 1,408.3 | 11.57 | 4.25 | 3.29 | 3.08 | 22.23 | 11.61 | 8.79 | - | - | 66.20 | 63.17 | 2.78 | - | - | - | モータグレーダ［土工用・排出ガス対策型（第１次基準値）］ ブレード幅3.1m | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 再生粒度調整砕石　ＲＭ－４０ | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.153【　上層路盤（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 75mm超125mm以下 | 再生粒度調整砕石 RM-30 | 701.21 | 6.30 | 3.26 | 2.86 | - | 59.83 | 24.56 | 21.49 | 12.04 | - | 33.87 | 31.69 | 2.12 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 125mm超150mm以下 | | 784.56 | 5.62 | 2.91 | 2.55 | - | 53.49 | 21.98 | 19.20 | 10.76 | - | 40.89 | 38.95 | 1.89 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 150mm超175mm以下 | | 1,319.1 | 6.70 | 3.47 | 3.04 | - | 63.62 | 26.13 | 22.84 | 12.80 | - | 29.68 | 27.37 | 2.25 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 175mm超225mm以下 | | 1,402.4 | 6.30 | 3.26 | 2.86 | - | 59.83 | 24.56 | 21.49 | 12.04 | - | 33.87 | 31.69 | 2.12 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 225mm超275mm以下 | | 1,513.5 | 5.84 | 3.02 | 2.65 | - | 55.44 | 22.76 | 19.91 | 11.16 | - | 38.72 | 36.71 | 1.96 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 275mm超300mm以下 | | 1,596.9 | 5.53 | 2.86 | 2.51 | - | 52.55 | 21.59 | 18.87 | 10.57 | - | 41.92 | 40.01 | 1.86 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 300mm超325mm以下 | | 2,131.4 | 6.22 | 3.22 | 2.82 | - | 59.05 | 24.25 | 21.21 | 11.88 | - | 34.73 | 32.58 | 2.09 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 325mm超375mm以下 | | 2,214.8 | 5.98 | 3.10 | 2.71 | - | 56.83 | 23.33 | 20.41 | 11.44 | - | 37.19 | 35.12 | 2.01 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| 375mm超425mm以下 | | 2,325.9 | 5.69 | 2.95 | 2.58 | - | 54.12 | 22.23 | 19.43 | 10.89 | - | 40.19 | 38.22 | 1.92 | - | - | - | 小型バックホウ ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.11m3（平積0.08m3） | * | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 特殊作業員 | - | 再生粒度調整砕石 RM－３０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,667.5 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.40 | 24.76 | 16.50 | 5.25 | - | 44.92 | 42.30 | 2.33 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,742.8 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.06 | 23.70 | 15.79 | 5.02 | - | 47.30 | 40.47 | 6.55 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,752.1 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.78 | 23.58 | 15.70 | 4.99 | - | 47.58 | 45.08 | 2.22 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,827.4 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.58 | 22.54 | 15.05 | 4.79 | - | 49.80 | 43.28 | 6.25 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,609.8 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.34 | 25.63 | 17.09 | 5.44 | - | 42.96 | 40.23 | 2.42 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,685.0 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.84 | 24.51 | 16.33 | 5.19 | - | 45.50 | 38.43 | 6.78 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,547.5 | 0.73 | 0.42 | 0.21 | - | 58.61 | 26.66 | 17.78 | 5.66 | - | 40.66 | 37.82 | 2.52 | 0.22 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,622.7 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 55.90 | 25.45 | 16.95 | 5.39 | - | 43.40 | 36.06 | 7.04 | 0.21 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,577.5 | 0.71 | 0.41 | 0.20 | - | 57.51 | 26.18 | 17.44 | 5.55 | - | 41.78 | 39.00 | 2.47 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,652.8 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.89 | 24.98 | 16.65 | 5.30 | - | 44.43 | 37.23 | 6.91 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,607.5 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.43 | 25.69 | 17.11 | 5.44 | - | 42.87 | 40.14 | 2.42 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,682.8 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.92 | 24.55 | 16.35 | 5.20 | - | 45.42 | 38.34 | 6.79 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,637.5 | 0.69 | 0.39 | 0.20 | - | 55.40 | 25.22 | 16.80 | 5.34 | - | 43.91 | 41.24 | 2.38 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,712.8 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 52.96 | 24.10 | 16.06 | 5.11 | - | 46.38 | 39.43 | 6.67 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,667.5 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.40 | 24.76 | 16.50 | 5.25 | - | 44.92 | 42.30 | 2.33 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,742.8 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.06 | 23.70 | 15.79 | 5.02 | - | 47.30 | 40.47 | 6.55 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,697.5 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.44 | 24.32 | 16.21 | 5.16 | - | 45.90 | 43.32 | 2.29 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以上35mm未満 | | 2.50t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,772.8 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | － | 51.17 | 23.29 | 15.52 | 4.94 | － | 48.20 | 41.48 | 6.44 | 0.19 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 934.22 | 5.73 | 3.07 | 0.88 | 0.87 | 13.61 | 4.80 | 2.86 | 2.78 | 1.00 | 80.66 | 75.59 | 4.17 | 0.76 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,009.5 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 69.92 | 11.32 | 0.71 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,018.8 | 5.27 | 2.82 | 0.81 | 0.80 | 12.48 | 4.40 | 2.62 | 2.55 | 0.92 | 82.25 | 77.60 | 3.82 | 0.70 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,094.1 | 4.89 | 2.62 | 0.75 | 0.74 | 11.64 | 4.10 | 2.44 | 2.38 | 0.86 | 83.47 | 72.26 | 10.44 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 876.46 | 6.12 | 3.27 | 0.94 | 0.93 | 14.53 | 5.12 | 3.05 | 2.97 | 1.07 | 79.35 | 73.95 | 4.44 | 0.81 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 951.74 | 5.64 | 3.02 | 0.86 | 0.86 | 13.36 | 4.71 | 2.81 | 2.73 | 0.98 | 81.00 | 68.11 | 12.00 | 0.75 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 814.16 | 6.59 | 3.53 | 1.01 | 1.00 | 15.64 | 5.51 | 3.28 | 3.20 | 1.15 | 77.77 | 71.94 | 4.79 | 0.88 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 889.44 | 6.03 | 3.23 | 0.92 | 0.92 | 14.30 | 5.04 | 3.01 | 2.92 | 1.05 | 79.67 | 65.88 | 12.84 | 0.80 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 844.18 | 6.35 | 3.40 | 0.97 | 0.97 | 15.08 | 5.31 | 3.17 | 3.08 | 1.11 | 78.57 | 72.94 | 4.62 | 0.85 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 919.46 | 5.83 | 3.12 | 0.89 | 0.89 | 13.85 | 4.88 | 2.91 | 2.83 | 1.02 | 80.32 | 66.98 | 12.42 | 0.78 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 874.19 | 6.13 | 3.28 | 0.94 | 0.93 | 14.56 | 5.13 | 3.06 | 2.98 | 1.07 | 79.31 | 73.88 | 4.46 | 0.82 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 949.47 | 5.65 | 3.02 | 0.87 | 0.86 | 13.41 | 4.72 | 2.82 | 2.74 | 0.99 | 80.94 | 68.02 | 12.03 | 0.75 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 904.20 | 5.93 | 3.17 | 0.91 | 0.90 | 14.09 | 4.96 | 2.96 | 2.88 | 1.04 | 79.98 | 74.73 | 4.31 | 0.79 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 979.48 | 5.47 | 2.93 | 0.84 | 0.83 | 13.00 | 4.58 | 2.73 | 2.66 | 0.96 | 81.53 | 69.01 | 11.66 | 0.73 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 934.22 | 5.73 | 3.07 | 0.88 | 0.87 | 13.61 | 4.80 | 2.86 | 2.78 | 1.00 | 80.66 | 75.59 | 4.17 | 0.76 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,009.5 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 69.92 | 11.32 | 0.71 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | | 各種(2.40以上 2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 964.23 | 5.57 | 2.98 | 0.85 | 0.85 | 13.20 | 4.65 | 2.77 | 2.70 | 0.97 | 81.23 | 76.31 | 4.04 | 0.74 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,039.5 | 5.15 | 2.76 | 0.79 | 0.78 | 12.23 | 4.31 | 2.57 | 2.50 | 0.90 | 82.62 | 70.81 | 10.99 | 0.69 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,902.6 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.63 | 21.65 | 14.46 | 4.60 | - | 51.78 | 49.49 | 2.04 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,977.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 45.81 | 20.83 | 13.91 | 4.42 | - | 53.62 | 47.61 | 5.77 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,015.5 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.96 | 20.44 | 13.65 | 4.34 | - | 54.48 | 52.32 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,090.7 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | - | 43.33 | 19.70 | 13.16 | 4.18 | - | 56.14 | 50.45 | 5.46 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,825.7 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.63 | 22.56 | 15.07 | 4.79 | - | 49.75 | 47.35 | 2.13 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,900.9 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.66 | 21.67 | 14.47 | 4.60 | - | 51.75 | 45.49 | 6.01 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,742.5 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.07 | 23.71 | 15.79 | 5.02 | - | 47.29 | 44.78 | 2.23 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,817.8 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.91 | 22.73 | 15.13 | 4.81 | - | 49.47 | 42.92 | 6.28 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,782.5 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | - | 50.89 | 23.17 | 15.43 | 4.91 | - | 48.48 | 46.02 | 2.18 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,857.8 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | - | 48.77 | 22.17 | 14.81 | 4.71 | - | 50.62 | 44.20 | 6.15 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,822.5 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.78 | 22.67 | 15.09 | 4.80 | - | 49.60 | 47.20 | 2.13 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,897.8 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.75 | 21.70 | 14.50 | 4.61 | - | 51.66 | 45.39 | 6.02 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,862.6 | 0.60 | 0.35 | 0.17 | - | 48.66 | 22.12 | 14.77 | 4.70 | - | 50.74 | 48.39 | 2.09 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,937.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 46.77 | 21.26 | 14.20 | 4.52 | - | 52.66 | 46.53 | 5.89 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,902.6 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.63 | 21.65 | 14.46 | 4.60 | - | 51.78 | 49.49 | 2.04 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 35mm以上45mm未満 | | 2.40t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,977.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 45.81 | 20.83 | 13.91 | 4.42 | － | 53.62 | 47.61 | 5.77 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,942.6 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 46.64 | 21.20 | 14.16 | 4.50 | － | 52.79 | 50.55 | 2.00 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,017.9 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 44.90 | 20.41 | 13.63 | 4.34 | － | 54.54 | 48.65 | 5.66 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,169.3 | 4.58 | 2.45 | 0.70 | 0.70 | 10.88 | 3.83 | 2.29 | 2.22 | 0.80 | 84.54 | 80.49 | 3.33 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,244.6 | 4.30 | 2.30 | 0.66 | 0.65 | 10.22 | 3.60 | 2.15 | 2.09 | 0.75 | 85.48 | 75.63 | 9.18 | 0.57 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,282.2 | 4.17 | 2.24 | 0.64 | 0.63 | 9.92 | 3.50 | 2.08 | 2.03 | 0.73 | 85.91 | 82.21 | 3.04 | 0.56 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,357.4 | 3.94 | 2.11 | 0.60 | 0.60 | 9.36 | 3.30 | 1.97 | 1.91 | 0.69 | 86.70 | 77.67 | 8.41 | 0.52 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,092.4 | 4.91 | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 11.65 | 4.10 | 2.45 | 2.38 | 0.86 | 83.44 | 79.10 | 3.57 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,167.6 | 4.59 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 10.90 | 3.84 | 2.29 | 2.23 | 0.80 | 84.51 | 74.01 | 9.78 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,009.2 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 77.38 | 3.86 | 0.71 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,084.5 | 4.95 | 2.65 | 0.76 | 0.75 | 11.72 | 4.13 | 2.46 | 2.40 | 0.86 | 83.33 | 72.02 | 10.53 | 0.66 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,049.2 | 5.10 | 2.73 | 0.78 | 0.78 | 12.13 | 4.27 | 2.55 | 2.48 | 0.89 | 82.77 | 78.25 | 3.71 | 0.68 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,124.5 | 4.76 | 2.55 | 0.73 | 0.72 | 11.32 | 3.99 | 2.38 | 2.31 | 0.83 | 83.92 | 73.01 | 10.16 | 0.63 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,089.2 | 4.91 | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 11.68 | 4.12 | 2.45 | 2.39 | 0.86 | 83.41 | 79.06 | 3.58 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,164.5 | 4.59 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 10.91 | 3.85 | 2.29 | 2.23 | 0.80 | 84.50 | 73.97 | 9.81 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,129.3 | 4.75 | 2.54 | 0.73 | 0.72 | 11.27 | 3.97 | 2.37 | 2.30 | 0.83 | 83.98 | 79.78 | 3.45 | 0.63 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,204.5 | 4.45 | 2.38 | 0.68 | 0.68 | 10.57 | 3.72 | 2.22 | 2.16 | 0.78 | 84.98 | 74.80 | 9.48 | 0.59 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,169.3 | 4.58 | 2.45 | 0.70 | 0.70 | 10.88 | 3.83 | 2.29 | 2.22 | 0.80 | 84.54 | 80.49 | 3.33 | 0.61 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,244.6 | 4.30 | 2.30 | 0.66 | 0.65 | 10.22 | 3.60 | 2.15 | 2.09 | 0.75 | 85.48 | 75.63 | 9.18 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,209.3 | 4.43 | 2.37 | 0.68 | 0.67 | 10.52 | 3.71 | 2.21 | 2.15 | 0.77 | 85.05 | 81.13 | 3.22 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,284.6 | 4.16 | 2.23 | 0.64 | 0.63 | 9.90 | 3.49 | 2.08 | 2.02 | 0.73 | 85.94 | 76.40 | 8.89 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,137.7 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.39 | 19.27 | 12.87 | 4.09 | - | 57.09 | 55.05 | 1.82 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,213.0 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 40.94 | 18.61 | 12.43 | 3.95 | - | 58.56 | 53.18 | 5.16 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,278.8 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.76 | 18.07 | 12.07 | 3.84 | - | 59.75 | 57.83 | 1.71 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,354.1 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | - | 38.50 | 17.50 | 11.69 | 3.72 | - | 61.03 | 55.97 | 4.85 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,041.6 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.39 | 20.18 | 13.47 | 4.29 | - | 55.05 | 52.91 | 1.91 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,116.8 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.81 | 19.46 | 13.00 | 4.13 | - | 56.67 | 51.05 | 5.39 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,937.6 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 46.77 | 21.26 | 14.20 | 4.52 | - | 52.66 | 50.41 | 2.01 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,012.9 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 45.02 | 20.46 | 13.67 | 4.35 | - | 54.42 | 48.52 | 5.67 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,987.7 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 45.58 | 20.72 | 13.84 | 4.40 | - | 53.86 | 51.66 | 1.96 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,062.9 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 43.93 | 19.97 | 13.34 | 4.24 | - | 55.53 | 49.77 | 5.53 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,037.7 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.46 | 20.21 | 13.50 | 4.29 | - | 54.98 | 52.84 | 1.91 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,113.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.88 | 19.49 | 13.02 | 4.14 | - | 56.60 | 50.97 | 5.40 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,087.7 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 43.40 | 19.73 | 13.18 | 4.19 | - | 56.06 | 53.97 | 1.86 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 45mm以上55mm未満 | 1.4m以上 | 2.30t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,163.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | － | 41.88 | 19.04 | 12.72 | 4.04 | － | 57.60 | 52.10 | 5.28 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,137.7 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | － | 42.39 | 19.27 | 12.87 | 4.09 | － | 57.09 | 55.05 | 1.82 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,213.0 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | － | 40.94 | 18.61 | 12.43 | 3.95 | － | 58.56 | 53.18 | 5.16 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,187.7 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | － | 41.42 | 18.83 | 12.57 | 4.00 | － | 58.07 | 56.07 | 1.78 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,263.0 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | － | 40.05 | 18.20 | 12.16 | 3.87 | － | 59.46 | 54.20 | 5.04 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,404.4 | 3.81 | 2.04 | 0.58 | 0.58 | 9.05 | 3.19 | 1.90 | 1.85 | 0.67 | 87.14 | 83.77 | 2.77 | 0.51 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,479.7 | 3.62 | 1.94 | 0.55 | 0.55 | 8.59 | 3.03 | 1.80 | 1.76 | 0.63 | 87.79 | 79.50 | 7.72 | 0.48 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.5 | 3.46 | 1.85 | 0.53 | 0.53 | 8.22 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.60 | 88.32 | 85.26 | 2.52 | 0.46 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,620.8 | 3.31 | 1.77 | 0.51 | 0.50 | 7.84 | 2.76 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.85 | 81.28 | 7.05 | 0.44 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,308.3 | 4.09 | 2.19 | 0.63 | 0.62 | 9.72 | 3.43 | 2.04 | 1.99 | 0.71 | 86.19 | 82.57 | 2.98 | 0.54 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,383.5 | 3.87 | 2.07 | 0.59 | 0.59 | 9.20 | 3.24 | 1.93 | 1.88 | 0.68 | 86.93 | 78.07 | 8.26 | 0.51 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,204.3 | 4.45 | 2.38 | 0.68 | 0.68 | 10.57 | 3.72 | 2.22 | 2.16 | 0.78 | 84.98 | 81.05 | 3.23 | 0.59 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,279.6 | 4.19 | 2.24 | 0.64 | 0.64 | 9.94 | 3.50 | 2.09 | 2.03 | 0.73 | 85.87 | 76.28 | 8.93 | 0.56 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,254.4 | 4.27 | 2.29 | 0.65 | 0.65 | 10.14 | 3.57 | 2.13 | 2.07 | 0.75 | 85.59 | 81.82 | 3.10 | 0.57 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,329.6 | 4.03 | 2.16 | 0.62 | 0.61 | 9.56 | 3.37 | 2.01 | 1.95 | 0.70 | 86.41 | 77.18 | 8.59 | 0.54 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,304.4 | 4.10 | 2.20 | 0.63 | 0.62 | 9.76 | 3.44 | 2.05 | 1.99 | 0.72 | 86.14 | 82.51 | 2.98 | 0.55 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,379.7 | 3.88 | 2.08 | 0.59 | 0.59 | 9.22 | 3.25 | 1.94 | 1.88 | 0.68 | 86.90 | 78.01 | 8.28 | 0.52 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,354.4 | 3.96 | 2.12 | 0.61 | 0.60 | 9.39 | 3.31 | 1.97 | 1.92 | 0.69 | 86.65 | 83.15 | 2.87 | 0.53 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,429.7 | 3.75 | 2.01 | 0.57 | 0.57 | 8.89 | 3.13 | 1.87 | 1.82 | 0.65 | 87.36 | 78.78 | 7.99 | 0.50 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,404.4 | 3.81 | 2.04 | 0.58 | 0.58 | 9.05 | 3.19 | 1.90 | 1.85 | 0.67 | 87.14 | 83.77 | 2.77 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,479.7 | 3.62 | 1.94 | 0.55 | 0.55 | 8.59 | 3.03 | 1.80 | 1.76 | 0.63 | 87.79 | 79.50 | 7.72 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,454.5 | 3.68 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 8.74 | 3.08 | 1.84 | 1.79 | 0.64 | 87.58 | 84.32 | 2.68 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,529.7 | 3.50 | 1.87 | 0.54 | 0.53 | 8.32 | 2.93 | 1.75 | 1.70 | 0.61 | 88.18 | 80.17 | 7.47 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,539.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.19 | 21.16 | 11.78 | 3.75 | - | 57.33 | 55.60 | 1.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,614.3 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 40.97 | 20.55 | 11.44 | 3.64 | - | 58.57 | 54.00 | 4.37 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,708.3 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.55 | 19.84 | 11.04 | 3.51 | - | 60.01 | 58.39 | 1.44 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,783.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.48 | 19.30 | 10.74 | 3.42 | - | 61.10 | 56.82 | 4.10 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,423.7 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.20 | 22.17 | 12.34 | 3.93 | - | 55.31 | 53.50 | 1.60 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,499.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.86 | 21.50 | 11.96 | 3.81 | - | 56.66 | 51.89 | 4.57 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,298.9 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 46.60 | 23.37 | 13.01 | 4.14 | - | 52.89 | 50.97 | 1.69 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,374.2 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 45.11 | 22.63 | 12.59 | 4.01 | - | 54.39 | 49.36 | 4.81 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,358.9 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 45.40 | 22.78 | 12.67 | 4.03 | - | 54.09 | 52.22 | 1.65 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,434.2 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.00 | 22.07 | 12.28 | 3.91 | - | 55.51 | 50.61 | 4.69 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,419.0 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.27 | 22.21 | 12.36 | 3.93 | - | 55.24 | 53.42 | 1.61 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 55mm以上65mm未満 | 1.4m以上 | 2.20t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,494.2 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.94 | 21.54 | 11.99 | 3.81 | - | 56.58 | 51.80 | 4.58 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,479.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 43.21 | 21.68 | 12.06 | 3.84 | - | 56.31 | 54.54 | 1.57 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,554.3 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 41.94 | 21.04 | 11.71 | 3.72 | - | 57.59 | 52.92 | 4.47 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,539.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.19 | 21.16 | 11.78 | 3.75 | - | 57.33 | 55.60 | 1.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,614.3 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 40.97 | 20.55 | 11.44 | 3.64 | - | 58.57 | 54.00 | 4.37 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,599.0 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.20 | 20.67 | 11.50 | 3.66 | - | 58.34 | 56.64 | 1.50 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,674.3 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.05 | 20.09 | 11.18 | 3.56 | - | 59.51 | 55.06 | 4.27 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,639.5 | 3.27 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 7.75 | 2.73 | 1.63 | 1.58 | 0.57 | 88.98 | 86.10 | 2.37 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,714.8 | 3.12 | 1.67 | 0.48 | 0.47 | 7.40 | 2.61 | 1.56 | 1.51 | 0.54 | 89.48 | 82.34 | 6.66 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,808.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.04 | 2.48 | 1.48 | 1.44 | 0.52 | 90.01 | 87.40 | 2.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.75 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.49 | 90.42 | 83.91 | 6.06 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,524.2 | 3.51 | 1.88 | 0.54 | 0.53 | 8.33 | 2.94 | 1.75 | 1.70 | 0.61 | 88.16 | 85.06 | 2.55 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,599.5 | 3.34 | 1.79 | 0.51 | 0.51 | 7.94 | 2.80 | 1.67 | 1.62 | 0.58 | 88.72 | 81.06 | 7.14 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,399.4 | 3.83 | 2.05 | 0.59 | 0.58 | 9.09 | 3.20 | 1.91 | 1.86 | 0.67 | 87.08 | 83.70 | 2.78 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,474.7 | 3.63 | 1.94 | 0.56 | 0.55 | 8.62 | 3.04 | 1.81 | 1.76 | 0.63 | 87.75 | 79.44 | 7.74 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,459.4 | 3.66 | 1.96 | 0.56 | 0.56 | 8.71 | 3.07 | 1.83 | 1.78 | 0.64 | 87.63 | 84.38 | 2.67 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,534.7 | 3.48 | 1.87 | 0.53 | 0.53 | 8.28 | 2.92 | 1.74 | 1.69 | 0.61 | 88.24 | 80.26 | 7.44 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,519.4 | 3.52 | 1.89 | 0.54 | 0.53 | 8.36 | 2.95 | 1.76 | 1.71 | 0.61 | 88.12 | 85.01 | 2.56 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,594.7 | 3.35 | 1.80 | 0.51 | 0.51 | 7.97 | 2.81 | 1.67 | 1.63 | 0.59 | 88.68 | 80.99 | 7.16 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,579.5 | 3.38 | 1.81 | 0.52 | 0.51 | 8.04 | 2.84 | 1.69 | 1.64 | 0.59 | 88.58 | 85.59 | 2.46 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,654.7 | 3.22 | 1.73 | 0.49 | 0.49 | 7.68 | 2.71 | 1.61 | 1.57 | 0.56 | 89.10 | 81.69 | 6.90 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,639.5 | 3.27 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 7.75 | 2.73 | 1.63 | 1.58 | 0.57 | 88.98 | 86.10 | 2.37 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,714.8 | 3.12 | 1.67 | 0.48 | 0.47 | 7.40 | 2.61 | 1.56 | 1.51 | 0.54 | 89.48 | 82.34 | 6.66 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,699.5 | 3.15 | 1.69 | 0.48 | 0.48 | 7.48 | 2.64 | 1.57 | 1.53 | 0.55 | 89.37 | 86.58 | 2.29 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,774.8 | 3.01 | 1.61 | 0.46 | 0.46 | 7.15 | 2.52 | 1.50 | 1.46 | 0.53 | 89.84 | 82.94 | 6.43 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,715.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.44 | 19.79 | 11.01 | 3.50 | - | 60.12 | 58.51 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,790.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.37 | 19.25 | 10.71 | 3.41 | - | 61.21 | 56.94 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,905.9 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.86 | 18.49 | 10.29 | 3.27 | - | 62.73 | 61.22 | 1.34 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,981.1 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | - | 35.92 | 18.02 | 10.03 | 3.19 | - | 63.68 | 59.68 | 3.83 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,585.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.42 | 20.78 | 11.56 | 3.68 | - | 58.12 | 56.42 | 1.50 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,660.9 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.26 | 20.19 | 11.24 | 3.58 | - | 59.29 | 54.82 | 4.29 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,445.2 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 43.80 | 21.97 | 12.23 | 3.89 | - | 55.71 | 53.91 | 1.59 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,520.5 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.49 | 21.32 | 11.86 | 3.77 | - | 57.03 | 52.30 | 4.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m未満 | 各種(2.00以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,512.7 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.63 | 21.38 | 11.90 | 3.79 | - | 56.89 | 55.14 | 1.55 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 65mm以上70mm以下 | 1.41以上1.60 | 2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,588.0 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.39 | 20.76 | 11.55 | 3.68 | - | 58.15 | 53.54 | 4.41 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,580.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.51 | 20.82 | 11.59 | 3.69 | - | 58.03 | 56.32 | 1.51 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,655.5 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.33 | 20.23 | 11.26 | 3.58 | - | 59.22 | 54.74 | 4.30 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,647.8 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.44 | 20.29 | 11.29 | 3.59 | - | 59.11 | 57.46 | 1.47 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,723.1 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.33 | 19.73 | 10.98 | 3.49 | - | 60.23 | 55.86 | 4.19 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,715.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.44 | 19.79 | 11.01 | 3.50 | - | 60.12 | 58.51 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,790.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.37 | 19.25 | 10.71 | 3.41 | - | 61.21 | 56.94 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,782.9 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.49 | 19.31 | 10.74 | 3.42 | - | 61.09 | 59.51 | 1.40 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,858.1 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.48 | 18.80 | 10.46 | 3.33 | - | 62.11 | 57.95 | 3.99 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | 1.61以上1.80 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,815.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.45 | 2.14 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.98 | 6.04 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,006.3 | 2.66 | 1.43 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.02 | 88.67 | 1.94 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,081.6 | 2.57 | 1.38 | 0.39 | 0.39 | 6.10 | 2.15 | 1.28 | 1.25 | 0.45 | 91.33 | 85.44 | 5.49 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,686.1 | 3.17 | 1.70 | 0.49 | 0.48 | 7.53 | 2.66 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.30 | 86.49 | 2.31 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,761.4 | 3.03 | 1.63 | 0.46 | 0.46 | 7.21 | 2.54 | 1.52 | 1.47 | 0.53 | 89.76 | 82.81 | 6.48 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.7 | 3.46 | 1.85 | 0.53 | 0.53 | 8.22 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.60 | 88.32 | 85.26 | 2.52 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,621.0 | 3.29 | 1.77 | 0.50 | 0.50 | 7.84 | 2.76 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.87 | 81.30 | 7.05 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.154【　基層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,613.2 | 3.32 | 1.78 | 0.51 | 0.50 | 7.89 | 2.78 | 1.66 | 1.61 | 0.58 | 88.79 | 85.86 | 2.41 | 0.44 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,688.5 | 3.16 | 1.70 | 0.48 | 0.48 | 7.52 | 2.65 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.32 | 82.06 | 6.76 | 0.42 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,680.7 | 3.19 | 1.71 | 0.49 | 0.48 | 7.58 | 2.67 | 1.59 | 1.55 | 0.56 | 89.23 | 86.41 | 2.32 | 0.42 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,756.0 | 3.04 | 1.63 | 0.47 | 0.46 | 7.23 | 2.55 | 1.52 | 1.48 | 0.53 | 89.73 | 82.76 | 6.50 | 0.40 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,748.3 | 3.06 | 1.64 | 0.47 | 0.46 | 7.27 | 2.56 | 1.53 | 1.49 | 0.53 | 89.67 | 86.96 | 2.23 | 0.41 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,823.6 | 2.93 | 1.57 | 0.45 | 0.44 | 6.96 | 2.46 | 1.46 | 1.42 | 0.51 | 90.11 | 83.39 | 6.26 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,815.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.45 | 2.14 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.98 | 6.04 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,883.3 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.76 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.50 | 90.41 | 87.89 | 2.07 | 0.38 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,958.6 | 2.72 | 1.46 | 0.42 | 0.41 | 6.49 | 2.29 | 1.36 | 1.33 | 0.48 | 90.79 | 84.54 | 5.83 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,667.5 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.40 | 24.76 | 16.50 | 5.25 | - | 44.92 | 42.30 | 2.33 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,742.8 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.06 | 23.70 | 15.79 | 5.02 | - | 47.30 | 40.47 | 6.55 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,752.1 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.78 | 23.58 | 15.70 | 4.99 | - | 47.58 | 45.08 | 2.22 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,827.4 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.58 | 22.54 | 15.05 | 4.79 | - | 49.80 | 43.28 | 6.25 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,609.8 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.34 | 25.63 | 17.09 | 5.44 | - | 42.96 | 40.23 | 2.42 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,685.0 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.84 | 24.51 | 16.33 | 5.19 | - | 45.50 | 38.43 | 6.78 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,547.5 | 0.73 | 0.42 | 0.21 | - | 58.61 | 26.66 | 17.78 | 5.66 | - | 40.66 | 37.82 | 2.52 | 0.22 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,622.7 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 55.90 | 25.45 | 16.95 | 5.39 | - | 43.40 | 36.06 | 7.04 | 0.21 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,577.5 | 0.71 | 0.41 | 0.20 | - | 57.51 | 26.18 | 17.44 | 5.55 | - | 41.78 | 39.00 | 2.47 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,652.8 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.89 | 24.98 | 16.65 | 5.30 | - | 44.43 | 37.23 | 6.91 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,607.5 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.43 | 25.69 | 17.11 | 5.44 | - | 42.87 | 40.14 | 2.42 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,682.8 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.92 | 24.55 | 16.35 | 5.20 | - | 45.42 | 38.34 | 6.79 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,637.5 | 0.69 | 0.39 | 0.20 | - | 55.40 | 25.22 | 16.80 | 5.34 | - | 43.91 | 41.24 | 2.38 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,712.8 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 52.96 | 24.10 | 16.06 | 5.11 | - | 46.38 | 39.43 | 6.67 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,667.5 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.40 | 24.76 | 16.50 | 5.25 | - | 44.92 | 42.30 | 2.33 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,742.8 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.06 | 23.70 | 15.79 | 5.02 | - | 47.30 | 40.47 | 6.55 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,697.5 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.44 | 24.32 | 16.21 | 5.16 | - | 45.90 | 43.32 | 2.29 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以上35mm未満 | | 2.50t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,772.8 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | - | 51.17 | 23.29 | 15.52 | 4.94 | - | 48.20 | 41.48 | 6.44 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 934.22 | 5.73 | 3.07 | 0.88 | 0.87 | 13.61 | 4.80 | 2.86 | 2.78 | 1.00 | 80.66 | 75.59 | 4.17 | 0.76 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,009.5 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 69.92 | 11.32 | 0.71 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,018.8 | 5.27 | 2.82 | 0.81 | 0.80 | 12.48 | 4.40 | 2.62 | 2.55 | 0.92 | 82.25 | 77.60 | 3.82 | 0.70 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,094.1 | 4.89 | 2.62 | 0.75 | 0.74 | 11.64 | 4.10 | 2.44 | 2.38 | 0.86 | 83.47 | 72.26 | 10.44 | 0.65 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 876.46 | 6.12 | 3.27 | 0.94 | 0.93 | 14.53 | 5.12 | 3.05 | 2.97 | 1.07 | 79.35 | 73.95 | 4.44 | 0.81 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 951.74 | 5.64 | 3.02 | 0.86 | 0.86 | 13.36 | 4.71 | 2.81 | 2.73 | 0.98 | 81.00 | 68.11 | 12.00 | 0.75 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 814.16 | 6.59 | 3.53 | 1.01 | 1.00 | 15.64 | 5.51 | 3.28 | 3.20 | 1.15 | 77.77 | 71.94 | 4.79 | 0.88 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 889.44 | 6.03 | 3.23 | 0.92 | 0.92 | 14.30 | 5.04 | 3.01 | 2.92 | 1.05 | 79.67 | 65.88 | 12.84 | 0.80 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 844.18 | 6.35 | 3.40 | 0.97 | 0.97 | 15.08 | 5.31 | 3.17 | 3.08 | 1.11 | 78.57 | 72.94 | 4.62 | 0.85 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 919.46 | 5.83 | 3.12 | 0.89 | 0.89 | 13.85 | 4.88 | 2.91 | 2.83 | 1.02 | 80.32 | 66.98 | 12.42 | 0.78 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 874.19 | 6.13 | 3.28 | 0.94 | 0.93 | 14.56 | 5.13 | 3.06 | 2.98 | 1.07 | 79.31 | 73.88 | 4.46 | 0.82 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 949.47 | 5.65 | 3.02 | 0.87 | 0.86 | 13.41 | 4.72 | 2.82 | 2.74 | 0.99 | 80.94 | 68.02 | 12.03 | 0.75 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 904.20 | 5.93 | 3.17 | 0.91 | 0.90 | 14.09 | 4.96 | 2.96 | 2.88 | 1.04 | 79.98 | 74.73 | 4.31 | 0.79 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 979.48 | 5.47 | 2.93 | 0.84 | 0.83 | 13.00 | 4.58 | 2.73 | 2.66 | 0.96 | 81.53 | 69.01 | 11.66 | 0.73 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 934.22 | 5.73 | 3.07 | 0.88 | 0.87 | 13.61 | 4.80 | 2.86 | 2.78 | 1.00 | 80.66 | 75.59 | 4.17 | 0.76 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,009.5 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 69.92 | 11.32 | 0.71 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R R1 | R2 | R3 | R4 | Z Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 964.23 | 5.57 | 2.98 | 0.85 | 0.85 | 13.20 | 4.65 | 2.77 | 2.70 | 0.97 | 81.23 | 76.31 | 4.04 | 0.74 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,039.5 | 5.15 | 2.76 | 0.79 | 0.78 | 12.23 | 4.31 | 2.57 | 2.50 | 0.90 | 82.62 | 70.81 | 10.99 | 0.69 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,902.6 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.63 | 21.65 | 14.46 | 4.60 | - | 51.78 | 49.49 | 2.04 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,977.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 45.81 | 20.83 | 13.91 | 4.42 | - | 53.62 | 47.61 | 5.77 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,015.5 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.96 | 20.44 | 13.65 | 4.34 | - | 54.48 | 52.32 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,090.7 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | - | 43.33 | 19.70 | 13.16 | 4.18 | - | 56.14 | 50.45 | 5.46 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,825.7 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.63 | 22.56 | 15.07 | 4.79 | - | 49.75 | 47.35 | 2.13 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,900.9 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.66 | 21.67 | 14.47 | 4.60 | - | 51.75 | 45.49 | 6.01 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,742.5 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 52.07 | 23.71 | 15.79 | 5.02 | - | 47.29 | 44.78 | 2.23 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,817.8 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.91 | 22.73 | 15.13 | 4.81 | - | 49.47 | 42.92 | 6.28 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,782.5 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | - | 50.89 | 23.17 | 15.43 | 4.91 | - | 48.48 | 46.02 | 2.18 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,857.8 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | - | 48.77 | 22.17 | 14.81 | 4.71 | - | 50.62 | 44.20 | 6.15 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,822.5 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.78 | 22.67 | 15.09 | 4.80 | - | 49.60 | 47.20 | 2.13 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,897.8 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.75 | 21.70 | 14.50 | 4.61 | - | 51.66 | 45.39 | 6.02 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,862.6 | 0.60 | 0.35 | 0.17 | - | 48.66 | 22.12 | 14.77 | 4.70 | - | 50.74 | 48.39 | 2.09 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,937.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 46.77 | 21.26 | 14.20 | 4.52 | - | 52.66 | 46.53 | 5.89 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,902.6 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | - | 47.63 | 21.65 | 14.46 | 4.60 | - | 51.78 | 49.49 | 2.04 | 0.17 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 35mm以上45mm未満 | | 2.40t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,977.8 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 45.81 | 20.83 | 13.91 | 4.42 | － | 53.62 | 47.61 | 5.77 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,942.6 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 46.64 | 21.20 | 14.16 | 4.50 | － | 52.79 | 50.55 | 2.00 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,017.9 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 44.90 | 20.41 | 13.63 | 4.34 | － | 54.54 | 48.65 | 5.66 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,169.3 | 4.58 | 2.45 | 0.70 | 0.70 | 10.88 | 3.83 | 2.29 | 2.22 | 0.80 | 84.54 | 80.49 | 3.33 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,244.6 | 4.30 | 2.30 | 0.66 | 0.65 | 10.22 | 3.60 | 2.15 | 2.09 | 0.75 | 85.48 | 75.63 | 9.18 | 0.57 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,282.2 | 4.17 | 2.24 | 0.64 | 0.63 | 9.92 | 3.50 | 2.08 | 2.03 | 0.73 | 85.91 | 82.21 | 3.04 | 0.56 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,357.4 | 3.94 | 2.11 | 0.60 | 0.60 | 9.36 | 3.30 | 1.97 | 1.91 | 0.69 | 86.70 | 77.67 | 8.41 | 0.52 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,092.4 | 4.91 | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 11.65 | 4.10 | 2.45 | 2.38 | 0.86 | 83.44 | 79.10 | 3.57 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,167.6 | 4.59 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 10.90 | 3.84 | 2.29 | 2.23 | 0.80 | 84.51 | 74.01 | 9.78 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,009.2 | 5.31 | 2.84 | 0.81 | 0.81 | 12.61 | 4.44 | 2.65 | 2.58 | 0.93 | 82.08 | 77.38 | 3.86 | 0.71 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,084.5 | 4.95 | 2.65 | 0.76 | 0.75 | 11.72 | 4.13 | 2.46 | 2.40 | 0.86 | 83.33 | 72.02 | 10.53 | 0.66 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,049.2 | 5.10 | 2.73 | 0.78 | 0.78 | 12.13 | 4.27 | 2.55 | 2.48 | 0.89 | 82.77 | 78.25 | 3.71 | 0.68 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,124.5 | 4.76 | 2.55 | 0.73 | 0.72 | 11.32 | 3.99 | 2.38 | 2.31 | 0.83 | 83.92 | 73.01 | 10.16 | 0.63 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,089.2 | 4.91 | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 11.68 | 4.12 | 2.45 | 2.39 | 0.86 | 83.41 | 79.06 | 3.58 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,164.5 | 4.59 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 10.91 | 3.85 | 2.29 | 2.23 | 0.80 | 84.50 | 73.97 | 9.81 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,129.3 | 4.75 | 2.54 | 0.73 | 0.72 | 11.27 | 3.97 | 2.37 | 2.30 | 0.83 | 83.98 | 79.78 | 3.45 | 0.63 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,204.5 | 4.45 | 2.38 | 0.68 | 0.68 | 10.57 | 3.72 | 2.22 | 2.16 | 0.78 | 84.98 | 74.80 | 9.48 | 0.59 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,169.3 | 4.58 | 2.45 | 0.70 | 0.70 | 10.88 | 3.83 | 2.29 | 2.22 | 0.80 | 84.54 | 80.49 | 3.33 | 0.61 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,244.6 | 4.30 | 2.30 | 0.66 | 0.65 | 10.22 | 3.60 | 2.15 | 2.09 | 0.75 | 85.48 | 75.63 | 9.18 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,209.3 | 4.43 | 2.37 | 0.68 | 0.67 | 10.52 | 3.71 | 2.21 | 2.15 | 0.77 | 85.05 | 81.13 | 3.22 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,284.6 | 4.16 | 2.23 | 0.64 | 0.63 | 9.90 | 3.49 | 2.08 | 2.02 | 0.73 | 85.94 | 76.40 | 8.89 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,137.7 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.39 | 19.27 | 12.87 | 4.09 | - | 57.09 | 55.05 | 1.82 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,213.0 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 40.94 | 18.61 | 12.43 | 3.95 | - | 58.56 | 53.18 | 5.16 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,278.8 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.76 | 18.07 | 12.07 | 3.84 | - | 59.75 | 57.83 | 1.71 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,354.1 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | - | 38.50 | 17.50 | 11.69 | 3.72 | - | 61.03 | 55.97 | 4.85 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,041.6 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.39 | 20.18 | 13.47 | 4.29 | - | 55.05 | 52.91 | 1.91 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,116.8 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.81 | 19.46 | 13.00 | 4.13 | - | 56.67 | 51.05 | 5.39 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,937.6 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | - | 46.77 | 21.26 | 14.20 | 4.52 | - | 52.66 | 50.41 | 2.01 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,012.9 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 45.02 | 20.46 | 13.67 | 4.35 | - | 54.42 | 48.52 | 5.67 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,987.7 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 45.58 | 20.72 | 13.84 | 4.40 | - | 53.86 | 51.66 | 1.96 | 0.17 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,062.9 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 43.93 | 19.97 | 13.34 | 4.24 | - | 55.53 | 49.77 | 5.53 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,037.7 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.46 | 20.21 | 13.50 | 4.29 | - | 54.98 | 52.84 | 1.91 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,113.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.88 | 19.49 | 13.02 | 4.14 | - | 56.60 | 50.97 | 5.40 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,087.7 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | - | 43.40 | 19.73 | 13.18 | 4.19 | - | 56.06 | 53.97 | 1.86 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 45mm以上55mm未満 | 1.4m以上 | 2.30t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,163.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 41.88 | 19.04 | 12.72 | 4.04 | - | 57.60 | 52.10 | 5.28 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,137.7 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.39 | 19.27 | 12.87 | 4.09 | - | 57.09 | 55.05 | 1.82 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,213.0 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 40.94 | 18.61 | 12.43 | 3.95 | - | 58.56 | 53.18 | 5.16 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,187.7 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 41.42 | 18.83 | 12.57 | 4.00 | - | 58.07 | 56.07 | 1.78 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,263.0 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 40.05 | 18.20 | 12.16 | 3.87 | - | 59.46 | 54.20 | 5.04 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,404.4 | 3.81 | 2.04 | 0.58 | 0.58 | 9.05 | 3.19 | 1.90 | 1.85 | 0.67 | 87.14 | 83.77 | 2.77 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,479.7 | 3.62 | 1.94 | 0.55 | 0.55 | 8.59 | 3.03 | 1.80 | 1.76 | 0.63 | 87.79 | 79.50 | 7.72 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.5 | 3.46 | 1.85 | 0.53 | 0.53 | 8.22 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.60 | 88.32 | 85.26 | 2.52 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,620.8 | 3.31 | 1.77 | 0.51 | 0.50 | 7.84 | 2.76 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.85 | 81.28 | 7.05 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,308.3 | 4.09 | 2.19 | 0.63 | 0.62 | 9.72 | 3.43 | 2.04 | 1.99 | 0.71 | 86.19 | 82.57 | 2.98 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,383.5 | 3.87 | 2.07 | 0.59 | 0.59 | 9.20 | 3.24 | 1.93 | 1.88 | 0.68 | 86.93 | 78.07 | 8.26 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,204.3 | 4.45 | 2.38 | 0.68 | 0.68 | 10.57 | 3.72 | 2.22 | 2.16 | 0.78 | 84.98 | 81.05 | 3.23 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,279.6 | 4.19 | 2.24 | 0.64 | 0.64 | 9.94 | 3.50 | 2.09 | 2.03 | 0.73 | 85.87 | 76.28 | 8.93 | 0.56 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,254.4 | 4.27 | 2.29 | 0.65 | 0.65 | 10.14 | 3.57 | 2.13 | 2.07 | 0.75 | 85.59 | 81.82 | 3.10 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,329.6 | 4.03 | 2.16 | 0.62 | 0.61 | 9.56 | 3.37 | 2.01 | 1.95 | 0.70 | 86.41 | 77.18 | 8.59 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,304.4 | 4.10 | 2.20 | 0.63 | 0.62 | 9.76 | 3.44 | 2.05 | 1.99 | 0.72 | 86.14 | 82.51 | 2.98 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,379.7 | 3.88 | 2.08 | 0.59 | 0.59 | 9.22 | 3.25 | 1.94 | 1.88 | 0.68 | 86.90 | 78.01 | 8.28 | 0.52 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,354.4 | 3.96 | 2.12 | 0.61 | 0.60 | 9.39 | 3.31 | 1.97 | 1.92 | 0.69 | 86.65 | 83.15 | 2.87 | 0.53 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,429.7 | 3.75 | 2.01 | 0.57 | 0.57 | 8.89 | 3.13 | 1.87 | 1.82 | 0.65 | 87.36 | 78.78 | 7.99 | 0.50 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,404.4 | 3.81 | 2.04 | 0.58 | 0.58 | 9.05 | 3.19 | 1.90 | 1.85 | 0.67 | 87.14 | 83.77 | 2.77 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,479.7 | 3.62 | 1.94 | 0.55 | 0.55 | 8.59 | 3.03 | 1.80 | 1.76 | 0.63 | 87.79 | 79.50 | 7.72 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,454.5 | 3.68 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 8.74 | 3.08 | 1.84 | 1.79 | 0.64 | 87.58 | 84.32 | 2.68 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,529.7 | 3.50 | 1.87 | 0.54 | 0.53 | 8.32 | 2.93 | 1.75 | 1.70 | 0.61 | 88.18 | 80.17 | 7.47 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,539.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.19 | 21.16 | 11.78 | 3.75 | - | 57.33 | 55.60 | 1.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,614.3 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 40.97 | 20.55 | 11.44 | 3.64 | - | 58.57 | 54.00 | 4.37 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,708.3 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.55 | 19.84 | 11.04 | 3.51 | - | 60.01 | 58.39 | 1.44 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,783.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.48 | 19.30 | 10.74 | 3.42 | - | 61.10 | 56.82 | 4.10 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,423.7 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.20 | 22.17 | 12.34 | 3.93 | - | 55.31 | 53.50 | 1.60 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,499.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.86 | 21.50 | 11.96 | 3.81 | - | 56.66 | 51.89 | 4.57 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,298.9 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 46.60 | 23.37 | 13.01 | 4.14 | - | 52.89 | 50.97 | 1.69 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,374.2 | 0.50 | 0.29 | 0.15 | - | 45.11 | 22.63 | 12.59 | 4.01 | - | 54.39 | 49.36 | 4.81 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,358.9 | 0.51 | 0.30 | 0.15 | - | 45.40 | 22.78 | 12.67 | 4.03 | - | 54.09 | 52.22 | 1.65 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,434.2 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.00 | 22.07 | 12.28 | 3.91 | - | 55.51 | 50.61 | 4.69 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,419.0 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.27 | 22.21 | 12.36 | 3.93 | - | 55.24 | 53.42 | 1.61 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 55mm以上65mm未満 | 1.4m以上 | 2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,494.2 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.94 | 21.54 | 11.99 | 3.81 | - | 56.58 | 51.80 | 4.58 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,479.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 43.21 | 21.68 | 12.06 | 3.84 | - | 56.31 | 54.54 | 1.57 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,554.3 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | - | 41.94 | 21.04 | 11.71 | 3.72 | - | 57.59 | 52.92 | 4.47 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,539.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.19 | 21.16 | 11.78 | 3.75 | - | 57.33 | 55.60 | 1.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,614.3 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 40.97 | 20.55 | 11.44 | 3.64 | - | 58.57 | 54.00 | 4.37 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,599.0 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.20 | 20.67 | 11.50 | 3.66 | - | 58.34 | 56.64 | 1.50 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,674.3 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 40.05 | 20.09 | 11.18 | 3.56 | - | 59.51 | 55.06 | 4.27 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,639.5 | 3.27 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 7.75 | 2.73 | 1.63 | 1.58 | 0.57 | 88.98 | 86.10 | 2.37 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,714.8 | 3.12 | 1.67 | 0.48 | 0.47 | 7.40 | 2.61 | 1.56 | 1.51 | 0.54 | 89.48 | 82.34 | 6.66 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,808.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.04 | 2.48 | 1.48 | 1.44 | 0.52 | 90.01 | 87.40 | 2.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.75 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.49 | 90.42 | 83.91 | 6.06 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,524.2 | 3.51 | 1.88 | 0.54 | 0.53 | 8.33 | 2.94 | 1.75 | 1.70 | 0.61 | 88.16 | 85.06 | 2.55 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,599.5 | 3.34 | 1.79 | 0.51 | 0.51 | 7.94 | 2.80 | 1.67 | 1.62 | 0.58 | 88.72 | 81.06 | 7.14 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,399.4 | 3.83 | 2.05 | 0.59 | 0.58 | 9.09 | 3.20 | 1.91 | 1.86 | 0.67 | 87.08 | 83.70 | 2.78 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,474.7 | 3.63 | 1.94 | 0.56 | 0.55 | 8.62 | 3.04 | 1.81 | 1.76 | 0.63 | 87.75 | 79.44 | 7.74 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,459.4 | 3.66 | 1.96 | 0.56 | 0.56 | 8.71 | 3.07 | 1.83 | 1.78 | 0.64 | 87.63 | 84.38 | 2.67 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,534.7 | 3.48 | 1.87 | 0.53 | 0.53 | 8.28 | 2.92 | 1.74 | 1.69 | 0.61 | 88.24 | 80.26 | 7.44 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,519.4 | 3.52 | 1.89 | 0.54 | 0.53 | 8.36 | 2.95 | 1.76 | 1.71 | 0.61 | 88.12 | 85.01 | 2.56 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,594.7 | 3.35 | 1.80 | 0.51 | 0.51 | 7.97 | 2.81 | 1.67 | 1.63 | 0.59 | 88.68 | 80.99 | 7.16 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,579.5 | 3.38 | 1.81 | 0.52 | 0.51 | 8.04 | 2.84 | 1.69 | 1.64 | 0.59 | 88.58 | 85.59 | 2.46 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,654.7 | 3.22 | 1.73 | 0.49 | 0.49 | 7.68 | 2.71 | 1.61 | 1.57 | 0.56 | 89.10 | 81.69 | 6.90 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,639.5 | 3.27 | 1.75 | 0.50 | 0.50 | 7.75 | 2.73 | 1.63 | 1.58 | 0.57 | 88.98 | 86.10 | 2.37 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,714.8 | 3.12 | 1.67 | 0.48 | 0.47 | 7.40 | 2.61 | 1.56 | 1.51 | 0.54 | 89.48 | 82.34 | 6.66 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,699.5 | 3.15 | 1.69 | 0.48 | 0.48 | 7.48 | 2.64 | 1.57 | 1.53 | 0.55 | 89.37 | 86.58 | 2.29 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,774.8 | 3.01 | 1.61 | 0.46 | 0.46 | 7.15 | 2.52 | 1.50 | 1.46 | 0.53 | 89.84 | 82.94 | 6.43 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,715.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.44 | 19.79 | 11.01 | 3.50 | - | 60.12 | 58.51 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,790.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.37 | 19.25 | 10.71 | 3.41 | - | 61.21 | 56.94 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,905.9 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.86 | 18.49 | 10.29 | 3.27 | - | 62.73 | 61.22 | 1.34 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,981.1 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | - | 35.92 | 18.02 | 10.03 | 3.19 | - | 63.68 | 59.68 | 3.83 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,585.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.42 | 20.78 | 11.56 | 3.68 | - | 58.12 | 56.42 | 1.50 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,660.9 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.26 | 20.19 | 11.24 | 3.58 | - | 59.29 | 54.82 | 4.29 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,445.2 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 43.80 | 21.97 | 12.23 | 3.89 | - | 55.71 | 53.91 | 1.59 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,520.5 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.49 | 21.32 | 11.86 | 3.77 | - | 57.03 | 52.30 | 4.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m未満 | 各種(2.00以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,512.7 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.63 | 21.38 | 11.90 | 3.79 | - | 56.89 | 55.14 | 1.55 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 65mm以上70mm以下 | 1.級未満 | 2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,588.0 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.39 | 20.76 | 11.55 | 3.68 | - | 58.15 | 53.54 | 4.41 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,580.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.51 | 20.82 | 11.59 | 3.69 | - | 58.03 | 56.32 | 1.51 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,655.5 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.33 | 20.23 | 11.26 | 3.58 | - | 59.22 | 54.74 | 4.30 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,647.8 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.44 | 20.29 | 11.29 | 3.59 | - | 59.11 | 57.46 | 1.47 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,723.1 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.33 | 19.73 | 10.98 | 3.49 | - | 60.23 | 55.86 | 4.19 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,715.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.44 | 19.79 | 11.01 | 3.50 | - | 60.12 | 58.51 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,790.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.37 | 19.25 | 10.71 | 3.41 | - | 61.21 | 56.94 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,782.9 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.49 | 19.31 | 10.74 | 3.42 | - | 61.09 | 59.51 | 1.40 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,858.1 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.48 | 18.80 | 10.46 | 3.33 | - | 62.11 | 57.95 | 3.99 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,815.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.45 | 2.14 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.98 | 6.04 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,006.3 | 2.66 | 1.43 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.02 | 88.67 | 1.94 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,081.6 | 2.57 | 1.38 | 0.39 | 0.39 | 6.10 | 2.15 | 1.28 | 1.25 | 0.45 | 91.33 | 85.44 | 5.49 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,686.1 | 3.17 | 1.70 | 0.49 | 0.48 | 7.53 | 2.66 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.30 | 86.49 | 2.31 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,761.4 | 3.03 | 1.63 | 0.46 | 0.46 | 7.21 | 2.54 | 1.52 | 1.47 | 0.53 | 89.76 | 82.81 | 6.48 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.7 | 3.46 | 1.85 | 0.53 | 0.53 | 8.22 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.60 | 88.32 | 85.26 | 2.52 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,621.0 | 3.29 | 1.77 | 0.50 | 0.50 | 7.84 | 2.76 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.87 | 81.30 | 7.05 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.155【　中間層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,613.2 | 3.32 | 1.78 | 0.51 | 0.50 | 7.89 | 2.78 | 1.66 | 1.61 | 0.58 | 88.79 | 85.86 | 2.41 | 0.44 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,688.5 | 3.16 | 1.70 | 0.48 | 0.48 | 7.52 | 2.65 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.32 | 82.06 | 6.76 | 0.42 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,680.7 | 3.19 | 1.71 | 0.49 | 0.48 | 7.58 | 2.67 | 1.59 | 1.55 | 0.56 | 89.23 | 86.41 | 2.32 | 0.42 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,756.0 | 3.04 | 1.63 | 0.47 | 0.46 | 7.23 | 2.55 | 1.52 | 1.48 | 0.53 | 89.73 | 82.76 | 6.50 | 0.40 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,748.3 | 3.06 | 1.64 | 0.47 | 0.46 | 7.27 | 2.56 | 1.53 | 1.49 | 0.53 | 89.67 | 86.96 | 2.23 | 0.41 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,823.6 | 2.93 | 1.57 | 0.45 | 0.44 | 6.96 | 2.46 | 1.46 | 1.42 | 0.51 | 90.11 | 83.39 | 6.26 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,815.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.45 | 2.14 | 0.39 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.98 | 6.04 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,883.3 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.76 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.50 | 90.41 | 87.89 | 2.07 | 0.38 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,958.6 | 2.72 | 1.46 | 0.42 | 0.41 | 6.49 | 2.29 | 1.36 | 1.33 | 0.48 | 90.79 | 84.54 | 5.83 | 0.36 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m未満 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,754.3 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.71 | 23.54 | 15.68 | 4.99 | - | 47.65 | 45.15 | 2.22 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,829.5 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | - | 49.52 | 22.51 | 15.04 | 4.78 | - | 49.87 | 43.36 | 6.24 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,752.1 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.78 | 23.58 | 15.70 | 4.99 | - | 47.58 | 45.08 | 2.22 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,827.4 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | - | 49.58 | 22.54 | 15.05 | 4.79 | - | 49.80 | 43.28 | 6.25 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,609.8 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.34 | 25.63 | 17.09 | 5.44 | - | 42.96 | 40.23 | 2.42 | 0.21 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,685.0 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.84 | 24.51 | 16.33 | 5.19 | - | 45.50 | 38.43 | 6.78 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,619.4 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | - | 56.02 | 25.50 | 16.99 | 5.40 | - | 43.28 | 40.58 | 2.40 | 0.21 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,694.7 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.53 | 24.37 | 16.23 | 5.16 | - | 45.81 | 38.78 | 6.74 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,653.2 | 0.68 | 0.39 | 0.19 | - | 54.89 | 25.00 | 16.64 | 5.29 | - | 44.43 | 41.79 | 2.35 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,728.4 | 0.65 | 0.37 | 0.19 | - | 52.49 | 23.89 | 15.92 | 5.06 | - | 46.86 | 39.97 | 6.61 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,686.9 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 53.78 | 24.48 | 16.31 | 5.19 | - | 45.56 | 42.96 | 2.31 | 0.20 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,762.1 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.48 | 23.43 | 15.61 | 4.97 | - | 47.88 | 41.12 | 6.48 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,720.6 | 0.66 | 0.38 | 0.19 | - | 52.73 | 24.00 | 15.99 | 5.09 | - | 46.61 | 44.07 | 2.26 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,795.8 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | - | 50.51 | 22.99 | 15.32 | 4.87 | - | 48.86 | 42.23 | 6.36 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,754.3 | 0.64 | 0.37 | 0.18 | - | 51.71 | 23.54 | 15.68 | 4.99 | - | 47.65 | 45.15 | 2.22 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,829.5 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | - | 49.52 | 22.51 | 15.04 | 4.78 | - | 49.87 | 43.36 | 6.24 | 0.18 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,788.0 | 0.63 | 0.36 | 0.18 | - | 50.73 | 23.09 | 15.39 | 4.89 | - | 48.64 | 46.18 | 2.18 | 0.19 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以上35mm未満 | | 2.50t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,863.3 | 0.60 | 0.35 | 0.17 | － | 48.63 | 22.11 | 14.76 | 4.70 | － | 50.77 | 44.38 | 6.13 | 0.18 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | 1.4m以上 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,021.0 | 5.25 | 2.81 | 0.80 | 0.80 | 12.47 | 4.39 | 2.62 | 2.55 | 0.92 | 82.28 | 77.64 | 3.81 | 0.70 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,096.3 | 4.89 | 2.62 | 0.75 | 0.74 | 11.60 | 4.09 | 2.44 | 2.37 | 0.85 | 83.51 | 72.32 | 10.42 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,018.8 | 5.27 | 2.82 | 0.81 | 0.80 | 12.48 | 4.40 | 2.62 | 2.55 | 0.92 | 82.25 | 77.60 | 3.82 | 0.70 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,094.1 | 4.89 | 2.62 | 0.75 | 0.74 | 11.64 | 4.10 | 2.44 | 2.38 | 0.86 | 83.47 | 72.26 | 10.44 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 876.46 | 6.12 | 3.27 | 0.94 | 0.93 | 14.53 | 5.12 | 3.05 | 2.97 | 1.07 | 79.35 | 73.95 | 4.44 | 0.81 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 951.74 | 5.64 | 3.02 | 0.86 | 0.86 | 13.36 | 4.71 | 2.81 | 2.73 | 0.98 | 81.00 | 68.11 | 12.00 | 0.75 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 886.15 | 6.05 | 3.24 | 0.93 | 0.92 | 14.37 | 5.06 | 3.02 | 2.94 | 1.06 | 79.58 | 74.22 | 4.40 | 0.81 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 961.43 | 5.57 | 2.98 | 0.85 | 0.85 | 13.23 | 4.66 | 2.78 | 2.71 | 0.97 | 81.20 | 68.44 | 11.88 | 0.74 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 919.86 | 5.83 | 3.12 | 0.89 | 0.89 | 13.85 | 4.88 | 2.91 | 2.83 | 1.02 | 80.32 | 75.17 | 4.23 | 0.78 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 995.14 | 5.39 | 2.88 | 0.83 | 0.82 | 12.79 | 4.51 | 2.69 | 2.61 | 0.94 | 81.82 | 69.49 | 11.48 | 0.72 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 953.56 | 5.62 | 3.01 | 0.86 | 0.85 | 13.34 | 4.70 | 2.80 | 2.73 | 0.98 | 81.04 | 76.06 | 4.09 | 0.75 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,028.8 | 5.21 | 2.79 | 0.80 | 0.79 | 12.37 | 4.36 | 2.60 | 2.53 | 0.91 | 82.42 | 70.50 | 11.10 | 0.69 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 987.27 | 5.44 | 2.91 | 0.83 | 0.83 | 12.89 | 4.54 | 2.71 | 2.63 | 0.95 | 81.67 | 76.87 | 3.95 | 0.72 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,062.5 | 5.04 | 2.70 | 0.77 | 0.77 | 11.98 | 4.22 | 2.52 | 2.45 | 0.88 | 82.98 | 71.44 | 10.75 | 0.67 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,021.0 | 5.25 | 2.81 | 0.80 | 0.80 | 12.47 | 4.39 | 2.62 | 2.55 | 0.92 | 82.28 | 77.64 | 3.81 | 0.70 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,096.3 | 4.89 | 2.62 | 0.75 | 0.74 | 11.60 | 4.09 | 2.44 | 2.37 | 0.85 | 83.51 | 72.32 | 10.42 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,054.7 | 5.08 | 2.72 | 0.78 | 0.77 | 12.07 | 4.25 | 2.53 | 2.47 | 0.89 | 82.85 | 78.36 | 3.69 | 0.68 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,130.0 | 4.75 | 2.54 | 0.73 | 0.72 | 11.26 | 3.97 | 2.36 | 2.30 | 0.83 | 83.99 | 73.13 | 10.11 | 0.63 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | 1.4m未満 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,018.2 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 44.90 | 20.41 | 13.63 | 4.34 | － | 54.54 | 52.38 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,093.5 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | － | 43.28 | 19.67 | 13.14 | 4.18 | － | 56.19 | 50.51 | 5.45 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,015.5 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 44.96 | 20.44 | 13.65 | 4.34 | － | 54.48 | 52.32 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,090.7 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | － | 43.33 | 19.70 | 13.16 | 4.18 | － | 56.14 | 50.45 | 5.46 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,825.7 | 0.62 | 0.35 | 0.18 | － | 49.63 | 22.56 | 15.07 | 4.79 | － | 49.75 | 47.35 | 2.13 | 0.18 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,900.9 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | － | 47.66 | 21.67 | 14.47 | 4.60 | － | 51.75 | 45.49 | 6.01 | 0.17 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,838.5 | 0.61 | 0.35 | 0.17 | － | 49.28 | 22.40 | 14.96 | 4.76 | － | 50.11 | 47.72 | 2.12 | 0.18 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,913.8 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | － | 47.35 | 21.52 | 14.38 | 4.57 | － | 52.06 | 45.84 | 5.97 | 0.17 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,883.4 | 0.59 | 0.34 | 0.17 | － | 48.12 | 21.87 | 14.61 | 4.65 | － | 51.29 | 48.96 | 2.07 | 0.18 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,958.7 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 46.27 | 21.03 | 14.05 | 4.47 | － | 53.16 | 47.09 | 5.83 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,928.4 | 0.58 | 0.33 | 0.17 | － | 47.00 | 21.36 | 14.27 | 4.54 | － | 52.42 | 50.15 | 2.02 | 0.17 | 0.05 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,003.6 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 45.23 | 20.56 | 13.73 | 4.37 | － | 54.21 | 48.27 | 5.70 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,973.3 | 0.57 | 0.33 | 0.16 | － | 45.91 | 20.87 | 13.94 | 4.43 | － | 53.52 | 51.31 | 1.97 | 0.17 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,048.6 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | － | 44.23 | 20.11 | 13.43 | 4.27 | － | 55.22 | 49.42 | 5.57 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.30以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,018.2 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | － | 44.90 | 20.41 | 13.63 | 4.34 | － | 54.54 | 52.38 | 1.93 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 35mm以上45mm未満 | | 2.40t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,093.5 | 0.53 | 0.31 | 0.15 | － | 43.28 | 19.67 | 13.14 | 4.18 | － | 56.19 | 50.51 | 5.45 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,063.2 | 0.54 | 0.31 | 0.15 | － | 43.91 | 19.96 | 13.33 | 4.24 | － | 55.55 | 53.43 | 1.89 | 0.16 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,138.5 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | － | 42.36 | 19.26 | 12.86 | 4.09 | － | 57.12 | 51.56 | 5.34 | 0.15 | 0.04 | － | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | － | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － |
| | 1.4m以上 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,284.9 | 4.16 | 2.23 | 0.64 | 0.63 | 9.90 | 3.49 | 2.08 | 2.02 | 0.73 | 85.94 | 82.26 | 3.03 | 0.55 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,360.2 | 3.94 | 2.11 | 0.60 | 0.60 | 9.35 | 3.30 | 1.96 | 1.91 | 0.69 | 86.71 | 77.69 | 8.40 | 0.52 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,282.2 | 4.17 | 2.24 | 0.64 | 0.63 | 9.92 | 3.50 | 2.08 | 2.03 | 0.73 | 85.91 | 82.21 | 3.04 | 0.56 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,357.4 | 3.94 | 2.11 | 0.60 | 0.60 | 9.36 | 3.30 | 1.97 | 1.91 | 0.69 | 86.70 | 77.67 | 8.41 | 0.52 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,092.4 | 4.91 | 2.63 | 0.75 | 0.75 | 11.65 | 4.10 | 2.45 | 2.38 | 0.86 | 83.44 | 79.10 | 3.57 | 0.65 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,167.6 | 4.59 | 2.46 | 0.70 | 0.70 | 10.90 | 3.84 | 2.29 | 2.23 | 0.80 | 84.51 | 74.01 | 9.78 | 0.61 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,105.2 | 4.85 | 2.60 | 0.74 | 0.74 | 11.52 | 4.06 | 2.42 | 2.35 | 0.85 | 83.63 | 79.35 | 3.52 | 0.64 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,180.5 | 4.54 | 2.43 | 0.70 | 0.69 | 10.77 | 3.80 | 2.26 | 2.20 | 0.79 | 84.69 | 74.30 | 9.68 | 0.60 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,150.1 | 4.65 | 2.49 | 0.71 | 0.71 | 11.06 | 3.90 | 2.32 | 2.26 | 0.81 | 84.29 | 80.17 | 3.39 | 0.62 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,225.4 | 4.37 | 2.34 | 0.67 | 0.66 | 10.38 | 3.66 | 2.18 | 2.12 | 0.76 | 85.25 | 75.24 | 9.32 | 0.58 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,195.1 | 4.48 | 2.40 | 0.69 | 0.68 | 10.65 | 3.75 | 2.24 | 2.18 | 0.78 | 84.87 | 80.90 | 3.26 | 0.60 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,270.3 | 4.22 | 2.26 | 0.65 | 0.64 | 10.02 | 3.53 | 2.10 | 2.05 | 0.74 | 85.76 | 76.11 | 8.99 | 0.56 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,240.0 | 4.32 | 2.31 | 0.66 | 0.66 | 10.26 | 3.62 | 2.15 | 2.10 | 0.75 | 85.42 | 81.60 | 3.14 | 0.57 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,315.3 | 4.07 | 2.18 | 0.62 | 0.62 | 9.67 | 3.41 | 2.03 | 1.98 | 0.71 | 86.26 | 76.94 | 8.68 | 0.54 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | － | － | － |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,284.9 | 4.16 | 2.23 | 0.64 | 0.63 | 9.90 | 3.49 | 2.08 | 2.02 | 0.73 | 85.94 | 82.26 | 3.03 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,360.2 | 3.94 | 2.11 | 0.60 | 0.60 | 9.35 | 3.30 | 1.96 | 1.91 | 0.69 | 86.71 | 77.69 | 8.40 | 0.52 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,329.9 | 4.03 | 2.16 | 0.62 | 0.61 | 9.56 | 3.37 | 2.01 | 1.95 | 0.70 | 86.41 | 82.85 | 2.93 | 0.53 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,405.2 | 3.81 | 2.04 | 0.58 | 0.58 | 9.05 | 3.19 | 1.90 | 1.85 | 0.67 | 87.14 | 78.41 | 8.13 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,282.3 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.70 | 18.05 | 12.05 | 3.83 | - | 59.81 | 57.90 | 1.70 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,357.6 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | - | 38.43 | 17.47 | 11.67 | 3.71 | - | 61.10 | 56.05 | 4.84 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,278.8 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.76 | 18.07 | 12.07 | 3.84 | - | 59.75 | 57.83 | 1.71 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,354.1 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | - | 38.50 | 17.50 | 11.69 | 3.72 | - | 61.03 | 55.97 | 4.85 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,041.6 | 0.56 | 0.32 | 0.16 | - | 44.39 | 20.18 | 13.47 | 4.29 | - | 55.05 | 52.91 | 1.91 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,116.8 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.81 | 19.46 | 13.00 | 4.13 | - | 56.67 | 51.05 | 5.39 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,057.6 | 0.55 | 0.31 | 0.16 | - | 44.04 | 20.02 | 13.37 | 4.25 | - | 55.41 | 53.29 | 1.89 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,132.9 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.48 | 19.31 | 12.90 | 4.10 | - | 57.00 | 51.43 | 5.35 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,113.8 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 42.87 | 19.49 | 13.01 | 4.14 | - | 56.61 | 54.54 | 1.84 | 0.16 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,189.1 | 0.51 | 0.29 | 0.15 | - | 41.40 | 18.82 | 12.57 | 4.00 | - | 58.09 | 52.65 | 5.22 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,170.0 | 0.52 | 0.30 | 0.15 | - | 41.75 | 18.98 | 12.68 | 4.03 | - | 57.73 | 55.72 | 1.79 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,245.2 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 40.35 | 18.34 | 12.25 | 3.90 | - | 59.15 | 53.85 | 5.08 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,226.1 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | - | 40.70 | 18.50 | 12.36 | 3.93 | - | 58.80 | 56.83 | 1.75 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 45mm以上55mm未満 | 1.4m以上 | 2.30t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,301.4 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.37 | 17.90 | 11.95 | 3.80 | - | 60.14 | 54.97 | 4.96 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,282.3 | 0.49 | 0.28 | 0.14 | - | 39.70 | 18.05 | 12.05 | 3.83 | - | 59.81 | 57.90 | 1.70 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,357.6 | 0.47 | 0.27 | 0.13 | - | 38.43 | 17.47 | 11.67 | 3.71 | - | 61.10 | 56.05 | 4.84 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,338.5 | 0.48 | 0.27 | 0.14 | - | 38.74 | 17.61 | 11.76 | 3.74 | - | 60.78 | 58.91 | 1.66 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,413.8 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 37.53 | 17.06 | 11.40 | 3.62 | - | 62.01 | 57.07 | 4.73 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ［ハンドガイド型］質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ［前進型］質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,549.0 | 3.45 | 1.85 | 0.53 | 0.52 | 8.20 | 2.89 | 1.72 | 1.68 | 0.60 | 88.35 | 85.30 | 2.51 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,624.3 | 3.28 | 1.76 | 0.50 | 0.50 | 7.82 | 2.76 | 1.64 | 1.60 | 0.57 | 88.90 | 81.35 | 7.03 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,545.5 | 3.46 | 1.85 | 0.53 | 0.53 | 8.22 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.60 | 88.32 | 85.26 | 2.52 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,620.8 | 3.31 | 1.77 | 0.51 | 0.50 | 7.84 | 2.76 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.85 | 81.28 | 7.05 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,308.3 | 4.09 | 2.19 | 0.63 | 0.62 | 9.72 | 3.43 | 2.04 | 1.99 | 0.71 | 86.19 | 82.57 | 2.98 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,383.5 | 3.87 | 2.07 | 0.59 | 0.59 | 9.20 | 3.24 | 1.93 | 1.88 | 0.68 | 86.93 | 78.07 | 8.26 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,324.3 | 4.04 | 2.17 | 0.62 | 0.61 | 9.60 | 3.38 | 2.02 | 1.96 | 0.71 | 86.36 | 82.78 | 2.94 | 0.54 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,399.6 | 3.83 | 2.05 | 0.59 | 0.58 | 9.09 | 3.20 | 1.91 | 1.86 | 0.67 | 87.08 | 78.32 | 8.16 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,380.5 | 3.88 | 2.08 | 0.59 | 0.59 | 9.21 | 3.25 | 1.93 | 1.88 | 0.68 | 86.91 | 83.48 | 2.82 | 0.52 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,455.8 | 3.68 | 1.97 | 0.56 | 0.56 | 8.72 | 3.08 | 1.83 | 1.78 | 0.64 | 87.60 | 79.17 | 7.85 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,436.7 | 3.73 | 2.00 | 0.57 | 0.57 | 8.85 | 3.12 | 1.86 | 1.81 | 0.65 | 87.42 | 84.13 | 2.71 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,511.9 | 3.54 | 1.90 | 0.54 | 0.54 | 8.41 | 2.96 | 1.77 | 1.72 | 0.62 | 88.05 | 79.94 | 7.55 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,492.8 | 3.58 | 1.92 | 0.55 | 0.54 | 8.52 | 3.00 | 1.79 | 1.74 | 0.63 | 87.90 | 84.72 | 2.61 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,568.1 | 3.41 | 1.83 | 0.52 | 0.52 | 8.11 | 2.86 | 1.70 | 1.66 | 0.60 | 88.48 | 80.67 | 7.28 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,549.0 | 3.45 | 1.85 | 0.53 | 0.52 | 8.20 | 2.89 | 1.72 | 1.68 | 0.60 | 88.35 | 85.30 | 2.51 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,624.3 | 3.28 | 1.76 | 0.50 | 0.50 | 7.82 | 2.76 | 1.64 | 1.60 | 0.57 | 88.90 | 81.35 | 7.03 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,605.2 | 3.34 | 1.79 | 0.51 | 0.51 | 7.91 | 2.79 | 1.66 | 1.62 | 0.58 | 88.75 | 85.81 | 2.42 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,680.5 | 3.19 | 1.71 | 0.49 | 0.48 | 7.58 | 2.67 | 1.59 | 1.55 | 0.56 | 89.23 | 81.93 | 6.80 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,712.5 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.49 | 19.81 | 11.02 | 3.51 | - | 60.07 | 58.46 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,787.8 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.41 | 19.27 | 10.72 | 3.41 | - | 61.17 | 56.90 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,708.3 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.55 | 19.84 | 11.04 | 3.51 | - | 60.01 | 58.39 | 1.44 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,783.6 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.48 | 19.30 | 10.74 | 3.42 | - | 61.10 | 56.82 | 4.10 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,423.7 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 44.20 | 22.17 | 12.34 | 3.93 | - | 55.31 | 53.50 | 1.60 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,499.0 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.86 | 21.50 | 11.96 | 3.81 | - | 56.66 | 51.89 | 4.57 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,442.9 | 0.49 | 0.29 | 0.14 | - | 43.85 | 22.00 | 12.24 | 3.89 | - | 55.66 | 53.86 | 1.59 | 0.15 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,518.2 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.54 | 21.34 | 11.87 | 3.78 | - | 56.98 | 52.25 | 4.53 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,510.3 | 0.48 | 0.28 | 0.14 | - | 42.67 | 21.41 | 11.91 | 3.79 | - | 56.85 | 55.10 | 1.55 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,585.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.42 | 20.78 | 11.56 | 3.68 | - | 58.12 | 53.50 | 4.42 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,577.7 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.56 | 20.85 | 11.60 | 3.69 | - | 57.98 | 56.27 | 1.51 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 55mm以上65mm未満 | 1.4m以上 | 2.20t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,653.0 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.37 | 20.25 | 11.27 | 3.59 | - | 59.18 | 54.70 | 4.30 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,645.1 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.49 | 20.31 | 11.30 | 3.60 | - | 59.06 | 57.40 | 1.47 | 0.14 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,720.4 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.37 | 19.75 | 10.99 | 3.50 | - | 60.19 | 55.81 | 4.20 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,712.5 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.49 | 19.81 | 11.02 | 3.51 | - | 60.07 | 58.46 | 1.43 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,787.8 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.41 | 19.27 | 10.72 | 3.41 | - | 61.17 | 56.90 | 4.09 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,779.9 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.52 | 19.33 | 10.75 | 3.42 | - | 61.06 | 59.48 | 1.40 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,855.2 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 37.51 | 18.82 | 10.47 | 3.33 | - | 62.08 | 57.91 | 4.00 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,813.0 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.44 | 2.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,888.3 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.96 | 6.05 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,808.8 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.04 | 2.48 | 1.48 | 1.44 | 0.52 | 90.01 | 87.40 | 2.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,884.1 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.75 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.49 | 90.42 | 83.91 | 6.06 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,524.2 | 3.51 | 1.88 | 0.54 | 0.53 | 8.33 | 2.94 | 1.75 | 1.70 | 0.61 | 88.16 | 85.06 | 2.55 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,599.5 | 3.34 | 1.79 | 0.51 | 0.51 | 7.94 | 2.80 | 1.67 | 1.62 | 0.58 | 88.72 | 81.06 | 7.14 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,543.3 | 3.47 | 1.86 | 0.53 | 0.53 | 8.23 | 2.90 | 1.73 | 1.68 | 0.61 | 88.30 | 85.24 | 2.52 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,618.6 | 3.31 | 1.77 | 0.51 | 0.50 | 7.85 | 2.77 | 1.65 | 1.60 | 0.58 | 88.84 | 81.26 | 7.06 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,610.8 | 3.32 | 1.78 | 0.51 | 0.50 | 7.89 | 2.78 | 1.66 | 1.61 | 0.58 | 88.79 | 85.85 | 2.42 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,686.0 | 3.17 | 1.70 | 0.49 | 0.48 | 7.53 | 2.66 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.30 | 82.03 | 6.77 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,678.2 | 3.19 | 1.71 | 0.49 | 0.48 | 7.58 | 2.67 | 1.59 | 1.55 | 0.56 | 89.23 | 86.41 | 2.32 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,753.4 | 3.04 | 1.63 | 0.47 | 0.46 | 7.25 | 2.56 | 1.52 | 1.48 | 0.53 | 89.71 | 82.73 | 6.51 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,745.6 | 3.06 | 1.64 | 0.47 | 0.46 | 7.28 | 2.57 | 1.53 | 1.49 | 0.53 | 89.66 | 86.95 | 2.23 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,820.9 | 2.94 | 1.57 | 0.45 | 0.45 | 6.98 | 2.46 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.08 | 83.35 | 6.27 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,813.0 | 2.95 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 7.00 | 2.47 | 1.47 | 1.43 | 0.51 | 90.05 | 87.44 | 2.15 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,888.3 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.71 | 2.37 | 1.41 | 1.37 | 0.49 | 90.46 | 83.96 | 6.05 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,880.4 | 2.83 | 1.52 | 0.43 | 0.43 | 6.76 | 2.38 | 1.42 | 1.38 | 0.50 | 90.41 | 87.89 | 2.07 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,955.7 | 2.72 | 1.46 | 0.42 | 0.41 | 6.50 | 2.29 | 1.36 | 1.33 | 0.48 | 90.78 | 84.52 | 5.84 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,910.5 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.80 | 18.46 | 10.27 | 3.27 | - | 62.79 | 61.29 | 1.33 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,985.8 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | - | 35.88 | 18.00 | 10.01 | 3.19 | - | 63.73 | 59.74 | 3.82 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,905.9 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.86 | 18.49 | 10.29 | 3.27 | - | 62.73 | 61.22 | 1.34 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,981.1 | 0.40 | 0.23 | 0.12 | - | 35.92 | 18.02 | 10.03 | 3.19 | - | 63.68 | 59.68 | 3.83 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,585.6 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.42 | 20.78 | 11.56 | 3.68 | - | 58.12 | 56.42 | 1.50 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,660.9 | 0.45 | 0.26 | 0.13 | - | 40.26 | 20.19 | 11.24 | 3.58 | - | 59.29 | 54.82 | 4.29 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,607.2 | 0.46 | 0.27 | 0.13 | - | 41.09 | 20.61 | 11.47 | 3.65 | - | 58.45 | 56.76 | 1.49 | 0.14 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,682.5 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.94 | 20.03 | 11.15 | 3.55 | - | 59.62 | 55.18 | 4.26 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m未満 | 各種(2.00以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,683.0 | 0.44 | 0.26 | 0.13 | - | 39.92 | 20.03 | 11.14 | 3.55 | - | 59.64 | 58.01 | 1.45 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 65mm以上70mm以下 | 1.750以下 | 2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,758.3 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.83 | 19.48 | 10.84 | 3.45 | - | 60.75 | 56.43 | 4.14 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,758.8 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 38.83 | 19.48 | 10.84 | 3.45 | - | 60.75 | 59.16 | 1.41 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,834.1 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 37.80 | 18.96 | 10.55 | 3.36 | - | 61.78 | 57.57 | 4.03 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,834.7 | 0.42 | 0.25 | 0.12 | - | 37.79 | 18.95 | 10.55 | 3.36 | - | 61.79 | 60.24 | 1.37 | 0.13 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,910.0 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.80 | 18.46 | 10.27 | 3.27 | - | 62.79 | 58.70 | 3.92 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,910.5 | 0.41 | 0.24 | 0.12 | - | 36.80 | 18.46 | 10.27 | 3.27 | - | 62.79 | 61.29 | 1.33 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,985.8 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | - | 35.88 | 18.00 | 10.01 | 3.19 | - | 63.73 | 59.74 | 3.82 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,986.4 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | - | 35.87 | 17.99 | 10.01 | 3.19 | - | 63.74 | 62.27 | 1.30 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 3,061.6 | 0.39 | 0.23 | 0.11 | - | 34.98 | 17.55 | 9.76 | 3.11 | - | 64.63 | 60.73 | 3.73 | 0.12 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 1.750以下 | 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,011.0 | 2.65 | 1.42 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.03 | 88.69 | 1.93 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,086.3 | 2.56 | 1.37 | 0.39 | 0.39 | 6.09 | 2.15 | 1.28 | 1.24 | 0.45 | 91.35 | 85.48 | 5.47 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,006.3 | 2.66 | 1.43 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.02 | 88.67 | 1.94 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,081.6 | 2.57 | 1.38 | 0.39 | 0.39 | 6.10 | 2.15 | 1.28 | 1.25 | 0.45 | 91.33 | 85.44 | 5.49 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 開粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,686.1 | 3.17 | 1.70 | 0.49 | 0.48 | 7.53 | 2.66 | 1.58 | 1.54 | 0.55 | 89.30 | 86.49 | 2.31 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,761.4 | 3.03 | 1.63 | 0.46 | 0.46 | 7.21 | 2.54 | 1.52 | 1.47 | 0.53 | 89.76 | 82.81 | 6.48 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,707.7 | 3.14 | 1.68 | 0.48 | 0.48 | 7.44 | 2.62 | 1.56 | 1.52 | 0.55 | 89.42 | 86.65 | 2.28 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,783.0 | 3.00 | 1.61 | 0.46 | 0.45 | 7.13 | 2.51 | 1.50 | 1.46 | 0.52 | 89.87 | 83.00 | 6.40 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.156【　表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,783.5 | 3.00 | 1.61 | 0.46 | 0.45 | 7.13 | 2.51 | 1.50 | 1.46 | 0.52 | 89.87 | 87.22 | 2.18 | 0.40 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,858.8 | 2.88 | 1.54 | 0.44 | 0.44 | 6.84 | 2.41 | 1.44 | 1.40 | 0.50 | 90.28 | 83.69 | 6.14 | 0.38 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,859.3 | 2.88 | 1.54 | 0.44 | 0.44 | 6.84 | 2.41 | 1.44 | 1.40 | 0.50 | 90.28 | 87.74 | 2.09 | 0.38 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,934.6 | 2.76 | 1.48 | 0.42 | 0.42 | 6.57 | 2.32 | 1.38 | 1.34 | 0.48 | 90.67 | 84.33 | 5.90 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,935.2 | 2.76 | 1.48 | 0.42 | 0.42 | 6.56 | 2.31 | 1.38 | 1.34 | 0.48 | 90.68 | 88.23 | 2.01 | 0.37 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,010.5 | 2.65 | 1.42 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.03 | 84.94 | 5.68 | 0.35 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,011.0 | 2.65 | 1.42 | 0.41 | 0.40 | 6.32 | 2.23 | 1.33 | 1.29 | 0.46 | 91.03 | 88.69 | 1.93 | 0.35 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,086.3 | 2.56 | 1.37 | 0.39 | 0.39 | 6.09 | 2.15 | 1.28 | 1.24 | 0.45 | 91.35 | 85.48 | 5.47 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | 各種(2.40以上2.50t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,086.8 | 2.56 | 1.37 | 0.39 | 0.39 | 6.09 | 2.15 | 1.28 | 1.24 | 0.45 | 91.35 | 89.09 | 1.86 | 0.34 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,162.1 | 2.46 | 1.32 | 0.38 | 0.37 | 5.87 | 2.07 | 1.23 | 1.20 | 0.43 | 91.67 | 86.00 | 5.28 | 0.33 | － | － | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| 25mm以上35mm未満 | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,554.7 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.03 | 21.24 | 17.70 | 5.63 | - | 46.35 | 43.66 | 2.50 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,630.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.58 | 20.26 | 16.88 | 5.37 | - | 48.83 | 41.64 | 7.01 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,635.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.42 | 20.20 | 16.83 | 5.35 | - | 48.99 | 46.43 | 2.38 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,710.3 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 48.17 | 19.27 | 16.09 | 5.12 | - | 51.27 | 44.43 | 6.68 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,477.6 | 0.65 | 0.44 | 0.11 | - | 55.80 | 22.36 | 18.62 | 5.92 | - | 43.55 | 40.72 | 2.63 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,552.8 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.10 | 21.27 | 17.72 | 5.64 | - | 46.28 | 38.74 | 7.35 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,508.4 | 0.63 | 0.43 | 0.10 | - | 54.66 | 21.90 | 18.24 | 5.80 | - | 44.71 | 41.93 | 2.58 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,583.7 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.06 | 20.86 | 17.37 | 5.53 | - | 47.34 | 39.94 | 7.21 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,539.3 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.56 | 21.46 | 17.87 | 5.69 | - | 45.82 | 43.09 | 2.53 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,614.5 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 51.08 | 20.48 | 17.04 | 5.42 | - | 48.33 | 41.08 | 7.07 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,570.1 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.52 | 21.06 | 17.52 | 5.57 | - | 46.88 | 44.21 | 2.48 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,645.4 | 0.58 | 0.39 | 0.10 | - | 50.11 | 20.08 | 16.72 | 5.32 | - | 49.31 | 42.19 | 6.94 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,601.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 51.50 | 20.64 | 17.18 | 5.47 | - | 47.91 | 45.29 | 2.43 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,676.3 | 0.57 | 0.39 | 0.09 | - | 49.13 | 19.66 | 16.41 | 5.22 | - | 50.30 | 43.31 | 6.81 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,009.9 | 3.64 | 2.70 | 0.55 | - | 24.74 | 9.06 | 6.50 | 4.24 | 2.29 | 71.62 | 67.26 | 3.86 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,085.2 | 3.38 | 2.51 | 0.51 | - | 23.01 | 8.43 | 6.05 | 3.94 | 2.13 | 73.61 | 62.61 | 10.53 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,090.2 | 3.37 | 2.50 | 0.51 | - | 22.90 | 8.39 | 6.02 | 3.92 | 2.12 | 73.73 | 69.69 | 3.57 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | (13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,165.5 | 3.14 | 2.33 | 0.48 | - | 21.43 | 7.85 | 5.63 | 3.67 | 1.99 | 75.43 | 65.20 | 9.80 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 932.74 | 3.94 | 2.92 | 0.60 | - | 26.79 | 9.81 | 7.04 | 4.59 | 2.48 | 69.27 | 64.55 | 4.18 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,008.0 | 3.64 | 2.70 | 0.55 | - | 24.77 | 9.07 | 6.51 | 4.24 | 2.30 | 71.59 | 59.76 | 11.33 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 963.59 | 3.80 | 2.82 | 0.58 | - | 25.92 | 9.49 | 6.81 | 4.44 | 2.40 | 70.28 | 65.72 | 4.04 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,038.9 | 3.53 | 2.62 | 0.54 | - | 24.04 | 8.80 | 6.32 | 4.12 | 2.23 | 72.43 | 60.94 | 11.00 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 994.45 | 3.69 | 2.74 | 0.56 | - | 25.12 | 9.20 | 6.60 | 4.30 | 2.33 | 71.19 | 66.76 | 3.92 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,069.7 | 3.42 | 2.54 | 0.52 | - | 23.36 | 8.55 | 6.14 | 4.00 | 2.17 | 73.22 | 62.06 | 10.68 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,025.3 | 3.57 | 2.65 | 0.54 | - | 24.36 | 8.92 | 6.40 | 4.17 | 2.26 | 72.07 | 67.77 | 3.80 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,100.6 | 3.33 | 2.47 | 0.51 | - | 22.70 | 8.31 | 5.97 | 3.89 | 2.10 | 73.97 | 63.13 | 10.38 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,056.2 | 3.48 | 2.58 | 0.53 | - | 23.65 | 8.66 | 6.22 | 4.05 | 2.19 | 72.87 | 68.70 | 3.69 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,131.4 | 3.24 | 2.41 | 0.49 | - | 22.07 | 8.08 | 5.80 | 3.78 | 2.05 | 74.69 | 64.15 | 10.10 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,781.0 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 46.24 | 18.50 | 15.45 | 4.91 | - | 53.23 | 50.89 | 2.18 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,856.2 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.36 | 17.75 | 14.82 | 4.71 | - | 55.13 | 48.82 | 6.15 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,888.1 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.61 | 17.45 | 14.57 | 4.63 | - | 55.89 | 53.67 | 2.06 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,963.4 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.95 | 16.78 | 14.01 | 4.46 | - | 57.57 | 51.61 | 5.82 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,678.1 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 49.08 | 19.64 | 16.39 | 5.22 | - | 50.36 | 47.86 | 2.32 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,753.4 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 46.97 | 18.79 | 15.69 | 4.99 | - | 52.49 | 45.82 | 6.51 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 35mm以上45mm未満 | 1.4m未満 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,719.3 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 47.91 | 19.17 | 16.00 | 5.09 | - | 51.53 | 49.11 | 2.26 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,794.5 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.90 | 18.36 | 15.33 | 4.88 | - | 53.57 | 47.05 | 6.36 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,760.4 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 46.79 | 18.72 | 15.63 | 4.97 | - | 52.67 | 50.30 | 2.21 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,835.7 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.87 | 17.95 | 14.99 | 4.77 | - | 54.62 | 48.24 | 6.22 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,801.5 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.72 | 18.29 | 15.27 | 4.86 | - | 53.75 | 51.43 | 2.16 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,876.8 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.88 | 17.56 | 14.66 | 4.66 | - | 55.62 | 49.38 | 6.08 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,842.7 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.69 | 17.88 | 14.93 | 4.75 | - | 54.80 | 52.53 | 2.11 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,918.0 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 42.93 | 17.18 | 14.34 | 4.56 | - | 56.57 | 50.47 | 5.95 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,236.1 | 2.96 | 2.20 | 0.45 | - | 20.20 | 7.40 | 5.31 | 3.46 | 1.87 | 76.84 | 73.28 | 3.15 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,311.4 | 2.79 | 2.07 | 0.42 | - | 19.05 | 6.97 | 5.01 | 3.26 | 1.77 | 78.16 | 69.06 | 8.71 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,343.3 | 2.72 | 2.02 | 0.41 | - | 18.59 | 6.81 | 4.89 | 3.18 | 1.72 | 78.69 | 75.41 | 2.90 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,418.6 | 2.58 | 1.92 | 0.39 | - | 17.60 | 6.45 | 4.63 | 3.01 | 1.63 | 79.82 | 71.42 | 8.05 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,133.3 | 3.23 | 2.40 | 0.49 | - | 22.03 | 8.07 | 5.79 | 3.77 | 2.04 | 74.74 | 70.86 | 3.44 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,208.6 | 3.03 | 2.25 | 0.46 | - | 20.67 | 7.57 | 5.43 | 3.54 | 1.92 | 76.30 | 66.43 | 9.45 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,174.4 | 3.12 | 2.32 | 0.47 | - | 21.27 | 7.79 | 5.59 | 3.64 | 1.97 | 75.61 | 71.86 | 3.32 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,249.7 | 2.94 | 2.18 | 0.45 | - | 19.98 | 7.32 | 5.25 | 3.42 | 1.85 | 77.08 | 67.54 | 9.14 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,215.6 | 3.02 | 2.24 | 0.46 | - | 20.54 | 7.52 | 5.40 | 3.52 | 1.90 | 76.44 | 72.83 | 3.20 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.20t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,290.9 | 2.84 | 2.11 | 0.43 | - | 19.34 | 7.08 | 5.09 | 3.31 | 1.79 | 77.82 | 68.58 | 8.85 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,256.7 | 2.91 | 2.16 | 0.44 | - | 19.87 | 7.28 | 5.22 | 3.40 | 1.84 | 77.22 | 73.72 | 3.10 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,332.0 | 2.75 | 2.04 | 0.42 | - | 18.75 | 6.86 | 4.93 | 3.21 | 1.74 | 78.50 | 69.55 | 8.57 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,297.9 | 2.83 | 2.10 | 0.43 | - | 19.24 | 7.05 | 5.06 | 3.29 | 1.78 | 77.93 | 74.54 | 3.00 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,373.1 | 2.66 | 1.98 | 0.40 | - | 18.19 | 6.66 | 4.78 | 3.11 | 1.69 | 79.15 | 70.46 | 8.32 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,007.2 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.04 | 16.42 | 13.71 | 4.36 | - | 58.49 | 56.41 | 1.94 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,082.5 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.54 | 15.82 | 13.21 | 4.20 | - | 60.01 | 54.39 | 5.48 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,141.2 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 38.47 | 15.39 | 12.85 | 4.09 | - | 61.09 | 59.14 | 1.82 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,216.4 | 0.43 | 0.29 | 0.07 | - | 37.16 | 14.87 | 12.41 | 3.95 | - | 62.41 | 57.13 | 5.15 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,878.7 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.84 | 17.54 | 14.64 | 4.66 | - | 55.66 | 53.43 | 2.07 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,954.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 42.15 | 16.86 | 14.08 | 4.48 | - | 57.37 | 51.39 | 5.84 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,930.1 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 42.66 | 17.07 | 14.25 | 4.53 | - | 56.85 | 54.68 | 2.02 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,005.4 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.07 | 16.43 | 13.72 | 4.36 | - | 58.46 | 52.63 | 5.69 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,981.5 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.56 | 16.63 | 13.88 | 4.42 | - | 57.96 | 55.86 | 1.96 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,056.8 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 40.03 | 16.02 | 13.37 | 4.25 | - | 59.51 | 53.82 | 5.55 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,032.9 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 40.51 | 16.21 | 13.53 | 4.30 | - | 59.02 | 56.97 | 1.91 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,108.2 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.07 | 15.63 | 13.05 | 4.15 | - | 60.48 | 54.92 | 5.42 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 55mm以上65mm未満 | 1.4m未満 | 合物(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,462.6 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.65 | 18.18 | 12.14 | 3.86 | - | 59.95 | 55.19 | 4.64 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,548.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.31 | 17.57 | 11.73 | 3.73 | - | 61.30 | 59.65 | 1.53 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,623.3 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.23 | 17.07 | 11.40 | 3.63 | - | 62.39 | 57.92 | 4.35 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,233.0 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 43.73 | 20.05 | 13.39 | 4.26 | - | 55.82 | 53.94 | 1.74 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,308.3 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 42.30 | 19.40 | 12.95 | 4.12 | - | 57.27 | 52.18 | 4.95 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,294.7 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | - | 42.56 | 19.51 | 13.03 | 4.15 | - | 57.00 | 55.17 | 1.69 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,370.0 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 41.20 | 18.89 | 12.62 | 4.01 | - | 58.37 | 53.43 | 4.82 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,356.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 41.44 | 19.00 | 12.69 | 4.04 | - | 58.13 | 56.36 | 1.65 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,431.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.16 | 18.41 | 12.30 | 3.91 | - | 59.43 | 54.62 | 4.69 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,418.2 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.38 | 18.52 | 12.36 | 3.93 | - | 59.21 | 57.48 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,493.4 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.17 | 17.96 | 11.99 | 3.82 | - | 60.43 | 55.73 | 4.58 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,479.9 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.38 | 18.05 | 12.06 | 3.84 | - | 60.22 | 58.53 | 1.57 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,555.1 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.21 | 17.52 | 11.70 | 3.72 | - | 61.40 | 56.81 | 4.47 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,688.7 | 2.17 | 1.61 | 0.33 | - | 14.78 | 5.41 | 3.89 | 2.53 | 1.37 | 83.05 | 80.45 | 2.30 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,764.0 | 2.07 | 1.54 | 0.31 | - | 14.14 | 5.18 | 3.72 | 2.42 | 1.31 | 83.79 | 77.03 | 6.47 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,849.4 | 1.98 | 1.47 | 0.30 | - | 13.49 | 4.94 | 3.55 | 2.31 | 1.25 | 84.53 | 82.17 | 2.10 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,924.7 | 1.90 | 1.41 | 0.29 | - | 12.97 | 4.75 | 3.41 | 2.22 | 1.20 | 85.13 | 78.95 | 5.93 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,534.4 | 2.38 | 1.77 | 0.36 | - | 16.28 | 5.96 | 4.28 | 2.79 | 1.51 | 81.34 | 78.47 | 2.54 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,609.7 | 2.27 | 1.69 | 0.34 | - | 15.52 | 5.68 | 4.08 | 2.66 | 1.44 | 82.21 | 74.81 | 7.09 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,596.1 | 2.29 | 1.70 | 0.35 | - | 15.64 | 5.73 | 4.11 | 2.68 | 1.45 | 82.07 | 79.32 | 2.44 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,671.4 | 2.19 | 1.63 | 0.33 | - | 14.94 | 5.47 | 3.93 | 2.56 | 1.38 | 82.87 | 75.74 | 6.83 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,657.8 | 2.20 | 1.64 | 0.33 | - | 15.06 | 5.51 | 3.96 | 2.58 | 1.40 | 82.74 | 80.09 | 2.35 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,733.1 | 2.11 | 1.57 | 0.32 | - | 14.40 | 5.27 | 3.79 | 2.47 | 1.33 | 83.49 | 76.61 | 6.59 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,719.5 | 2.12 | 1.58 | 0.32 | - | 14.53 | 5.32 | 3.82 | 2.49 | 1.35 | 83.35 | 80.80 | 2.26 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,794.8 | 2.03 | 1.51 | 0.31 | - | 13.91 | 5.09 | 3.66 | 2.38 | 1.29 | 84.06 | 77.42 | 6.36 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,781.2 | 2.06 | 1.53 | 0.31 | - | 14.01 | 5.13 | 3.68 | 2.40 | 1.30 | 83.93 | 81.47 | 2.18 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,856.5 | 1.97 | 1.46 | 0.30 | - | 13.44 | 4.92 | 3.53 | 2.30 | 1.25 | 84.59 | 78.18 | 6.15 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,557.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.19 | 17.51 | 11.69 | 3.72 | - | 61.42 | 59.78 | 1.52 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,632.3 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.09 | 17.01 | 11.36 | 3.61 | - | 62.53 | 58.08 | 4.34 | 0.07 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,737.8 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 35.66 | 16.35 | 10.92 | 3.47 | - | 63.98 | 62.46 | 1.42 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,813.1 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 34.71 | 15.91 | 10.63 | 3.38 | - | 64.93 | 60.77 | 4.06 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,383.5 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.96 | 18.78 | 12.54 | 3.99 | - | 58.63 | 56.88 | 1.63 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,458.7 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.72 | 18.21 | 12.16 | 3.87 | - | 59.88 | 55.12 | 4.64 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,452.8 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 39.81 | 18.25 | 12.19 | 3.88 | - | 59.78 | 58.07 | 1.59 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.157【　基層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,893.1 | 1.93 | 1.44 | 0.29 | - | 13.19 | 4.83 | 3.47 | 2.26 | 1.22 | 84.88 | 82.56 | 2.06 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,968.4 | 1.86 | 1.38 | 0.28 | - | 12.67 | 4.64 | 3.33 | 2.17 | 1.17 | 85.47 | 79.42 | 5.80 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,962.5 | 1.86 | 1.38 | 0.28 | - | 12.72 | 4.66 | 3.34 | 2.18 | 1.18 | 85.42 | 83.19 | 1.98 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,037.8 | 1.79 | 1.33 | 0.27 | - | 12.25 | 4.49 | 3.22 | 2.10 | 1.13 | 85.96 | 80.12 | 5.60 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以上35mm未満 | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,554.7 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.03 | 21.24 | 17.70 | 5.63 | - | 46.35 | 43.66 | 2.50 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,630.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.58 | 20.26 | 16.88 | 5.37 | - | 48.83 | 41.64 | 7.01 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,635.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.42 | 20.20 | 16.83 | 5.35 | - | 48.99 | 46.43 | 2.38 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,710.3 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 48.17 | 19.27 | 16.09 | 5.12 | - | 51.27 | 44.43 | 6.68 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,477.6 | 0.65 | 0.44 | 0.11 | - | 55.80 | 22.36 | 18.62 | 5.92 | - | 43.55 | 40.72 | 2.63 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,552.8 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.10 | 21.27 | 17.72 | 5.64 | - | 46.28 | 38.74 | 7.35 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,508.4 | 0.63 | 0.43 | 0.10 | - | 54.66 | 21.90 | 18.24 | 5.80 | - | 44.71 | 41.93 | 2.58 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,583.7 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.06 | 20.86 | 17.37 | 5.53 | - | 47.34 | 39.94 | 7.21 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,539.3 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.56 | 21.46 | 17.87 | 5.69 | - | 45.82 | 43.09 | 2.53 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,614.5 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 51.08 | 20.48 | 17.04 | 5.42 | - | 48.33 | 41.08 | 7.07 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,570.1 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.52 | 21.06 | 17.52 | 5.57 | - | 46.88 | 44.21 | 2.48 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,645.4 | 0.58 | 0.39 | 0.10 | - | 50.11 | 20.08 | 16.72 | 5.32 | - | 49.31 | 42.19 | 6.94 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,601.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 51.50 | 20.64 | 17.18 | 5.47 | - | 47.91 | 45.29 | 2.43 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,676.3 | 0.57 | 0.39 | 0.09 | - | 49.13 | 19.66 | 16.41 | 5.22 | - | 50.30 | 43.31 | 6.81 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,009.9 | 3.64 | 2.70 | 0.55 | - | 24.74 | 9.06 | 6.50 | 4.24 | 2.29 | 71.62 | 67.26 | 3.86 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,085.2 | 3.38 | 2.51 | 0.51 | - | 23.01 | 8.43 | 6.05 | 3.94 | 2.13 | 73.61 | 62.61 | 10.53 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,090.2 | 3.37 | 2.50 | 0.51 | - | 22.90 | 8.39 | 6.02 | 3.92 | 2.12 | 73.73 | 69.69 | 3.57 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | 備考 |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | (13) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,165.5 | 3.14 | 2.33 | 0.48 | - | 21.43 | 7.85 | 5.63 | 3.67 | 1.99 | 75.43 | 65.20 | 9.80 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 932.74 | 3.94 | 2.92 | 0.60 | - | 26.79 | 9.81 | 7.04 | 4.59 | 2.48 | 69.27 | 64.55 | 4.18 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,008.0 | 3.64 | 2.70 | 0.55 | - | 24.77 | 9.07 | 6.51 | 4.24 | 2.30 | 71.59 | 59.76 | 11.33 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 963.59 | 3.80 | 2.82 | 0.58 | - | 25.92 | 9.49 | 6.81 | 4.44 | 2.40 | 70.28 | 65.72 | 4.04 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,038.9 | 3.53 | 2.62 | 0.54 | - | 24.04 | 8.80 | 6.32 | 4.12 | 2.23 | 72.43 | 60.94 | 11.00 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上 2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 994.45 | 3.69 | 2.74 | 0.56 | - | 25.12 | 9.20 | 6.60 | 4.30 | 2.33 | 71.19 | 66.76 | 3.92 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,069.7 | 3.42 | 2.54 | 0.52 | - | 23.36 | 8.55 | 6.14 | 4.00 | 2.17 | 73.22 | 62.06 | 10.68 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,025.3 | 3.57 | 2.65 | 0.54 | - | 24.36 | 8.92 | 6.40 | 4.17 | 2.26 | 72.07 | 67.77 | 3.80 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,100.6 | 3.33 | 2.47 | 0.51 | - | 22.70 | 8.31 | 5.97 | 3.89 | 2.10 | 73.97 | 63.13 | 10.38 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,056.2 | 3.48 | 2.58 | 0.53 | - | 23.65 | 8.66 | 6.22 | 4.05 | 2.19 | 72.87 | 68.70 | 3.69 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,131.4 | 3.24 | 2.41 | 0.49 | - | 22.07 | 8.08 | 5.80 | 3.78 | 2.05 | 74.69 | 64.15 | 10.10 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,781.0 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 46.24 | 18.50 | 15.45 | 4.91 | - | 53.23 | 50.89 | 2.18 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,856.2 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.36 | 17.75 | 14.82 | 4.71 | - | 55.13 | 48.82 | 6.15 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,888.1 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.61 | 17.45 | 14.57 | 4.63 | - | 55.89 | 53.67 | 2.06 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,963.4 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.95 | 16.78 | 14.01 | 4.46 | - | 57.57 | 51.61 | 5.82 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,678.1 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 49.08 | 19.64 | 16.39 | 5.22 | - | 50.36 | 47.86 | 2.32 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,753.4 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 46.97 | 18.79 | 15.69 | 4.99 | - | 52.49 | 45.82 | 6.51 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 35mm以上45mm未満 | 1.4m未満 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,719.3 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 47.91 | 19.17 | 16.00 | 5.09 | - | 51.53 | 49.11 | 2.26 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,794.5 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.90 | 18.36 | 15.33 | 4.88 | - | 53.57 | 47.05 | 6.36 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,760.4 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 46.79 | 18.72 | 15.63 | 4.97 | - | 52.67 | 50.30 | 2.21 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,835.7 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.87 | 17.95 | 14.99 | 4.77 | - | 54.62 | 48.24 | 6.22 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,801.5 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.72 | 18.29 | 15.27 | 4.86 | - | 53.75 | 51.43 | 2.16 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,876.8 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.88 | 17.56 | 14.66 | 4.66 | - | 55.62 | 49.38 | 6.08 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,842.7 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.69 | 17.88 | 14.93 | 4.75 | - | 54.80 | 52.53 | 2.11 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,918.0 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 42.93 | 17.18 | 14.34 | 4.56 | - | 56.57 | 50.47 | 5.95 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,236.1 | 2.96 | 2.20 | 0.45 | - | 20.20 | 7.40 | 5.31 | 3.46 | 1.87 | 76.84 | 73.28 | 3.15 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,311.4 | 2.79 | 2.07 | 0.42 | - | 19.05 | 6.97 | 5.01 | 3.26 | 1.77 | 78.16 | 69.06 | 8.71 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,343.3 | 2.72 | 2.02 | 0.41 | - | 18.59 | 6.81 | 4.89 | 3.18 | 1.72 | 78.69 | 75.41 | 2.90 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,418.6 | 2.58 | 1.92 | 0.39 | - | 17.60 | 6.45 | 4.63 | 3.01 | 1.63 | 79.82 | 71.42 | 8.05 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,133.3 | 3.23 | 2.40 | 0.49 | - | 22.03 | 8.07 | 5.79 | 3.77 | 2.04 | 74.74 | 70.86 | 3.44 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,208.6 | 3.03 | 2.25 | 0.46 | - | 20.67 | 7.57 | 5.43 | 3.54 | 1.92 | 76.30 | 66.43 | 9.45 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,174.4 | 3.12 | 2.32 | 0.47 | - | 21.27 | 7.79 | 5.59 | 3.64 | 1.97 | 75.61 | 71.86 | 3.32 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,249.7 | 2.94 | 2.18 | 0.45 | - | 19.98 | 7.32 | 5.25 | 3.42 | 1.85 | 77.08 | 67.54 | 9.14 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,215.6 | 3.02 | 2.24 | 0.46 | - | 20.54 | 7.52 | 5.40 | 3.52 | 1.90 | 76.44 | 72.83 | 3.20 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 2.20t/m3未満） | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,290.9 | 2.84 | 2.11 | 0.43 | - | 19.34 | 7.08 | 5.09 | 3.31 | 1.79 | 77.82 | 68.58 | 8.85 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,256.7 | 2.91 | 2.16 | 0.44 | - | 19.87 | 7.28 | 5.22 | 3.40 | 1.84 | 77.22 | 73.72 | 3.10 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,332.0 | 2.75 | 2.04 | 0.42 | - | 18.75 | 6.86 | 4.93 | 3.21 | 1.74 | 78.50 | 69.55 | 8.57 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上 2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,297.9 | 2.83 | 2.10 | 0.43 | - | 19.24 | 7.05 | 5.06 | 3.29 | 1.78 | 77.93 | 74.54 | 3.00 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,373.1 | 2.66 | 1.98 | 0.40 | - | 18.19 | 6.66 | 4.78 | 3.11 | 1.69 | 79.15 | 70.46 | 8.32 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,007.2 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.04 | 16.42 | 13.71 | 4.36 | - | 58.49 | 56.41 | 1.94 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,082.5 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.54 | 15.82 | 13.21 | 4.20 | - | 60.01 | 54.39 | 5.48 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,141.2 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 38.47 | 15.39 | 12.85 | 4.09 | - | 61.09 | 59.14 | 1.82 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,216.4 | 0.43 | 0.29 | 0.07 | - | 37.16 | 14.87 | 12.41 | 3.95 | - | 62.41 | 57.13 | 5.15 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上 2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,878.7 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.84 | 17.54 | 14.64 | 4.66 | - | 55.66 | 53.43 | 2.07 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,954.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 42.15 | 16.86 | 14.08 | 4.48 | - | 57.37 | 51.39 | 5.84 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上 2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,930.1 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 42.66 | 17.07 | 14.25 | 4.53 | - | 56.85 | 54.68 | 2.02 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,005.4 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.07 | 16.43 | 13.72 | 4.36 | - | 58.46 | 52.63 | 5.69 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上 2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,981.5 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.56 | 16.63 | 13.88 | 4.42 | - | 57.96 | 55.86 | 1.96 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,056.8 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 40.03 | 16.02 | 13.37 | 4.25 | - | 59.51 | 53.82 | 5.55 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上 2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,032.9 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 40.51 | 16.21 | 13.53 | 4.30 | - | 59.02 | 56.97 | 1.91 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,108.2 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.07 | 15.63 | 13.05 | 4.15 | - | 60.48 | 54.92 | 5.42 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 55mm以上65mm未満 | 1.4m未満 | 合物(20) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,462.6 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.65 | 18.18 | 12.14 | 3.86 | - | 59.95 | 55.19 | 4.64 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,548.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.31 | 17.57 | 11.73 | 3.73 | - | 61.30 | 59.65 | 1.53 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,623.3 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.23 | 17.07 | 11.40 | 3.63 | - | 62.39 | 57.92 | 4.35 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,233.0 | 0.45 | 0.31 | 0.08 | - | 43.73 | 20.05 | 13.39 | 4.26 | - | 55.82 | 53.94 | 1.74 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,308.3 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 42.30 | 19.40 | 12.95 | 4.12 | - | 57.27 | 52.18 | 4.95 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,294.7 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | - | 42.56 | 19.51 | 13.03 | 4.15 | - | 57.00 | 55.17 | 1.69 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,370.0 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 41.20 | 18.89 | 12.62 | 4.01 | - | 58.37 | 53.43 | 4.82 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,356.4 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 41.44 | 19.00 | 12.69 | 4.04 | - | 58.13 | 56.36 | 1.65 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,431.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.16 | 18.41 | 12.30 | 3.91 | - | 59.43 | 54.62 | 4.69 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,418.2 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.38 | 18.52 | 12.36 | 3.93 | - | 59.21 | 57.48 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,493.4 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.17 | 17.96 | 11.99 | 3.82 | - | 60.43 | 55.73 | 4.58 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,479.9 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.38 | 18.05 | 12.06 | 3.84 | - | 60.22 | 58.53 | 1.57 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,555.1 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.21 | 17.52 | 11.70 | 3.72 | - | 61.40 | 56.81 | 4.47 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,688.7 | 2.17 | 1.61 | 0.33 | - | 14.78 | 5.41 | 3.89 | 2.53 | 1.37 | 83.05 | 80.45 | 2.30 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,764.0 | 2.07 | 1.54 | 0.31 | - | 14.14 | 5.18 | 3.72 | 2.42 | 1.31 | 83.79 | 77.03 | 6.47 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,849.4 | 1.98 | 1.47 | 0.30 | - | 13.49 | 4.94 | 3.55 | 2.31 | 1.25 | 84.53 | 82.17 | 2.10 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,924.7 | 1.90 | 1.41 | 0.29 | - | 12.97 | 4.75 | 3.41 | 2.22 | 1.20 | 85.13 | 78.95 | 5.93 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,534.4 | 2.38 | 1.77 | 0.36 | - | 16.28 | 5.96 | 4.28 | 2.79 | 1.51 | 81.34 | 78.47 | 2.54 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,609.7 | 2.27 | 1.69 | 0.34 | - | 15.52 | 5.68 | 4.08 | 2.66 | 1.44 | 82.21 | 74.81 | 7.09 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,596.1 | 2.29 | 1.70 | 0.35 | - | 15.64 | 5.73 | 4.11 | 2.68 | 1.45 | 82.07 | 79.32 | 2.44 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,671.4 | 2.19 | 1.63 | 0.33 | - | 14.94 | 5.47 | 3.93 | 2.56 | 1.38 | 82.87 | 75.74 | 6.83 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,657.8 | 2.20 | 1.64 | 0.33 | - | 15.06 | 5.51 | 3.96 | 2.58 | 1.40 | 82.74 | 80.09 | 2.35 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,733.1 | 2.11 | 1.57 | 0.32 | - | 14.40 | 5.27 | 3.79 | 2.47 | 1.33 | 83.49 | 76.61 | 6.59 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,719.5 | 2.12 | 1.58 | 0.32 | - | 14.53 | 5.32 | 3.82 | 2.49 | 1.35 | 83.35 | 80.80 | 2.26 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,794.8 | 2.03 | 1.51 | 0.31 | - | 13.91 | 5.09 | 3.66 | 2.38 | 1.29 | 84.06 | 77.42 | 6.36 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,781.2 | 2.06 | 1.53 | 0.31 | - | 14.01 | 5.13 | 3.68 | 2.40 | 1.30 | 83.93 | 81.47 | 2.18 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,856.5 | 1.97 | 1.46 | 0.30 | - | 13.44 | 4.92 | 3.53 | 2.30 | 1.25 | 84.59 | 78.18 | 6.15 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,557.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.19 | 17.51 | 11.69 | 3.72 | - | 61.42 | 59.78 | 1.52 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,632.3 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.09 | 17.01 | 11.36 | 3.61 | - | 62.53 | 58.08 | 4.34 | 0.07 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,737.8 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 35.66 | 16.35 | 10.92 | 3.47 | - | 63.98 | 62.46 | 1.42 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,813.1 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 34.71 | 15.91 | 10.63 | 3.38 | - | 64.93 | 60.77 | 4.06 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,383.5 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.96 | 18.78 | 12.54 | 3.99 | - | 58.63 | 56.88 | 1.63 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,458.7 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.72 | 18.21 | 12.16 | 3.87 | - | 59.88 | 55.12 | 4.64 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上 | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,452.8 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 39.81 | 18.25 | 12.19 | 3.88 | - | 59.78 | 58.07 | 1.59 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 65mm以上70mm以下 | 1.4m未満 | 2.10t/m3未満) | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,528.1 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 38.63 | 17.71 | 11.83 | 3.76 | - | 60.97 | 56.33 | 4.52 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,522.3 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 38.71 | 17.75 | 11.85 | 3.77 | - | 60.89 | 59.23 | 1.54 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,597.6 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.59 | 17.24 | 11.51 | 3.66 | - | 62.03 | 57.52 | 4.39 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,591.7 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.68 | 17.28 | 11.54 | 3.67 | - | 61.94 | 60.32 | 1.50 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,667.0 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 36.62 | 16.79 | 11.21 | 3.57 | - | 63.01 | 58.63 | 4.28 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,661.2 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 36.68 | 16.82 | 11.23 | 3.57 | - | 62.95 | 61.39 | 1.46 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,736.4 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 35.69 | 16.36 | 10.93 | 3.48 | - | 63.94 | 59.67 | 4.17 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | | - | | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | |
| | 1.4m以上 | 再生粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(20) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,858.4 | 1.97 | 1.46 | 0.30 | - | 13.43 | 4.92 | 3.53 | 2.30 | 1.24 | 84.60 | 82.25 | 2.09 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,933.7 | 1.90 | 1.41 | 0.29 | - | 12.91 | 4.73 | 3.39 | 2.21 | 1.20 | 85.19 | 79.03 | 5.91 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,039.2 | 1.79 | 1.33 | 0.27 | - | 12.24 | 4.48 | 3.22 | 2.10 | 1.13 | 85.97 | 83.82 | 1.91 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,114.5 | 1.72 | 1.28 | 0.26 | - | 11.79 | 4.32 | 3.10 | 2.02 | 1.09 | 86.49 | 80.86 | 5.40 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,684.9 | 2.17 | 1.61 | 0.33 | - | 14.83 | 5.43 | 3.90 | 2.54 | 1.37 | 83.00 | 80.39 | 2.31 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,760.1 | 2.07 | 1.54 | 0.31 | - | 14.18 | 5.19 | 3.73 | 2.43 | 1.31 | 83.75 | 76.97 | 6.49 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,754.2 | 2.09 | 1.55 | 0.32 | - | 14.23 | 5.21 | 3.74 | 2.44 | 1.32 | 83.68 | 81.17 | 2.22 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,829.5 | 2.00 | 1.49 | 0.30 | - | 13.65 | 5.00 | 3.59 | 2.34 | 1.26 | 84.35 | 77.83 | 6.24 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,823.7 | 2.00 | 1.49 | 0.30 | - | 13.68 | 5.01 | 3.60 | 2.34 | 1.27 | 84.32 | 81.91 | 2.13 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,899.0 | 1.92 | 1.43 | 0.29 | - | 13.15 | 4.81 | 3.46 | 2.25 | 1.22 | 84.93 | 78.66 | 6.01 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤　ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | |

No.158【　中間層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,893.1 | 1.93 | 1.44 | 0.29 | - | 13.19 | 4.83 | 3.47 | 2.26 | 1.22 | 84.88 | 82.56 | 2.06 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,968.4 | 1.86 | 1.38 | 0.28 | - | 12.67 | 4.64 | 3.33 | 2.17 | 1.17 | 85.47 | 79.42 | 5.80 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,962.5 | 1.86 | 1.38 | 0.28 | - | 12.72 | 4.66 | 3.34 | 2.18 | 1.18 | 85.42 | 83.19 | 1.98 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,037.8 | 1.79 | 1.33 | 0.27 | - | 12.25 | 4.49 | 3.22 | 2.10 | 1.13 | 85.96 | 80.12 | 5.60 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） | アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 25mm以上35mm未満 | 1.4m未満 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,565.6 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.67 | 21.11 | 17.57 | 5.59 | - | 46.73 | 44.05 | 2.49 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,640.9 | 0.58 | 0.39 | 0.10 | - | 50.25 | 20.14 | 16.77 | 5.33 | - | 49.17 | 42.03 | 6.96 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,635.0 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.42 | 20.20 | 16.83 | 5.35 | - | 48.99 | 46.43 | 2.38 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,710.3 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 48.17 | 19.27 | 16.09 | 5.12 | - | 51.27 | 44.43 | 6.68 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,487.2 | 0.64 | 0.43 | 0.11 | - | 55.44 | 22.21 | 18.50 | 5.89 | - | 43.92 | 41.10 | 2.62 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,562.5 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.78 | 21.16 | 17.61 | 5.60 | - | 46.62 | 39.12 | 7.31 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,518.6 | 0.63 | 0.43 | 0.10 | - | 54.29 | 21.75 | 18.12 | 5.76 | - | 45.08 | 42.32 | 2.56 | 0.11 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,593.8 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 51.72 | 20.72 | 17.26 | 5.49 | - | 47.68 | 40.32 | 7.17 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,549.9 | 0.62 | 0.42 | 0.10 | - | 53.20 | 21.32 | 17.75 | 5.65 | - | 46.18 | 43.48 | 2.51 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,625.2 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 50.73 | 20.32 | 16.93 | 5.39 | - | 48.68 | 41.47 | 7.03 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,581.3 | 0.60 | 0.41 | 0.10 | - | 52.15 | 20.91 | 17.40 | 5.53 | - | 47.25 | 44.60 | 2.46 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,656.5 | 0.57 | 0.39 | 0.09 | - | 49.78 | 19.95 | 16.61 | 5.28 | - | 49.65 | 42.58 | 6.89 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,612.6 | 0.59 | 0.40 | 0.10 | - | 51.13 | 20.49 | 17.06 | 5.43 | - | 48.28 | 45.68 | 2.41 | 0.10 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,687.9 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 48.79 | 19.52 | 16.30 | 5.18 | - | 50.65 | 43.70 | 6.77 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,020.8 | 3.60 | 2.67 | 0.55 | - | 24.47 | 8.96 | 6.43 | 4.19 | 2.27 | 71.93 | 67.61 | 3.82 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,096.0 | 3.35 | 2.48 | 0.51 | - | 22.78 | 8.34 | 5.99 | 3.90 | 2.11 | 73.87 | 62.98 | 10.42 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,090.2 | 3.37 | 2.50 | 0.51 | - | 22.90 | 8.39 | 6.02 | 3.92 | 2.12 | 73.73 | 69.69 | 3.57 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,165.5 | 3.14 | 2.33 | 0.48 | - | 21.43 | 7.85 | 5.63 | 3.67 | 1.99 | 75.43 | 65.20 | 9.80 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 942.39 | 3.89 | 2.89 | 0.59 | - | 26.51 | 9.70 | 6.97 | 4.54 | 2.46 | 69.60 | 64.94 | 4.13 | 0.48 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,017.7 | 3.60 | 2.67 | 0.55 | - | 24.55 | 8.99 | 6.45 | 4.20 | 2.28 | 71.85 | 60.13 | 11.22 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 973.74 | 3.77 | 2.80 | 0.57 | - | 25.65 | 9.39 | 6.74 | 4.39 | 2.38 | 70.58 | 66.06 | 4.00 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,049.0 | 3.49 | 2.59 | 0.53 | - | 23.82 | 8.72 | 6.26 | 4.08 | 2.21 | 72.69 | 61.31 | 10.89 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,005.1 | 3.66 | 2.71 | 0.56 | - | 24.85 | 9.10 | 6.53 | 4.26 | 2.30 | 71.49 | 67.11 | 3.88 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,080.4 | 3.40 | 2.52 | 0.52 | - | 23.11 | 8.46 | 6.08 | 3.96 | 2.14 | 73.49 | 62.45 | 10.57 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,036.4 | 3.55 | 2.63 | 0.54 | - | 24.10 | 8.82 | 6.34 | 4.13 | 2.23 | 72.35 | 68.10 | 3.76 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,111.7 | 3.30 | 2.45 | 0.50 | - | 22.47 | 8.23 | 5.91 | 3.85 | 2.08 | 74.23 | 63.51 | 10.27 | 0.41 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,067.8 | 3.43 | 2.55 | 0.52 | - | 23.39 | 8.56 | 6.15 | 4.01 | 2.17 | 73.18 | 69.05 | 3.65 | 0.43 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,143.1 | 3.21 | 2.38 | 0.49 | - | 21.85 | 8.00 | 5.74 | 3.74 | 2.03 | 74.94 | 64.51 | 9.99 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,795.5 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.86 | 18.35 | 15.32 | 4.87 | - | 53.61 | 51.28 | 2.17 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,870.8 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 44.03 | 17.61 | 14.71 | 4.68 | - | 55.47 | 49.21 | 6.10 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,888.1 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.61 | 17.45 | 14.57 | 4.63 | - | 55.89 | 53.67 | 2.06 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,963.4 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.95 | 16.78 | 14.01 | 4.46 | - | 57.57 | 51.61 | 5.82 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 35mm以上45mm未満 | 1.4m未満 | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,691.0 | 0.56 | 0.38 | 0.09 | - | 48.71 | 19.49 | 16.27 | 5.18 | - | 50.73 | 48.25 | 2.30 | 0.10 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,766.3 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 46.63 | 18.66 | 15.58 | 4.95 | - | 52.83 | 46.20 | 6.47 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,732.8 | 0.54 | 0.37 | 0.09 | - | 47.54 | 19.02 | 15.88 | 5.05 | - | 51.92 | 49.51 | 2.25 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,808.1 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.55 | 18.22 | 15.22 | 4.84 | - | 53.92 | 47.44 | 6.32 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,774.6 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 46.41 | 18.57 | 15.50 | 4.93 | - | 53.06 | 50.71 | 2.19 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,849.9 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.52 | 17.81 | 14.87 | 4.73 | - | 54.97 | 48.64 | 6.17 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,816.4 | 0.53 | 0.36 | 0.09 | - | 45.35 | 18.14 | 15.15 | 4.82 | - | 54.12 | 51.82 | 2.14 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,891.7 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.54 | 17.42 | 14.54 | 4.63 | - | 55.96 | 49.76 | 6.04 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,858.2 | 0.51 | 0.35 | 0.08 | - | 44.32 | 17.73 | 14.81 | 4.71 | - | 55.17 | 52.92 | 2.09 | 0.09 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,933.5 | 0.49 | 0.33 | 0.08 | - | 42.60 | 17.04 | 14.23 | 4.53 | - | 56.91 | 50.85 | 5.91 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,250.7 | 2.94 | 2.18 | 0.45 | - | 19.97 | 7.31 | 5.25 | 3.42 | 1.85 | 77.09 | 73.58 | 3.11 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,325.9 | 2.76 | 2.05 | 0.42 | - | 18.84 | 6.90 | 4.95 | 3.22 | 1.75 | 78.40 | 69.41 | 8.61 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,343.3 | 2.72 | 2.02 | 0.41 | - | 18.59 | 6.81 | 4.89 | 3.18 | 1.72 | 78.69 | 75.41 | 2.90 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,418.6 | 2.58 | 1.92 | 0.39 | - | 17.60 | 6.45 | 4.63 | 3.01 | 1.63 | 79.82 | 71.42 | 8.05 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,146.2 | 3.20 | 2.37 | 0.49 | - | 21.79 | 7.98 | 5.73 | 3.73 | 2.02 | 75.01 | 71.17 | 3.40 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,221.4 | 3.01 | 2.23 | 0.46 | - | 20.46 | 7.49 | 5.38 | 3.50 | 1.90 | 76.53 | 66.77 | 9.35 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,188.0 | 3.09 | 2.29 | 0.47 | - | 21.03 | 7.70 | 5.53 | 3.60 | 1.95 | 75.88 | 72.18 | 3.28 | 0.38 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,263.2 | 2.90 | 2.15 | 0.44 | - | 19.77 | 7.24 | 5.20 | 3.38 | 1.83 | 77.33 | 67.89 | 9.04 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,229.8 | 2.98 | 2.21 | 0.45 | - | 20.31 | 7.44 | 5.34 | 3.48 | 1.88 | 76.71 | 73.13 | 3.17 | 0.37 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,305.0 | 2.81 | 2.08 | 0.43 | - | 19.14 | 7.01 | 5.03 | 3.28 | 1.77 | 78.05 | 68.91 | 8.75 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,271.6 | 2.89 | 2.14 | 0.44 | - | 19.63 | 7.19 | 5.16 | 3.36 | 1.82 | 77.48 | 74.02 | 3.06 | 0.36 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,346.8 | 2.72 | 2.02 | 0.41 | - | 18.53 | 6.79 | 4.87 | 3.17 | 1.72 | 78.75 | 69.89 | 8.48 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,313.4 | 2.79 | 2.07 | 0.42 | - | 19.01 | 6.96 | 5.00 | 3.26 | 1.76 | 78.20 | 74.85 | 2.96 | 0.35 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,388.6 | 2.64 | 1.96 | 0.40 | - | 17.98 | 6.58 | 4.73 | 3.08 | 1.67 | 79.38 | 70.80 | 8.22 | 0.33 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,025.4 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 40.66 | 16.27 | 13.58 | 4.32 | - | 58.87 | 56.81 | 1.92 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,100.7 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.22 | 15.69 | 13.10 | 4.17 | - | 60.33 | 54.75 | 5.44 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,141.2 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 38.47 | 15.39 | 12.85 | 4.09 | - | 61.09 | 59.14 | 1.82 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,216.4 | 0.43 | 0.29 | 0.07 | - | 37.16 | 14.87 | 12.41 | 3.95 | - | 62.41 | 57.13 | 5.15 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,894.8 | 0.50 | 0.34 | 0.08 | - | 43.47 | 17.39 | 14.52 | 4.62 | - | 56.03 | 53.83 | 2.05 | 0.08 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,970.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 41.80 | 16.73 | 13.96 | 4.44 | - | 57.72 | 51.78 | 5.80 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,947.0 | 0.48 | 0.33 | 0.08 | - | 42.29 | 16.92 | 14.13 | 4.49 | - | 57.23 | 55.09 | 2.00 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,022.3 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 40.72 | 16.29 | 13.60 | 4.33 | - | 58.81 | 53.02 | 5.65 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 45mm以上55mm未満 | 1.4m以上 | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,999.3 | 0.47 | 0.32 | 0.08 | - | 41.20 | 16.48 | 13.76 | 4.38 | - | 58.33 | 56.24 | 1.95 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,074.5 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.70 | 15.88 | 13.26 | 4.22 | - | 59.85 | 54.21 | 5.50 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,051.5 | 0.46 | 0.31 | 0.08 | - | 40.15 | 16.06 | 13.41 | 4.27 | - | 59.39 | 57.35 | 1.90 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,126.8 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 38.71 | 15.49 | 12.93 | 4.11 | - | 60.85 | 55.34 | 5.37 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,103.8 | 0.45 | 0.31 | 0.07 | - | 39.15 | 15.66 | 13.08 | 4.16 | - | 60.40 | 58.41 | 1.85 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,179.0 | 0.44 | 0.30 | 0.07 | - | 37.79 | 15.12 | 12.62 | 4.02 | - | 61.77 | 56.40 | 5.24 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,480.6 | 2.48 | 1.84 | 0.38 | - | 16.86 | 6.18 | 4.43 | 2.89 | 1.56 | 80.66 | 77.69 | 2.63 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,555.8 | 2.36 | 1.75 | 0.36 | - | 16.06 | 5.88 | 4.22 | 2.75 | 1.49 | 81.58 | 73.92 | 7.34 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,596.3 | 2.29 | 1.70 | 0.35 | - | 15.64 | 5.73 | 4.11 | 2.68 | 1.45 | 82.07 | 79.32 | 2.44 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,671.6 | 2.19 | 1.63 | 0.33 | - | 14.94 | 5.47 | 3.93 | 2.56 | 1.38 | 82.87 | 75.74 | 6.83 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,349.9 | 2.71 | 2.01 | 0.41 | - | 18.49 | 6.77 | 4.86 | 3.17 | 1.71 | 78.80 | 75.54 | 2.88 | 0.34 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,425.2 | 2.57 | 1.91 | 0.39 | - | 17.52 | 6.42 | 4.61 | 3.00 | 1.62 | 79.91 | 71.55 | 8.01 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,402.2 | 2.62 | 1.94 | 0.40 | - | 17.81 | 6.52 | 4.68 | 3.05 | 1.65 | 79.57 | 76.44 | 2.78 | 0.32 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,477.5 | 2.48 | 1.84 | 0.38 | - | 16.90 | 6.19 | 4.44 | 2.89 | 1.57 | 80.62 | 72.55 | 7.73 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,454.4 | 2.52 | 1.87 | 0.38 | - | 17.17 | 6.29 | 4.51 | 2.94 | 1.59 | 80.31 | 77.29 | 2.68 | 0.31 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,529.7 | 2.39 | 1.78 | 0.36 | - | 16.32 | 5.98 | 4.29 | 2.79 | 1.51 | 81.29 | 73.49 | 7.47 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,506.7 | 2.43 | 1.80 | 0.37 | - | 16.58 | 6.07 | 4.36 | 2.84 | 1.54 | 80.99 | 78.08 | 2.58 | 0.30 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,582.0 | 2.31 | 1.72 | 0.35 | - | 15.78 | 5.78 | 4.15 | 2.70 | 1.46 | 81.91 | 74.37 | 7.22 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,558.9 | 2.35 | 1.74 | 0.36 | - | 16.00 | 5.86 | 4.21 | 2.74 | 1.48 | 81.65 | 78.83 | 2.50 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,634.2 | 2.24 | 1.66 | 0.34 | - | 15.28 | 5.59 | 4.02 | 2.62 | 1.42 | 82.48 | 75.18 | 6.99 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | 1.4m未満 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,409.1 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.53 | 18.58 | 12.41 | 3.95 | - | 59.06 | 57.33 | 1.61 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,484.4 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.30 | 18.02 | 12.03 | 3.83 | - | 60.30 | 55.58 | 4.60 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,548.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.31 | 17.57 | 11.73 | 3.73 | - | 61.30 | 59.65 | 1.53 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,623.3 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.23 | 17.07 | 11.40 | 3.63 | - | 62.39 | 57.92 | 4.35 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,252.3 | 0.44 | 0.31 | 0.07 | - | 43.35 | 19.88 | 13.27 | 4.22 | - | 56.21 | 54.34 | 1.73 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,327.6 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 41.96 | 19.24 | 12.85 | 4.09 | - | 57.61 | 52.59 | 4.90 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,315.0 | 0.43 | 0.30 | 0.07 | - | 42.19 | 19.34 | 12.92 | 4.11 | - | 57.38 | 55.56 | 1.68 | 0.08 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,390.3 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.85 | 18.73 | 12.51 | 3.98 | - | 58.74 | 53.84 | 4.78 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,377.7 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 41.06 | 18.83 | 12.57 | 4.00 | - | 58.53 | 56.77 | 1.64 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,453.0 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 39.81 | 18.25 | 12.19 | 3.88 | - | 59.78 | 55.01 | 4.65 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,440.4 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.02 | 18.35 | 12.25 | 3.90 | - | 59.57 | 57.86 | 1.59 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,515.7 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 38.81 | 17.80 | 11.88 | 3.78 | - | 60.79 | 56.13 | 4.54 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 55mm以上65mm未満 | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,503.1 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.01 | 17.89 | 11.94 | 3.80 | - | 60.59 | 58.92 | 1.55 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,578.4 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.87 | 17.36 | 11.60 | 3.69 | - | 61.75 | 57.20 | 4.43 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 1.4m以上 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,710.5 | 2.14 | 1.59 | 0.32 | - | 14.59 | 5.34 | 3.84 | 2.50 | 1.35 | 83.27 | 80.70 | 2.28 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,785.7 | 2.05 | 1.52 | 0.31 | - | 13.97 | 5.12 | 3.67 | 2.39 | 1.29 | 83.98 | 77.31 | 6.39 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,849.4 | 1.98 | 1.47 | 0.30 | - | 13.49 | 4.94 | 3.55 | 2.31 | 1.25 | 84.53 | 82.17 | 2.10 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,924.7 | 1.90 | 1.41 | 0.29 | - | 12.97 | 4.75 | 3.41 | 2.22 | 1.20 | 85.13 | 78.95 | 5.93 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,553.7 | 2.36 | 1.75 | 0.36 | - | 16.06 | 5.88 | 4.22 | 2.75 | 1.49 | 81.58 | 78.75 | 2.51 | 0.29 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,629.0 | 2.25 | 1.67 | 0.34 | - | 15.32 | 5.61 | 4.03 | 2.62 | 1.42 | 82.43 | 75.11 | 7.01 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,616.4 | 2.26 | 1.68 | 0.34 | - | 15.44 | 5.66 | 4.06 | 2.64 | 1.43 | 82.30 | 79.58 | 2.41 | 0.28 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,691.7 | 2.17 | 1.61 | 0.33 | - | 14.76 | 5.40 | 3.88 | 2.53 | 1.37 | 83.07 | 76.02 | 6.75 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,679.1 | 2.18 | 1.62 | 0.33 | - | 14.87 | 5.44 | 3.91 | 2.55 | 1.38 | 82.95 | 80.33 | 2.32 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,754.4 | 2.09 | 1.55 | 0.32 | - | 14.23 | 5.21 | 3.74 | 2.44 | 1.32 | 83.68 | 76.88 | 6.51 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,741.8 | 2.10 | 1.56 | 0.32 | - | 14.33 | 5.25 | 3.77 | 2.45 | 1.33 | 83.57 | 81.05 | 2.23 | 0.26 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,817.1 | 2.01 | 1.50 | 0.30 | - | 13.73 | 5.03 | 3.61 | 2.35 | 1.27 | 84.26 | 77.70 | 6.28 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,804.5 | 2.03 | 1.51 | 0.31 | - | 13.84 | 5.07 | 3.64 | 2.37 | 1.28 | 84.13 | 81.69 | 2.16 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,879.8 | 1.95 | 1.45 | 0.29 | - | 13.27 | 4.86 | 3.49 | 2.27 | 1.23 | 84.78 | 78.45 | 6.07 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 65mm以上70mm以下 | 1.4m未満 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,581.5 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.83 | 17.34 | 11.58 | 3.69 | - | 61.79 | 60.16 | 1.51 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,656.8 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 36.75 | 16.85 | 11.25 | 3.58 | - | 62.88 | 58.48 | 4.30 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,737.8 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 35.66 | 16.35 | 10.92 | 3.47 | - | 63.98 | 62.46 | 1.42 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,813.1 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 34.71 | 15.91 | 10.63 | 3.38 | - | 64.93 | 60.77 | 4.06 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,405.2 | 0.41 | 0.29 | 0.07 | - | 40.60 | 18.61 | 12.43 | 3.96 | - | 58.99 | 57.25 | 1.62 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,480.5 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.37 | 18.05 | 12.05 | 3.84 | - | 60.23 | 55.51 | 4.60 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,475.7 | 0.40 | 0.28 | 0.07 | - | 39.44 | 18.08 | 12.08 | 3.84 | - | 60.16 | 58.47 | 1.57 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,551.0 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.28 | 17.55 | 11.72 | 3.73 | - | 61.33 | 56.74 | 4.47 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,546.3 | 0.39 | 0.27 | 0.07 | - | 38.35 | 17.58 | 11.74 | 3.74 | - | 61.26 | 59.61 | 1.53 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,621.5 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.25 | 17.08 | 11.40 | 3.63 | - | 62.37 | 57.90 | 4.35 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,616.7 | 0.38 | 0.27 | 0.06 | - | 37.32 | 17.11 | 11.43 | 3.64 | - | 62.30 | 60.69 | 1.49 | 0.07 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,692.0 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 36.27 | 16.63 | 11.11 | 3.53 | - | 63.36 | 59.02 | 4.24 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,687.3 | 0.37 | 0.26 | 0.06 | - | 36.34 | 16.66 | 11.13 | 3.54 | - | 63.29 | 61.74 | 1.45 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,762.6 | 0.36 | 0.25 | 0.06 | - | 35.34 | 16.21 | 10.82 | 3.44 | - | 64.30 | 60.07 | 4.13 | 0.06 | 0.03 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,882.9 | 1.93 | 1.44 | 0.29 | - | 13.26 | 4.85 | 3.49 | 2.27 | 1.23 | 84.81 | 82.48 | 2.07 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４　タックコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,958.2 | 1.87 | 1.39 | 0.28 | - | 12.74 | 4.67 | 3.35 | 2.18 | 1.18 | 85.39 | 79.31 | 5.83 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ　［搭乗式コンバインド型］3～4t | * | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物　再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３　プライムコート用 | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |

No.159【　表層（歩道部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | 備考 |
| 平均厚さ | 平均幅員 | 材料 | 瀝青材料種類 | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 1.4m以上 | 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 2,039.2 | 1.79 | 1.33 | 0.27 | - | 12.24 | 4.48 | 3.22 | 2.10 | 1.13 | 85.97 | 83.82 | 1.91 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,114.5 | 1.72 | 1.28 | 0.26 | - | 11.79 | 4.32 | 3.10 | 2.02 | 1.09 | 86.49 | 80.86 | 5.40 | 0.21 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(1.90以上2.00t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,706.6 | 2.14 | 1.59 | 0.32 | - | 14.63 | 5.36 | 3.85 | 2.50 | 1.36 | 83.23 | 80.65 | 2.28 | 0.27 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,781.8 | 2.06 | 1.53 | 0.31 | - | 14.01 | 5.13 | 3.68 | 2.40 | 1.30 | 83.93 | 77.24 | 6.41 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.00以上2.10t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,777.1 | 2.06 | 1.53 | 0.31 | - | 14.03 | 5.14 | 3.69 | 2.40 | 1.30 | 83.91 | 81.44 | 2.19 | 0.25 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,852.3 | 1.98 | 1.47 | 0.30 | - | 13.47 | 4.93 | 3.54 | 2.31 | 1.25 | 84.55 | 78.13 | 6.16 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.10以上2.20t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,847.6 | 1.98 | 1.47 | 0.30 | - | 13.50 | 4.95 | 3.55 | 2.31 | 1.25 | 84.52 | 82.15 | 2.11 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,922.9 | 1.90 | 1.41 | 0.29 | - | 12.97 | 4.75 | 3.41 | 2.22 | 1.20 | 85.13 | 78.93 | 5.94 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.20以上2.30t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,918.1 | 1.91 | 1.42 | 0.29 | - | 13.02 | 4.77 | 3.42 | 2.23 | 1.21 | 85.07 | 82.78 | 2.03 | 0.24 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1,993.4 | 1.83 | 1.36 | 0.28 | - | 12.52 | 4.59 | 3.29 | 2.14 | 1.16 | 85.65 | 79.67 | 5.73 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種(2.30以上2.40t/m3未満) | ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 | 1,988.7 | 1.84 | 1.37 | 0.28 | - | 12.55 | 4.60 | 3.30 | 2.15 | 1.16 | 85.61 | 83.40 | 1.96 | 0.23 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－４ タックコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 2,064.0 | 1.78 | 1.32 | 0.27 | - | 12.09 | 4.43 | 3.18 | 2.07 | 1.12 | 86.13 | 80.36 | 5.53 | 0.22 | - | - | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ ［搭乗式コンバインド型］3～4t | * - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） | アスファルト乳剤ＰＫ－３ プライムコート用 | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.160【　アスカーブ　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断面積 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 125cm2以上<br>140cm2未満 | 再生細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 800.77 | 4.64 | 2.51 | 1.87 | - | 56.47 | 24.83 | 10.52 | 9.90 | 8.02 | 38.89 | 36.73 | 1.57 | 0.47 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 140cm2以上<br>155cm2未満 | | 834.04 | 4.45 | 2.41 | 1.79 | - | 54.23 | 23.86 | 10.10 | 9.50 | 7.70 | 41.32 | 39.26 | 1.50 | 0.45 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 155cm2以上<br>175cm2未満 | | 872.94 | 4.25 | 2.30 | 1.71 | - | 51.81 | 22.79 | 9.65 | 9.08 | 7.36 | 43.94 | 41.96 | 1.44 | 0.43 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 175cm2以上<br>195cm2未満 | | 917.37 | 4.04 | 2.19 | 1.63 | - | 49.31 | 21.69 | 9.19 | 8.64 | 7.00 | 46.65 | 44.77 | 1.37 | 0.41 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 195cm2以上<br>215cm2未満 | | 961.70 | 3.85 | 2.09 | 1.55 | - | 46.97 | 20.63 | 8.76 | 8.24 | 6.68 | 49.18 | 47.39 | 1.30 | 0.39 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 215cm2以上<br>235cm2未満 | | 1,006.1 | 3.67 | 1.99 | 1.48 | - | 44.91 | 19.72 | 8.38 | 7.88 | 6.39 | 51.42 | 49.70 | 1.25 | 0.38 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 235cm2以上<br>255cm2未満 | | 1,050.5 | 3.53 | 1.91 | 1.42 | - | 43.00 | 18.89 | 8.02 | 7.54 | 6.12 | 53.47 | 51.83 | 1.19 | 0.36 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 255cm2以上<br>280cm2未満 | | 1,100.5 | 3.37 | 1.82 | 1.36 | - | 41.05 | 18.03 | 7.66 | 7.20 | 5.84 | 55.58 | 54.02 | 1.14 | 0.34 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |
| 280cm2以上<br>300cm2未満 | | 1,150.5 | 3.22 | 1.74 | 1.30 | - | 39.26 | 17.25 | 7.32 | 6.89 | 5.58 | 57.52 | 56.02 | 1.09 | 0.33 | - | - | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］2ｔ積級 | アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]4.0～4.5m3/h | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 一般運転手 | 再生アスファルト混合物　再生細粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - |

No.161【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 平均厚さ | 導水パイプの設置 | 片側車線数 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満 | 35mm以上45mm未満 | 有り | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,296.4 | 0.54 | 0.41 | 0.10 | - | 46.96 | 21.09 | 17.62 | 5.60 | - | 52.50 | 50.39 | 1.90 | 0.14 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,267.5 | 0.55 | 0.42 | 0.10 | - | 47.56 | 21.36 | 17.84 | 5.67 | - | 51.89 | 49.75 | 1.93 | 0.14 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,325.2 | 0.54 | 0.41 | 0.10 | - | 46.38 | 20.83 | 17.40 | 5.53 | - | 53.08 | 50.99 | 1.88 | 0.14 | 0.06 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,383.0 | 0.53 | 0.40 | 0.10 | - | 45.27 | 20.33 | 16.98 | 5.40 | - | 54.20 | 52.16 | 1.84 | 0.14 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,440.8 | 0.50 | 0.39 | 0.09 | - | 44.20 | 19.85 | 16.58 | 5.27 | - | 55.30 | 53.32 | 1.79 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,498.6 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | - | 43.17 | 19.39 | 16.19 | 5.15 | - | 56.34 | 54.40 | 1.75 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,180.9 | 0.50 | 0.39 | 0.09 | - | 44.26 | 19.88 | 16.60 | 5.28 | - | 55.24 | 53.04 | 2.01 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,152.0 | 0.52 | 0.39 | 0.10 | - | 44.84 | 20.14 | 16.82 | 5.35 | - | 54.64 | 52.42 | 2.03 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,209.8 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | - | 43.68 | 19.62 | 16.38 | 5.21 | - | 55.83 | 53.66 | 1.98 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,267.6 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | - | 42.56 | 19.12 | 15.96 | 5.07 | - | 56.96 | 54.84 | 1.93 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,325.4 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | - | 41.50 | 18.64 | 15.56 | 4.95 | - | 58.02 | 55.96 | 1.88 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,383.2 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | - | 40.50 | 18.19 | 15.19 | 4.83 | - | 59.03 | 57.01 | 1.84 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 有り | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,513.0 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | - | 42.93 | 19.28 | 16.10 | 5.12 | - | 56.58 | 54.65 | 1.74 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,478.7 | 0.49 | 0.38 | 0.09 | - | 43.51 | 19.54 | 16.32 | 5.19 | - | 56.00 | 54.05 | 1.76 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,547.3 | 0.48 | 0.37 | 0.09 | - | 42.34 | 19.02 | 15.88 | 5.05 | - | 57.18 | 55.27 | 1.72 | 0.13 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,615.9 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | - | 41.24 | 18.52 | 15.47 | 4.92 | - | 58.29 | 56.44 | 1.67 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,684.6 | 0.46 | 0.35 | 0.09 | - | 40.17 | 18.04 | 15.07 | 4.79 | - | 59.37 | 57.56 | 1.63 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | ガソリン レギュラー スタンド | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.161【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 平均厚さ | 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置 | 片側車線数 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | 45mm以上50mm以下 | 無し | - | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,753.2 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 39.16 | 17.59 | 14.69 | 4.67 | - | 60.40 | 58.63 | 1.59 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,397.6 | 0.46 | 0.35 | 0.09 | - | 40.25 | 18.08 | 15.10 | 4.80 | - | 59.29 | 57.29 | 1.82 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,363.3 | 0.47 | 0.36 | 0.09 | - | 40.84 | 18.34 | 15.32 | 4.87 | - | 58.69 | 56.66 | 1.85 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,431.9 | 0.45 | 0.35 | 0.08 | - | 39.68 | 17.83 | 14.88 | 4.73 | - | 59.87 | 57.89 | 1.80 | 0.12 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,500.5 | 0.44 | 0.34 | 0.08 | - | 38.59 | 17.34 | 14.47 | 4.60 | - | 60.97 | 59.05 | 1.75 | 0.11 | 0.05 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,569.2 | 0.43 | 0.33 | 0.08 | - | 37.56 | 16.87 | 14.09 | 4.48 | - | 62.01 | 60.16 | 1.70 | 0.11 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,637.8 | 0.42 | 0.32 | 0.08 | - | 36.58 | 16.43 | 13.72 | 4.36 | - | 63.00 | 61.19 | 1.66 | 0.11 | 0.04 | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 35mm以上45mm未満 | 有り | 片側1車線 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,751.9 | 4.39 | 2.40 | 0.73 | 0.72 | 10.73 | 3.92 | 2.35 | 2.31 | 0.83 | 84.88 | 66.02 | 15.69 | 2.50 | 0.59 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,723.0 | 4.47 | 2.44 | 0.74 | 0.74 | 10.92 | 3.99 | 2.39 | 2.35 | 0.85 | 84.61 | 65.44 | 15.95 | 2.54 | 0.60 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 1,780.8 | 4.32 | 2.36 | 0.72 | 0.71 | 10.56 | 3.86 | 2.31 | 2.28 | 0.82 | 85.12 | 66.57 | 15.43 | 2.46 | 0.58 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 1,838.6 | 4.18 | 2.28 | 0.70 | 0.69 | 10.22 | 3.74 | 2.24 | 2.20 | 0.79 | 85.60 | 67.64 | 14.95 | 2.38 | 0.56 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 1,896.3 | 4.05 | 2.21 | 0.67 | 0.67 | 9.92 | 3.62 | 2.17 | 2.14 | 0.77 | 86.03 | 68.62 | 14.49 | 2.31 | 0.54 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 1,954.1 | 3.93 | 2.15 | 0.65 | 0.65 | 9.62 | 3.52 | 2.10 | 2.07 | 0.75 | 86.45 | 69.54 | 14.07 | 2.24 | 0.53 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | 片側2車線以上 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,586.9 | 4.85 | 2.65 | 0.81 | 0.80 | 11.84 | 4.33 | 2.59 | 2.55 | 0.92 | 83.31 | 72.88 | 6.93 | 2.76 | 0.65 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,558.0 | 4.94 | 2.70 | 0.82 | 0.82 | 12.07 | 4.41 | 2.64 | 2.60 | 0.94 | 82.99 | 72.38 | 7.05 | 2.81 | 0.66 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 1,615.8 | 4.76 | 2.60 | 0.79 | 0.79 | 11.63 | 4.25 | 2.54 | 2.51 | 0.90 | 83.61 | 73.38 | 6.80 | 2.71 | 0.64 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 1,673.6 | 4.59 | 2.51 | 0.76 | 0.76 | 11.24 | 4.11 | 2.46 | 2.42 | 0.87 | 84.17 | 74.28 | 6.57 | 2.62 | 0.62 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量　10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ　排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | アスファルト乳剤　ＰＫＲ　ゴム入り | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.161【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 平均厚さ | 導水パイプの設置 | 片側車線数 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 1,731.4 | 4.44 | 2.43 | 0.74 | 0.73 | 10.85 | 3.97 | 2.37 | 2.34 | 0.84 | 84.71 | 75.16 | 6.35 | 2.53 | 0.59 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 1,789.1 | 4.30 | 2.35 | 0.71 | 0.71 | 10.51 | 3.84 | 2.30 | 2.26 | 0.82 | 85.19 | 75.95 | 6.14 | 2.45 | 0.57 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,443.9 | 4.68 | 2.56 | 0.78 | 0.77 | 11.48 | 4.20 | 2.51 | 2.47 | 0.89 | 83.84 | 80.10 | 3.03 | 0.63 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,415.0 | 4.79 | 2.61 | 0.80 | 0.79 | 11.72 | 4.29 | 2.56 | 2.52 | 0.91 | 83.49 | 79.67 | 3.09 | 0.64 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 1,472.8 | 4.60 | 2.51 | 0.77 | 0.76 | 11.25 | 4.12 | 2.46 | 2.42 | 0.87 | 84.15 | 80.48 | 2.97 | 0.62 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 1,530.6 | 4.43 | 2.42 | 0.74 | 0.73 | 10.82 | 3.96 | 2.36 | 2.33 | 0.84 | 84.75 | 81.22 | 2.86 | 0.59 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 1,588.4 | 4.26 | 2.33 | 0.71 | 0.70 | 10.44 | 3.82 | 2.28 | 2.25 | 0.81 | 85.30 | 81.89 | 2.76 | 0.57 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 1,646.2 | 4.11 | 2.25 | 0.68 | 0.68 | 10.06 | 3.68 | 2.20 | 2.17 | 0.78 | 85.83 | 82.55 | 2.66 | 0.55 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 片側1車線 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,040.8 | 3.77 | 2.06 | 0.63 | 0.62 | 9.20 | 3.37 | 2.01 | 1.98 | 0.71 | 87.03 | 70.85 | 13.47 | 2.14 | 0.50 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,004.7 | 3.83 | 2.09 | 0.64 | 0.63 | 9.38 | 3.43 | 2.05 | 2.02 | 0.73 | 86.79 | 70.32 | 13.71 | 2.18 | 0.51 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,077.0 | 3.70 | 2.02 | 0.62 | 0.61 | 9.05 | 3.31 | 1.98 | 1.95 | 0.70 | 87.25 | 71.36 | 13.23 | 2.11 | 0.49 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,149.2 | 3.57 | 1.95 | 0.59 | 0.59 | 8.74 | 3.20 | 1.91 | 1.88 | 0.68 | 87.69 | 72.32 | 12.79 | 2.04 | 0.48 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,221.4 | 3.45 | 1.89 | 0.57 | 0.57 | 8.46 | 3.09 | 1.85 | 1.82 | 0.66 | 88.09 | 73.23 | 12.37 | 1.97 | 0.46 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,293.6 | 3.35 | 1.83 | 0.56 | 0.55 | 8.18 | 2.99 | 1.79 | 1.77 | 0.63 | 88.47 | 74.07 | 11.98 | 1.91 | 0.45 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| 2.4m以上 | 45mm以上 | | 片側2車線以上 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,875.8 | 4.10 | 2.24 | 0.68 | 0.68 | 10.02 | 3.66 | 2.19 | 2.16 | 0.78 | 85.88 | 77.07 | 5.86 | 2.33 | 0.55 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,839.8 | 4.18 | 2.28 | 0.70 | 0.69 | 10.20 | 3.73 | 2.23 | 2.20 | 0.79 | 85.62 | 76.64 | 5.97 | 2.38 | 0.56 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 1,912.0 | 4.02 | 2.20 | 0.67 | 0.66 | 9.83 | 3.59 | 2.15 | 2.12 | 0.76 | 86.15 | 77.50 | 5.75 | 2.29 | 0.54 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.161【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 平均厚さ | 導水パイプの設置 | 片側車線数 | 材料 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 55mm未満 | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 1,984.2 | 3.87 | 2.12 | 0.64 | 0.64 | 9.46 | 3.46 | 2.07 | 2.04 | 0.73 | 86.67 | 78.33 | 5.54 | 2.21 | 0.52 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,056.4 | 3.74 | 2.04 | 0.62 | 0.62 | 9.14 | 3.34 | 2.00 | 1.97 | 0.71 | 87.12 | 79.08 | 5.34 | 2.13 | 0.50 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,128.7 | 3.61 | 1.97 | 0.60 | 0.60 | 8.82 | 3.23 | 1.93 | 1.90 | 0.68 | 87.57 | 79.81 | 5.16 | 2.06 | 0.48 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 1,732.8 | 3.90 | 2.13 | 0.65 | 0.64 | 9.56 | 3.50 | 2.09 | 2.06 | 0.74 | 86.54 | 83.42 | 2.53 | 0.52 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,696.8 | 3.99 | 2.18 | 0.66 | 0.66 | 9.76 | 3.57 | 2.13 | 2.10 | 0.76 | 86.25 | 83.07 | 2.58 | 0.53 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 1,769.0 | 3.83 | 2.09 | 0.64 | 0.63 | 9.37 | 3.43 | 2.04 | 2.02 | 0.73 | 86.80 | 83.75 | 2.47 | 0.51 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 1,841.2 | 3.68 | 2.01 | 0.61 | 0.61 | 8.99 | 3.29 | 1.96 | 1.94 | 0.70 | 87.33 | 84.40 | 2.38 | 0.49 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 1,913.5 | 3.53 | 1.93 | 0.59 | 0.58 | 8.65 | 3.17 | 1.89 | 1.86 | 0.67 | 87.82 | 85.00 | 2.29 | 0.47 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 1,985.7 | 3.41 | 1.86 | 0.57 | 0.56 | 8.34 | 3.05 | 1.82 | 1.80 | 0.65 | 88.25 | 85.53 | 2.20 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 片側1車線 | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,329.7 | 3.29 | 1.80 | 0.55 | 0.54 | 8.06 | 2.95 | 1.76 | 1.74 | 0.62 | 88.65 | 74.47 | 11.80 | 1.88 | 0.44 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,286.4 | 3.36 | 1.84 | 0.56 | 0.55 | 8.22 | 3.00 | 1.80 | 1.77 | 0.64 | 88.42 | 73.98 | 12.02 | 1.91 | 0.45 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,373.0 | 3.23 | 1.77 | 0.54 | 0.53 | 7.91 | 2.89 | 1.73 | 1.71 | 0.61 | 88.86 | 74.95 | 11.58 | 1.84 | 0.43 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,459.7 | 3.12 | 1.71 | 0.52 | 0.51 | 7.64 | 2.79 | 1.67 | 1.65 | 0.59 | 89.24 | 75.82 | 11.17 | 1.78 | 0.42 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,546.4 | 3.02 | 1.65 | 0.50 | 0.50 | 7.37 | 2.70 | 1.61 | 1.59 | 0.57 | 89.61 | 76.65 | 10.79 | 1.72 | 0.40 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,633.0 | 2.91 | 1.59 | 0.48 | 0.48 | 7.13 | 2.61 | 1.56 | 1.54 | 0.55 | 89.96 | 77.42 | 10.44 | 1.66 | 0.39 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,164.7 | 3.55 | 1.94 | 0.59 | 0.59 | 8.67 | 3.17 | 1.90 | 1.87 | 0.67 | 87.78 | 80.15 | 5.08 | 2.02 | 0.47 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 2,121.4 | 3.62 | 1.98 | 0.60 | 0.60 | 8.87 | 3.24 | 1.94 | 1.91 | 0.69 | 87.51 | 79.73 | 5.18 | 2.06 | 0.48 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |

No.161【　排水性舗装・表層（車道・路肩部）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均施工幅員 | 平均厚さ | 導水パイプの設置 | 片側車線数 | 材料 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（＊印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| | 55mm以上65mm未満 | | 片側2車線以上 | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,208.1 | 3.47 | 1.90 | 0.58 | 0.57 | 8.50 | 3.11 | 1.86 | 1.83 | 0.66 | 88.03 | 80.55 | 4.98 | 1.98 | 0.46 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,294.7 | 3.35 | 1.83 | 0.56 | 0.55 | 8.17 | 2.99 | 1.79 | 1.76 | 0.63 | 88.48 | 81.27 | 4.79 | 1.91 | 0.45 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,381.4 | 3.22 | 1.76 | 0.54 | 0.53 | 7.89 | 2.88 | 1.73 | 1.70 | 0.61 | 88.89 | 81.95 | 4.61 | 1.84 | 0.43 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,468.1 | 3.11 | 1.70 | 0.52 | 0.51 | 7.60 | 2.78 | 1.66 | 1.64 | 0.59 | 89.29 | 82.60 | 4.45 | 1.77 | 0.42 | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) | 2,021.7 | 3.35 | 1.83 | 0.56 | 0.55 | 8.18 | 3.00 | 1.79 | 1.76 | 0.63 | 88.47 | 85.80 | 2.16 | 0.45 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満) | 1,978.4 | 3.42 | 1.87 | 0.57 | 0.56 | 8.37 | 3.06 | 1.83 | 1.80 | 0.65 | 88.21 | 85.48 | 2.21 | 0.46 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満) | 2,065.1 | 3.27 | 1.79 | 0.54 | 0.54 | 8.02 | 2.94 | 1.75 | 1.73 | 0.62 | 88.71 | 86.09 | 2.12 | 0.44 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満) | 2,151.7 | 3.14 | 1.72 | 0.52 | 0.52 | 7.70 | 2.82 | 1.68 | 1.66 | 0.60 | 89.16 | 86.66 | 2.03 | 0.42 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満) | 2,238.4 | 3.02 | 1.65 | 0.50 | 0.50 | 7.39 | 2.71 | 1.61 | 1.59 | 0.57 | 89.59 | 87.19 | 1.95 | 0.40 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満) | 2,325.1 | 2.90 | 1.59 | 0.48 | 0.48 | 7.11 | 2.61 | 1.55 | 1.53 | 0.55 | 89.99 | 87.67 | 1.88 | 0.39 | - | - | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］ 舗装幅2.4～6.0m | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 8～20t | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 質量 10～12t | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） | アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り | 軽油 １．２号 パトロール給油 | - | - | - |

No.162【　フィルター層　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均厚さ | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | |
| 40mm以上<br>60mm未満 | 697.25 | 4.80 | 4.37 | - | - | 82.79 | 34.07 | 20.38 | 10.83 | 9.99 | 12.41 | 11.44 | 0.89 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 60mm以上<br>80mm未満 | 729.17 | 4.59 | 4.18 | - | - | 79.16 | 32.57 | 19.49 | 10.36 | 9.55 | 16.25 | 15.32 | 0.85 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 80mm以上<br>100mm未満 | 761.09 | 4.40 | 4.00 | - | - | 75.83 | 31.20 | 18.67 | 9.92 | 9.15 | 19.77 | 18.87 | 0.82 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 100mm以上<br>120mm未満 | 793.01 | 4.22 | 3.84 | - | - | 72.80 | 29.97 | 17.92 | 9.52 | 8.78 | 22.98 | 22.13 | 0.78 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 120mm以上<br>140mm未満 | 824.93 | 4.05 | 3.69 | - | - | 69.98 | 28.81 | 17.23 | 9.15 | 8.44 | 25.97 | 25.15 | 0.75 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 140mm以上<br>160mm未満 | 856.85 | 3.90 | 3.55 | - | - | 67.37 | 27.73 | 16.58 | 8.81 | 8.13 | 28.73 | 27.93 | 0.73 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 160mm以上<br>180mm未満 | 888.77 | 3.76 | 3.42 | - | - | 64.95 | 26.72 | 15.99 | 8.50 | 7.84 | 31.29 | 30.52 | 0.70 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 180mm以上<br>200mm未満 | 920.69 | 3.64 | 3.31 | - | - | 62.69 | 25.81 | 15.43 | 8.20 | 7.56 | 33.67 | 32.93 | 0.68 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |
| 200mm以上<br>220mm以下 | 952.61 | 3.50 | 3.19 | - | - | 60.61 | 24.95 | 14.92 | 7.93 | 7.31 | 35.89 | 35.18 | 0.65 | - | - | - | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - |

No.163【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 平均厚さ | 締固め後密度 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m未満 | 25mm以上35mm未満 | 2.05t/m3(標準) | 1,664.7 | 0.75 | 0.57 | 0.12 | - | 56.70 | 24.80 | 20.66 | 6.57 | - | 42.55 | 42.26 | 0.17 | 0.10 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,630.4 | 0.76 | 0.58 | 0.12 | - | 57.90 | 25.33 | 21.09 | 6.71 | - | 41.34 | 41.04 | 0.17 | 0.11 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,664.7 | 0.75 | 0.57 | 0.12 | - | 56.70 | 24.80 | 20.66 | 6.57 | - | 42.55 | 42.26 | 0.17 | 0.10 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 35mm以上45mm未満 | 2.05t/m3(標準) | 1,899.2 | 0.65 | 0.50 | 0.10 | - | 49.71 | 21.74 | 18.11 | 5.76 | - | 49.64 | 49.39 | 0.14 | 0.09 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,853.5 | 0.67 | 0.51 | 0.11 | - | 50.93 | 22.28 | 18.55 | 5.90 | - | 48.40 | 48.14 | 0.15 | 0.09 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,899.2 | 0.65 | 0.50 | 0.10 | - | 49.71 | 21.74 | 18.11 | 5.76 | - | 49.64 | 49.39 | 0.14 | 0.09 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 45mm以上50mm以下 | 2.05t/m3(標準) | 2,075.1 | 0.60 | 0.46 | 0.09 | - | 45.44 | 19.85 | 16.57 | 5.27 | - | 53.96 | 53.73 | 0.13 | 0.08 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 2,020.8 | 0.62 | 0.47 | 0.10 | - | 46.66 | 20.38 | 17.02 | 5.41 | - | 52.72 | 52.48 | 0.14 | 0.08 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 2,075.1 | 0.60 | 0.46 | 0.09 | - | 45.44 | 19.85 | 16.57 | 5.27 | - | 53.96 | 53.73 | 0.13 | 0.08 | - | - | 振動ローラ[ハンドガイド型]質量0.5～0.6t | 振動コンパクタ[前進型]質量40～60kg | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | ガソリン　レギュラー　スタンド | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | 25mm以上35mm未満 | 2.05t/m3(標準) | 1,147.9 | 5.37 | 3.74 | 1.28 | - | 32.63 | 12.48 | 8.97 | 5.87 | 3.18 | 62.00 | 61.33 | 0.63 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,113.6 | 5.53 | 3.85 | 1.32 | - | 33.63 | 12.86 | 9.24 | 6.05 | 3.28 | 60.84 | 60.15 | 0.65 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,147.9 | 5.37 | 3.74 | 1.28 | - | 32.63 | 12.48 | 8.97 | 5.87 | 3.18 | 62.00 | 61.33 | 0.63 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 35mm以上45mm未満 | 2.05t/m3(標準) | 1,382.5 | 4.45 | 3.10 | 1.06 | - | 27.10 | 10.36 | 7.45 | 4.88 | 2.64 | 68.45 | 67.90 | 0.52 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,336.7 | 4.61 | 3.21 | 1.10 | - | 28.01 | 10.71 | 7.70 | 5.04 | 2.73 | 67.38 | 66.81 | 0.54 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,382.5 | 4.45 | 3.10 | 1.06 | - | 27.10 | 10.36 | 7.45 | 4.88 | 2.64 | 68.45 | 67.90 | 0.52 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 2.05t/m3(標準) | 1,617.0 | 3.80 | 2.65 | 0.91 | - | 23.16 | 8.86 | 6.36 | 4.17 | 2.26 | 73.04 | 72.57 | 0.44 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - | - |

No.163【　透水性アスファルト舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均幅員 | 平均厚さ | 締固め後密度 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1.4m以上 | 45mm以上55mm未満 | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,559.8 | 3.94 | 2.75 | 0.94 | - | 24.01 | 9.18 | 6.60 | 4.32 | 2.34 | 72.05 | 71.56 | 0.46 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,617.0 | 3.80 | 2.65 | 0.91 | - | 23.16 | 8.86 | 6.36 | 4.17 | 2.26 | 73.04 | 72.57 | 0.44 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 55mm以上65mm未満 | 2.05t/m3(標準) | 1,851.5 | 3.32 | 2.32 | 0.79 | - | 20.22 | 7.73 | 5.56 | 3.64 | 1.97 | 76.46 | 76.05 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,782.9 | 3.44 | 2.40 | 0.82 | - | 21.00 | 8.03 | 5.77 | 3.78 | 2.05 | 75.56 | 75.14 | 0.40 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 1,851.5 | 3.32 | 2.32 | 0.79 | - | 20.22 | 7.73 | 5.56 | 3.64 | 1.97 | 76.46 | 76.05 | 0.39 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 65mm以上70mm以下 | 2.05t/m3(標準) | 2,027.4 | 3.02 | 2.11 | 0.72 | - | 18.46 | 7.06 | 5.08 | 3.32 | 1.80 | 78.52 | 78.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　1.90t/m3以上2.00t/m3未満 | 1,950.2 | 3.15 | 2.20 | 0.75 | - | 19.19 | 7.34 | 5.28 | 3.45 | 1.87 | 77.66 | 77.27 | 0.37 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 各種　2.00t/m3以上2.10t/m3未満 | 2,027.4 | 3.02 | 2.11 | 0.72 | - | 18.46 | 7.06 | 5.08 | 3.32 | 1.80 | 78.52 | 78.15 | 0.35 | - | - | - | アスファルトフィニッシャ[クローラ型]舗装幅1.4～3.0m | 振動ローラ[搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型(第１次基準値)]質量3～4t | - | 普通作業員 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | アスファルト混合物　開粒度ＡＳ混合物（１３） | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |

No.164【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| 24-8-25(20)(高炉) | 0.08t/m3以上 0.10t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 32,892 | 2.49 | 2.47 | - | - | 18.69 | 6.84 | 4.33 | 2.50 | 2.04 | 66.24 | 39.45 | 17.61 | 3.37 | 2.43 | 12.58 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 31,782 | 2.57 | 2.55 | - | - | 19.35 | 7.08 | 4.49 | 2.59 | 2.11 | 65.06 | 40.84 | 18.22 | 2.51 | 0.62 | 13.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.10t/m3以上 0.12t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 35,099 | 2.33 | 2.31 | - | - | 17.50 | 6.41 | 4.06 | 2.34 | 1.91 | 65.76 | 36.99 | 20.17 | 3.16 | 2.28 | 14.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 33,989 | 2.41 | 2.39 | - | - | 18.08 | 6.62 | 4.19 | 2.42 | 1.97 | 64.63 | 38.18 | 20.83 | 2.35 | 0.58 | 14.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.12t/m3以上 0.14t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 37,307 | 2.19 | 2.17 | - | - | 16.48 | 6.03 | 3.82 | 2.20 | 1.80 | 65.31 | 34.79 | 22.43 | 2.97 | 2.14 | 16.02 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 36,197 | 2.26 | 2.24 | - | - | 16.98 | 6.22 | 3.94 | 2.27 | 1.85 | 64.24 | 35.84 | 23.12 | 2.21 | 0.55 | 16.52 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.14t/m3以上 0.16t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 39,514 | 2.07 | 2.05 | - | - | 15.56 | 5.70 | 3.61 | 2.08 | 1.70 | 64.91 | 32.85 | 24.43 | 2.80 | 2.02 | 17.46 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 38,404 | 2.13 | 2.11 | - | - | 16.00 | 5.86 | 3.71 | 2.14 | 1.75 | 63.91 | 33.80 | 25.14 | 2.08 | 0.51 | 17.96 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.16t/m3以上 0.18t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 41,722 | 1.95 | 1.94 | - | - | 14.73 | 5.39 | 3.42 | 1.97 | 1.61 | 64.58 | 31.12 | 26.23 | 2.66 | 1.91 | 18.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 40,612 | 2.02 | 2.00 | - | - | 15.13 | 5.54 | 3.51 | 2.02 | 1.65 | 63.60 | 31.95 | 26.94 | 1.97 | 0.49 | 19.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.18t/m3以上 0.20t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 43,929 | 1.85 | 1.84 | - | - | 13.99 | 5.12 | 3.24 | 1.87 | 1.53 | 64.27 | 29.56 | 27.84 | 2.52 | 1.82 | 19.89 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 42,819 | 1.90 | 1.89 | - | - | 14.37 | 5.26 | 3.33 | 1.92 | 1.57 | 63.32 | 30.30 | 28.56 | 1.87 | 0.46 | 20.41 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.20t/m3以上 0.22t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 46,137 | 1.77 | 1.76 | - | - | 13.32 | 4.88 | 3.09 | 1.78 | 1.45 | 63.98 | 29.37 | 28.07 | 2.40 | 1.73 | 20.93 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 45,027 | 1.81 | 1.80 | - | - | 13.65 | 5.00 | 3.16 | 1.83 | 1.49 | 63.09 | 30.09 | 28.76 | 1.77 | 0.44 | 21.45 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | 0.22t/m3以上 0.24t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 48,344 | 1.69 | 1.68 | - | - | 12.71 | 4.65 | 2.95 | 1.70 | 1.39 | 63.72 | 30.69 | 26.79 | 2.29 | 1.65 | 21.88 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０mm | 瀝青質目地板厚１０mm | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |
| | | 無し | SD345 D13 | 47,234 | 1.73 | 1.72 | - | - | 13.01 | 4.76 | 3.02 | 1.74 | 1.42 | 62.87 | 31.41 | 27.42 | 1.69 | 0.42 | 22.39 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％ | 瀝青質目地板厚１０mm | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | - |

No.164【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 鉄筋量 | ｺﾞﾑ支承の有無 | 鉄筋材料規格・径 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.24t/m3以上 0.26t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 50,552 | 1.61 | 1.60 | － | － | 12.15 | 4.45 | 2.82 | 1.63 | 1.32 | 63.50 | 31.91 | 25.62 | 2.19 | 1.58 | 22.74 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 49,442 | 1.65 | 1.64 | － | － | 12.41 | 4.55 | 2.88 | 1.66 | 1.35 | 62.69 | 32.63 | 26.20 | 1.61 | 0.40 | 23.25 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | 0.26t/m3以上 0.28t/m3未満 | 有り | SD345 D13 | 52,759 | 1.55 | 1.54 | － | － | 11.64 | 4.26 | 2.70 | 1.56 | 1.27 | 63.27 | 33.01 | 24.55 | 2.10 | 1.51 | 23.54 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |
| | | 無し | SD345 D13 | 51,649 | 1.58 | 1.57 | － | － | 11.90 | 4.36 | 2.76 | 1.59 | 1.30 | 62.48 | 33.70 | 25.08 | 1.55 | 0.38 | 24.04 | コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | 鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％ | 瀝青質目地板厚１０ｍｍ | 軽油　１．２号パトロール給油 | 鉄筋工　加工・組立共　一般構造物 | － |

No.165【　基礎ブロック（立入防止柵）　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 4,020.5 | 0.00 | - | - | - | 56.48 | 50.49 | 5.99 | - | - | 43.52 | 43.52 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック　１８×５５×４５（ｃｍ） | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1,135.3 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.40 | 10.60 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 2,270.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.40 | 10.60 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.166【　金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 6,700.8 | 0.00 | - | - | - | 35.51 | 31.82 | 3.26 | - | - | 64.49 | 64.49 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 金網柵　Ｈ２０００　アングル型　ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０ | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1,190.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.60 | 9.19 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 2,380.8 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 89.60 | 9.19 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.167【　支柱　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 設置 | 1,024.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.24 | 17.10 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 512.19 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.24 | 17.10 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 1,024.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 77.24 | 17.10 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

# No.168【　支柱（材料費）　】

物価資料等による

No.169【　車止めポスト　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業条件 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 設置 | 17,540 | 0.00 | - | - | - | 19.61 | 19.61 | - | - | - | 80.39 | 80.39 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 車止めポスト　ピラー型　取外し式<br>径１１４．３mm<br>高さ８５０mm<br>スチール | - | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 1,720.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 撤去再設置 | 19,260 | 0.00 | - | - | - | 26.79 | 26.79 | - | - | - | 73.21 | 73.21 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 車止めポスト　ピラー型　取外し式<br>径１１４．３mm<br>高さ８５０mm<br>スチール | - | - | - | - | - | - |

No.170【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （＊印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | B種（180/205×250×600） | 無し | - | - | 3,721.4 | 0.05 | 0.05 | - | - | 49.60 | 19.61 | 15.79 | 9.91 | 0.17 | 50.35 | 50.15 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 5,774.2 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.29 | 16.13 | 12.64 | 12.27 | 8.71 | 42.68 | 32.28 | 10.27 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,884.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.08 | 17.57 | 12.40 | 12.04 | 8.55 | 41.89 | 31.68 | 10.08 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 5,802.0 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.49 | 16.45 | 12.58 | 12.22 | 8.67 | 42.48 | 32.13 | 10.22 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,912.1 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.29 | 17.90 | 12.34 | 11.99 | 8.51 | 41.68 | 31.53 | 10.03 | 0.10 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 無し | 5,861.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.91 | 17.07 | 12.45 | 12.09 | 8.58 | 42.06 | 31.81 | 10.12 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,971.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.70 | 18.49 | 12.22 | 11.87 | 8.42 | 41.27 | 31.22 | 9.93 | 0.10 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | 各種（600mm以下､50kg未満） | 無し | - | - | 3,461.7 | 0.05 | 0.05 | - | - | 45.83 | 18.07 | 14.61 | 9.15 | 0.19 | 54.12 | 53.90 | 0.18 | 0.04 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 5,514.6 | 0.03 | 0.03 | - | - | 55.28 | 15.41 | 12.85 | 11.34 | 8.17 | 44.69 | 33.81 | 10.75 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,624.6 | 0.03 | 0.03 | - | - | 56.16 | 16.94 | 12.60 | 11.12 | 8.01 | 43.81 | 33.14 | 10.54 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 5,542.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 55.50 | 15.76 | 12.79 | 11.28 | 8.13 | 44.47 | 33.64 | 10.70 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,652.4 | 0.03 | 0.03 | - | - | 56.37 | 17.27 | 12.54 | 11.06 | 7.97 | 43.60 | 32.98 | 10.49 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 無し | 5,601.6 | 0.03 | 0.03 | - | - | 55.97 | 16.40 | 12.65 | 11.16 | 8.05 | 44.00 | 33.28 | 10.59 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,711.7 | 0.03 | 0.03 | - | - | 56.82 | 17.90 | 12.41 | 10.95 | 7.89 | 43.15 | 32.64 | 10.38 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | - | 3,721.4 | 0.05 | 0.05 | - | - | 49.60 | 19.61 | 15.79 | 9.91 | 0.17 | 50.35 | 50.15 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生なし | 無し | 5,774.2 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.29 | 16.13 | 12.64 | 12.27 | 8.71 | 42.68 | 32.28 | 10.27 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,884.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.08 | 17.57 | 12.40 | 12.04 | 8.55 | 41.89 | 31.68 | 10.08 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |

No.170【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 有り | 一般養生 | 無し | 5,802.0 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.49 | 16.45 | 12.58 | 12.22 | 8.67 | 42.48 | 32.13 | 10.22 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,912.1 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.29 | 17.90 | 12.34 | 11.99 | 8.51 | 41.68 | 31.53 | 10.03 | 0.10 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 5,861.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 57.91 | 17.07 | 12.45 | 12.09 | 8.58 | 42.06 | 31.81 | 10.12 | 0.11 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 5,971.3 | 0.03 | 0.03 | - | - | 58.70 | 18.49 | 12.22 | 11.87 | 8.42 | 41.27 | 31.22 | 9.93 | 0.10 | 0.02 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 歩車道境界ブロック　片面１８０／２０５×２５０×６００（Ｂ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - |
| 再利用設置 | B種(180/205×250×600) | 無し | - | - | 1,856.9 | 0.10 | 0.10 | - | - | 99.49 | 39.36 | 31.65 | 19.86 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,909.7 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.59 | 23.80 | 18.66 | 18.13 | 12.86 | 15.36 | 15.17 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,019.8 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.01 | 25.70 | 18.15 | 17.63 | 12.51 | 14.94 | 14.75 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,937.5 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.70 | 24.24 | 18.53 | 18.00 | 12.77 | 15.25 | 15.06 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,047.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 85.12 | 26.10 | 18.03 | 17.51 | 12.43 | 14.84 | 14.65 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 3,996.8 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.92 | 25.02 | 18.26 | 17.73 | 12.58 | 15.03 | 14.84 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 4,106.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 85.34 | 26.85 | 17.77 | 17.26 | 12.25 | 14.62 | 14.44 | 0.15 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | 各種(600mm以下､50kg未満) | 無し | - | - | 1,597.2 | 0.12 | 0.12 | - | - | 99.39 | 39.20 | 31.67 | 19.83 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.09 | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,650.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 83.50 | 23.23 | 19.42 | 17.14 | 12.35 | 16.45 | 16.25 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,760.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 83.98 | 25.30 | 18.85 | 16.63 | 11.99 | 15.97 | 15.77 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,677.8 | 0.05 | 0.05 | - | - | 83.63 | 23.71 | 19.27 | 17.01 | 12.26 | 16.32 | 16.12 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | | 有り | 3,787.9 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.09 | 25.74 | 18.71 | 16.51 | 11.90 | 15.86 | 15.66 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯ | 無し | 3,737.1 | 0.05 | 0.05 | - | - | 83.88 | 24.56 | 18.97 | 16.74 | 12.06 | 16.07 | 15.87 | 0.17 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - |

No.170【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | (養生ﾌﾞﾛｯｸﾄﾋｰﾀ) | 有り | 3,847.2 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.35 | 26.55 | 18.42 | 16.26 | 11.72 | 15.60 | 15.41 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | 各種（200mm以下､50kg以上550kg未満） | 無し | - | - | 1,856.9 | 0.10 | 0.10 | - | - | 99.49 | 39.36 | 31.65 | 19.86 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,909.7 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.59 | 23.80 | 18.66 | 18.13 | 12.86 | 15.36 | 15.17 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | 有り | 4,019.8 | 0.05 | 0.05 | - | - | 85.01 | 25.70 | 18.15 | 17.63 | 12.51 | 14.94 | 14.75 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,937.5 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.70 | 24.24 | 18.53 | 18.00 | 12.77 | 15.25 | 15.06 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | 有り | 4,047.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 85.12 | 26.10 | 18.03 | 17.51 | 12.43 | 14.84 | 14.65 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | 特殊養生（練炭･ﾌﾞﾛｯｸﾄﾋｰﾀ） | 無し | 3,996.8 | 0.05 | 0.05 | - | - | 84.92 | 25.02 | 18.26 | 17.73 | 12.58 | 15.03 | 14.84 | 0.16 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |
| | | | | 有り | 4,106.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 85.34 | 26.85 | 17.77 | 17.26 | 12.25 | 14.62 | 14.44 | 0.15 | 0.03 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | |

No.171【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | A種(120×120×600) | 無し | - | - | 2,248.9 | 0.08 | 0.08 | - | - | 70.60 | 27.86 | 22.49 | 14.08 | 0.29 | 29.32 | 28.98 | 0.28 | 0.06 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 4,301.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 70.85 | 19.72 | 16.48 | 14.54 | 10.48 | 29.11 | 15.15 | 13.78 | 0.15 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,411.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.58 | 21.56 | 16.07 | 14.18 | 10.22 | 28.38 | 14.77 | 13.44 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 4,329.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.04 | 20.15 | 16.37 | 14.45 | 10.41 | 28.92 | 15.05 | 13.70 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,439.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.75 | 21.96 | 15.97 | 14.09 | 10.15 | 28.21 | 14.68 | 13.36 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 無し | 4,388.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.43 | 20.93 | 16.15 | 14.25 | 10.27 | 28.53 | 14.85 | 13.51 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,498.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | 72.13 | 22.70 | 15.75 | 13.90 | 10.02 | 27.83 | 14.48 | 13.18 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | 各種(600mm以下､50kg未満) | 無し | - | - | 2,248.9 | 0.08 | 0.08 | - | - | 70.60 | 27.86 | 22.49 | 14.08 | 0.29 | 29.32 | 28.98 | 0.28 | 0.06 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 4,301.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 70.85 | 19.72 | 16.48 | 14.54 | 10.48 | 29.11 | 15.15 | 13.78 | 0.15 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,411.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.58 | 21.56 | 16.07 | 14.18 | 10.22 | 28.38 | 14.77 | 13.44 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | 一般養生 | 無し | 4,329.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.04 | 20.15 | 16.37 | 14.45 | 10.41 | 28.92 | 15.05 | 13.70 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,439.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.75 | 21.96 | 15.97 | 14.09 | 10.15 | 28.21 | 14.68 | 13.36 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | 特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ） | 無し | 4,388.8 | 0.04 | 0.04 | - | - | 71.43 | 20.93 | 16.15 | 14.25 | 10.27 | 28.53 | 14.85 | 13.51 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,498.9 | 0.04 | 0.04 | - | - | 72.13 | 22.70 | 15.75 | 13.90 | 10.02 | 27.83 | 14.48 | 13.18 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | 無し | - | - | 2,508.6 | 0.08 | 0.08 | - | - | 73.64 | 29.14 | 23.42 | 14.70 | 0.26 | 26.28 | 25.98 | 0.25 | 0.05 | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - | - |
| | | | 養生なし | 無し | 4,561.5 | 0.04 | 0.04 | - | - | 72.51 | 20.39 | 16.00 | 15.54 | 11.03 | 27.45 | 14.28 | 13.00 | 0.14 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |
| | | | | 有り | 4,671.6 | 0.04 | 0.04 | - | - | 73.16 | 22.12 | 15.62 | 15.17 | 10.77 | 26.80 | 13.95 | 12.69 | 0.13 | 0.03 | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | - | | - | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート　高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号　パトロール給油 | - | - |

No.171【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K（＊印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | | |
| | 各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満) | 有り | 一般養生 | 無し | 4,589.3 | 0.04 | 0.04 | － | － | 72.67 | 20.79 | 15.90 | 15.44 | 10.96 | 27.29 | 14.20 | 12.92 | 0.14 | 0.03 | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | | 有り | 4,699.3 | 0.04 | 0.04 | － | － | 73.32 | 22.50 | 15.53 | 15.08 | 10.70 | 26.64 | 13.86 | 12.62 | 0.13 | 0.03 | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 4,648.5 | 0.04 | 0.04 | － | － | 73.02 | 21.50 | 15.70 | 15.25 | 10.82 | 26.94 | 14.02 | 12.76 | 0.13 | 0.03 | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| | | | | 有り | 4,758.6 | 0.04 | 0.04 | － | － | 73.65 | 23.18 | 15.33 | 14.89 | 10.57 | 26.31 | 13.69 | 12.46 | 0.13 | 0.03 | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 地先境界ブロック　１２０×１２０×６００（Ａ） | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － |
| 再利用設置 | Ａ種(120×120×600) | 無し | － | － | 1,597.2 | 0.12 | 0.12 | － | － | 99.39 | 39.20 | 31.67 | 19.83 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.09 | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,650.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.50 | 23.23 | 19.42 | 17.14 | 12.35 | 16.45 | 16.25 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,760.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.98 | 25.30 | 18.85 | 16.63 | 11.99 | 15.97 | 15.77 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,677.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.63 | 23.71 | 19.27 | 17.01 | 12.26 | 16.32 | 16.12 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,787.9 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.09 | 25.74 | 18.71 | 16.51 | 11.90 | 15.86 | 15.66 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ) | 無し | 3,737.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.88 | 24.56 | 18.97 | 16.74 | 12.06 | 16.07 | 15.87 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,847.2 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.35 | 26.55 | 18.42 | 16.26 | 11.72 | 15.60 | 15.41 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | 各種(600mm以下､50kg未満) | 無し | － | － | 1,597.2 | 0.12 | 0.12 | － | － | 99.39 | 39.20 | 31.67 | 19.83 | 0.41 | 0.49 | 0.40 | 0.09 | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,650.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.50 | 23.23 | 19.42 | 17.14 | 12.35 | 16.45 | 16.25 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,760.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.98 | 25.30 | 18.85 | 16.63 | 11.99 | 15.97 | 15.77 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,677.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.63 | 23.71 | 19.27 | 17.01 | 12.26 | 16.32 | 16.12 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 3,787.9 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.09 | 25.74 | 18.71 | 16.51 | 11.90 | 15.86 | 15.66 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯ | 無し | 3,737.1 | 0.05 | 0.05 | － | － | 83.88 | 24.56 | 18.97 | 16.74 | 12.06 | 16.07 | 15.87 | 0.17 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | ＊ | － | | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン　Ｒ　Ｃ－４０ | 軽油　１．２号パトロール給油 | － | － | － |

No.171【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | 養生工の種類 | 現場内小運搬の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | (鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾟｯﾄﾋｰﾀﾞ) | 有り | 3,847.2 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.35 | 26.55 | 18.42 | 16.26 | 11.72 | 15.60 | 15.41 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | 型枠工 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | 各種（200mm以下､50kg以上550kg未満） | 無し | － | － | 1,856.9 | 0.10 | 0.10 | － | － | 99.49 | 39.36 | 31.65 | 19.86 | 0.35 | 0.41 | 0.34 | 0.07 | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | ブロック工 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |
| | | 有り | 養生なし | 無し | 3,909.7 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.59 | 23.80 | 18.66 | 18.13 | 12.86 | 15.36 | 15.17 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 4,019.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 85.01 | 25.70 | 18.15 | 17.63 | 12.51 | 14.94 | 14.75 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 一般養生 | 無し | 3,937.5 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.70 | 24.24 | 18.53 | 18.00 | 12.77 | 15.25 | 15.06 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 4,047.6 | 0.04 | 0.04 | － | － | 85.12 | 26.10 | 18.03 | 17.51 | 12.43 | 14.84 | 14.65 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | 特殊養生（練炭･ﾌﾟｯﾄﾋｰﾀﾞ） | 無し | 3,996.8 | 0.05 | 0.05 | － | － | 84.92 | 25.02 | 18.26 | 17.73 | 12.58 | 15.03 | 14.84 | 0.16 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |
| | | | | 有り | 4,106.8 | 0.04 | 0.04 | － | － | 85.34 | 26.85 | 17.77 | 17.26 | 12.25 | 14.62 | 14.44 | 0.15 | 0.03 | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3） | * | － | － | 普通作業員 | ブロック工 | 型枠工 | 土木一般世話役 | 生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０）W／Ｃ６０％ | 再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０ | 軽油 １．２号 パトロール給油 | － | － | － |

No.172【　歩車道境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 560.02 | 5.98 | 5.98 | － | － | 91.54 | 46.09 | 19.55 | 18.03 | － | 2.48 | 2.48 | － | － | － | － | 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 再利用 | 1,054.0 | 5.53 | 5.53 | － | － | 92.18 | 28.40 | 18.07 | 18.07 | 16.67 | 2.29 | 2.29 | － | － | － | － | 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.173【　地先境界ブロック撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再利用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 処分 | 560.02 | 5.98 | 5.98 | － | － | 91.54 | 46.09 | 19.55 | 18.03 | － | 2.48 | 2.48 | － | － | － | － | 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 再利用 | 1,054.0 | 5.53 | 5.53 | － | － | 92.18 | 28.40 | 18.07 | 18.07 | 16.67 | 2.29 | 2.29 | － | － | － | － | 小型バックホウ ［クローラ型・超小旋回型・排出ガス対策型（第１次基準値）］山積0.22m3（平積0.16m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.174【　特殊ブロック舗装　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 30cm×30cm | 6,396.5 | 0.00 | - | - | - | 29.38 | 8.33 | 8.21 | 4.45 | 1.61 | 70.62 | 70.62 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック　研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - |
| | 40cm×40cm | 6,706.5 | 0.00 | - | - | - | 28.02 | 7.95 | 7.83 | 4.24 | 1.53 | 71.98 | 71.98 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊ブロック　研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | - | - | - | - | - |
| 撤去 | - | 940.23 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 28.38 | 27.95 | 15.13 | 5.47 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | ブロック工 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | - | - | - | - | - |

No.175【　排水桝　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 79,770 | 0.00 | － | － | － | 11.36 | 8.62 | 2.74 | － | － | 88.64 | 88.64 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | 橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５　ＦＣ２５０本体 | － | － | － | － | － |

No.176【　橋名板取付　】
＜　積算単位：箇所　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 36,008 | 0.00 | － | － | － | 6.68 | 6.68 | － | － | － | 93.32 | 93.32 | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | 銘板 300×200×13 | － | － | － | － | － |

No.177【　橋梁用高欄　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 設置方法 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 組立式 | 45,221 | 0.00 | - | - | - | 6.01 | 4.56 | 1.45 | - | - | 93.99 | 93.99 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | 高欄(鋼製)　B種丸・縦桟型　ビーム数3本　高さ1,000mm　スパン2.0m　めっき | - | - | - | - | - |
| | 一体式 | 3,460.5 | 6.69 | 6.69 | - | - | 90.55 | 59.67 | 18.98 | 11.90 | - | 2.76 | 2.76 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　4t積2.9ｔ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 再利用設置 | 組立式 | 2,721.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 75.86 | 24.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 一体式 | 3,460.5 | 6.69 | 6.69 | - | - | 90.55 | 59.67 | 18.98 | 11.90 | - | 2.76 | 2.76 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］　4t積2.9ｔ | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

# No.178【　橋梁用高欄一体式（材料費）　】

物価資料等による

No.179【　飾り高欄　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,720.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 100.00 | － | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

# No.180【　飾り高欄（材料費）　】

物価資料等による

No.181【　距離標　】
＜　積算単位：本　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 施工区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 設置 | 土中埋込用 | 11,440 | 0.00 | - | - | - | 30.06 | 30.06 | - | - | - | 69.94 | 69.94 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 距離標　１００ｍ標 | - | - | - | - | - |
| | 構造物取付用 | 9,929.8 | 0.00 | - | - | - | 19.43 | 19.05 | - | - | - | 80.57 | 80.57 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 距離標　１００ｍ標 | - | - | - | - | - |
| 撤去 | 土中埋込用 | 1,376.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 構造物取付用 | 688.00 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.182【　路面切削　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工区分・平均切削深さ | 段差すりつけの撤去作業 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下) | 無し | 387.75 | 53.93 | 33.34 | 6.63 | - | 36.72 | 12.68 | 4.01 | 3.77 | 3.69 | 9.35 | 6.93 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 393.49 | 53.92 | 32.83 | 6.54 | - | 36.73 | 12.50 | 3.95 | 3.71 | 3.64 | 9.35 | 6.83 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全面切削6cm以下(4000m2を超え) | 無し | 327.59 | 54.06 | 31.11 | 6.19 | - | 36.56 | 11.65 | 3.74 | 3.52 | 3.45 | 9.38 | 6.47 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 334.37 | 54.07 | 30.48 | 6.07 | - | 36.55 | 11.41 | 3.66 | 3.45 | 3.38 | 9.38 | 6.34 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全面切削6cm超え12cm以下 | 無し | 434.35 | 51.84 | 27.96 | 5.72 | - | 39.32 | 11.84 | 3.78 | 3.55 | 3.48 | 8.84 | 5.74 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 456.91 | 51.84 | 26.58 | 5.44 | - | 39.32 | 11.25 | 3.59 | 3.38 | 3.31 | 8.84 | 5.46 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 帯状切削3cm以下 | - | 277.89 | 54.05 | 36.65 | 7.30 | - | 36.57 | 13.74 | 4.41 | 4.15 | 4.07 | 9.38 | 7.63 | - | - | - | - | 路面切削機[ホイール式・廃材積込装置付]切削幅2.0m級 | 路面清掃車[ブラシ・四輪式]ホッパ容量1.5m3 | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 特殊運転手 | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.183【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.2km以下 | 248.03 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.5km以下 | 289.37 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.0km以下 | 330.70 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.5km以下 | 392.71 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.0km以下 | 496.06 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.5km以下 | 537.39 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.0km以下 | 620.07 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.5km以下 | 661.41 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.0km以下 | 744.08 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.5km以下 | 785.42 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 868.10 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.5km以下 | 950.77 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 6.5km以下 | 992.11 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 無し | 7.5km以下 | 1,116.1 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 9.0km以下 | 1,240.1 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.183【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 10.5km以下 | 1,405.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 12.0km以下 | 1,488.2 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 13.5km以下 | 1,736.2 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 16.0km以下 | 1,901.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 18.5km以下 | 2,149.6 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 21.5km以下 | 2,356.3 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 26.0km以下 | 2,604.3 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 32.0km以下 | 2,893.7 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 39.5km以下 | 3,224.4 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 47.0km以下 | 3,596.4 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 55.5km以下 | 4,009.8 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 4,381.8 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.2km以下 | 248.03 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 0.5km以下 | 289.37 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 1.0km以下 | 330.70 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.183【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 有り | 1.5km以下 | 413.38 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.0km以下 | 496.06 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.5km以下 | 578.73 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.0km以下 | 620.07 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 3.5km以下 | 702.75 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.0km以下 | 785.42 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 4.5km以下 | 826.76 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 909.44 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.5km以下 | 950.77 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 6.0km以下 | 1,033.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 6.5km以下 | 1,116.1 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 7.5km以下 | 1,157.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 8.5km以下 | 1,281.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 9.5km以下 | 1,446.8 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 11.0km以下 | 1,570.8 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.183【　殻運搬（路面切削）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 12.5km以下 | 1,736.2 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 14.5km以下 | 1,901.5 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 16.5km以下 | 2,149.6 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 19.0km以下 | 2,356.3 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 22.0km以下 | 2,604.3 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 25.5km以下 | 2,893.7 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 30.0km以下 | 3,224.4 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 36.0km以下 | 3,555.1 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 46.0km以下 | 3,968.4 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 4,381.8 | 41.47 | 41.47 | - | - | 40.39 | 40.39 | - | - | - | 18.14 | 18.14 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]10ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.184【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾝﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 10cm以下 | - | 有り | 115.78 | 9.32 | 9.32 | - | - | 81.43 | 36.72 | 23.26 | 21.45 | - | 9.25 | 9.25 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 168.07 | 9.35 | 9.35 | - | - | 81.38 | 36.55 | 23.32 | 21.51 | - | 9.27 | 9.27 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え40cm以下 | - | 有り | 418.56 | 19.50 | 12.43 | 6.51 | - | 69.16 | 28.67 | 24.36 | 14.12 | - | 11.34 | 11.01 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ　油圧式600～800kg級 | | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 460.35 | 32.57 | 21.34 | 11.23 | - | 57.57 | 25.87 | 22.00 | 9.70 | - | 9.86 | 9.86 | - | - | - | - | コンクリート圧砕機［建物用］735～850mm | | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 646.07 | 33.18 | 21.96 | 11.22 | - | 56.98 | 25.84 | 21.99 | 9.15 | - | 9.84 | 9.84 | - | - | - | - | コンクリート圧砕機［建物用］735～850mm | | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | - | 4cm以下 | - | 有り | 2,201.8 | 2.07 | 1.69 | 0.38 | - | 94.75 | 53.35 | 41.40 | - | - | 3.18 | 3.18 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 1,928.3 | 2.36 | 1.93 | 0.43 | - | 94.01 | 60.92 | 33.09 | - | - | 3.63 | 3.63 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 4cmを超え10cm以下 | - | 有り | 3,769.0 | 2.36 | 1.93 | 0.43 | - | 94.01 | 52.49 | 41.52 | - | - | 3.63 | 3.63 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 3,299.4 | 2.70 | 2.21 | 0.49 | - | 93.16 | 59.96 | 33.20 | - | - | 4.14 | 4.14 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 5,074.7 | 2.47 | 2.02 | 0.45 | - | 93.73 | 52.39 | 41.34 | - | - | 3.80 | 3.80 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 4,445.2 | 2.82 | 2.31 | 0.51 | - | 92.84 | 59.80 | 33.04 | - | - | 4.34 | 4.34 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え30cm以下 | - | 有り | 8,988.5 | 2.61 | 2.14 | 0.47 | - | 93.37 | 52.04 | 41.33 | - | - | 4.02 | 4.02 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | - | 無し | 7,873.9 | 2.98 | 2.44 | 0.54 | - | 92.43 | 59.41 | 33.02 | - | - | 4.59 | 4.59 | - | - | - | - | 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］3.5～3.7m3/min | * | さく岩機（コンクリートブレーカ）20kg級 | | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | 無し | 不要 | 10cm以下 | - | 有り | 115.78 | 9.32 | 9.32 | - | - | 81.43 | 36.72 | 23.26 | 21.45 | - | 9.25 | 9.25 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 10cmを超え15cm以下 | - | 有り | 168.07 | 9.35 | 9.35 | - | - | 81.38 | 36.55 | 23.32 | 21.51 | - | 9.27 | 9.27 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 580.29 | 19.28 | 12.40 | 6.32 | - | 69.39 | 28.58 | 24.27 | 14.52 | - | 11.33 | 11.00 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ　油圧式600～800kg級 | | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 必要 | 15cm以下 | - | 有り | 655.07 | 31.73 | 20.49 | 11.24 | - | 58.38 | 25.90 | 22.02 | 10.46 | - | 9.89 | 9.89 | - | - | - | - | コンクリート圧砕機［建物用］735～850mm | | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.184【　舗装版破砕　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | 障害等の有無 | 騒音振動対策 | 舗装版厚 | Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 積込作業の有無 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 必要 | 15cmを超え35cm以下 | - | 有り | 821.43 | 31.96 | 20.72 | 11.24 | - | 58.15 | 25.89 | 22.00 | 10.26 | - | 9.89 | 9.89 | - | - | - | - | コンクリート圧砕機［建物用］735～850mm | | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版 | 無し | 不要 | 15cm以上35cm以下 | 15cm以下 | 有り | 740.38 | 17.60 | 12.14 | 4.95 | - | 71.23 | 27.98 | 23.76 | 17.42 | - | 11.17 | 10.85 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ　油圧式600～800kg級 | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | | | 15cmを超え22.5cm以下 | 有り | 792.35 | 17.20 | 12.07 | 4.63 | - | 71.66 | 27.82 | 23.66 | 18.10 | - | 11.14 | 10.82 | - | - | - | - | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.45m3（平積0.35m3） | * | 大型ブレーカ　油圧式600～800kg級 | | - | | 特殊運転手 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.185【　舗装版切断　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 | ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾝﾊﾞｰ)舗装版の全体厚 | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 15cm以下 | - | - | 472.84 | 7.02 | 4.50 | - | - | 52.03 | 18.21 | 15.16 | - | - | 40.95 | 36.86 | 2.62 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | 15cmを超え30cm以下 | - | - | 758.36 | 15.71 | 10.07 | - | - | 45.75 | 16.01 | 13.33 | - | - | 38.54 | 33.22 | 3.41 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | 30cmを超え40cm以下 | - | - | 1,091.0 | 16.43 | 10.53 | - | - | 45.04 | 15.75 | 13.13 | - | - | 38.53 | 33.29 | 3.36 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深40cm級m級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 | - | 15cm以下 | - | 983.82 | 5.40 | 3.46 | - | - | 39.97 | 13.96 | 11.66 | - | - | 54.63 | 51.48 | 2.02 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | 15cmを超え30cm以下 | - | 1,962.6 | 14.76 | 9.46 | - | - | 42.96 | 15.03 | 12.52 | - | - | 42.28 | 37.29 | 3.20 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾝﾊﾞｰ)舗装版 | - | 15cm以下 | 15cm以下 | 983.82 | 5.40 | 3.46 | - | - | 39.97 | 13.96 | 11.66 | - | - | 54.63 | 51.48 | 2.02 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］切削深20cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径２２インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | | 15cmを超え30cm以下 | 1,306.4 | 10.34 | 6.63 | - | - | 30.09 | 10.51 | 8.78 | - | - | 59.57 | 56.08 | 2.24 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | 15cmを超え30cm以下 | 15cmを超え30cm以下 | 1,962.6 | 14.76 | 9.46 | - | - | 42.96 | 15.03 | 12.52 | - | - | 42.28 | 37.29 | 3.20 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深30cm級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３０インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |
| | | | 30cmを超え40cm以下 | 2,303.7 | 13.35 | 8.56 | - | - | 36.56 | 12.77 | 10.66 | - | - | 50.09 | 45.84 | 2.73 | - | - | - | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］超低騒音型　切削深40cm級m級 | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | - | - | コンクリートカッタ　（ブレード）　径３８インチ | ガソリン　レギュラー　スタンド | - | - | - | - |

No.186【　素地調整　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物区分 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 全高4m未満のﾎﾞｰﾙ類 | - | 1,180.9 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 98.04 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全高4m以上10m未満のﾎﾞｰﾙ類 | 持込 | 1,628.1 | 7.63 | 7.63 | - | - | 89.97 | 71.12 | 17.43 | - | - | 2.40 | 2.40 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 1,593.4 | 1.78 | 1.78 | - | - | 95.67 | 72.67 | 21.55 | - | - | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 全高10m以上12m以下のﾎﾞｰﾙ類 | 持込 | 1,733.0 | 9.43 | 9.43 | - | - | 87.96 | 66.82 | 19.81 | - | - | 2.61 | 2.61 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 貸与 | 1,593.4 | 1.78 | 1.78 | - | - | 95.67 | 72.67 | 21.55 | - | - | 2.55 | 2.55 | - | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| 防護柵類 | - | 935.24 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.09 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 落石防止柵類 | - | 1,273.5 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 98.04 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 鉛系錆止めペイント 2種 下塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,076.1 | 0.00 | - | - | - | 95.88 | 94.94 | - | - | - | 4.12 | 4.12 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,470.7 | 7.45 | 7.45 | - | - | 87.20 | 69.48 | 17.03 | - | - | 5.35 | 3.01 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,440.1 | 1.74 | 1.74 | - | - | 92.69 | 70.95 | 21.04 | - | - | 5.57 | 3.08 | 2.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,563.3 | 9.23 | 9.23 | - | - | 85.39 | 65.36 | 19.38 | - | - | 5.38 | 2.83 | 2.55 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,440.1 | 1.74 | 1.74 | - | - | 92.69 | 70.95 | 21.04 | - | - | 5.57 | 3.08 | 2.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 808.46 | 0.00 | - | - | - | 94.52 | 92.67 | - | - | - | 5.48 | 5.48 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 鉛系錆止めペイント(JIS K5623 2種) | - | - | - | - | - |
| フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,182.2 | 0.00 | - | - | - | 87.27 | 86.41 | - | - | - | 12.73 | 12.73 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,576.9 | 6.95 | 6.95 | - | - | 81.33 | 64.81 | 15.88 | - | - | 11.72 | 9.54 | 2.18 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,546.2 | 1.62 | 1.62 | - | - | 86.34 | 66.09 | 19.59 | - | - | 12.04 | 9.73 | 2.31 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,669.4 | 8.64 | 8.64 | - | - | 79.96 | 61.21 | 18.14 | - | - | 11.40 | 9.01 | 2.39 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,546.2 | 1.62 | 1.62 | - | - | 86.34 | 66.09 | 19.59 | - | - | 12.04 | 9.73 | 2.31 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 914.58 | 0.00 | - | - | - | 83.55 | 81.92 | - | - | - | 16.45 | 16.45 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 合成樹脂系フェノール樹脂MIO塗料 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,088.7 | 0.00 | - | - | - | 94.77 | 93.84 | - | - | - | 5.23 | 5.23 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,483.4 | 7.39 | 7.39 | - | - | 86.45 | 68.89 | 16.88 | - | - | 6.16 | 3.84 | 2.32 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,452.7 | 1.72 | 1.72 | - | - | 91.90 | 70.35 | 20.85 | - | - | 6.38 | 3.92 | 2.46 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,575.9 | 9.15 | 9.15 | - | - | 84.71 | 64.85 | 19.22 | - | - | 6.14 | 3.61 | 2.53 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,452.7 | 1.72 | 1.72 | - | - | 91.90 | 70.35 | 20.85 | - | - | 6.38 | 3.92 | 2.46 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 821.08 | 0.00 | - | - | - | 93.06 | 91.24 | - | - | - | 6.94 | 6.94 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| 塩化ゴム系塗料 中塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,146.0 | 0.00 | - | - | - | 90.04 | 89.15 | - | - | - | 9.96 | 9.96 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,540.6 | 7.11 | 7.11 | - | - | 83.25 | 66.33 | 16.26 | - | - | 9.64 | 7.41 | 2.23 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,509.9 | 1.66 | 1.66 | - | - | 88.41 | 67.68 | 20.06 | - | - | 9.93 | 7.56 | 2.37 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,633.2 | 8.83 | 8.83 | - | - | 81.74 | 62.57 | 18.55 | - | - | 9.43 | 6.99 | 2.44 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,509.9 | 1.66 | 1.66 | - | - | 88.41 | 67.68 | 20.06 | - | - | 9.93 | 7.56 | 2.37 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 878.32 | 0.00 | - | - | - | 87.00 | 85.30 | - | - | - | 13.00 | 13.00 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 中塗用 | - | - | - | - | - |
| 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,089.1 | 0.00 | - | - | - | 94.73 | 93.80 | - | - | - | 5.27 | 5.27 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,483.8 | 7.38 | 7.38 | - | - | 86.44 | 68.88 | 16.88 | - | - | 6.18 | 3.86 | 2.32 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,453.1 | 1.72 | 1.72 | - | - | 91.87 | 70.32 | 20.85 | - | - | 6.41 | 3.95 | 2.46 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | | | 持込 | 1,576.4 | 9.15 | 9.15 | - | - | 84.68 | 64.82 | 19.22 | - | - | 6.17 | 3.64 | 2.53 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,453.1 | 1.72 | 1.72 | - | - | 91.87 | 70.32 | 20.85 | - | - | 6.41 | 3.95 | 2.46 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | | | - | 821.50 | 0.00 | - | - | - | 93.02 | 91.20 | - | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| 塩化ゴム系塗料 上塗 淡彩 | 全高4m未満のポール類 | - | - | - | 1,140.8 | 0.00 | - | - | - | 90.45 | 89.56 | - | - | - | 9.55 | 9.55 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m以上10m未満のポール類 | | | 持込 | 1,535.4 | 7.14 | 7.14 | - | - | 83.52 | 66.55 | 16.31 | - | - | 9.34 | 7.10 | 2.24 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,504.7 | 1.66 | 1.66 | - | - | 88.72 | 67.92 | 20.13 | - | - | 9.62 | 7.24 | 2.38 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下 | | | 持込 | 1,628.0 | 8.86 | 8.86 | - | - | 82.00 | 62.77 | 18.61 | - | - | 9.14 | 6.69 | 2.45 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料 淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 全高4m未満のポール類 | | | 貸与 | 1,504.7 | 1.66 | 1.66 | - | - | 88.72 | 67.92 | 20.13 | - | - | 9.62 | 7.24 | 2.38 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 塩化ゴム系塗料淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | 防護柵類･落石防止柵類 | | | - | 873.13 | 0.00 | - | - | - | 87.52 | 85.81 | - | - | - | 12.48 | 12.48 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 塩化ゴム系塗料淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | 全高4m未満のポール類 | 10kg以下 | １回 | - | 1,057.8 | 0.00 | - | - | - | 97.54 | 96.58 | - | - | - | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ２回 | - | 2,115.6 | 0.00 | - | - | - | 97.54 | 96.58 | - | - | - | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ３回 | - | 3,173.4 | 0.00 | - | - | - | 97.54 | 96.58 | - | - | - | 2.46 | 2.46 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 10kg超20kg以下 | １回 | - | 1,110.0 | 0.00 | - | - | - | 92.95 | 92.03 | - | - | - | 7.05 | 7.05 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ２回 | - | 2,220.0 | 0.00 | - | - | - | 92.95 | 92.03 | - | - | - | 7.05 | 7.05 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ３回 | - | 3,330.0 | 0.00 | - | - | - | 92.95 | 92.03 | - | - | - | 7.05 | 7.05 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | １回 | - | 1,162.2 | 0.00 | - | - | - | 88.78 | 87.91 | - | - | - | 11.22 | 11.22 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ２回 | - | 2,324.4 | 0.00 | - | - | - | 88.78 | 87.91 | - | - | - | 11.22 | 11.22 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ３回 | - | 3,486.6 | 0.00 | - | - | - | 88.78 | 87.91 | - | - | - | 11.22 | 11.22 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 10kg以下 | １回 | 持込 | 1,452.5 | 7.54 | 7.54 | - | - | 88.30 | 70.36 | 17.24 | - | - | 4.16 | 2.37 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,421.8 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | ２回 | 持込 | 2,904.9 | 7.54 | 7.54 | - | - | 88.30 | 70.36 | 17.24 | - | - | 4.16 | 2.37 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 2,843.6 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | ３回 | 持込 | 4,357.4 | 7.54 | 7.54 | - | - | 88.30 | 70.36 | 17.24 | - | - | 4.16 | 2.37 | 1.79 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,265.4 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 各種 | 全高4m以上10m未満のポール類 | 10kg超20kg以下 | 1回 | 持込 | 1,504.7 | 7.28 | 7.28 | - | - | 85.23 | 67.92 | 16.64 | - | - | 7.49 | 5.20 | 2.29 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,474.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,009.3 | 7.28 | 7.28 | - | - | 85.23 | 67.92 | 16.64 | - | - | 7.49 | 5.20 | 2.29 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 2,948.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 4,514.0 | 7.28 | 7.28 | - | - | 85.23 | 67.92 | 16.64 | - | - | 7.49 | 5.20 | 2.29 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,422.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | 持込 | 1,556.9 | 7.04 | 7.04 | - | - | 82.37 | 65.63 | 16.09 | - | - | 10.59 | 8.38 | 2.21 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,526.2 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,113.7 | 7.04 | 7.04 | - | - | 82.37 | 65.63 | 16.09 | - | - | 10.59 | 8.38 | 2.21 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 3,052.4 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 4,670.6 | 7.04 | 7.04 | - | - | 82.37 | 65.63 | 16.09 | - | - | 10.59 | 8.38 | 2.21 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ8m | * | - | | - | | 塗装工 | 一般運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,578.6 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 10kg以下 | 1回 | 持込 | 1,545.0 | 9.33 | 9.33 | - | - | 86.41 | 66.14 | 19.61 | - | - | 4.26 | 2.58 | 1.68 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,421.8 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | 2回 | 持込 | 3,090.1 | 9.33 | 9.33 | - | - | 86.41 | 66.14 | 19.61 | - | - | 4.26 | 2.58 | 1.68 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 2,843.6 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | | | 3回 | 持込 | 4,635.1 | 9.33 | 9.33 | - | - | 86.41 | 66.14 | 19.61 | - | - | 4.26 | 2.58 | 1.68 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | | | 貸与 | 4,265.4 | 1.76 | 1.76 | - | - | 93.89 | 71.87 | 21.31 | - | - | 4.35 | 2.52 | 1.83 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 軽油　１．２号パトロール給油 | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - |
| | 全高10m以上12m以下のポール類 | 10kg超20kg以下 | １回 | 持込 | 1,597.2 | 9.03 | 9.03 | - | - | 83.58 | 63.98 | 18.97 | - | - | 7.39 | 4.90 | 2.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,474.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | ２回 | 持込 | 3,194.5 | 9.03 | 9.03 | - | - | 83.58 | 63.98 | 18.97 | - | - | 7.39 | 4.90 | 2.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 2,948.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | ３回 | 持込 | 4,791.7 | 9.03 | 9.03 | - | - | 83.58 | 63.98 | 18.97 | - | - | 7.39 | 4.90 | 2.49 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,422.0 | 1.70 | 1.70 | - | - | 90.56 | 69.32 | 20.55 | - | - | 7.74 | 5.31 | 2.43 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | １回 | 持込 | 1,649.4 | 8.74 | 8.74 | - | - | 80.93 | 61.96 | 18.36 | - | - | 10.33 | 7.91 | 2.42 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 1,526.2 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | ２回 | 持込 | 3,298.9 | 8.74 | 8.74 | - | - | 80.93 | 61.96 | 18.36 | - | - | 10.33 | 7.91 | 2.42 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 3,052.4 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | ３回 | 持込 | 4,948.3 | 8.74 | 8.74 | - | - | 80.93 | 61.96 | 18.36 | - | - | 10.33 | 7.91 | 2.42 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装リフト・ブーム型標準デッキタイプ　作業床高さ12m | * | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | | | 貸与 | 4,578.6 | 1.64 | 1.64 | - | - | 87.47 | 66.96 | 19.85 | - | - | 10.89 | 8.55 | 2.34 | - | - | - | 高所作業車　トラック架装･伸縮ブーム・バスケット型　作業床高さ12m | | - | | - | 塗装工 | 特殊運転手 | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | 軽油　１．２号パトロール給油 | - | - | - | - |
| | | 10kg以下 | １回 | - | 790.18 | 0.00 | - | - | - | 96.70 | 94.81 | - | - | - | 3.30 | 3.30 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ２回 | - | 1,580.4 | 0.00 | - | - | - | 96.70 | 94.81 | - | - | - | 3.30 | 3.30 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | ３回 | - | 2,370.5 | 0.00 | - | - | - | 96.70 | 94.81 | - | - | - | 3.30 | 3.30 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | １回 | - | 842.38 | 0.00 | - | - | - | 90.71 | 88.94 | - | - | - | 9.29 | 9.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種）淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.187【　付属構造物塗替　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塗装種別 | 構造物区分 | ペイント100m2/回当り使用量 | 塗装回数 | 機械使用区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 防護柵類・落石防止柵類 | 10kg超20kg以下 | 2回 | - | 1,684.8 | 0.00 | - | - | - | 90.71 | 88.94 | - | - | - | 9.29 | 9.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 2,527.1 | 0.00 | - | - | - | 90.71 | 88.94 | - | - | - | 9.29 | 9.29 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | 20kg超30kg以下 | 1回 | - | 894.58 | 0.00 | - | - | - | 85.42 | 83.75 | - | - | - | 14.58 | 14.58 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 2回 | - | 1,789.2 | 0.00 | - | - | - | 85.42 | 83.75 | - | - | - | 14.58 | 14.58 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |
| | | | 3回 | - | 2,683.7 | 0.00 | - | - | - | 85.42 | 83.75 | - | - | - | 14.58 | 14.58 | - | - | - | - | - | | - | | - | | 塗装工 | - | - | - | 長油性フタル酸樹脂塗料(JIS K5516 2種) 淡彩色 上塗用 | - | - | - | - | - |

No.188【　路面清掃（路肩部・人力）　】
＜　積算単位：ｋｍ　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塵埃量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 少ない | 13,898 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 普通 | 69,488 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多い | 111,180 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.189【　路面清掃（歩道等・人力）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所・塵埃量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 歩道　少ない | 8.6860 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歩道　普通 | 105.97 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歩道　多い | 159.82 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横断歩道橋・地下道少ない | 17.372 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横断歩道橋・地下道普通 | 38.218 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 横断歩道橋・地下道多い | 60.802 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央分離帯普通 | 5.2116 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央分離帯多い | 19.109 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歩道(草の処理)　普通 | 276.21 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歩道(草の処理)　多い | 330.07 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 99.01 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.190【　側溝清掃（人力清掃工）　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側溝蓋規格 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 無蓋 | 464.40 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 | 774.00 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 有蓋　鋼蓋 | 705.20 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.191【　ガードレール復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 材料費 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾚｰﾙ | 土中建込 Gr-B-4E 塗装 | 10,592 | 0.00 | - | - | - | 46.46 | 45.46 | - | - | - | 53.54 | 53.54 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | ガードレール　土中建込　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　　塗装 | - | - | - | - | - | |
| | 無し | 4,922.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.85 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ﾚｰﾙのみ | 各種 | 6,894.4 | 0.00 | - | - | - | 50.40 | 50.40 | - | - | - | 49.60 | 49.60 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | 直ビーム　Ｂ　板厚３．２×幅３５０×長さ２３３０ｍｍ　塗装 | - | - | - | - | 材料はｍ当たり単価を登録 |
| | 無し | 3,474.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

No.192【　ガードパイプ復旧　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | 材料費 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ、土中建込用支柱及びﾊﾟｲﾌﾟ | GP-BP-2E 土中建込 塗装 | 12,986 | 0.00 | - | - | - | 27.60 | 27.01 | - | - | - | 72.40 | 72.40 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | ガードパイプ　土中建込　ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ　塗装 | - | - | - | - | - |
| | 無し | 3,586.0 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 97.85 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ﾊﾟｲﾌﾟのみ | 各種 | 3,778.4 | 0.00 | - | - | - | 66.92 | 66.92 | - | - | - | 33.08 | 33.08 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | ビームパイプ　ＧＰ－ＢＰ　厚さ３．２　外径φ４８．６　長さ２００００ｍｍ　塗装 | - | - | - | - | 材料はｍ当たり単価を登録 |
| | 無し | 2,528.4 | 0.00 | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

No.193【　舗装版破砕積込　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 847.35 | 7.69 | 7.69 | － | － | 91.06 | 48.73 | 23.26 | 19.07 | － | 1.25 | 1.25 | － | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3（平積0.2m3） * | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊運転手 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.194【　床掘り　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 2,739.6 | 11.90 | 11.90 | － | － | 83.16 | 37.69 | 29.49 | 15.98 | － | 4.94 | 4.94 | － | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3（平積0.2m3） * | － | － | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | － | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |

No.195【　埋戻し・締固め　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土質 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 3,827.3 | 11.27 | 10.64 | － | － | 84.89 | 31.51 | 26.38 | 11.44 | 10.76 | 3.84 | 3.63 | － | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3（平積0.2m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － | － |
| 中埋砂 | 5,615.7 | 7.90 | 7.25 | － | － | 59.50 | 21.49 | 17.98 | 7.79 | 7.33 | 32.60 | 29.91 | 2.47 | － | － | － | バックホウ［クローラ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.28m3（平積0.2m3） | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊運転手 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | 砂　再生砂 | 軽油　１．２号 パトロール給油 | － | － | － | － |

No.196【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 土砂 | 無し | 0.5km以下 | 721.31 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 865.57 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.5km以下 | 1,009.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.5km以下 | 1,298.3 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 11.5km以下 | 1,731.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 26.5km以下 | 2,596.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 5,193.4 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 0.5km以下 | 721.31 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 865.57 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.5km以下 | 1,009.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.0km以下 | 1,298.3 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10.5km以下 | 1,731.1 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 22.5km以下 | 2,596.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 5,193.4 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5km以下 | 937.70 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 1,125.2 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.196【　運搬（電線共同溝）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積載区分 | DID区間の有無 | 運搬距離 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 | 無し | 3.5km以下 | 1,312.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.5km以下 | 1,687.9 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 11.5km以下 | 2,250.5 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 26.5km以下 | 3,375.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 6,751.4 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 有り | 0.5km以下 | 937.70 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0km以下 | 1,125.2 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 3.5km以下 | 1,312.8 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 6.0km以下 | 1,687.9 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 10.5km以下 | 2,250.5 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 22.5km以下 | 3,375.7 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 60.0km以下 | 6,751.4 | 24.50 | 24.50 | - | - | 57.89 | 57.89 | - | - | - | 17.61 | 17.61 | - | - | - | - | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]4ｔ積級 | - | - | 一般運転手 | - | - | - | 軽油　１．２号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.197【　軽量鋼矢板設置・撤去　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 3,065.0 | 0.00 | － | － | － | 100.00 | 78.57 | 21.43 | － | － | 0.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | 普通作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － | － |

No.198【　覆工板設置・撤去　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| － | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| － | 1,271.2 | 26.87 | 26.87 | － | － | 73.13 | 29.78 | 22.68 | 20.67 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 特殊作業員 | 土木一般世話役 | － | － | － | － | － | － | － |

No.199【　管路材設置　】
＜　積算単位：m　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | | | | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | | | |
| 露出部 | 7,377.9 | 0.00 | - | - | - | 22.98 | 13.98 | 5.34 | 3.62 | - | 77.02 | 77.02 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管φ１００ｍｍ | - | - | - | - | - | - |
| 埋設部 | 2,398.2 | 0.00 | - | - | - | 51.84 | 33.00 | 11.87 | 6.87 | - | 48.16 | 48.16 | - | - | - | - | - | - | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 管路材　直管φ１００ｍｍ　（ＳＵＤⅡ－Ｖ管） | - | - | - | - | - | - |

# No.200【　受金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.201【　支持金具（材料費）　】

物価資料等による

# No.202【　管路受台（スペーサ）（材料費）　】

物価資料等による

No.203【　プレキャストボックスブロック設置　】
＜　積算単位：個　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾞｯｸｽﾌﾞﾛｯｸ1個当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 1000kg以下 | 50,826 | 1.47 | 1.47 | - | - | 8.00 | 5.07 | 1.72 | 1.21 | - | 90.53 | 90.53 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 分岐桝　４５０×５００×９００ | - | - | - | - | - |
| 1000kg超～4000kg以下 | 94,903 | 3.16 | 3.16 | - | - | 8.62 | 5.25 | 2.07 | 1.30 | - | 88.22 | 88.22 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | 分岐桝　５５０×８００×１２００ | - | - | - | - | - |
| 4000kg超～11000kg以下 | 351,040 | 1.39 | 1.39 | - | - | 3.15 | 1.95 | 0.74 | 0.46 | - | 95.46 | 95.46 | - | - | - | - | ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)]25t吊 | * | - | | - | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | - | U型ボックス通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００ | - | - | - | - | - |

No.204【　蓋設置　】
＜　積算単位：組　＞

| 条件区分 | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓋1組当り質量 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | | K2 | | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| 200kg以下 | 2,786.0 | 26.27 | 26.27 | － | － | 73.73 | 43.23 | 15.72 | 14.78 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 200kg超～800kg以下 | 3,593.0 | 27.16 | 27.16 | － | － | 72.84 | 43.10 | 18.28 | 11.46 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |
| 800kg超～2,000kg以下 | 4,215.0 | 28.94 | 28.94 | － | － | 71.06 | 40.82 | 15.58 | 14.66 | － | 0.00 | － | － | － | － | － | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 | * | － | | － | | 普通作業員 | 土木一般世話役 | 特殊作業員 | － | － | － | － | － | － | － |

# No.205【　蓋（材料費）　】

物価資料等による

No.206【　排水管設置　】
＜　積算単位：ｍ　＞

| 条件区分 | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管種区分 | 支持金具区分 | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K　（*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| VP管 | 支持金具なし | 6,103.0 | 0.00 | - | - | - | 58.06 | 30.40 | 16.90 | 10.76 | - | 41.94 | 41.94 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm | - | - | - | - | - |
| | 0.75m以上1.25m未満 | 8,983.8 | 0.00 | - | - | - | 63.58 | 33.04 | 18.37 | 11.70 | - | 36.42 | 28.49 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm | - | - | - | - | - |
| | 1.25m以上1.75m未満 | 8,119.6 | 0.00 | - | - | - | 62.34 | 32.46 | 18.04 | 11.48 | - | 37.66 | 31.52 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm | - | - | - | - | - |
| | 1.75m以上2.25m未満 | 7,543.4 | 0.00 | - | - | - | 61.35 | 31.97 | 17.78 | 11.32 | - | 38.65 | 33.93 | - | - | - | - | - | - | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 硬質塩化ビニル管（ＶＰ管　ＪＩＳ　Ｋ　６７４１）φ２００mm | - | - | - | - | - |
| 鋼管 | 支持金具なし | 17,354 | 9.84 | 9.84 | - | - | 25.02 | 13.05 | 6.93 | 5.04 | - | 65.14 | 65.14 | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 橋梁用排水管工場製作品　直管 | - | - | - | - | - |
| | 0.75m以上1.25m未満 | 20,055 | 8.51 | 8.51 | - | - | 32.47 | 16.84 | 9.09 | 6.33 | - | 59.02 | 56.37 | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 橋梁用排水管工場製作品　直管 | - | - | - | - | - |
| | 1.25m以上1.75m未満 | 19,245 | 8.87 | 8.87 | - | - | 30.45 | 15.82 | 8.50 | 5.98 | - | 60.68 | 58.75 | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 橋梁用排水管工場製作品　直管 | - | - | - | - | - |
| | 1.75m以上2.25m未満 | 18,705 | 9.13 | 9.13 | - | - | 29.01 | 15.08 | 8.09 | 5.73 | - | 61.86 | 60.44 | - | - | - | - | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊 | * | - | 特殊作業員 | 普通作業員 | 土木一般世話役 | - | 橋梁用排水管工場製作品　直管 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 2.0km以下 | 0.1t以下 | 673.30 | 14.43 | 14.43 | - | - | 78.62 | 40.31 | 38.31 | - | - | 6.95 | 6.95 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 890.72 | 14.36 | 14.36 | - | - | 78.72 | 40.10 | 38.62 | - | - | 6.92 | 6.92 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 1,090.9 | 14.54 | 14.54 | - | - | 78.45 | 40.62 | 37.83 | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 1,411.1 | 14.55 | 14.55 | - | - | 78.44 | 40.66 | 37.78 | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 1,943.4 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 2,578.5 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 3,316.3 | 14.53 | 14.53 | - | - | 78.47 | 40.61 | 37.86 | - | - | 7.00 | 7.00 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 4,283.5 | 14.47 | 14.47 | - | - | 78.56 | 40.42 | 38.14 | - | - | 6.97 | 6.97 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 5.0km以下 | 0.1t以下 | 2,084.4 | 14.51 | 14.51 | - | - | 78.50 | 40.55 | 37.95 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 2,301.8 | 14.48 | 14.48 | - | - | 78.54 | 40.44 | 38.10 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 2,502.0 | 14.55 | 14.55 | - | - | 78.44 | 40.64 | 37.80 | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 2,834.1 | 14.45 | 14.45 | - | - | 78.59 | 40.36 | 38.23 | - | - | 6.96 | 6.96 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 3,354.5 | 14.52 | 14.52 | - | - | 78.49 | 40.55 | 37.94 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 3,989.6 | 14.52 | 14.52 | - | - | 78.49 | 40.56 | 37.93 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 4,739.4 | 14.48 | 14.48 | - | - | 78.54 | 40.44 | 38.10 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 5,694.6 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 4,066.1 | 14.48 | 14.48 | - | - | 78.54 | 40.47 | 38.07 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 9.0km以下 | 0.1t超0.2t以下 | 4,283.5 | 14.47 | 14.47 | - | - | 78.56 | 40.42 | 38.14 | - | - | 6.97 | 6.97 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 4,483.7 | 14.51 | 14.51 | - | - | 78.50 | 40.53 | 37.97 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 4,803.9 | 14.51 | 14.51 | - | - | 78.50 | 40.55 | 37.95 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 5,336.2 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 5,971.3 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 6,709.1 | 14.52 | 14.52 | - | - | 78.49 | 40.55 | 37.94 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 7,676.2 | 14.48 | 14.48 | - | - | 78.54 | 40.45 | 38.09 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 14.0km以下 | 0.1t以下 | 6,606.3 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 6,823.7 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.47 | 38.06 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 7,024.0 | 14.51 | 14.51 | - | - | 78.50 | 40.55 | 37.95 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 7,361.3 | 14.48 | 14.48 | - | - | 78.54 | 40.46 | 38.08 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 7,876.5 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.52 | 37.99 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 8,511.5 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.52 | 37.99 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 9,266.5 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 10,217 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.49 | 38.04 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 9,722.4 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 9,939.8 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.47 | 38.06 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| ｸﾚｰﾝ装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m | 20.0km以下 | 0.2t超0.3t以下 | 10,140 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.52 | 37.99 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 10,455 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 10,993 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 11,628 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 12,360 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.53 | 37.98 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 13,333 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 27.0km以下 | 0.1t以下 | 13,392 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 13,609 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.49 | 38.04 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 13,809 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.53 | 37.98 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 14,147 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 14,662 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 15,297 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 16,052 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 17,002 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 17,637 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 17,855 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.48 | 38.05 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 18,055 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K (*印：賃料) K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| | 35.0km以下 | 0.3t超0.5t以下 | 18,375 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 18,907 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.52 | 40.50 | 38.02 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 19,542 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 20,280 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.52 | 37.99 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 21,247 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.49 | 38.04 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 46.0km以下 | 0.1t以下 | 23,017 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 23,217 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 23,434 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 23,749 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 24,287 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 24,922 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.52 | 40.50 | 38.02 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 25,655 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 26,610 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 60.0km以下 | 0.1t以下 | 30,079 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.52 | 40.50 | 38.02 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 30,296 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 30,497 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 30,812 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.50 | 38.01 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 0.0km超2.0km以下 | 0.5t超0.8t以下 | 31,349 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 31,984 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.49 | 38.02 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 32,717 | 14.50 | 14.50 | - | - | 78.51 | 40.51 | 38.00 | - | - | 6.99 | 6.99 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 33,689 | 14.49 | 14.49 | - | - | 78.53 | 40.50 | 38.03 | - | - | 6.98 | 6.98 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］2t級2.0t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 2.0km以下 | 0.1t以下 | 744.85 | 20.47 | 20.47 | - | - | 71.06 | 36.43 | 34.63 | - | - | 8.47 | 8.47 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 984.91 | 20.37 | 20.37 | - | - | 71.20 | 36.28 | 34.92 | - | - | 8.43 | 8.43 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 1,207.8 | 20.61 | 20.61 | - | - | 70.87 | 36.70 | 34.17 | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 1,562.4 | 20.62 | 20.62 | - | - | 70.85 | 36.73 | 34.12 | - | - | 8.53 | 8.53 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 2,150.8 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.58 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 2,853.8 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 3,671.3 | 20.60 | 20.60 | - | - | 70.88 | 36.68 | 34.20 | - | - | 8.52 | 8.52 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 4,740.0 | 20.52 | 20.52 | - | - | 70.99 | 36.52 | 34.47 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 6,020.4 | 20.58 | 20.58 | - | - | 70.91 | 36.63 | 34.28 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 7,143.2 | 20.53 | 20.53 | - | - | 70.98 | 36.55 | 34.43 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 2,307.2 | 20.57 | 20.57 | - | - | 70.92 | 36.63 | 34.29 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 2,547.3 | 20.53 | 20.53 | - | - | 70.98 | 36.55 | 34.43 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 2,770.1 | 20.62 | 20.62 | - | - | 70.85 | 36.70 | 34.15 | - | - | 8.53 | 8.53 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 5.0km以下 | 0.3t超0.5t以下 | 3,135.7 | 20.49 | 20.49 | - | - | 71.03 | 36.48 | 34.55 | - | - | 8.48 | 8.48 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 3,713.2 | 20.58 | 20.58 | - | - | 70.91 | 36.64 | 34.27 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 4,416.2 | 20.58 | 20.58 | - | - | 70.91 | 36.64 | 34.27 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 5,244.7 | 20.53 | 20.53 | - | - | 70.98 | 36.55 | 34.43 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 6,302.3 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.58 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 7,593.8 | 20.53 | 20.53 | - | - | 70.98 | 36.56 | 34.42 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 8,705.5 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 9.0km以下 | 0.1t以下 | 4,499.9 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.56 | 34.40 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 4,740.0 | 20.52 | 20.52 | - | - | 70.99 | 36.52 | 34.47 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 4,962.8 | 20.57 | 20.57 | - | - | 70.92 | 36.61 | 34.31 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 5,317.4 | 20.57 | 20.57 | - | - | 70.92 | 36.64 | 34.28 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 5,905.9 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 6,608.9 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 7,426.4 | 20.58 | 20.58 | - | - | 70.91 | 36.64 | 34.27 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 8,495.0 | 20.53 | 20.53 | - | - | 70.98 | 36.56 | 34.42 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 9,775.4 | 20.57 | 20.57 | - | - | 70.92 | 36.61 | 34.31 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 10,898 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.56 | 34.40 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | K1 | K2 | K3 | R | R1 | R2 | R3 | R4 | Z | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | K （*印：賃料） K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | S | |
| ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊(参考)荷台長L=3.4m荷台幅W=2.0m | 14.0km以下 | 0.1t以下 | 7,311.9 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 7,551.9 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.57 | 34.39 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 7,774.8 | 20.57 | 20.57 | - | - | 70.92 | 36.63 | 34.29 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 8,146.6 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.97 | 36.56 | 34.41 | - | - | 8.49 | 8.49 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 8,717.9 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 9,420.9 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 10,256 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.57 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 11,307 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 12,605 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.58 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 13,710 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 20.0km以下 | 0.1t以下 | 10,760 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 11,000 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.57 | 34.39 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 11,223 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 11,572 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 12,166 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 12,869 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 13,681 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 14,755 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.58 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 16,030 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 17,159 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.57 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 27.0km以下 | 0.1t以下 | 14,822 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 15,062 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 15,285 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 15,657 | 20.54 | 20.54 | - | - | 70.96 | 36.58 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 16,228 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 16,931 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 17,766 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 18,817 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 20,115 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 21,220 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 19,520 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 19,760 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.57 | 34.38 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 19,983 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 20,338 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号 パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 35.0km以下 | 0.5t超0.8t以下 | 20,926 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 21,629 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 22,447 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.93 | 36.61 | 34.32 | - | - | 8.51 | 8.51 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 23,515 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 24,796 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 25,918 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.58 | 34.37 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | 46.0km以下 | 0.1t以下 | 25,474 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t超0.2t以下 | 25,697 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 25,937 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 26,285 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 26,880 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 27,583 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 28,394 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 29,452 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.61 | 34.33 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 30,743 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 31,855 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.1t以下 | 33,291 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　1．2号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

No.207【　現場発生品・支給品運搬　】
＜　積算単位：回　＞

| 条件区分 | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾄﾗｯｸ機種 | 片道運搬距離(km) | 1回当り平均積載質量(t) | | K | | | | R | | | | | Z | | | | | S | K （*印：賃料） | | | R | | | | Z | | | | S | |
| | | | | | K1 | K2 | K3 | | R1 | R2 | R3 | R4 | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | K1 | K2 | K3 | R1 | R2 | R3 | R4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | | |
| | 60.0km以下 | 0.1t超0.2t以下 | 33,531 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.2t超0.3t以下 | 33,754 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.3t超0.5t以下 | 34,102 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.5t超0.8t以下 | 34,697 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 0.8t超1.1t以下 | 35,400 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.60 | 34.35 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.1t超1.5t以下 | 36,211 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 1.5t超2.0t以下 | 37,286 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.0t超2.6t以下 | 38,560 | 20.56 | 20.56 | - | - | 70.94 | 36.60 | 34.34 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |
| | | 2.6t超2.95t以下 | 39,689 | 20.55 | 20.55 | - | - | 70.95 | 36.59 | 34.36 | - | - | 8.50 | 8.50 | - | - | - | - | トラック［クレーン装置付］4t級2.9t | - | - | 特殊運転手 | 普通作業員 | - | - | 軽油　１．２号<br>パトロール給油 | - | - | - | - | - |

## Ⅲ．標準単価から積算単価への補正方法

### Ⅲ－１．補正式

標準単価は、東京地区(東京 17 区)における基準年月（平成 25 年 4 月）の施工単位当たりの単価であることから、地域および時期の違いによる補正を行い、積算単価にします。

標準単価（P）から積算単価（P′）への補正は、各施工パッケージの機労材構成比を用い、下記の式により算出します。

$$
\begin{aligned}
P' = P \times \Bigg\{ & \left(\frac{K1r}{100} \times \frac{K1t'}{K1t} + \cdots + \frac{K3r}{100} \times \frac{K3t'}{K3t}\right) \times \frac{Kr}{K1r + \cdots + K3r} \\
& + \left(\frac{R1r}{100} \times \frac{R1t'}{R1t} + \cdots + \frac{R4r}{100} \times \frac{R4t'}{R4t}\right) \times \frac{Rr}{R1r + \cdots + R4r} \\
& + \left(\frac{Z1r}{100} \times \frac{Z1t'}{Z1t} + \cdots + \frac{Z4r}{100} \times \frac{Z4t'}{Z4t}\right) \times \frac{Zr}{Z1r + \cdots + Z4r} + \frac{Sr}{100} \times \frac{St'}{St} \\
& + \frac{100 - Kr - Rr - Zr - Sr}{100} \Bigg\}
\end{aligned}
$$

| | |
|---|---|
| P′ | ：積算単価(積算地区、積算年月) |
| P | ：標準単価(東京地区、基準年月) |
| Kr | ：標準単価における全機械(K1～K3, 他)の構成比合計 |
| K1r~K3r | ：標準単価における代表機械規格 K1~3 の構成比 |
| K1t~K3t | ：代表機械規格 K1~3 の単価(東京地区、基準年月) |
| K1t′~K3t′ | ：代表機械規格 K1~3 の単価(積算地区、積算年月) |
| Rr | ：標準単価における全労務(R1～R4, 他)の構成比合計 |
| R1r~R4r | ：標準単価における代表労務規格 R1~4 の構成比 |
| R1t~R4t | ：代表労務規格 R1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| R1t′~R4t′ | ：代表労務規格 R1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Zr | ：標準単価における全材料(Z1～Z4, 他)の構成比合計 |
| Z1r~Z4r | ：標準単価における代表材料規格 Z1~4 の構成比 |
| Z1t~Z4t | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(東京地区、基準年月) |
| Z1t′~Z4t′ | ：代表材料規格 Z1~4 の単価(積算地区、積算年月) |
| Sr | ：標準単価における市場単価 S の構成比 |
| St | ：市場単価 S の所与条件における単価(東京地区、基準年月) |
| St′ | ：市場単価 S の所与条件における単価(積算地区、積算年月) |

標準単価から積算単価への補正方法は、地域および時期の違いによる補正（下記①）に加え、下記②～⑤の補正が必要な場合があります。

① 地域および時期の違いによる補正
② 条件区分に定めのない規格により積算する場合
③ 条件区分に実数入力を行い積算する場合
④ 時間外割増賃金や豪雪地域補正等を行う場合
⑤ 支給品や無償貸付機械等がある場合

## Ⅲ－２．標準単価から積算単価への計算例

### ①地域および時期の違いによる補正の計算例

### （施工パッケージ型積算基準の条件区分に基づき積算する場合）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,549.0 円

→ 名古屋地区の H26.4 における積算単価を算出

表１：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H25.4)(円) | 名古屋(H26.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.45 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅 2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | 1.85 | 38,200 | 38,200 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t | 0.53 | 10,800 | 10,800 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t | 0.52 | 11,700 | 11,700 |
| R | | | 8.20 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 2.89 | 17,200 | 17,000 |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.72 | 20,600 | 19,800 |
| | R3 | 特殊運転手 | 1.68 | 20,200 | 19,500 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.60 | 21,900 | 21,600 |
| Z | | | 88.35 | － | － |
| | Z1 | アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20) | 85.30 | 10,500 | 11,100 |
| | Z2 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.51 | 90.7 | 94.5 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.46 | 121 | 124 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H26.4}) = 1{,}549.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.85}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.53}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.52}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.45}{1.85+0.53+0.52}\right.$$

$$+\left(\frac{2.89}{100}\times\frac{17{,}000}{17{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{19{,}800}{20{,}600}+\frac{1.68}{100}\times\frac{19{,}500}{20{,}200}+\frac{0.60}{100}\times\frac{21{,}600}{21{,}900}\right)\times\frac{8.20}{2.89+1.72+1.68+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.30}{100}\times\frac{11{,}100}{10{,}500}+\frac{2.51}{100}\times\frac{94.5}{90.7}+\frac{0.46}{100}\times\frac{124}{121}\right)\times\frac{88.35}{85.30+2.51+0.46}$$

$$\left.+\frac{100-3.45-8.20-88.35}{100}\right\} = 1{,}623.30266532493\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}624}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

## ②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1,549.0 円

→ 名古屋地区の H26.4 における積算単価を算出

表２：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H25.4)(円) | 名古屋(H26.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.45 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅 2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | 1.85 | 38,200 | 38,200 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t | 0.53 | 10,800 | 10,800 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t | 0.52 | 11,700 | 11,700 |
| R | | | 8.20 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 2.89 | 17,200 | 17,000 |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.72 | 20,600 | 19,800 |
| | R3 | 特殊運転手 | 1.68 | 20,200 | 19,500 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.60 | 21,900 | 21,600 |
| Z | | | 88.35 | － | － |
| | Z1 | アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20) | 85.30 | 10,500 | 9,650<br>(再生密粒度 As20) |
| | Z2 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.51 | 90.7 | 94.5 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.46 | 121 | 124 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H26.4}) = 1{,}549.0 \\
&\times\left\{\left(\frac{1.85}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.53}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.52}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.45}{1.85+0.53+0.52}\right. \\
&+\left(\frac{2.89}{100}\times\frac{17{,}000}{17{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{19{,}800}{20{,}600}+\frac{1.68}{100}\times\frac{19{,}500}{20{,}200}+\frac{0.60}{100}\times\frac{21{,}600}{21{,}900}\right)\times\frac{8.20}{2.89+1.72+1.68+0.60} \\
&+\left(\frac{85.30}{100}\times\frac{\mathbf{9{,}650}}{10{,}500}+\frac{2.51}{100}\times\frac{94.5}{90.7}+\frac{0.46}{100}\times\frac{124}{121}\right)\times\frac{88.35}{85.30+2.51+0.46} \\
&\left.+\frac{100-3.45-8.20-88.35}{100}\right\} = 1{,}440.67247178724\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}441}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

### ③条件区分に実数入力を行い積算する場合の計算例

・施工パッケージ名称：安定処理
・条　　件　　区　　分：バックホウ、構造物基礎、1m を超え 2m 以下、7.00t/100m2
・標　　準　　単　　価：2,032.3 円

→ 名古屋地区の H26.4 における積算単価を算出

表３：安定処理の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H25.4)(円) | 名古屋(H26.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 9.46 | － | － |
| | K1 | バックホウ［クローラ型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積 0.8m3（平積 0.6m3）2.9t 吊（＊賃料） | 8.17 | 9,840 | 10,600 |
| | K2 | 振動ローラ［ハンドガイド式]質量 0.8～1.1t（＊賃料） | 1.29 | 1,560 | 1,590 |
| R | | | 53.13 | － | － |
| | R1 | 土木一般世話役 | 14.59 | 21,900 | 21,600 |
| | R2 | 特殊作業員 | 13.69 | 20,600 | 19,800 |
| | R3 | 特殊運転手 | 13.42 | 20,200 | 19,500 |
| | R4 | 普通作業員 | 11.43 | 17,200 | 17,000 |
| Z | | | 37.41 | － | － |
| | Z1 | セメント系固化材　一般軟弱土用・フレコン・１トンパック(5.25t/100m2) | 31.00 | 63,000 (12,000×5.25t) | 82,600 (11,800×7.00t) |
| | Z2 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 6.41 | 121 | 124 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$
\begin{aligned}
P'(\text{名古屋 H26.4}) = 2{,}032.3 \\
&\times\left\{\left(\frac{8.17}{100}\times\frac{10{,}600}{9{,}840}+\frac{1.29}{100}\times\frac{1{,}590}{1{,}560}\right)\times\frac{9.46}{8.17+1.29}\right. \\
&+\left(\frac{14.59}{100}\times\frac{21{,}600}{21{,}900}+\frac{13.69}{100}\times\frac{19{,}800}{20{,}600}+\frac{13.42}{100}\times\frac{19{,}500}{20{,}200}+\frac{11.43}{100}\times\frac{17{,}000}{17{,}200}\right)\times\frac{53.13}{14.59+13.69+13.42+11.43} \\
&+\left(\frac{31.00}{100}\times\frac{\mathbf{82{,}600}}{63{,}000}+\frac{6.41}{100}\times\frac{124}{121}\right)\times\frac{37.41}{31.00+6.41} \\
&\left.+\frac{100-9.46-53.13-37.41}{100}\right\} \quad = 2{,}217.84338158199\ldots \fallingdotseq \mathbf{2{,}218}(\text{円/m2})
\end{aligned}
$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

## ④時間外割増賃金や豪雪補正等の補正を行う場合の計算例
（時間外割増賃金による補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1.549.0 円

→ 名古屋地区の H26.4 おける労務費 20%割増の積算単価を算出

表４：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京( H25.4)(円) | 名古屋(H26.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.45 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅 2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | 1.85 | 38,200 | 38,200 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t | 0.53 | 10,800 | 10,800 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t | 0.52 | 11,700 | 11,700 |
| R | | | 8.20 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 2.89 | 17,200 | 20,400 (17,000×1.2) |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.72 | 20,600 | 23,760 (19,800×1.2) |
| | R3 | 特殊運転手 | 1.68 | 20,200 | 23,400 (19,500×1.2) |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.60 | 21,900 | 25,920 (21,600×1.2) |
| Z | | | 88.35 | － | － |
| | Z1 | アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20) | 85.30 | 10,500 | 11,100 |
| | Z2 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.51 | 90.7 | 94.5 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.46 | 121 | 124 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$P'(\text{名古屋 H26.4}) = 1{,}549.0$$

$$\times\left\{\left(\frac{1.85}{100}\times\frac{38{,}200}{38{,}200}+\frac{0.53}{100}\times\frac{10{,}800}{10{,}800}+\frac{0.52}{100}\times\frac{11{,}700}{11{,}700}\right)\times\frac{3.45}{1.85+0.53+0.52}\right.$$

$$+\left(\frac{2.89}{100}\times\frac{\mathbf{20{,}400}}{17{,}200}+\frac{1.72}{100}\times\frac{\mathbf{23{,}760}}{20{,}600}+\frac{1.68}{100}\times\frac{\mathbf{23{,}400}}{20{,}200}+\frac{0.60}{100}\times\frac{\mathbf{25{,}920}}{21{,}900}\right)\times\frac{8.20}{2.89+1.72+1.68+0.60}$$

$$+\left(\frac{85.30}{100}\times\frac{11{,}100}{10{,}500}+\frac{2.51}{100}\times\frac{94.5}{90.7}+\frac{0.46}{100}\times\frac{124}{121}\right)\times\frac{88.35}{85.30+2.51+0.46}$$

$$\left.+\frac{100-3.45-8.20-88.35}{100}\right\} = 1{,}648.09113035957\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}649}(\text{円/m2})$$

※積算単価は、有効数字４桁、５桁目以降切り上げ。

## ⑤支給品や無償貸付機械等がある場合の計算例
## （支給品がある場合の補正の計算例）

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　件　区　分：45～55mm、1.4m 以上、再生密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　準　単　価：1,549.0 円

→ 名古屋地区の H26.4 におけるアスファルト混合物が支給された場合の施工パッケージ単位当たりの支給品費および支給品費が控除された積算単価を算出

表５：表層（車道・路肩部）の代表規格・構成比

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H25.4)(円) | 名古屋(H26.4) (円) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.45 | － | － |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］舗装幅 2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | 1.85 | 38,200 | 38,200 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　8～20t | 0.53 | 10,800 | 10,800 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］質量　10～12t | 0.52 | 11,700 | 11,700 |
| R | | | 8.20 | － | － |
| | R1 | 普通作業員 | 2.89 | 17,200 | 17,000 |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.72 | 20,600 | 19,800 |
| | R3 | 特殊運転手 | 1.68 | 20,200 | 19,500 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.60 | 21,900 | 21,600 |
| Z | | | 88.35 | － | － |
| | Z1 | アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20) | 85.30 | 10,500 | 9,650（再生密粒度 As20（支給品）） |
| | Z2 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.51 | 90.7 | 94.5 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.46 | 121 | 124 |

※機械単価、労務単価、材料単価は仮想の単価とする。

$$\text{支給品費} = 1{,}549.0 \times \frac{85.30}{100} \times \frac{9{,}650}{10{,}500} = 1{,}214.33486190476\ldots \fallingdotseq \mathbf{1{,}214}(\text{円/m2})$$

※支給品費は 1,000 円以上の場合、円未満切り捨て。
　1,000 円未満の場合は、小数位含め有効数字 4 桁切り捨て。ただし、小数第 2 位までとし、3 位以下は切り捨てる。

$$\text{支給品費が控除された積算単価} = (\text{端数調整なしの積算単価}) - (\text{端数調整なしの支給品費})$$
$$= 1{,}440.67247178724\ldots - 1{,}214.33486190476\ldots = 226.33760988248\ldots \fallingdotseq \mathbf{227}(\text{円/m2})$$

※１．支給品費が控除された積算単価は、積算単価が円単位なので、円止め（小数第 1 位切り上げ）
※２．端数調整なしの積算単価（1,440.67247178724…）は「②条件区分に定めのない規格により積算する場合の計算例」内の計算式を参照

## Ⅳ．物価変動に伴う標準単価および機労材構成比の改定

施工パッケージ標準単価の設定は、各施工パッケージ単価の条件区分ごとに収集した合意単価及び応札者単価を基に実態調査結果を踏まえ設定しますが、複数年の施工パッケージ単価の傾向や施工状況調査による実際の施工状況等の変動も踏まえながら設定することとしているため、「平成２６年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」については、「平成２５年度　施工パッケージ型積算方式標準単価表」に対して物価変動の反映のみを行うこととし、使用する資材、労務、機械経費単価の基準年月を更新（平成２４年９月→平成２５年４月）しています。

### ○物価変動の反映例

・施工パッケージ名称：表層（車道・路肩部）
・条　　件　　区　　分：45～55mm、1.4m 以上、密粒度 As20、タックコート PK-4
・標　　準　　単　　価：1525.9 円

| | | 規格 | 構成比(%) | 東京(H24.9)(円) | 東京(H25.4)(円) | 新構成比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | | 3.52 | － | － | 3.45 |
| | K1 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］<br>舗装幅 2.4～6.0m［排出ガス対策型（第２次基準値）］ | 1.88 | 38,200 | 38,200 | 1.85 |
| | K2 | タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>質量　8～20t | 0.54 | 10,800 | 10,800 | 0.53 |
| | K3 | ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第１次基準値）］<br>質量　10～12t | 0.53 | 11,700 | 11,700 | 0.52 |
| R | | | 6.96 | － | － | 8.20 |
| | R1 | 普通作業員 | 2.39 | 14,000 | 17,200 | 2.89 |
| | R2 | 特殊作業員 | 1.47 | 17,300 | 20,600 | 1.72 |
| | R3 | 特殊運転手 | 1.44 | 17,100 | 20,200 | 1.68 |
| | R4 | 土木一般世話役 | 0.53 | 19,100 | 21,900 | 0.60 |
| Z | | | 89.52 | － | － | 88.35 |
| | Z1 | アスファルト混合物密粒度 AS 混合物(20) | 86.53 | 10,500 | 10,500 | 85.30 |
| | Z2 | アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 | 2.49 | 88.7 | 90.7 | 2.51 |
| | Z3 | 軽油 1.2 号　パトロール給油 | 0.41 | 106.0 | 121 | 0.46 |

平成２５年度標準単価
１，５２５．９円（基準年月平成２４年９月）

⇩

平成２６年度標準単価
１，５４９．０円（基準年月平成２５年４月）