（別　添）

平成27年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

（10月1日以降に入札書提出期限日を設定している工事から適用）

国土交通省

Ⅱ．東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧

No.	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算基準				備考
			編	章	項	施工パッケージ型積算基準	
001	掘削	001-1～3	Ⅰ	1	②	土工	
002	整地	002-1	Ⅰ	1	②	土工	
003	路体（築堤）盛土	003-1	Ⅰ	1	②	土工	
004	路床盛土	004-1	Ⅰ	1	②	土工	
005	積込（ルーズ）	005-1	Ⅰ	1	②	土工	
006	間知ブロック張	006-1～13	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
007	緑化ブロック積	007-1～4	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
008	胴込・裏込コンクリート	008-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
009	現場打基礎コンクリート	009-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
010	天端コンクリート	010-1	Ⅰ	2	⑦	コンクリートブロック積（張）工	
011	石積（練石）（複合）	011-1～3	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	
012	石張（複合）	012-1～2	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	
013	胴込・裏込コンクリート	013-1	Ⅰ	2	⑧	石積（張）工	
014	小型擁壁（A）	014-1～3	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
015	小型擁壁（B）	015-1～10	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
016	重力式擁壁	016-1～7	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
017	もたれ式擁壁	017-1～4	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
018	逆T型擁壁	018-1～15	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
019	L型擁壁	019-1～15	Ⅰ	2	⑨	場所打擁壁工（1）	
020	コンクリート（場所打擁壁）	020-1	Ⅰ	2	⑩	場所打擁壁工（2）	
021	ヒューム管（B形管）	021-1～8	Ⅰ	2	⑬	排水構造物工	
022	PC管	022-1～4	Ⅰ	2	⑬	排水構造物工	
023	現場打ち水路（本体）	023-1～5	Ⅰ	2	⑭	排水構造物工（現場打ち水路）	
024	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	024-1～9	Ⅰ	2	⑮	排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝）	
025	積込（コンクリート殻）	025-1	Ⅰ	2	⑲	構造物とりこわし工	
026	コンクリート床版	026-1	Ⅰ	2	23	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	
027	函渠	027-1～41	Ⅰ	2	25	函渠工（1）	
028	コンクリート（場所打函渠）	028-1	Ⅰ	2	26	函渠工（2）	
029	コンクリート	029-1～3	Ⅰ	3	①	コンクリート工	
030	消波根固めブロック製作	030-1～17	Ⅰ	4	①	消波根固めブロック工	
031	河床等掘削	031-1	Ⅰ	5	⑥	機械土工（河床等掘削）	
032	プレキャスト基礎	032-1～3	Ⅰ	5	⑧	護岸基礎ブロック工	
033	中詰コンクリート打設	033-1	Ⅰ	5	⑧	護岸基礎ブロック工	
034	掘削（砂防）	034-1	Ⅰ	6	①	土工	
035	積込（ルーズ）（砂防）	035-1	Ⅰ	6	①	土工	
036	踏掛版	036-1～2	Ⅰ	8	⑤	踏掛版	
037	歩車道境界ブロック	037-1～4	Ⅰ	9	⑧	路側工（据付け）	
038	地先境界ブロック	038-1～3	Ⅰ	9	⑧	路側工（据付け）	
039	コンクリート巻立て	039-1～5	Ⅰ	10	⑧	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）	
040	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	040-1	Ⅰ	10	⑨	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（2）	
041	養生（鋼橋床版）	041-1	Ⅰ	12	①	鋼橋床版工	

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	有り	-	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	-	-	-	266.22	51.86	51.86	-	-	24.92	24.92	-	-	-	23.22	23.22	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				-	30,000m3以上	-	-	-	172.21	58.30	58.30	-	-	17.35	17.35	-	-	-	24.35	24.35	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			無し	無し	50,000m3未満	-	-	-	254.90	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					50,000m3以上	-	-	-	192.62	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	50,000m3未満	-	-	-	402.21	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					50,000m3以上	-	-	-	301.25	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	片切掘削	-	-	-	-	-	-	-	1,000.5	10.94	10.94	-	-	83.32	73.68	9.64	-	-	5.74	5.74	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	350.22	57.33	57.33	-	-	23.30	23.30	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	4,914.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	上記以外（小規模）	-	-	-	標準	-	-	-	1,055.8	31.39	31.39	-	-	54.23	54.23	-	-	-	14.38	14.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
					標準以外	-	-	-	2,179.7	24.80	24.80	-	-	64.88	64.88	-	-	-	10.32	10.32	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	50,000m3未満	-	-	-	331.91	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					50,000m3以上	-	-	-	234.99	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	50,000m3未満	-	-	-	545.86	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					50,000m3以上	-	-	-	370.59	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	水中掘削	-	-	-	-	-	-	-	505.77	57.33	57.33	-	-	23.30	23.30	-	-	-	19.37	19.37	-	-	-	-	クラムシェル［油圧ロープ式・クローラ型］平積0.8m3	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	現場制約あり	-	-	-	-	-	-	-	7,560.0	0.00	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					500m3未満	-	無し	無し	1,320.7	50.51	30.12	16.65	-	27.56	25.52	-	-	-	21.93	20.31	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
						-		有り	1,478.1	50.66	26.93	14.87	5.52	27.27	25.45	-	-	-	22.07	20.62	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																									K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
軟岩	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	500m3以上	-	有り（50,000m3未満）	無し	1,567.1	49.37	32.19	14.03	-	28.68	26.96	-	-	-	21.95	20.59	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						-	有り（50,000m3以上）	無し	1,505.6	49.87	26.44	14.60	5.55	27.55	25.76	-	-	-	22.58	21.16	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
					500m3以上	-	-	-	289.67	61.29	57.29	-	-	20.35	19.02	-	-	-	18.36	17.16	-	-	-	-	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
				有り	500m3未満	-	無し	無し	2,503.6	50.51	31.28	17.29	-	27.56	26.50	-	-	-	21.93	21.09	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,661.0	50.59	29.44	16.27	3.06	27.40	26.41	-	-	-	22.01	21.22	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,749.9	49.87	32.37	15.74	-	28.19	27.23	-	-	-	21.94	21.18	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	2,688.5	50.15	29.14	16.10	3.11	27.55	26.57	-	-	-	22.30	21.52	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	2,838.9	23.85	14.35	7.94	-	69.09	38.83	13.58	12.17	-	7.06	6.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,996.3	25.31	13.60	7.52	2.72	66.79	36.81	12.86	12.84	-	7.90	7.47	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	3,085.3	25.39	16.66	7.30	-	66.36	35.76	13.96	12.49	-	8.25	7.83	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	3,023.8	25.14	13.47	7.45	2.76	66.57	36.47	13.11	12.75	-	8.29	7.86	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	運転手（特殊）	普通作業員	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	現場制約あり	軟岩(I)	-	-	-	-	-	-	8,541.3	2.56	2.04	0.50	-	95.49	65.79	28.76	-	-	1.95	1.94	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		軟岩(II)	-	-	-	-	-	-	11,017	2.89	2.37	0.50	-	94.83	64.74	29.16	-	-	2.28	2.26	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	-	-	無し	-	不可	無し	無し	2,447.8	51.44	26.42	13.78	-	27.04	21.13	-	-	-	21.52	16.82	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	2,703.1	51.70	23.93	12.48	5.11	26.72	21.37	-	-	-	21.58	17.32	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	2,754.4	50.79	28.55	12.25	-	27.73	22.48	-	-	-	21.48	17.30	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	2,676.4	51.11	24.16	12.61	4.06	26.98	21.57	-	-	-	21.91	17.61	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						可	-	-	1,420.1	42.09	13.75	9.43	6.89	49.65	11.31	10.34	8.65	5.18	8.26	6.61	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級	ブルドーザ［リッパ装置付・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 32t級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							無し	無し	4,252.9	51.44	29.65	15.48	-	27.04	23.72	-	-	-	21.52	18.88	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
土質	施工方法	岩質	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
											K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
硬岩	片切掘削	-	-	有り	-	不可	無し	有り	4,508.2	51.59	27.98	14.60	3.06	26.85	23.72	-	-	-	21.56	19.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	4,559.5	51.05	30.73	14.44	-	27.45	24.36	-	-	-	21.50	19.04	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	4,481.5	51.24	28.14	14.69	2.42	27.01	23.86	-	-	-	21.75	19.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	片切掘削	-	-	-	-	不可	無し	無し	5,481.3	23.12	13.32	6.96	-	70.28	36.72	14.27	10.67	-	6.60	5.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	5,736.6	24.49	12.73	6.65	2.40	68.23	35.11	13.63	11.25	-	7.28	6.51	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	5,788.0	24.31	15.03	6.59	-	68.33	34.78	13.51	11.87	-	7.36	6.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	-	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	5,710.0	24.09	12.79	6.68	1.90	68.54	35.26	13.70	11.30	-	7.37	6.60	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	特殊作業員	普通作業員	運転手（特殊）	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
						可	無し	無し	4,310.1	40.56	20.54	8.90	4.65	50.04	17.88	8.21	7.13	4.85	9.40	7.90	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	特殊作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
								有り	4,565.3	41.31	19.39	8.40	3.02	48.58	16.90	8.06	7.75	4.58	10.11	8.70	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 20t級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
							有り（50,000m3未満）	無し	4,616.7	40.88	19.17	11.33	4.34	48.94	16.71	8.86	7.67	4.53	10.18	8.78	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ 油圧式 1,300kg級	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
							有り（50,000m3以上）	無し	4,538.7	40.90	19.50	8.45	2.39	48.86	17.00	8.09	7.80	4.61	10.24	8.82	-	-	-	-	クローラドリル［油圧式］ 搭乗式 150kg級	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	さく岩工	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	現場制約あり	中硬岩	-	-	-	-	-	-	15,346	2.84	2.27	0.52	-	94.96	64.78	28.32	-	-	2.20	2.16	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		硬岩(I)	-	-	-	-	-	-	24,867	2.81	2.27	0.52	-	95.00	65.18	28.88	-	-	2.19	2.17	-	-	-	-	空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］吐出量 5.0m3/min	さく岩機（コンクリートブレーカ） 20kg級	-	特殊作業員	普通作業員	-	-	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	敷均し作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
残土受入れ地での処理	-	102.65	50.70	50.70	-	-	32.21	32.21	-	-	-	17.09	17.09	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
敷均し(ﾙｰｽﾞ)	標準	153.74	31.58	31.58	-	-	53.36	30.75	22.61	-	-	15.06	15.06	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	標準以外	153.81	38.01	38.01	-	-	46.57	30.72	15.85	-	-	15.42	15.42	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	狭小幅員(幅2.5m以上4m未満)	370.13	20.70	20.70	-	-	70.56	51.16	19.40	-	-	8.74	8.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保できない場合	195.75	38.24	38.24	-	-	46.03	24.16	21.87	-	-	15.73	15.73	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
施工幅員	作業形態	土質	施工数量	障害の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
2.5m未満	-	-	-	-	5,145.9	1.09	1.09	-	-	98.65	88.16	10.49	-	-	0.26	0.26	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	-	-	807.79	20.36	10.21	10.15	-	72.19	63.30	8.89	-	-	7.45	7.45	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級		振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	敷均し+締固め	-	10,000m3未満	無し	207.39	29.73	25.83	3.90	-	54.90	32.12	22.78	-	-	15.37	15.37	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	390.24	32.49	27.08	5.41	-	50.37	38.27	12.10	-	-	17.14	17.14	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	208.48	35.09	31.21	3.88	-	49.22	26.56	22.66	-	-	15.69	15.69	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	361.37	36.66	30.81	5.85	-	46.28	33.21	13.07	-	-	17.06	17.06	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t	*	-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	敷均し締固め	高含水比粘性土以外	10,000m3未満	無し	278.60	37.93	37.93	-	-	44.14	27.19	16.95	-	-	17.93	17.93	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	553.38	41.80	41.80	-	-	38.45	29.92	8.53	-	-	19.75	19.75	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
			10,000m3以上	無し	288.65	44.94	44.94	-	-	35.08	18.72	16.36	-	-	19.98	19.98	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	610.51	49.56	49.56	-	-	28.39	20.66	7.73	-	-	22.05	22.05	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		高含水比粘性土	-	無し	351.70	45.44	45.44	-	-	39.40	25.97	13.43	-	-	15.16	15.16	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	726.80	49.07	49.07	-	-	34.56	28.06	6.50	-	-	16.37	16.37	-	-	-	-	ブルドーザ［湿地・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 16t級		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
平均幅員	施工数量	障害の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2.5m未満	-	-	5,253.5	1.25	1.25	-	-	98.45	86.36	12.09	-	-	0.30	0.30	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］質量0.8～1.1t ＊	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
2.5m以上 4.0m未満	-	-	854.72	20.33	10.68	9.65	-	72.29	63.89	8.40	-	-	7.38	7.38	-	-	-	-	振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］質量3～4t ＊	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 3t級	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
4.0m以上	10,000m3未満	無し	312.81	27.39	21.86	5.53	-	57.87	34.92	22.95	-	-	14.74	14.74	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	695.29	28.12	18.99	9.13	-	55.71	45.39	10.32	-	-	16.17	16.17	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15ｔ級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	10,000m3以上	無し	312.94	31.83	26.31	5.52	-	53.19	30.24	22.95	-	-	14.98	14.98	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	663.31	30.87	21.30	9.57	-	53.03	42.21	10.82	-	-	16.10	16.10	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 21t級	タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次基準値）］質量8～20t ＊	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	作業内容		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	土量50,000m3未満	246.34	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	184.91	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	328.36	32.33	32.33	-	-	50.43	50.43	-	-	-	17.24	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	1箇所100m3以下(標準)	930.64	31.39	31.39	-	-	54.23	54.23	-	-	-	14.38	14.38	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.28m3（平積0.20m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	1箇所100m3以下(標準以外)	1,486.9	24.80	24.80	-	-	64.88	64.88	-	-	-	10.32	10.32	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.13m3（平積0.10m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	土量50,000m3未満	294.02	43.24	43.24	-	-	34.68	34.68	-	-	-	22.08	22.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	218.81	45.24	45.24	-	-	27.51	27.51	-	-	-	27.25	27.25	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	404.45	32.33	32.33	-	-	50.43	50.43	-	-	-	17.24	17.24	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
破砕岩	土量50,000m3未満	306.66	45.58	45.58	-	-	33.25	33.25	-	-	-	21.17	21.17	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	土量50,000m3以上	228.63	47.59	47.59	-	-	26.33	26.33	-	-	-	26.08	26.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積1.4m3（平積1.0m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	平均施工幅1m以上2m未満	417.07	34.37	34.37	-	-	48.91	48.91	-	-	-	16.72	16.72	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.45m3（平積0.35m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材規格10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
150kg未満 控え 350(m2) 滑面ﾀｲﾌﾟ	再生砕石 RC-40	-	18-8-25(高炉)	-	有り	16,897	6.67	6.67	-	-	27.57	14.01	7.57	2.72	1.63	65.76	33.78	18.44	11.95	1.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,564	7.74	7.74	-	-	29.83	15.09	8.78	3.15	1.57	62.43	39.19	21.40	1.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,914	9.46	9.46	-	-	23.45	10.94	5.43	3.86	2.31	67.09	47.89	16.95	2.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	9,580.7	11.77	11.77	-	-	25.91	11.83	6.76	4.80	2.40	62.32	59.52	2.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	-	有り	16,022	7.04	7.04	-	-	25.31	12.42	6.64	2.87	1.72	67.65	35.60	19.45	12.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
				-	無し	13,689	8.24	8.24	-	-	27.33	13.29	7.77	3.36	1.68	64.43	41.67	22.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,039	10.21	10.21	-	-	19.83	8.38	4.16	3.91	2.50	69.96	51.67	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
				-	無し	8,706.0	12.95	12.95	-	-	21.56	8.68	5.28	4.96	2.64	65.49	65.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-
				0.1m3以上 0.5m3以下	有り	11,937	9.44	9.44	-	-	21.74	9.76	4.79	3.85	2.31	68.82	47.79	16.91	3.56	0.56	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,604.2	11.74	11.74	-	-	23.75	10.36	5.95	4.78	2.39	64.51	59.40	4.42	0.69	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え 0.9m3以下	有り	12,843	8.78	8.78	-	-	22.84	10.58	5.34	3.58	2.14	68.38	44.42	15.72	7.72	0.52	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,510	10.73	10.73	-	-	24.93	11.31	6.53	4.37	2.18	64.34	54.28	9.43	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え 1.3m3以下	有り	13,749	8.20	8.20	-	-	23.80	11.29	5.83	3.34	2.00	68.00	41.51	14.68	11.33	0.48	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,416	9.88	9.88	-	-	25.92	12.11	7.02	4.02	2.01	64.20	49.97	13.65	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え 1.7m3以下	有り	14,655	7.69	7.69	-	-	24.64	11.91	6.25	3.13	1.88	67.67	38.94	14.50	13.78	0.45	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,322	9.15	9.15	-	-	26.78	12.79	7.44	3.73	1.86	64.07	46.29	17.24	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
			18-8-25(高炉)	1.7m3を超え	有り	15,561	7.24	7.24	-	-	25.39	12.46	6.63	2.95	1.77	67.37	36.68	17.29	12.97	0.43	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | | |

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg未満各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	0.9m3以下	無し	12,041	9.36	9.36	-	-	30.58	15.37	8.84	3.82	1.91	60.06	47.37	8.23	4.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	15,280	7.38	7.38	-	-	28.36	14.49	7.72	3.01	1.80	64.26	37.35	13.21	10.19	3.51	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,947	8.71	8.71	-	-	31.04	15.78	9.11	3.55	1.77	60.25	44.07	12.03	4.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	16,186	6.96	6.96	-	-	28.87	14.87	8.00	2.84	1.70	64.17	35.26	13.12	12.47	3.32	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,853	8.14	8.14	-	-	31.47	16.15	9.34	3.32	1.66	60.39	41.17	15.34	3.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,092	6.59	6.59	-	-	29.32	15.22	8.24	2.69	1.61	64.09	33.40	15.74	11.81	3.14	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,759	7.64	7.64	-	-	31.83	16.47	9.55	3.11	1.55	60.53	38.66	18.23	3.64	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,771	6.34	6.34	-	-	29.62	15.45	8.41	2.58	1.55	64.04	32.13	17.53	11.36	3.02	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,438	7.30	7.30	-	-	32.07	16.68	9.69	2.97	1.48	60.63	36.97	20.18	3.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	18,451	6.11	6.11	-	-	29.92	15.67	8.57	2.49	1.49	63.97	30.93	19.19	10.94	2.91	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,118	6.99	6.99	-	-	32.30	16.88	9.81	2.85	1.42	60.71	35.41	21.97	3.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	19,357	5.82	5.82	-	-	30.26	15.93	8.76	2.37	1.42	63.92	29.50	21.22	10.43	2.77	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,024	6.62	6.62	-	-	32.58	17.12	9.96	2.70	1.35	60.80	33.52	24.13	3.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	20,263	5.56	5.56	-	-	30.60	16.18	8.94	2.27	1.36	63.84	28.16	23.07	9.96	2.65	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,930	6.29	6.29	-	-	32.82	17.33	10.10	2.56	1.28	60.89	31.83	26.07	2.99	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	12,788	8.82	8.82	-	-	26.58	13.15	6.75	3.59	2.15	64.60	44.61	15.79	4.20	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-
					無し	10,455	10.78	10.78	-	-	29.52	14.46	8.26	4.39	2.19	59.70	54.56	5.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R C－４０	-	-	-	-

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		5m3を超え7m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	有り	14,342	7.86	7.86	-	-	29.70	15.37	8.13	3.20	1.92	62.44	39.78	14.08	5.62	2.96	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	被災地補正対象
					無し	12,010	9.39	9.39	-	-	32.87	16.94	9.71	3.83	1.91	57.74	47.50	6.71	3.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	15,249	7.39	7.39	-	-	30.17	15.73	8.40	3.01	1.81	62.44	37.42	13.24	6.50	5.28	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,916	8.73	8.73	-	-	33.19	17.25	9.91	3.56	1.78	58.08	44.17	7.67	6.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	16,155	6.98	6.98	-	-	30.56	16.04	8.64	2.84	1.70	62.46	35.33	12.50	9.64	4.99	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	被災地補正対象
					無し	13,822	8.16	8.16	-	-	33.47	17.52	10.10	3.32	1.66	58.37	41.27	11.27	5.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	17,061	6.61	6.61	-	-	30.92	16.32	8.85	2.69	1.61	62.47	33.47	12.45	11.83	4.72	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,728	7.65	7.65	-	-	33.71	17.76	10.25	3.12	1.56	58.64	38.74	14.43	5.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	17,967	6.27	6.27	-	-	31.26	16.58	9.04	2.56	1.53	62.47	31.77	14.98	11.24	4.48	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,634	7.21	7.21	-	-	33.92	17.96	10.39	2.94	1.47	58.87	36.51	17.21	5.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	18,646	6.04	6.04	-	-	31.49	16.75	9.18	2.46	1.48	62.47	30.61	16.71	10.83	4.32	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,313	6.91	6.91	-	-	34.06	18.11	10.49	2.81	1.40	59.03	34.99	19.10	4.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	19,326	5.83	5.83	-	-	31.69	16.91	9.30	2.38	1.42	62.48	29.54	18.32	10.45	4.17	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,993	6.63	6.63	-	-	34.21	18.24	10.58	2.70	1.35	59.16	33.58	20.84	4.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	20,232	5.57	5.57	-	-	31.95	17.11	9.45	2.27	1.36	62.48	28.22	20.30	9.98	3.98	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,899	6.30	6.30	-	-	34.36	18.39	10.68	2.57	1.28	59.34	31.89	22.95	4.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え	有り	21,138	5.33	5.33	-	-	32.18	17.29	9.59	2.17	1.30	62.49	27.02	22.11	9.55	3.81	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	遮水シート 厚 １．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン Ｒ Ｃ－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,608	6.40	6.40	-	-	26.39	13.22	7.18	2.61	1.56	67.21	32.41	23.33	11.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	15,275	7.38	7.38	-	-	28.38	14.13	8.28	3.01	1.50	64.24	37.35	26.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,514	6.09	6.09	-	-	26.93	13.62	7.45	2.48	1.49	66.98	30.83	25.25	10.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	16,181	6.97	6.97	-	-	28.89	14.54	8.52	2.84	1.42	64.14	35.25	28.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,039	10.21	10.21	-	-	19.83	8.38	4.16	3.91	2.50	69.96	51.67	18.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	8,706.0	12.95	12.95	-	-	21.56	8.68	5.28	4.96	2.64	65.49	65.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-
		1m3以下	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	有り	11,386	6.60	6.60	-	-	21.25	8.57	6.06	3.12	2.42	72.15	50.10	17.73	3.73	0.59	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,053.2	8.30	8.30	-	-	23.28	8.91	7.62	3.93	2.54	68.42	62.99	4.69	0.74	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,292	6.11	6.11	-	-	22.45	9.52	5.61	3.83	2.24	71.44	46.41	16.43	8.06	0.54	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,959.2	7.55	7.55	-	-	24.56	10.04	6.92	4.73	2.30	67.89	57.27	9.95	0.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,198	5.69	5.69	-	-	23.48	10.33	5.22	4.44	2.09	70.83	43.23	15.30	11.80	0.50	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,865	6.92	6.92	-	-	25.63	10.98	6.35	5.39	2.11	67.45	52.50	14.34	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,104	5.33	5.33	-	-	24.37	11.04	4.96	4.89	1.95	70.30	40.46	15.06	14.31	0.47	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,771	6.38	6.38	-	-	26.54	11.78	5.95	5.86	1.95	67.08	48.46	18.05	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,010	5.00	5.00	-	-	25.15	11.66	5.43	4.59	1.83	69.85	38.03	17.93	13.45	0.44	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,677	5.93	5.93	-	-	27.31	12.46	6.43	5.44	1.81	66.76	45.00	21.23	0.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え	有り	15,690	4.79	4.79	-	-	25.67	12.08	5.74	4.39	1.75	69.54	36.39	19.86	12.87	0.42	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				2.3m3以下	無し	13,357	5.63	5.63	-	-	27.84	12.92	6.75	5.16	1.72	66.53	42.70	23.33	0.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,369	4.59	4.59	-	-	26.16	12.46	6.03	4.21	1.68	69.25	34.88	21.63	12.33	0.41	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,036	5.35	5.35	-	-	28.30	13.33	7.04	4.91	1.63	66.35	40.65	25.23	0.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,275	4.35	4.35	-	-	26.76	12.93	6.38	3.99	1.59	68.89	33.04	23.78	11.69	0.38	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,942	5.03	5.03	-	-	28.84	13.81	7.38	4.61	1.53	66.13	38.20	27.49	0.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,181	4.13	4.13	-	-	27.29	13.35	6.69	3.79	1.51	68.58	31.41	25.71	11.10	0.36	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,848	4.74	4.74	-	-	29.34	14.24	7.68	4.35	1.45	65.92	36.00	29.50	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	10,707	7.02	7.02	-	-	20.22	7.76	6.44	2.57	2.52	72.76	53.28	18.86	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-
					無し	8,373.7	8.98	8.98	-	-	22.12	8.24	7.89	3.22	2.74	68.90	68.10	0.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,042	6.24	6.24	-	-	23.86	10.46	5.72	4.30	2.29	69.90	47.38	16.77	3.52	2.23	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	9,709.2	7.74	7.74	-	-	26.37	11.22	7.10	5.33	2.36	65.89	58.76	4.37	2.76	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,948	5.80	5.80	-	-	24.80	11.22	5.32	4.88	2.13	69.40	44.09	15.59	7.65	2.07	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	10,615	7.08	7.08	-	-	27.33	12.09	6.50	5.96	2.16	65.59	53.72	9.34	2.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	13,854	5.42	5.42	-	-	25.64	11.89	5.39	4.98	1.99	68.94	41.19	14.57	11.24	1.94	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,521	6.52	6.52	-	-	28.11	12.82	6.49	5.98	1.99	65.37	49.52	13.52	2.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	14,760	5.09	5.09	-	-	26.36	12.47	5.84	4.67	1.86	68.55	38.66	14.39	13.68	1.82	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	遮水シート 厚 １．０＋１０．０mm	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	被災地補正対象
					無し	12,427	6.05	6.05	-	-	28.80	13.44	6.94	5.55	1.85	65.15	45.89	17.10	2.16	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック 高さ２５０×幅４００×控３５０ 滑面	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		1m3を超え3m3以下	18-8-25(高炉)	1.7m3を超え2.1m3以下	有り	15,666	4.80	4.80	-	-	27.01	12.98	6.24	4.40	1.76	68.19	36.41	17.18	12.89	1.71	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,333	5.64	5.64	-	-	29.38	13.98	7.33	5.17	1.72	64.98	42.79	20.18	2.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	16,346	4.60	4.60	-	-	27.43	13.33	6.50	4.22	1.68	67.97	34.92	19.06	12.35	1.64	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,013	5.36	5.36	-	-	29.78	14.34	7.59	4.92	1.64	64.86	40.71	22.24	1.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,025	4.41	4.41	-	-	27.84	13.65	6.75	4.05	1.62	67.75	33.52	20.80	11.86	1.57	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,692	5.11	5.11	-	-	30.12	14.66	7.82	4.69	1.56	64.77	38.85	24.10	1.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,931	4.19	4.19	-	-	28.31	14.04	7.05	3.84	1.53	67.50	31.84	22.91	11.26	1.49	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,598	4.82	4.82	-	-	30.55	15.05	8.11	4.42	1.47	64.63	36.57	26.34	1.72	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	18,837	3.99	3.99	-	-	28.76	14.39	7.32	3.66	1.46	67.25	30.29	24.82	10.72	1.42	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,504	4.55	4.55	-	-	30.94	15.40	8.36	4.18	1.39	64.51	34.57	28.32	1.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	11,363	6.61	6.61	-	-	23.06	9.81	6.07	3.80	2.42	70.33	50.20	17.77	2.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-
					無し	9,029.7	8.32	8.32	-	-	25.55	10.46	7.64	4.78	2.54	66.13	63.16	2.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	-	-
	再生砕石RC-40			0.1m3以上0.5m3以下	有り	12,917	5.82	5.82	-	-	26.94	12.68	5.68	5.34	2.13	67.24	44.16	15.63	4.16	3.29	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	被災地補正対象
					無し	10,584	7.10	7.10	-	-	29.92	13.87	6.93	6.51	2.17	62.98	53.90	5.07	4.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　RC－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	13,823	5.44	5.44	-	-	27.63	13.25	6.14	4.99	1.99	66.93	41.27	14.61	7.17	3.88	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象
					無し	11,490	6.54	6.54	-	-	30.51	14.46	7.38	6.00	2.00	62.95	49.65	8.63	4.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え	有り	14,729	5.10	5.10	-	-	28.23	13.75	6.54	4.68	1.87	66.67	38.74	13.71	10.58	3.64	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	再生クラッシャーラン　RC－４０	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg以上各種(m2)		3m3を超え5m3以下	18-8-25(高炉)	1.3m3以下	無し	12,396	6.06	6.06	-	-	31.01	14.96	7.77	5.56	1.85	62.93	46.03	12.57	4.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	15,635	4.80	4.80	-	-	28.77	14.19	6.90	4.41	1.76	66.43	36.50	13.59	12.91	3.43	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	13,302	5.65	5.65	-	-	31.45	15.40	8.11	5.18	1.72	62.90	42.89	15.97	4.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	16,541	4.54	4.54	-	-	29.23	14.58	7.21	4.17	1.66	66.23	34.51	16.27	12.20	3.25	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,208	5.29	5.29	-	-	31.83	15.78	8.40	4.85	1.61	62.88	40.16	18.94	3.78	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	17,220	4.36	4.36	-	-	29.56	14.85	7.43	4.00	1.60	66.08	33.14	18.10	11.72	3.12	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	14,887	5.05	5.05	-	-	32.08	16.03	8.59	4.63	1.54	62.87	38.33	20.93	3.61	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	17,900	4.20	4.20	-	-	29.86	15.09	7.63	3.85	1.54	65.94	31.88	19.78	11.28	3.00	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	15,567	4.83	4.83	-	-	32.32	16.26	8.77	4.43	1.47	62.85	36.65	22.75	3.45	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	18,806	3.99	3.99	-	-	30.22	15.40	7.87	3.66	1.46	65.79	30.37	21.84	10.73	2.85	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	16,473	4.56	4.56	-	-	32.60	16.54	8.99	4.18	1.39	62.84	34.64	24.94	3.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	19,712	3.81	3.81	-	-	30.56	15.67	8.09	3.50	1.40	65.63	28.96	23.71	10.24	2.72	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	被災地補正対象
					無し	17,379	4.32	4.32	-	-	32.87	16.80	9.18	3.97	1.32	62.81	32.82	26.90	3.09	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	12,237	6.14	6.14	-	-	26.35	12.20	5.63	5.29	2.25	67.51	46.62	16.50	4.39	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-
					無し	9,904.4	7.59	7.59	-	-	29.40	13.35	6.96	6.54	2.32	63.01	57.59	5.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R　C－４０	-	-	-	-
				0.1m3以上0.5m3以下	有り	13,791	5.45	5.45	-	-	29.62	14.61	6.88	5.00	2.00	64.93	41.37	14.64	5.84	3.08	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	再生クラッシャーラン　R　C－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	被災地補正対象
					無し	11,459	6.56	6.56	-	-	32.93	16.11	8.29	6.02	2.00	60.51	49.78	7.03	3.70	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　R　C－４０	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

| 条件区分 | | | | | | 標準単価 | 機労材構成比 | | | | | | | | | | | | | | | 代表機労材規格 | | | | | | | | | | | | | | |

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
					無し	10,779	6.97	6.97	-	-	32.65	15.78	8.01	6.40	2.13	60.38	52.90	7.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.1m3以上0.5m3以下	有り	11,167	6.73	6.73	-	-	20.31	7.90	6.17	2.70	2.47	72.96	51.08	18.08	3.80	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	8,834.5	8.51	8.51	-	-	22.15	8.06	7.81	3.42	2.60	69.34	64.53	4.81	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				0.5m3を超え0.9m3以下	有り	12,073	6.22	6.22	-	-	21.60	8.91	5.71	3.45	2.28	72.18	47.25	16.72	8.21	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	9,740.5	7.72	7.72	-	-	23.56	9.29	7.08	4.28	2.36	68.72	58.54	10.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				0.9m3を超え1.3m3以下	有り	12,979	5.79	5.79	-	-	22.69	9.77	5.31	4.09	2.12	71.52	43.97	15.55	12.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	被災地補正対象
					無し	10,647	7.06	7.06	-	-	24.74	10.32	6.48	4.99	2.16	68.20	53.57	14.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				1.3m3を超え1.7m3以下	有り	13,885	5.41	5.41	-	-	23.65	10.53	4.96	4.65	1.98	70.94	41.10	15.30	14.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	11,553	6.50	6.50	-	-	25.74	11.19	5.97	5.59	1.99	67.76	49.37	18.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.1m3以下	有り	14,792	5.08	5.08	-	-	24.50	11.19	5.15	4.66	1.86	70.42	38.58	18.19	13.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	12,459	6.03	6.03	-	-	26.57	11.92	6.11	5.53	1.84	67.40	45.80	21.60	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.1m3を超え2.3m3以下	有り	15,471	4.86	4.86	-	-	25.07	11.64	5.48	4.45	1.78	70.07	36.88	20.14	13.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	13,138	5.72	5.72	-	-	27.15	12.41	6.45	5.25	1.75	67.13	43.41	23.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.3m3を超え2.7m3以下	有り	16,151	4.65	4.65	-	-	25.59	12.05	5.78	4.27	1.70	69.76	35.33	21.93	12.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	13,818	5.44	5.44	-	-	27.65	12.85	6.76	4.99	1.66	66.91	41.28	25.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.1m3以下	有り	17,057	4.40	4.40	-	-	26.22	12.54	6.15	4.04	1.61	69.38	33.46	24.08	11.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０ｍｍ	-	-	被災地補正対象
					無し	14,724	5.10	5.10	-	-	28.25	13.38	7.12	4.68	1.56	66.65	38.75	27.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象

No.006【　間知ブロック張　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	遮水ｼｰﾄの有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				3.1m3を超え3.5m3以下	有り	17,963	4.18	4.18	-	-	26.79	12.99	6.48	3.84	1.53	69.03	31.77	26.02	11.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	被災地補正対象
					無し	15,630	4.81	4.81	-	-	28.78	13.84	7.44	4.41	1.47	66.41	36.50	29.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	有り	10,488	7.17	7.17	-	-	19.19	7.02	6.57	2.63	2.05	73.64	54.39	19.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	普通作業員	ブロック工	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	遮水シート　厚１．０＋１０．０mm	-	-	-	-
					無し	8,155.0	9.22	9.22	-	-	20.87	8.46	6.95	2.82	2.64	69.91	69.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	間知ブロック高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面	-	-	-	-	-

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個未満	再生砕石RC-40	2.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	9,442.8	25.30	23.89	1.41	-	67.32	24.40	21.80	13.64	4.87	7.38	5.25	1.42	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	11,368	21.01	19.84	1.17	-	62.27	21.78	20.23	13.48	4.04	16.72	14.95	1.18	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	13,633	17.52	16.54	0.98	-	58.15	21.72	16.87	13.34	3.37	24.33	22.86	0.98	0.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,898	15.03	14.19	0.84	-	55.20	21.67	14.46	13.25	2.89	29.77	28.51	0.84	0.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	18,163	13.15	12.42	0.73	-	52.99	21.63	13.18	12.66	2.53	33.86	32.76	0.73	0.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	20,768	11.50	10.86	0.64	-	51.05	21.61	13.12	11.07	2.21	37.45	36.49	0.64	0.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	8,650.1	27.62	26.08	1.54	-	70.05	26.64	21.84	13.73	5.31	2.33	1.55	0.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	11,038	24.06	20.43	3.63	-	65.97	22.13	20.83	13.63	4.32	9.97	4.49	3.65	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	12,963	20.49	17.40	3.09	-	61.73	22.03	17.74	13.48	3.67	17.78	13.11	3.11	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	15,228	17.44	14.81	2.63	-	58.14	21.94	15.10	13.36	3.13	24.42	20.46	2.64	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	17,493	15.18	12.89	2.29	-	55.46	21.88	13.28	13.14	2.72	29.36	25.91	2.30	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	19,758	13.44	11.41	2.03	-	53.39	21.81	13.21	11.64	2.41	33.17	30.11	2.04	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	22,363	11.87	10.08	1.79	-	51.54	21.76	13.15	10.28	2.13	36.59	33.89	1.80	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	10,245	25.92	22.01	3.91	-	68.18	22.51	22.13	13.70	4.65	5.90	3.93	1.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高	0.7m3以下	12,633	23.14	17.85	5.29	-	64.96	22.34	18.20	13.61	6.29	11.90	5.31	3.92	2.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	14,559	20.08	15.49	4.59	-	61.33	22.22	15.79	13.49	5.46	18.59	11.67	4.61	2.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	16,824	17.37	13.40	3.97	-	58.12	22.11	13.67	13.38	4.72	24.51	18.52	3.99	2.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		4.0m3を超え6.0m3以下	炉)	2.7m3を超え3.7m3以下	19,089	15.31	11.81	3.50	-	55.66	22.03	13.30	12.04	4.16	29.03	23.75	3.52	1.76	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	21,354	13.69	10.56	3.13	-	53.73	21.95	13.23	10.77	3.72	32.58	27.86	3.14	1.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	23,959	12.20	9.41	2.79	-	51.97	21.92	13.17	9.59	3.31	35.83	31.63	2.80	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	11,841	24.70	19.05	5.65	-	66.78	22.38	19.42	13.68	6.71	8.52	5.67	2.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	不要	-	18-8-25(高炉)	0.7m3以下	8,645.2	26.09	26.09	-	-	68.18	26.63	21.63	13.65	5.32	5.73	5.73	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				0.7m3を超え1.7m3以下	10,570	21.34	21.34	-	-	62.58	21.79	21.58	13.47	4.35	16.08	16.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				1.7m3を超え2.7m3以下	12,835	17.57	17.57	-	-	58.15	21.58	17.91	13.33	3.58	24.28	24.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				2.7m3を超え3.7m3以下	15,101	14.93	14.93	-	-	55.05	21.55	15.23	13.23	3.04	30.02	30.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				3.7m3を超え4.7m3以下	17,366	12.99	12.99	-	-	52.75	21.53	13.24	13.16	2.64	34.26	34.26	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				4.7m3を超え6.0m3以下	19,970	11.29	11.29	-	-	50.76	21.51	13.10	11.51	2.30	37.95	37.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	7,852.4	28.73	28.73	-	-	71.27	29.31	21.66	13.75	5.85	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	-	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
		2.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	7,160.9	28.11	26.25	1.86	-	59.19	22.53	13.93	12.56	6.42	12.70	9.89	1.87	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.0m3を超え2.0m3以下	9,425.9	21.35	19.94	1.41	-	53.98	17.13	15.72	12.59	4.88	24.67	22.54	1.42	0.71	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.0m3を超え3.0m3以下	11,691	17.22	16.08	1.14	-	50.78	16.86	13.77	12.60	3.93	32.00	30.29	1.14	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,956	14.42	13.47	0.95	-	48.61	17.60	12.62	11.53	3.29	36.97	35.53	0.96	0.48	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	16,221	12.40	11.58	0.82	-	47.07	18.13	12.63	9.92	2.83	40.53	39.30	0.82	0.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	18,486	10.88	10.16	0.72	-	45.89	18.54	12.63	8.70	2.48	43.23	42.15	0.72	0.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊 *	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
150kg/個以上	再生砕石RC-40		不要	-	6,028.3	33.39	31.18	2.21	-	63.28	26.76	12.54	12.54	7.63	3.33	2.22	1.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		2.0m3を超え4.0m3以下	18-8-25(高炉)	1.0m3以下	8,756.1	26.05	21.47	4.58	-	58.95	18.42	15.71	12.74	5.44	15.00	8.09	4.60	2.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.0m3を超え2.0m3以下	11,021	20.69	17.05	3.64	-	54.55	16.94	14.60	12.72	4.32	24.76	19.28	3.65	1.83	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.0m3を超え3.0m3以下	13,286	17.17	14.15	3.02	-	51.63	17.68	12.72	12.11	3.59	31.20	26.65	3.03	1.52	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	15,551	14.66	12.08	2.58	-	49.57	18.23	12.71	10.35	3.06	35.77	31.88	2.59	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	17,816	12.80	10.55	2.25	-	48.03	18.63	12.71	9.03	2.67	39.17	35.78	2.26	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	20,081	11.35	9.36	1.99	-	46.85	18.96	12.70	8.01	2.37	41.80	38.80	2.00	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		4.0m3を超え6.0m3以下	不要	-	7,623.6	29.92	24.66	5.26	-	62.15	21.17	14.87	12.74	6.25	7.93	5.28	2.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			18-8-25(高炉)	1.0m3以下	10,351	24.62	18.16	6.46	-	58.79	16.97	15.55	12.86	7.68	16.59	6.84	6.49	3.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	ブロック工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				1.0m3を超え2.0m3以下	12,616	20.20	14.90	5.30	-	54.97	17.77	12.83	12.76	6.30	24.83	16.84	5.32	2.67	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				2.0m3を超え3.0m3以下	14,881	17.12	12.63	4.49	-	52.31	18.34	12.80	10.81	5.34	30.57	23.80	4.51	2.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	17,147	14.86	10.96	3.90	-	50.35	18.74	12.79	9.38	4.63	34.79	28.92	3.91	1.96	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	19,412	13.12	9.68	3.44	-	48.85	19.07	12.77	8.29	4.09	38.03	32.84	3.46	1.73	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	21,677	11.75	8.67	3.08	-	47.66	19.31	12.76	7.42	3.66	40.59	35.94	3.10	1.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	普通作業員	特殊作業員	ブロック工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			不要	-	9,218.9	27.64	20.39	7.25	-	61.42	17.51	16.40	12.88	8.62	10.94	7.28	3.66	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	再生クラッシャーラン R C－４０	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	-
				1.0m3以下	6,363.2	29.54	29.54	-	-	59.33	25.33	12.71	12.44	7.22	11.13	11.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				1.0m3を超え2.0m3以下	8,628.2	21.78	21.78	-	-	53.59	18.68	14.98	12.50	5.33	24.63	24.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）] 25t吊	* -		-	ブロック工	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.007【　緑化ブロック積　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
緑化ﾌﾞﾛｯｸ質量	裏込材規格	裏込材10m2当り使用量	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	不要	-	18-8-25(高炉)	2.0m3を超え3.0m3以下	10,893	17.25	17.25	-	-	50.24	16.34	14.77	12.54	4.22	32.51	32.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-		-		普通作業員	ブロック工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				3.0m3を超え4.0m3以下	13,158	14.28	14.28	-	-	48.04	17.21	12.56	12.23	3.49	37.68	37.68	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				4.0m3を超え5.0m3以下	15,423	12.18	12.18	-	-	46.49	17.83	12.58	10.43	2.98	41.33	41.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				5.0m3を超え6.0m3以下	17,688	10.62	10.62	-	-	45.33	18.28	12.59	9.10	2.60	44.05	44.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			不要	-	5,230.7	35.94	35.94	-	-	64.06	30.81	12.38	10.83	8.79	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］25t吊	*	-		-		ブロック工	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-

No.008【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	22,650	0.00	-	-	-	37.44	21.36	12.68	-	-	62.56	62.56	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
不要	8,482.3	0.00	-	-	-	100.00	57.05	33.86	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-	被災地補正対象

No.009【　現場打基礎コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	一般養生・特殊養生(練炭)	55,286	0.12	0.12	-	-	74.56	28.36	21.03	8.91	8.66	25.32	24.25	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	養生工なし	53,554	0.12	0.12	-	-	73.74	26.56	21.71	9.20	8.94	26.14	25.03	0.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.010【　天端コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設条件	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	打設地上高さ2m以下	一般養生	41,864	0.00	-	-	-	67.97	30.08	14.16	9.75	7.52	32.03	32.03	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	44,448	0.00	-	-	-	69.84	32.44	13.33	9.18	7.08	30.16	30.16	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	40,132	0.00	-	-	-	66.59	27.75	14.77	10.17	7.85	33.41	33.41	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超28m以下かつ水平距離20m以内	一般養生	43,107	4.88	4.88	-	-	64.02	25.72	13.75	10.57	7.89	31.10	31.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(練炭)	45,691	4.60	4.60	-	-	66.06	28.24	12.97	9.97	7.45	29.34	29.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
		養生工なし	41,375	5.08	5.08	-	-	62.52	23.29	14.32	11.01	8.22	32.40	32.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 25t吊	*	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象

No.011【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
玉石	1.0m以上 1.2m以下			16,836	8.48	8.48	-	-	66.81	43.57	8.65	6.04	4.47	24.71	21.27	2.22	1.22	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.2m超え 1.4m以下			17,758	8.04	8.04	-	-	66.02	43.44	8.21	5.73	4.62	25.94	22.00	2.78	1.16	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.4m超え 1.6m以下			18,678	7.64	7.64	-	-	65.37	43.43	7.80	5.44	4.74	26.99	22.58	3.31	1.10	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.6m超え 1.8m以下			19,762	7.22	7.22	-	-	64.61	43.31	7.37	5.14	4.89	28.17	23.29	3.84	1.04	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.8m超え 2.0m以下			20,751	6.88	6.88	-	-	64.06	43.29	7.02	4.99	4.90	29.06	23.75	4.32	0.99	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.0m超え 2.2m以下			21,760	6.56	6.56	-	-	63.58	43.33	6.70	5.07	4.67	29.86	24.14	4.78	0.94	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.2m超え 2.4m以下			22,790	6.26	6.26	-	-	63.14	43.39	6.39	5.14	4.46	30.60	24.48	5.22	0.90	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.4m超え 2.6m以下			23,835	5.99	5.99	-	-	62.74	43.45	6.11	5.20	4.26	31.27	24.77	5.64	0.86	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.6m超え 2.8m以下			24,906	5.73	5.73	-	-	62.40	43.53	5.85	5.25	4.08	31.87	25.01	6.04	0.82	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.8m超え 3.0m以下			25,997	5.49	5.49	-	-	62.07	43.61	5.60	5.30	3.91	32.44	25.22	6.43	0.79	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.0m超え 3.3m以下			31,660	4.51	4.51	-	-	58.02	40.11	6.48	4.60	3.21	37.47	30.85	5.97	0.65	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.3m超え 3.5m以下			33,500	4.26	4.26	-	-	57.73	40.26	6.51	4.35	3.03	38.01	31.01	6.39	0.61	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.5m超え 3.7m以下			34,938	4.08	4.08	-	-	57.50	40.32	6.55	4.17	2.91	38.42	31.17	6.66	0.59	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.7m超え 3.9m以下			36,398	3.92	3.92	-	-	57.28	40.39	6.58	4.00	2.79	38.80	31.31	6.93	0.56	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.9m超え 4.1m以下			37,855	3.77	3.77	-	-	57.11	40.49	6.59	3.85	2.68	39.12	31.39	7.19	0.54	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	4.1m超え 4.4m以下			39,731	3.59	3.59	-	-	56.92	40.62	6.61	3.66	2.56	39.49	31.47	7.51	0.51	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.011【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K				R					Z					S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	4.4m超え 4.7m以下	18-8-25(高炉)	再生クラッシャラン RC-40	42,025	3.39	3.39	-	-	56.71	40.76	6.63	3.46	2.42	39.90	31.55	7.86	0.49	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	4.7m超え 5.0m以下			44,348	3.21	3.21	-	-	56.55	40.95	6.63	3.28	2.29	40.24	31.57	8.21	0.46	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
雑割石	1.0m以上 1.2m以下			19,519	7.31	7.31	-	-	66.99	44.53	8.71	5.21	4.78	25.70	22.74	1.91	1.05	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.2m超え 1.4m以下			20,441	6.98	6.98	-	-	66.30	44.39	8.32	4.97	4.89	26.72	23.31	2.41	1.00	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.4m超え 1.6m以下			21,361	6.68	6.68	-	-	65.71	44.31	7.96	4.99	4.76	27.61	23.76	2.89	0.96	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.6m超え 1.8m以下			22,445	6.36	6.36	-	-	65.02	44.16	7.57	5.11	4.53	28.62	24.33	3.38	0.91	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	1.8m超え 2.0m以下			23,434	6.09	6.09	-	-	64.52	44.13	7.25	5.18	4.34	29.39	24.69	3.82	0.88	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.0m超え 2.2m以下			24,443	5.84	5.84	-	-	64.07	44.12	6.95	5.25	4.16	30.09	25.00	4.25	0.84	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.2m超え 2.4m以下			25,473	5.60	5.60	-	-	63.66	44.13	6.67	5.31	3.99	30.74	25.27	4.67	0.80	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.4m超え 2.6m以下			26,518	5.38	5.38	-	-	63.28	44.15	6.41	5.36	3.83	31.34	25.50	5.07	0.77	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.6m超え 2.8m以下			27,589	5.17	5.17	-	-	62.95	44.21	6.16	5.40	3.68	31.88	25.69	5.45	0.74	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	2.8m超え 3.0m以下			28,680	4.97	4.97	-	-	62.64	44.26	5.93	5.43	3.54	32.39	25.85	5.83	0.71	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.0m超え 3.3m以下			34,343	4.15	4.15	-	-	58.81	40.93	6.50	4.95	2.96	37.04	30.94	5.50	0.60	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.3m超え 3.5m以下			36,183	3.94	3.94	-	-	58.50	41.02	6.53	4.70	2.81	37.56	31.08	5.91	0.57	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.5m超え 3.7m以下			37,621	3.79	3.79	-	-	58.25	41.05	6.56	4.52	2.70	37.96	31.23	6.19	0.54	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	3.7m超え 3.9m以下			39,081	3.65	3.65	-	-	58.03	41.10	6.58	4.35	2.60	38.32	31.35	6.45	0.52	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－ ２５（２０）　Ｗ /Ｃ　６０％	再生クラッシャー ラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.011【　石積（練石）（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
石の種類	直高	胴込・裏込コンクリート規格	裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	3.9m超え4.1m以下			40,538	3.52	3.52	－	－	57.83	41.15	6.60	4.19	2.51	38.65	31.43	6.72	0.50	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	4.1m超え4.4m以下			42,414	3.36	3.36	－	－	57.62	41.24	6.62	4.01	2.39	39.02	31.51	7.03	0.48	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	4.4m超え4.7m以下			44,708	3.19	3.19	－	－	57.38	41.35	6.63	3.80	2.27	39.43	31.58	7.39	0.46	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
	4.7m超え5.0m以下			47,032	3.03	3.03	－	－	57.21	41.50	6.63	3.61	2.16	39.76	31.59	7.74	0.43	－	－	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	－	－	普通作業員	特殊作業員	石工	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.012【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
練石	25cm以上35cm以下	18-8-25(高炉)	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	11,661	7.75	7.75	-	-	68.37	42.81	10.41	5.52	4.94	23.88	20.30	2.46	1.12	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	-	10,980	8.23	8.23	-	-	69.03	42.02	11.06	5.86	5.25	22.74	21.56	1.18	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	30cm以上40cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	12,346	7.32	7.32	-	-	66.53	41.39	9.84	5.55	5.21	26.15	22.77	2.33	1.05	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	-	11,665	7.75	7.75	-	-	67.04	40.56	10.41	5.87	5.52	25.21	24.10	1.11	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	35cm以上45cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	12,803	7.06	7.06	-	-	65.41	40.54	9.48	5.91	5.03	27.53	24.27	2.24	1.02	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	-	12,122	7.46	7.46	-	-	65.84	39.70	10.02	6.24	5.31	26.70	25.63	1.07	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	40cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	13,489	6.70	6.70	-	-	63.88	39.37	9.00	6.41	4.77	29.42	26.33	2.13	0.96	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	-	12,808	7.06	7.06	-	-	64.20	38.50	9.48	6.75	5.03	28.74	27.73	1.01	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	45cm以上50cm以下		有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	14,174	6.38	6.38	-	-	62.48	38.29	8.57	6.87	4.54	31.14	28.19	2.03	0.92	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	-	13,493	6.70	6.70	-	-	62.73	37.44	9.00	7.21	4.77	30.57	29.61	0.96	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	特殊作業員	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ/Ｃ　６０％	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
空石	25cm以上35cm以下	-	有り	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40	8,345.2	10.83	10.83	-	-	82.44	54.39	14.55	7.72	5.51	6.73	5.17	1.56	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し		7,664.1	11.80	11.80	-	-	84.63	54.29	15.85	8.40	6.00	3.57	1.87	1.70	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	30cm以上40cm以下		有り		8,413.3	10.74	10.74	-	-	82.24	54.40	14.44	7.66	5.46	7.02	5.47	1.55	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し		7,732.2	11.69	11.69	-	-	84.40	54.31	15.71	8.33	5.94	3.91	2.23	1.68	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	35cm以上45cm以下		有り		8,447.4	10.70	10.70	-	-	82.14	54.41	14.38	7.62	5.44	7.16	5.62	1.54	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
			無し		7,766.2	11.64	11.64	-	-	84.27	54.30	15.64	8.29	5.92	4.09	2.41	1.68	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-

No.012【　石張（複合）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
構造区分	玉石控	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	裏込材の有無	胴込・裏込材規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	40cm以上50cm以下		有り		8,515.5	10.62	10.62	-	-	81.94	54.41	14.26	7.56	5.40	7.44	5.91	1.53	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し		7,834.3	11.54	11.54	-	-	84.05	54.32	15.50	8.22	5.87	4.41	2.75	1.66	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	45cm以上50cm以下		有り		8,583.6	10.53	10.53	-	-	81.75	54.43	14.15	7.50	5.35	7.72	6.20	1.52	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			無し		7,902.5	11.44	11.44	-	-	83.82	54.32	15.37	8.15	5.82	4.74	3.09	1.65	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］16ｔ吊	-	-	普通作業員	石工	運転手（特殊）	土木一般世話役	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.013【　胴込・裏込コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
積張の区分	胴込・裏込コンクリート規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
積工	18-8-25(高炉)	22,518	0.00	-	-	-	34.26	16.78	13.81	-	-	65.74	65.74	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W/C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
張工		22,851	0.00	-	-	-	35.22	17.45	15.78	-	-	64.78	64.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	-	-	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） W/C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象

No.014【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	81,841	0.00	-	-	-	83.62	30.94	29.32	11.24	2.11	16.38	16.38	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,163	0.70	0.70	-	-	78.94	31.56	27.45	9.98	1.87	20.36	14.54	5.82	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	79,431	0.00	-	-	-	83.12	31.88	30.21	11.58	2.17	16.88	16.88	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	88,708	0.00	-	-	-	84.89	28.56	27.05	10.37	1.94	15.11	15.11	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	99,031	0.65	0.65	-	-	80.39	29.36	25.55	9.29	1.74	18.96	13.54	5.42	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	86,298	0.00	-	-	-	84.47	29.35	27.81	10.66	2.00	15.53	15.53	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,238	0.00	-	-	-	84.46	29.38	27.83	10.66	2.00	15.54	15.54	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,561	0.67	0.67	-	-	79.89	30.13	26.20	9.52	1.78	19.44	13.88	5.56	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	83,828	0.00	-	-	-	84.01	30.21	28.63	10.97	2.06	15.99	15.99	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,105	0.00	-	-	-	85.60	27.20	25.78	9.88	1.85	14.40	14.40	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,430	0.62	0.62	-	-	81.23	28.12	24.46	8.89	1.67	18.15	12.96	5.19	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	90,696	0.00	-	-	-	85.22	27.93	26.46	10.14	1.90	14.78	14.78	-	-	-	-	-		-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	69,190	0.00	-	-	-	80.63	28.99	28.33	11.30	2.49	19.37	19.37	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,955	0.81	0.81	-	-	75.71	31.39	24.52	9.78	2.16	23.48	16.77	6.71	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	67,223	0.00	-	-	-	80.06	29.83	29.16	11.63	2.57	19.94	19.94	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	76,077	0.00	-	-	-	82.38	26.36	25.77	10.27	2.27	17.62	17.62	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,842	0.75	0.75	-	-	77.63	28.91	22.57	9.00	1.98	21.62	15.44	6.18	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象

No.014【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上0.8m未満	18-8-25(高炉)			養生工無	74,109	0.00	-	-	-	81.91	27.05	26.45	10.55	2.33	18.09	18.09	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,618	0.00	-	-	-	81.79	27.24	26.63	10.62	2.34	18.21	18.21	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,382	0.77	0.77	-	-	76.98	29.76	23.23	9.26	2.04	22.25	15.89	6.36	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	71,650	0.00	-	-	-	81.29	27.98	27.36	10.91	2.41	18.71	18.71	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,504	0.00	-	-	-	83.35	24.91	24.35	9.71	2.14	16.65	16.65	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,269	0.71	0.71	-	-	78.72	27.51	21.48	8.56	1.89	20.57	14.69	5.88	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	78,537	0.00	-	-	-	82.93	25.53	24.96	9.95	2.20	17.07	17.07	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	63,376	0.00	-	-	-	78.85	28.95	26.62	11.25	2.72	21.15	21.15	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	74,346	0.87	0.87	-	-	73.88	31.47	22.69	9.59	2.32	25.25	18.03	7.22	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	61,614	0.00	-	-	-	78.24	29.77	27.38	11.57	2.80	21.76	21.76	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	70,250	0.00	-	-	-	80.92	26.14	24.01	10.14	2.45	19.08	19.08	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	81,220	0.80	0.80	-	-	76.09	28.82	20.77	8.77	2.12	23.11	16.50	6.61	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	68,488	0.00	-	-	-	80.43	26.79	24.63	10.41	2.52	19.57	19.57	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,783	0.00	-	-	-	80.22	27.07	24.89	10.51	2.54	19.78	19.78	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,753	0.82	0.82	-	-	75.35	29.73	21.42	9.05	2.19	23.83	17.02	6.81	-	-	-	ジェットヒータ 126M J (30,100kcal)	*	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	66,020	0.00	-	-	-	79.69	27.80	25.55	10.79	2.61	20.31	20.31	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,657	0.00	-	-	-	82.04	24.58	22.59	9.55	2.31	17.96	17.96	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.014【　小型擁壁（A）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
																					K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,626	0.76	0.76	-	-	77.32	27.34	19.70	8.32	2.01	21.92	15.65	6.27	-	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	72,894	0.00	-	-	-	81.61	25.17	23.14	9.78	2.37	18.39	18.39	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	85,922	2.69	2.39	－	－	81.71	29.74	29.45	10.43	2.76	15.60	15.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,085	3.00	2.14	0.67	－	77.47	31.85	26.33	9.33	2.47	19.53	13.95	5.58	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	83,353	2.67	2.46	－	－	81.25	30.65	30.36	10.76	2.85	16.08	16.08	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	92,730	2.73	2.21	－	－	82.81	27.54	27.29	9.67	2.56	14.46	14.46	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,890	3.02	2.00	0.63	－	78.74	29.74	24.59	8.71	2.30	18.24	13.03	5.21	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	90,161	2.72	2.28	－	－	82.41	28.34	28.06	9.94	2.63	14.87	14.87	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,289	2.71	2.27	－	－	82.44	28.30	28.02	9.93	2.63	14.85	14.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,450	3.00	2.04	0.64	－	78.32	30.48	25.19	8.92	2.36	18.68	13.34	5.34	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	87,720	2.70	2.34	－	－	82.02	29.13	28.85	10.22	2.70	15.28	15.28	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,097	2.75	2.11	－	－	83.45	26.32	26.06	9.23	2.44	13.80	13.80	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,260	3.01	1.91	0.60	－	79.49	28.54	23.59	8.36	2.21	17.50	12.50	5.00	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	94,528	2.74	2.17	－	－	83.08	27.03	26.77	9.48	2.51	14.18	14.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
		打設高25m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,006	2.78	2.47	－	－	81.63	29.71	29.42	10.42	2.76	15.59	15.59	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,166	3.07	2.21	0.67	－	77.41	31.83	26.31	9.32	2.47	19.52	13.94	5.58	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	83,434	2.77	2.55	－	－	81.16	30.61	30.33	10.75	2.84	16.07	16.07	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	92,822	2.82	2.29	－	－	82.74	27.54	27.26	9.66	2.55	14.44	14.44	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,980	3.10	2.07	0.63	－	78.67	29.71	24.57	8.71	2.30	18.23	13.02	5.21	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	90,250	2.82	2.36	－	－	82.33	28.30	28.04	9.93	2.63	14.85	14.85	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.5m以上0.6m未満	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,378	2.81	2.35	-	-	82.36	28.27	28.00	9.92	2.62	14.83	14.83	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,540	3.09	2.12	0.64	-	78.24	30.43	25.17	8.92	2.36	18.67	13.33	5.34	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	87,806	2.80	2.42	-	-	81.93	29.09	28.82	10.21	2.70	15.27	15.27	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,194	2.85	2.19	-	-	83.36	26.29	26.03	9.22	2.44	13.79	13.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,350	3.10	1.98	0.60	-	79.41	28.50	23.57	8.35	2.21	17.49	12.49	5.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	94,622	2.84	2.25	-	-	82.99	27.00	26.74	9.47	2.51	14.17	14.17	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
		打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	86,230	3.04	2.70	-	-	81.41	29.62	29.34	10.40	2.75	15.55	15.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,382	3.29	2.41	0.67	-	77.23	31.76	26.25	9.30	2.46	19.48	13.91	5.57	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	83,650	3.02	2.78	-	-	80.96	30.54	30.25	10.72	2.84	16.02	16.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	93,067	3.08	2.50	-	-	82.52	27.46	27.19	9.63	2.55	14.40	14.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,220	3.32	2.25	0.63	-	78.49	29.64	24.51	8.69	2.30	18.19	12.99	5.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	90,487	3.07	2.57	-	-	82.12	28.24	27.96	9.91	2.62	14.81	14.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	90,616	3.07	2.57	-	-	82.14	28.20	27.92	9.89	2.62	14.79	14.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	100,770	3.31	2.31	0.64	-	78.07	30.38	25.11	8.90	2.35	18.62	13.30	5.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	88,036	3.05	2.64	-	-	81.72	29.03	28.74	10.18	2.69	15.23	15.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	97,453	3.11	2.39	-	-	83.14	26.23	25.96	9.20	2.43	13.75	13.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	107,610	3.32	2.16	0.60	-	79.24	28.46	23.51	8.33	2.20	17.44	12.46	4.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	94,873	3.09	2.45	-	-	82.78	26.93	26.67	9.45	2.50	14.13	14.13	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 18－8－25（20） W／C 60%	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高28m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,294	4.23	3.75	－	－	80.41	29.25	28.99	10.27	2.72	15.36	15.36	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,408	4.31	3.36	0.66	－	76.42	31.43	25.98	9.20	2.43	19.27	13.76	5.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	84,676	4.20	3.86	－	－	79.97	30.17	29.88	10.59	2.80	15.83	15.83	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	94,231	4.28	3.47	－	－	81.50	27.12	26.85	9.51	2.52	14.22	14.22	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,350	4.36	3.13	0.62	－	77.65	29.33	24.25	8.59	2.27	17.99	12.85	5.14	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
				有り	養生工無	91,613	4.26	3.57	－	－	81.11	27.88	27.62	9.79	2.59	14.63	14.63	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	91,744	4.26	3.56	－	－	81.13	27.86	27.58	9.77	2.58	14.61	14.61	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	101,860	4.34	3.21	0.63	－	77.23	30.05	24.84	8.80	2.33	18.43	13.16	5.27	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	89,126	4.24	3.67	－	－	80.72	28.66	28.39	10.06	2.66	15.04	15.04	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	98,681	4.31	3.31	－	－	82.11	25.91	25.64	9.08	2.40	13.58	13.58	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,800	4.38	3.00	0.59	－	78.37	28.14	23.26	8.24	2.18	17.25	12.32	4.93	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	96,063	4.29	3.40	－	－	81.76	26.60	26.34	9.33	2.47	13.95	13.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	－	－	－	－	被災地補正対象
		水平打設距離	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	87,630	3.91	3.47	－	－	80.12	29.15	28.88	10.23	2.71	15.97	15.30	0.60	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				無し	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	97,732	4.04	3.11	0.66	－	76.18	31.33	25.89	9.17	2.43	19.78	13.72	5.49	0.53	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	85,000	3.89	3.58	－	－	79.68	30.07	29.77	10.55	2.79	16.43	15.77	0.61	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	94,598	3.96	3.21	－	－	81.19	27.01	26.75	9.48	2.51	14.85	14.17	0.55	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	104,700	4.08	2.90	0.62	－	77.41	29.26	24.17	8.56	2.26	18.51	12.80	5.12	0.50	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	91,969	3.95	3.31	－	－	80.80	27.78	27.51	9.75	2.58	15.25	14.57	0.57	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：m３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		30m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	92,100	3.95	3.30	－	－	80.82	27.76	27.47	9.73	2.57	15.23	14.55	0.57	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	102,200	4.06	2.97	0.63	－	76.99	29.97	24.76	8.77	2.32	18.95	13.11	5.25	0.51	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	89,470	3.93	3.40	－	－	80.42	28.57	28.28	10.02	2.65	15.65	14.98	0.58	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	99,068	4.00	3.07	－	－	81.78	25.79	25.54	9.05	2.39	14.22	13.53	0.53	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	109,170	4.10	2.78	0.59	－	78.11	28.05	23.18	8.21	2.17	17.79	12.28	4.91	0.48	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	96,439	3.98	3.15	－	－	81.44	26.49	26.24	9.30	2.46	14.58	13.90	0.54	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		打設高17m以下・水平打設距離17m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,135	3.17	2.81	－	－	78.50	29.49	26.81	10.06	3.24	18.33	18.33	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,749	3.43	2.45	0.77	－	74.15	31.80	23.41	8.78	2.83	22.42	16.01	6.41	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	71,017	3.14	2.89	－	－	77.98	30.37	27.61	10.36	3.34	18.88	18.88	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	79,912	3.22	2.57	－	－	80.01	27.00	24.53	9.21	2.97	16.77	16.77	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,527	3.47	2.27	0.71	－	75.79	29.41	21.65	8.13	2.62	20.74	14.81	5.93	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	77,794	3.21	2.64	－	－	79.56	27.73	25.20	9.46	3.05	17.23	17.23	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,477	3.20	2.65	－	－	79.50	27.86	25.30	9.49	3.06	17.30	17.30	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,091	3.45	2.33	0.73	－	75.24	30.24	22.25	8.35	2.69	21.31	15.22	6.09	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	75,359	3.19	2.73	－	－	79.02	28.62	26.01	9.76	3.15	17.79	17.79	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,254	3.26	2.44	－	－	80.83	25.60	23.27	8.73	2.82	15.91	15.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,868	3.48	2.16	0.68	－	76.74	28.09	20.66	7.75	2.50	19.78	14.13	5.65	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	82,136	3.24	2.50	－	－	80.44	26.26	23.87	8.96	2.89	16.32	16.32	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.6m以上	18-8-25(高	打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,219	3.28	2.91	-	-	78.41	29.45	26.78	10.05	3.24	18.31	18.31	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,830	3.53	2.54	0.77	-	74.08	31.77	23.39	8.77	2.83	22.39	15.99	6.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	71,098	3.25	2.99	-	-	77.90	30.35	27.57	10.35	3.34	18.85	18.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,006	3.34	2.66	-	-	79.90	26.97	24.50	9.19	2.96	16.76	16.76	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,617	3.56	2.35	0.71	-	75.73	29.40	21.63	8.12	2.62	20.71	14.79	5.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	77,885	3.32	2.73	-	-	79.47	27.70	25.17	9.44	3.05	17.21	17.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	77,567	3.31	2.74	-	-	79.41	27.83	25.27	9.48	3.06	17.28	17.28	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,178	3.55	2.41	0.73	-	75.17	30.22	22.23	8.34	2.69	21.28	15.20	6.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	75,446	3.30	2.82	-	-	78.93	28.60	25.98	9.75	3.14	17.77	17.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	84,354	3.37	2.52	-	-	80.74	25.58	23.24	8.72	2.81	15.89	15.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	94,965	3.58	2.24	0.68	-	76.66	28.05	20.64	7.75	2.50	19.76	14.11	5.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	82,233	3.36	2.59	-	-	80.34	26.23	23.84	8.95	2.88	16.30	16.30	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		打設高25m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,443	3.57	3.17	-	-	78.18	29.38	26.69	10.02	3.23	18.25	18.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,046	3.78	2.77	0.77	-	73.89	31.69	23.33	8.75	2.82	22.33	15.95	6.38	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	71,314	3.54	3.26	-	-	77.66	30.25	27.49	10.32	3.33	18.80	18.80	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,255	3.64	2.90	-	-	79.66	26.87	24.43	9.17	2.96	16.70	16.70	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,858	3.82	2.56	0.71	-	75.53	29.31	21.58	8.10	2.61	20.65	14.75	5.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	78,126	3.62	2.98	-	-	79.22	27.61	25.09	9.42	3.04	17.16	17.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（Ｂ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（ *印：賃料） K1		K2		K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.8m未満	炉)	距離20m以下	有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	77,807	3.61	2.99	-	-	79.16	27.73	25.20	9.45	3.05	17.23	17.23	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,410	3.80	2.63	0.73	-	74.97	30.14	22.17	8.32	2.68	21.23	15.16	6.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	75,678	3.60	3.08	-	-	78.69	28.51	25.90	9.72	3.13	17.71	17.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生･特殊養生(練炭)	84,619	3.68	2.75	-	-	80.48	25.50	23.17	8.69	2.80	15.84	15.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	95,222	3.84	2.44	0.68	-	76.45	27.98	20.59	7.72	2.49	19.71	14.08	5.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	82,490	3.66	2.82	-	-	80.09	26.14	23.77	8.92	2.88	16.25	16.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
		打設高28m以下･水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	74,506	4.95	4.39	-	-	77.06	28.96	26.31	9.87	3.18	17.99	17.99	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,071	4.93	3.84	0.76	-	73.00	31.30	23.04	8.65	2.79	22.07	15.76	6.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	72,339	4.91	4.52	-	-	76.56	29.82	27.10	10.17	3.28	18.53	18.53	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生･特殊養生(練炭)	81,438	5.03	4.01	-	-	78.51	26.51	24.07	9.03	2.91	16.46	16.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,004	5.01	3.55	0.70	-	74.59	28.96	21.31	7.99	2.58	20.40	14.57	5.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	79,272	5.01	4.12	-	-	78.08	27.22	24.73	9.28	2.99	16.91	16.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生･特殊養生(練炭)	78,947	5.01	4.14	-	-	78.01	27.33	24.83	9.32	3.00	16.98	16.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,513	4.99	3.65	0.72	-	74.05	29.76	21.90	8.22	2.65	20.96	14.97	5.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	76,780	4.98	4.26	-	-	77.56	28.10	25.53	9.58	3.09	17.46	17.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生･特殊養生(練炭)	85,880	5.09	3.81	-	-	79.30	25.12	22.83	8.57	2.76	15.61	15.61	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,446	5.07	3.39	0.67	-	75.47	27.60	20.33	7.63	2.46	19.46	13.90	5.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	83,713	5.07	3.91	-	-	78.92	25.77	23.42	8.79	2.83	16.01	16.01	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ６０％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	74,841	4.58	4.06	－	－	76.72	28.83	26.19	9.83	3.17	18.70	17.91	0.70	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,395	4.63	3.56	0.76	－	72.73	31.19	22.96	8.61	2.78	22.64	15.70	6.28	0.61	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	72,663	4.54	4.18	－	－	76.23	29.71	26.98	10.12	3.26	19.23	18.45	0.72	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	81,812	4.67	3.72	－	－	78.15	26.38	23.96	8.99	2.90	17.18	16.38	0.64	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	92,366	4.70	3.29	0.70	－	74.29	28.84	21.22	7.96	2.57	21.01	14.51	5.81	0.57	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	79,634	4.64	3.82	－	－	77.73	27.09	24.62	9.24	2.98	17.63	16.83	0.66	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	79,307	4.63	3.83	－	－	77.68	27.22	24.72	9.28	2.99	17.69	16.90	0.66	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,861	4.67	3.38	0.72	－	73.77	29.64	21.82	8.19	2.64	21.56	14.92	5.97	0.58	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	77,129	4.61	3.94	－	－	77.22	27.97	25.42	9.54	3.08	18.17	17.38	0.68	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	86,278	4.71	3.52	－	－	78.94	25.01	22.72	8.53	2.75	16.35	15.54	0.61	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	96,832	4.74	3.14	0.67	－	75.18	27.51	20.24	7.60	2.45	20.08	13.84	5.54	0.54	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	84,100	4.68	3.61	－	－	78.58	25.67	23.31	8.75	2.82	16.74	15.94	0.62	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		打設高17m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,208	3.44	3.06	－	－	76.61	29.55	25.10	9.92	3.53	19.95	19.95	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,028	3.68	2.63	0.83	－	72.26	31.95	21.62	8.54	3.04	24.06	17.18	6.88	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	65,295	3.41	3.15	－	－	76.06	30.44	25.83	10.21	3.63	20.53	20.53	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	73,999	3.52	2.78	－	－	78.36	26.83	22.80	9.01	3.21	18.12	18.12	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,818	3.73	2.42	0.76	－	74.14	29.38	19.89	7.86	2.80	22.13	15.80	6.33	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	72,086	3.49	2.85	－	－	77.91	27.56	23.40	9.25	3.29	18.60	18.60	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		打設高25m以下・水平打設距離17m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,560	3.49	2.87	－	－	77.78	27.76	23.57	9.32	3.32	18.73	18.73	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,379	3.71	2.49	0.79	－	73.51	30.27	20.48	8.09	2.88	22.78	16.27	6.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	69,647	3.47	2.95	－	－	77.28	28.52	24.22	9.57	3.41	19.25	19.25	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,350	3.56	2.62	－	－	79.33	25.35	21.53	8.51	3.03	17.11	17.11	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,170	3.76	2.30	0.73	－	75.19	27.95	18.92	7.48	2.66	21.05	15.03	6.02	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	76,438	3.54	2.69	－	－	78.92	26.00	22.07	8.72	3.10	17.54	17.54	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		打設高25m以下・水平打設距離18m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,292	3.55	3.16	－	－	76.53	29.52	25.07	9.91	3.53	19.92	19.92	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,108	3.79	2.73	0.83	－	72.18	31.90	21.60	8.53	3.04	24.03	17.16	6.87	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	65,376	3.53	3.26	－	－	75.96	30.39	25.80	10.20	3.63	20.51	20.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,093	3.63	2.87	－	－	78.28	26.82	22.77	9.00	3.20	18.09	18.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,910	3.84	2.51	0.76	－	74.05	29.35	19.87	7.85	2.79	22.11	15.79	6.32	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	72,177	3.62	2.95	－	－	77.81	27.52	23.37	9.24	3.29	18.57	18.57	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,650	3.61	2.97	－	－	77.68	27.74	23.54	9.30	3.31	18.71	18.71	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,467	3.82	2.58	0.79	－	73.42	30.23	20.45	8.08	2.88	22.76	16.25	6.51	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	69,734	3.58	3.05	－	－	77.20	28.51	24.19	9.56	3.40	19.22	19.22	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,451	3.68	2.71	－	－	79.23	25.33	21.50	8.50	3.02	17.09	17.09	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,268	3.85	2.38	0.72	－	75.12	27.93	18.90	7.47	2.66	21.03	15.02	6.01	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	76,536	3.66	2.78	－	－	78.83	25.97	22.04	8.71	3.10	17.51	17.51	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
0.8m以上1.0m以下	18-8-25(高炉)	打設高25m以下・水平打設距離20m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	67,515	3.88	3.45	-	-	76.26	29.42	24.99	9.87	3.51	19.86	19.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,324	4.05	2.97	0.83	-	71.98	31.81	21.54	8.51	3.03	23.97	17.12	6.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	65,591	3.85	3.55	-	-	75.71	30.28	25.72	10.16	3.62	20.44	20.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	74,344	3.96	3.13	-	-	78.01	26.73	22.69	8.97	3.19	18.03	18.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,153	4.11	2.73	0.76	-	73.85	29.27	19.81	7.83	2.79	22.04	15.74	6.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	72,421	3.94	3.21	-	-	77.55	27.43	23.29	9.21	3.28	18.51	18.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	71,892	3.94	3.24	-	-	77.41	27.64	23.46	9.27	3.30	18.65	18.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,700	4.08	2.81	0.78	-	73.22	30.14	20.40	8.06	2.87	22.70	16.21	6.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	69,968	3.91	3.33	-	-	76.93	28.39	24.11	9.53	3.39	19.16	19.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	78,721	4.02	2.96	-	-	78.95	25.23	21.43	8.47	3.01	17.03	17.03	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	89,530	4.14	2.60	0.72	-	74.90	27.85	18.84	7.45	2.65	20.96	14.97	5.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	76,797	3.99	3.03	-	-	78.55	25.88	21.96	8.68	3.09	17.46	17.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
		打設高28m以下・水平打設	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,575	5.36	4.77	-	-	75.09	28.97	24.60	9.72	3.46	19.55	19.55	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,346	5.29	4.12	0.82	-	71.06	31.41	21.26	8.40	2.99	23.65	16.89	6.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	66,614	5.32	4.91	-	-	74.56	29.84	25.32	10.01	3.56	20.12	20.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,538	5.48	4.33	-	-	76.77	26.31	22.33	8.82	3.14	17.75	17.75	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,309	5.40	3.79	0.75	-	72.85	28.88	19.54	7.72	2.75	21.75	15.53	6.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					養生工無	73,577	5.44	4.44	-	-	76.34	27.02	22.93	9.06	3.22	18.22	18.22	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 35t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	-	-	-	-	被災地補正対象

No.015【　小型擁壁（B）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	施工条件	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		水平打設距離20m以下	有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,038	5.44	4.48	－	－	76.21	27.20	23.10	9.13	3.25	18.35	18.35	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	83,808	5.35	3.90	0.77	－	72.26	29.76	20.13	7.95	2.83	22.39	15.99	6.40	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	71,076	5.41	4.60	－	－	75.73	27.95	23.73	9.38	3.34	18.86	18.86	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,001	5.55	4.09	－	－	77.69	24.85	21.08	8.33	2.96	16.76	16.76	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,772	5.45	3.60	0.71	－	73.87	27.48	18.58	7.34	2.61	20.68	14.77	5.91	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	－	－	－	被災地補正対象
					養生工無	78,039	5.52	4.19	－	－	77.30	25.47	21.61	8.54	3.04	17.18	17.18	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	－	－	－	－	被災地補正対象
		水平打設距離30m以下	無し	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	68,910	4.96	4.41	－	－	74.74	28.85	24.48	9.67	3.44	20.30	19.45	0.76	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	79,669	4.95	3.82	0.81	－	70.78	31.29	21.17	8.37	2.98	24.27	16.83	6.73	0.66	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	66,937	4.92	4.54	－	－	74.21	29.70	25.20	9.96	3.54	20.87	20.03	0.78	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	75,915	5.07	4.00	－	－	76.40	26.19	22.22	8.78	3.12	18.53	17.66	0.69	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	86,674	5.05	3.51	0.75	－	72.56	28.77	19.46	7.69	2.74	22.39	15.47	6.19	0.60	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	73,942	5.04	4.11	－	－	75.96	26.88	22.81	9.02	3.21	19.00	18.13	0.71	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			有り	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	73,399	5.03	4.14	－	－	75.85	27.10	22.98	9.08	3.23	19.12	18.26	0.71	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
					特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,158	5.01	3.61	0.77	－	71.96	29.64	20.04	7.92	2.82	23.03	15.93	6.37	0.62	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	71,426	5.01	4.26	－	－	75.37	27.83	23.62	9.33	3.32	19.62	18.77	0.73	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	一般養生・特殊養生(練炭)	80,405	5.13	3.78	－	－	77.32	24.73	20.98	8.29	2.95	17.55	16.67	0.65	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	91,164	5.10	3.33	0.71	－	73.57	27.38	18.50	7.31	2.60	21.33	14.70	5.88	0.57	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
					養生工無	78,431	5.11	3.88	－	－	76.92	25.34	21.51	8.50	3.02	17.97	17.09	0.67	－	－	－	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	－	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	無し	一般養生	延長無し	39,062	2.13	1.72	-	-	63.81	26.18	16.92	6.24	1.43	34.06	33.67	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	39,644	2.19	1.69	-	-	64.25	27.18	16.67	6.14	1.41	33.56	33.18	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,806	2.32	1.65	-	-	65.07	29.05	16.20	5.97	1.37	32.61	32.24	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	42,031	2.44	1.60	-	-	65.90	30.92	15.73	5.80	1.33	31.66	31.30	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	40,542	1.99	1.66	-	-	65.20	29.79	16.30	6.01	1.38	32.81	32.45	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	41,122	2.04	1.63	-	-	65.61	30.70	16.07	5.92	1.36	32.35	31.99	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,282	2.16	1.59	-	-	66.39	32.44	15.63	5.76	1.32	31.45	31.11	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,505	2.27	1.54	-	-	67.16	34.15	15.19	5.60	1.29	30.57	30.24	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	38,226	2.11	1.76	-	-	63.10	26.75	17.29	6.37	1.46	34.79	34.41	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,807	2.17	1.73	-	-	63.55	27.74	17.03	6.28	1.44	34.28	33.90	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	39,967	2.29	1.68	-	-	64.43	29.66	16.54	6.10	1.40	33.28	32.91	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,189	2.41	1.63	-	-	65.29	31.56	16.05	5.91	1.36	32.30	31.94	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	42,154	2.21	1.59	-	-	66.19	24.26	15.68	5.78	1.33	31.60	31.20	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	42,741	2.28	1.57	-	-	66.54	25.18	15.47	5.70	1.31	31.18	30.78	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,912	2.41	1.53	-	-	67.24	27.00	15.05	5.55	1.27	30.35	29.96	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,146	2.54	1.49	-	-	67.95	28.80	14.64	5.40	1.24	29.51	29.14	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練	延長無し	43,634	2.07	1.54	-	-	67.41	27.69	15.15	5.58	1.28	30.52	30.15	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	44,219	2.14	1.52	-	-	67.74	28.53	14.95	5.51	1.27	30.12	29.75	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
1m超2m未満		有り	無し	養生工無（炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	45,388	2.26	1.48	-	-	68.40	30.22	14.56	5.37	1.23	29.34	28.98	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,620	2.39	1.44	-	-	69.05	31.87	14.18	5.22	1.20	28.56	28.21	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	41,318	2.19	1.63	-	-	65.57	24.74	16.00	5.90	1.35	32.24	31.84	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	41,904	2.25	1.60	-	-	65.97	25.72	15.77	5.81	1.34	31.78	31.39	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,072	2.38	1.56	-	-	66.69	27.52	15.35	5.66	1.30	30.93	30.54	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,304	2.52	1.52	-	-	67.42	29.34	14.92	5.50	1.26	30.06	29.69	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	41,402	2.19	1.62	-	-	65.64	24.70	15.97	5.88	1.35	32.17	31.77	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	41,987	2.26	1.60	-	-	66.02	25.66	15.74	5.80	1.33	31.72	31.33	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,156	2.39	1.56	-	-	66.75	27.48	15.32	5.64	1.30	30.86	30.48	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,389	2.51	1.51	-	-	67.49	29.30	14.89	5.49	1.26	30.00	29.63	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	42,881	2.06	1.57	-	-	66.89	28.17	15.41	5.68	1.30	31.05	30.67	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	43,466	2.11	1.54	-	-	67.27	29.06	15.21	5.60	1.29	30.62	30.26	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,632	2.23	1.50	-	-	67.94	30.73	14.81	5.46	1.25	29.83	29.47	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	45,862	2.36	1.46	-	-	68.61	32.40	14.41	5.31	1.22	29.03	28.68	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	40,566	2.17	1.66	-	-	65.01	25.22	16.29	6.00	1.38	32.82	32.43	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	41,150	2.23	1.63	-	-	65.41	26.18	16.06	5.92	1.36	32.36	31.97	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	42,317	2.36	1.59	-	-	66.18	28.02	15.62	5.76	1.32	31.46	31.08	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,547	2.49	1.54	-	-	66.94	29.87	15.18	5.59	1.28	30.57	30.21	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り	有り	一般養生	延長無し	44,494	2.26	1.51	-	-	67.76	22.99	14.86	5.47	1.26	29.98	29.56	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	45,084	2.33	1.49	-	-	68.09	23.90	14.66	5.40	1.24	29.58	29.18	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,262	2.47	1.45	-	-	68.70	25.64	14.29	5.26	1.21	28.83	28.43	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,504	2.61	1.41	-	-	69.31	27.37	13.91	5.13	1.18	28.08	27.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,973	2.13	1.46	-	-	68.87	26.27	14.38	5.30	1.22	29.00	28.61	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	46,562	2.20	1.44	-	-	69.17	27.11	14.20	5.23	1.20	28.63	28.25	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,738	2.33	1.41	-	-	69.74	28.72	13.85	5.10	1.17	27.93	27.55	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,977	2.46	1.37	-	-	70.32	30.34	13.50	4.97	1.14	27.22	26.86	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	43,658	2.24	1.54	-	-	67.22	23.42	15.14	5.58	1.28	30.54	30.13	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	44,247	2.32	1.52	-	-	67.54	24.34	14.94	5.50	1.26	30.14	29.73	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,423	2.45	1.48	-	-	68.20	26.12	14.55	5.36	1.23	29.35	28.96	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,662	2.59	1.44	-	-	68.84	27.86	14.17	5.22	1.20	28.57	28.19	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	35,057	2.52	1.92	-	-	59.50	21.89	11.70	5.90	3.39	37.98	37.52	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	35,641	2.58	1.88	-	-	60.05	23.06	11.51	5.80	3.33	37.37	36.91	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	36,808	2.73	1.83	-	-	61.10	25.29	11.14	5.62	3.23	36.17	35.74	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,038	2.86	1.77	-	-	62.14	27.48	10.78	5.44	3.12	35.00	34.58	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練	延長無し	36,706	2.33	1.83	-	-	61.40	25.93	11.18	5.63	3.24	36.27	35.84	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	37,289	2.40	1.80	-	-	61.90	27.00	11.00	5.55	3.19	35.70	35.28	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	18-8-25(高炉)	無し	無し	炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	38,453	2.53	1.75	-	-	62.86	29.01	10.67	5.38	3.09	34.61	34.21	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,680	2.65	1.69	-	-	63.81	31.02	10.34	5.21	2.99	33.54	33.15	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	31,363	3.36	2.14	0.38	0.35	50.58	20.19	13.08	5.20	1.79	46.06	41.94	2.94	1.09	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m未満	31,944	3.41	2.10	0.37	0.34	51.36	21.53	12.84	5.11	1.75	45.23	41.18	2.89	1.07	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	33,106	3.52	2.03	0.36	0.33	52.86	24.07	12.39	4.93	1.69	43.62	39.73	2.78	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	34,330	3.63	1.96	0.35	0.32	54.30	26.54	11.95	4.75	1.63	42.07	38.32	2.68	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	34,390	2.48	1.95	-	-	58.81	22.31	11.93	6.01	3.46	38.71	38.25	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	34,974	2.56	1.92	-	-	59.39	23.51	11.73	5.91	3.40	38.05	37.61	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	36,138	2.69	1.86	-	-	60.48	25.75	11.35	5.72	3.29	36.83	36.40	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	37,365	2.82	1.80	-	-	61.56	27.98	10.98	5.53	3.18	35.62	35.20	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	36,256	2.56	1.85	-	-	60.69	21.18	11.31	5.70	3.28	36.75	36.28	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	36,842	2.64	1.82	-	-	61.20	22.33	11.13	5.61	3.22	36.16	35.70	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,013	2.78	1.77	-	-	62.18	24.49	10.79	5.44	3.13	35.04	34.60	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,248	2.92	1.71	-	-	63.13	26.62	10.45	5.27	3.03	33.95	33.52	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	37,905	2.38	1.77	-	-	62.48	25.14	10.82	5.46	3.13	35.14	34.70	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,490	2.46	1.75	-	-	62.93	26.16	10.66	5.37	3.09	34.61	34.18	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	39,659	2.58	1.69	-	-	63.84	28.15	10.34	5.21	3.00	33.58	33.17	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	40,891	2.72	1.64	-	-	64.71	30.09	10.03	5.06	2.91	32.57	32.17	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
2m以上5m以下			無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	32,567	3.42	2.06	0.37	0.34	52.19	19.44	12.60	5.01	1.72	44.39	40.39	2.83	1.05	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m未満	33,151	3.48	2.03	0.36	0.33	52.91	20.74	12.37	4.92	1.69	43.61	39.68	2.78	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	34,318	3.60	1.96	0.35	0.32	54.28	23.21	11.95	4.75	1.63	42.12	38.33	2.69	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	35,548	3.71	1.89	0.34	0.31	55.63	25.64	11.54	4.59	1.57	40.66	37.00	2.59	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	35,590	2.54	1.89	-	-	60.03	21.56	11.53	5.81	3.34	37.43	36.96	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	36,175	2.61	1.86	-	-	60.57	22.72	11.34	5.72	3.28	36.82	36.36	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	37,344	2.75	1.80	-	-	61.59	24.93	10.98	5.54	3.18	35.66	35.22	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	38,575	2.88	1.74	-	-	62.59	27.10	10.63	5.36	3.08	34.53	34.10	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	36,372	2.57	1.85	-	-	60.79	21.09	11.28	5.69	3.27	36.64	36.17	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	36,959	2.65	1.82	-	-	61.30	22.24	11.10	5.60	3.21	36.05	35.59	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,131	2.78	1.76	-	-	62.28	24.41	10.76	5.42	3.12	34.94	34.50	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,366	2.93	1.71	-	-	63.22	26.55	10.42	5.25	3.02	33.85	33.42	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	38,021	2.39	1.77	-	-	62.58	25.06	10.79	5.44	3.12	35.03	34.60	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,607	2.46	1.74	-	-	63.04	26.08	10.63	5.36	3.08	34.50	34.07	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	39,776	2.60	1.69	-	-	63.91	28.04	10.31	5.20	2.99	33.49	33.07	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,008	2.73	1.64	-	-	64.79	30.01	10.00	5.04	2.90	32.48	32.08	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	32,676	3.44	2.06	0.37	0.34	52.32	19.38	12.55	4.99	1.71	44.24	40.26	2.82	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m未満	33,261	3.49	2.02	0.36	0.33	53.04	20.68	12.33	4.90	1.68	43.47	39.55	2.77	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				ﾋｰﾀ養生	90m以上 180m未満	34,429	3.60	1.95	0.35	0.32	54.41	23.12	11.92	4.74	1.63	41.99	38.21	2.68	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	35,659	3.71	1.88	0.33	0.31	55.75	25.56	11.50	4.57	1.57	40.54	36.89	2.58	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				養生工無	延長無し	35,706	2.54	1.88	-	-	60.15	21.49	11.49	5.79	3.33	37.31	36.84	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	36,292	2.62	1.85	-	-	60.67	22.65	11.30	5.70	3.27	36.71	36.25	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	37,461	2.75	1.79	-	-	61.70	24.86	10.95	5.52	3.17	35.55	35.11	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	38,693	2.90	1.74	-	-	62.67	27.00	10.60	5.34	3.07	34.43	34.00	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		有り		一般養生	延長無し	37,571	2.62	1.79	-	-	61.89	20.43	10.92	5.50	3.16	35.49	35.01	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	38,160	2.69	1.76	-	-	62.37	21.54	10.75	5.42	3.11	34.94	34.47	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	39,336	2.84	1.71	-	-	63.27	23.66	10.43	5.26	3.02	33.89	33.44	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	40,576	2.99	1.66	-	-	64.15	25.76	10.11	5.10	2.93	32.86	32.42	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	39,220	2.44	1.71	-	-	63.58	24.29	10.46	5.27	3.03	33.98	33.54	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	39,808	2.51	1.69	-	-	64.01	25.31	10.30	5.19	2.98	33.48	33.04	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	40,982	2.65	1.64	-	-	64.82	27.21	10.01	5.05	2.90	32.53	32.10	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	42,219	2.79	1.59	-	-	65.64	29.14	9.72	4.90	2.81	31.57	31.16	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	33,881	3.47	1.98	0.35	0.32	53.82	18.70	12.11	4.81	1.65	42.71	38.83	2.72	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m未満	34,468	3.55	1.95	0.35	0.32	54.48	19.97	11.90	4.73	1.62	41.97	38.16	2.67	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					90m以上 180m未満	35,641	3.66	1.88	0.33	0.31	55.74	22.35	11.51	4.58	1.57	40.60	36.91	2.59	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					180m以上 280m以下	36,877	3.79	1.82	0.32	0.30	56.98	24.72	11.12	4.42	1.52	39.23	35.67	2.50	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 １８－８－２５（２０） W／C ６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.016【　重力式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格											備考
擁壁平均高さ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
																						K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				養生工無	延長無し	36,905	2.59	1.82	-	-	61.30	20.80	11.12	5.60	3.22	36.11	35.64	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m未満	37,493	2.67	1.79	-	-	61.78	21.92	10.94	5.52	3.17	35.55	35.08	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					90m以上180m未満	38,666	2.81	1.74	-	-	62.72	24.07	10.61	5.35	3.07	34.47	34.02	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m以上280m以下	39,903	2.95	1.68	-	-	63.65	26.20	10.28	5.18	2.98	33.40	32.96	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.017【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			一般養生	延長無し	31,473	2.77	2.14	-	-	54.93	21.01	10.14	5.48	3.02	42.30	41.80	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	32,057	2.85	2.10	-	-	55.62	22.33	9.95	5.38	2.96	41.53	41.03	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,223	2.98	2.02	-	-	56.95	24.82	9.60	5.19	2.86	40.07	39.59	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	34,452	3.12	1.95	-	-	58.24	27.26	9.26	5.00	2.76	38.64	38.18	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	33,224	2.54	2.02	-	-	57.41	25.49	9.60	5.19	2.86	40.05	39.59	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	33,807	2.61	1.99	-	-	58.02	26.64	9.44	5.10	2.81	39.37	38.91	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	34,970	2.74	1.92	-	-	59.20	28.88	9.12	4.93	2.72	38.06	37.62	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	36,197	2.88	1.86	-	-	60.36	31.06	8.81	4.76	2.63	36.76	36.34	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	28,830	3.66	2.33	0.41	0.38	46.15	18.61	11.07	4.86	1.94	50.19	45.71	3.20	1.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				90m未満	29,412	3.73	2.29	0.41	0.37	47.10	20.10	10.85	4.77	1.90	49.17	44.79	3.13	1.16	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	30,574	3.83	2.20	0.39	0.36	48.91	22.93	10.44	4.58	1.83	47.26	43.03	3.02	1.12	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	31,799	3.93	2.11	0.38	0.35	50.64	25.67	10.03	4.41	1.76	45.43	41.37	2.90	1.07	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	30,909	2.73	2.17	-	-	54.21	21.40	10.32	5.58	3.07	43.06	42.56	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	31,492	2.80	2.13	-	-	54.94	22.73	10.13	5.47	3.02	42.26	41.77	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	32,655	2.94	2.06	-	-	56.31	25.25	9.77	5.28	2.91	40.75	40.28	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	33,881	3.07	1.98	-	-	57.66	27.73	9.42	5.09	2.80	39.27	38.82	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		無し		延長無し	32,164	2.81	2.09	-	-	55.78	20.57	9.92	5.36	2.95	41.41	40.90	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０%	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.017【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
18-8-25(高炉)		有り	一般養生	90m未満	32,750	2.89	2.05	－	－	56.43	21.85	9.74	5.26	2.90	40.68	40.17	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,918	3.03	1.98	－	－	57.71	24.32	9.41	5.08	2.80	39.26	38.78	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	35,150	3.17	1.91	－	－	58.94	26.73	9.08	4.90	2.70	37.89	37.42	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	33,915	2.59	1.98	－	－	58.15	24.96	9.41	5.08	2.80	39.26	38.79	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	34,500	2.66	1.95	－	－	58.74	26.12	9.25	5.00	2.75	38.60	38.13	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	35,666	2.79	1.88	－	－	59.88	28.33	8.94	4.83	2.66	37.33	36.88	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	36,895	2.93	1.82	－	－	60.99	30.48	8.65	4.67	2.58	36.08	35.65	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,503	3.72	2.28	0.41	0.37	47.23	18.19	10.81	4.75	1.90	49.05	44.65	3.12	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,087	3.78	2.23	0.40	0.37	48.19	19.72	10.60	4.66	1.86	48.03	43.72	3.06	1.13	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,252	3.88	2.15	0.38	0.35	49.88	22.47	10.21	4.48	1.79	46.24	42.09	2.95	1.09	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,480	4.00	2.07	0.37	0.34	51.50	25.14	9.82	4.31	1.72	44.50	40.50	2.84	1.05	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	31,600	2.78	2.13	－	－	55.08	20.92	10.10	5.45	3.01	42.14	41.63	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,184	2.85	2.09	－	－	55.79	22.26	9.91	5.35	2.95	41.36	40.87	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,351	2.99	2.01	－	－	57.09	24.72	9.57	5.17	2.85	39.92	39.44	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	34,580	3.12	1.94	－	－	58.37	27.16	9.23	4.98	2.75	38.51	38.04	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生	延長無し	32,094	2.80	2.09	－	－	55.70	20.63	9.94	5.37	2.96	41.50	40.99	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,679	2.89	2.06	－	－	56.35	21.90	9.76	5.27	2.91	40.76	40.25	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.017【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			被養生	90m以上180m未満	33,847	3.03	1.99	－	－	57.63	24.36	9.43	5.09	2.81	39.34	38.86	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	35,079	3.17	1.92	－	－	58.86	26.77	9.09	4.91	2.71	37.97	37.50	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	33,845	2.59	1.99	－	－	58.07	25.01	9.43	5.09	2.81	39.34	38.87	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	34,429	2.65	1.95	－	－	58.67	26.15	9.27	5.01	2.76	38.68	38.21	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	35,595	2.79	1.89	－	－	59.80	28.37	8.96	4.84	2.67	37.41	36.96	0.35	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	36,824	2.92	1.82	－	－	60.93	30.55	8.66	4.68	2.58	36.15	35.72	0.33	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		無し	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	29,433	3.71	2.28	0.41	0.37	47.11	18.23	10.84	4.76	1.90	49.18	44.77	3.13	1.16	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m未満	30,017	3.77	2.24	0.40	0.37	48.02	19.69	10.63	4.67	1.87	48.21	43.89	3.07	1.14	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,182	3.88	2.16	0.38	0.35	49.77	22.50	10.23	4.49	1.80	46.35	42.19	2.96	1.09	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	32,410	3.98	2.07	0.37	0.34	51.43	25.20	9.84	4.32	1.73	44.59	40.59	2.84	1.05	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	31,530	2.77	2.13	－	－	55.00	20.97	10.12	5.47	3.01	42.23	41.72	0.39	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	32,114	2.84	2.09	－	－	55.71	22.31	9.93	5.37	2.96	41.45	40.96	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,280	2.99	2.02	－	－	57.00	24.76	9.59	5.18	2.86	40.01	39.53	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				180m以上280m以下	34,509	3.12	1.95	－	－	58.30	27.24	9.24	4.99	2.75	38.58	38.12	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	有り		一般養生	延長無し	32,785	2.85	2.05	－	－	56.51	20.17	9.73	5.26	2.90	40.64	40.12	0.38	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m未満	33,371	2.92	2.01	－	－	57.15	21.46	9.56	5.16	2.85	39.93	39.42	0.37	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				90m以上180m未満	34,543	3.08	1.95	－	－	58.34	23.86	9.24	4.99	2.75	38.58	38.08	0.36	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.017【　もたれ式擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		有り		180m以上280m以下	35,778	3.22	1.88	-	-	59.54	26.24	8.92	4.82	2.66	37.24	36.77	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	34,536	2.63	1.95	-	-	58.80	24.52	9.24	4.99	2.75	38.57	38.09	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	35,121	2.70	1.91	-	-	59.38	25.66	9.08	4.91	2.71	37.92	37.45	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	36,290	2.84	1.85	-	-	60.45	27.83	8.79	4.75	2.62	36.71	36.25	0.34	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	37,523	2.98	1.79	-	-	61.52	29.97	8.50	4.59	2.53	35.50	35.06	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	30,106	3.76	2.23	0.40	0.37	48.22	17.89	10.60	4.66	1.86	48.02	43.69	3.06	1.13	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				90m未満	30,691	3.82	2.19	0.39	0.36	49.08	19.34	10.40	4.57	1.82	47.10	42.86	3.00	1.11	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	31,860	3.93	2.11	0.37	0.34	50.69	22.04	10.01	4.40	1.76	45.38	41.29	2.89	1.07	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	33,091	4.04	2.03	0.36	0.33	52.27	24.69	9.64	4.23	1.69	43.69	39.75	2.79	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	延長無し	32,221	2.82	2.09	-	-	55.84	20.52	9.90	5.35	2.95	41.34	40.83	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m未満	32,806	2.89	2.05	-	-	56.50	21.81	9.72	5.25	2.90	40.61	40.10	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				90m以上180m未満	33,975	3.04	1.98	-	-	57.76	24.26	9.39	5.07	2.80	39.20	38.72	0.36	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				180m以上280m以下	35,207	3.18	1.91	-	-	58.99	26.68	9.06	4.89	2.70	37.83	37.36	0.35	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	一般養生	延長無し	43,231	2.11	1.55	-	-	51.91	18.08	10.02	4.84	3.30	39.68	30.67	8.63	0.28	-	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,817	2.17	1.53	-	-	52.46	19.09	9.88	4.77	3.25	39.16	30.26	8.52	0.28	-	6.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,986	2.30	1.49	-	-	53.52	21.01	9.62	4.65	3.17	38.13	29.47	8.29	0.27	-	6.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,219	2.43	1.45	-	-	54.57	22.94	9.37	4.52	3.08	37.11	28.68	8.07	0.27	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,957	2.02	1.53	-	-	52.77	20.36	9.85	4.76	3.24	39.02	30.16	8.49	0.28	-	6.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,542	2.08	1.51	-	-	53.30	21.31	9.72	4.69	3.20	38.51	29.76	8.38	0.28	-	6.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,709	2.20	1.47	-	-	54.33	23.16	9.47	4.57	3.12	37.51	29.00	8.16	0.27	-	5.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,939	2.32	1.43	-	-	55.35	25.00	9.22	4.45	3.04	36.53	28.24	7.95	0.26	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,892	2.75	1.73	0.35	0.27	43.35	17.34	11.13	4.49	1.44	46.90	34.18	9.60	2.21	0.84	7.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	39,474	2.80	1.70	0.34	0.27	44.10	18.47	10.97	4.42	1.42	46.20	33.67	9.45	2.18	0.83	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,636	2.90	1.65	0.33	0.26	45.60	20.69	10.66	4.30	1.38	44.80	32.63	9.18	2.12	0.80	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,861	3.00	1.60	0.32	0.25	47.02	22.85	10.34	4.17	1.34	43.48	31.67	8.91	2.05	0.78	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		一般養生	延長無し	44,579	2.17	1.51	-	-	53.21	17.53	9.71	4.69	3.20	38.51	29.74	8.37	0.28	-	6.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,167	2.24	1.49	-	-	53.73	18.49	9.59	4.63	3.16	38.00	29.35	8.26	0.27	-	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,341	2.37	1.45	-	-	54.71	20.38	9.34	4.51	3.08	37.04	28.61	8.05	0.27	-	5.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,579	2.50	1.41	-	-	55.71	22.27	9.10	4.39	3.00	36.07	27.86	7.84	0.26	-	5.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	45,305	2.07	1.48	-	-	54.04	19.76	9.56	4.61	3.15	37.88	29.26	8.24	0.27	-	6.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	45,892	2.13	1.46	-	-	54.55	20.69	9.43	4.56	3.11	37.39	28.89	8.13	0.27	-	5.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,064	2.27	1.43	-	-	55.48	22.47	9.20	4.44	3.03	36.46	28.17	7.93	0.26	-	5.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,299	2.39	1.39	-	-	56.44	24.28	8.96	4.33	2.95	35.53	27.45	7.73	0.25	-	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,237	2.82	1.67	0.34	0.27	45.06	16.76	10.76	4.34	1.39	45.35	33.03	9.27	2.14	0.81	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,822	2.88	1.65	0.33	0.26	45.82	17.92	10.61	4.28	1.37	44.63	32.48	9.14	2.11	0.80	6.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,990	2.98	1.60	0.32	0.25	47.16	20.04	10.31	4.16	1.33	43.38	31.57	8.89	2.05	0.78	6.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,220	3.09	1.55	0.31	0.25	48.48	22.14	10.02	4.04	1.29	42.13	30.67	8.63	1.99	0.75	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	44,458	2.16	1.51	-	-	53.11	17.58	9.74	4.70	3.21	38.61	29.82	8.39	0.28	-	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,045	2.23	1.49	-	-	53.64	18.57	9.61	4.64	3.17	38.09	29.43	8.28	0.27	-	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,219	2.36	1.45	-	-	54.62	20.45	9.37	4.52	3.08	37.13	28.68	8.07	0.27	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,457	2.49	1.41	-	-	55.60	22.32	9.12	4.41	3.00	36.17	27.94	7.86	0.26	-	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	45,184	2.07	1.49	-	-	53.93	19.80	9.58	4.63	3.16	37.97	29.34	8.26	0.27	-	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,771	2.13	1.47	-	-	54.43	20.74	9.46	4.57	3.11	37.49	28.97	8.15	0.27	-	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,942	2.26	1.43	-	-	55.39	22.55	9.22	4.45	3.04	36.55	28.24	7.95	0.26	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,177	2.38	1.39	-	-	56.35	24.34	8.99	4.34	2.96	35.62	27.52	7.75	0.25	-	5.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,122	2.81	1.67	0.34	0.27	44.91	16.81	10.79	4.35	1.39	45.49	33.15	9.30	2.14	0.81	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,706	2.86	1.65	0.33	0.26	45.71	18.00	10.64	4.29	1.37	44.74	32.57	9.17	2.11	0.80	6.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	41,873	2.97	1.60	0.32	0.25	47.04	20.10	10.34	4.17	1.34	43.49	31.66	8.91	2.05	0.78	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		有り			180m以上280m以下	43,103	3.10	1.56	0.32	0.25	48.32	22.15	10.05	4.05	1.30	42.26	30.76	8.66	1.99	0.76	6.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	45,805	2.22	1.47	-	-	54.35	17.07	9.45	4.56	3.11	37.49	28.94	8.15	0.27	-	5.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,395	2.28	1.45	-	-	54.84	18.02	9.33	4.51	3.07	37.01	28.58	8.04	0.26	-	5.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,574	2.42	1.41	-	-	55.76	19.86	9.10	4.39	3.00	36.10	27.87	7.84	0.26	-	5.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,816	2.55	1.37	-	-	56.69	21.70	8.87	4.28	2.92	35.18	27.16	7.64	0.25	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	46,532	2.12	1.44	-	-	55.14	19.25	9.30	4.49	3.06	36.89	28.49	8.02	0.26	-	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,121	2.18	1.42	-	-	55.60	20.14	9.19	4.44	3.03	36.44	28.14	7.92	0.26	-	5.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,297	2.32	1.39	-	-	56.49	21.90	8.96	4.33	2.95	35.55	27.45	7.73	0.25	-	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,537	2.45	1.35	-	-	57.40	23.68	8.74	4.22	2.88	34.65	26.76	7.53	0.25	-	5.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	41,467	2.88	1.62	0.33	0.26	46.60	16.34	10.44	4.21	1.35	43.95	31.97	9.00	2.07	0.79	6.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	42,054	2.93	1.60	0.32	0.25	47.26	17.42	10.30	4.15	1.33	43.34	31.53	8.87	2.04	0.78	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,227	3.05	1.55	0.31	0.25	48.50	19.47	10.02	4.04	1.29	42.15	30.67	8.63	1.99	0.75	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,463	3.17	1.51	0.31	0.24	49.73	21.50	9.74	3.93	1.26	40.98	29.82	8.39	1.93	0.73	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,670	2.00	1.47	-	-	49.14	17.12	9.48	4.58	3.12	40.51	29.03	11.12	0.27	-	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,256	2.06	1.45	-	-	49.70	18.09	9.36	4.52	3.08	40.00	28.66	10.98	0.27	-	8.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,426	2.19	1.42	-	-	50.76	19.91	9.13	4.41	3.01	39.01	27.95	10.71	0.26	-	8.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	48,658	2.31	1.38	-	-	51.82	21.76	8.90	4.30	2.93	38.03	27.25	10.44	0.25	-	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	46,397	1.91	1.45	-	-	50.01	19.29	9.33	4.51	3.07	39.86	28.57	10.95	0.26	-	8.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,981	1.97	1.43	-	-	50.54	20.21	9.22	4.45	3.03	39.37	28.22	10.81	0.26	-	8.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,148	2.08	1.39	-	-	51.59	22.00	8.99	4.34	2.96	38.41	27.53	10.55	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,379	2.21	1.36	-	-	52.60	23.75	8.77	4.23	2.89	37.47	26.85	10.29	0.25	-	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	41,332	2.59	1.62	0.33	0.26	40.79	16.32	10.48	4.22	1.35	47.39	32.16	12.29	2.08	0.79	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,914	2.63	1.60	0.32	0.25	41.53	17.39	10.33	4.17	1.33	46.74	31.72	12.12	2.05	0.78	9.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,076	2.75	1.56	0.32	0.25	42.93	19.45	10.05	4.05	1.30	45.47	30.85	11.80	2.00	0.76	8.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,300	2.86	1.52	0.31	0.24	44.39	21.56	9.77	3.94	1.26	44.14	29.93	11.47	1.94	0.74	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	有り	一般養生	延長無し	47,018	2.05	1.43	-	-	50.46	16.62	9.21	4.45	3.03	39.38	28.20	10.81	0.26	-	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,606	2.12	1.41	-	-	50.98	17.58	9.09	4.39	2.99	38.89	27.85	10.67	0.26	-	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,780	2.25	1.38	-	-	51.97	19.35	8.88	4.29	2.92	37.96	27.18	10.42	0.25	-	7.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,018	2.37	1.34	-	-	52.99	21.17	8.66	4.18	2.85	37.02	26.51	10.16	0.25	-	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	47,744	1.97	1.41	-	-	51.27	18.73	9.07	4.38	2.99	38.77	27.77	10.64	0.26	-	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,331	2.03	1.39	-	-	51.79	19.64	8.96	4.33	2.95	38.29	27.43	10.51	0.25	-	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,503	2.16	1.36	-	-	52.75	21.37	8.75	4.22	2.88	37.39	26.78	10.26	0.25	-	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,738	2.27	1.32	-	-	53.75	23.14	8.53	4.12	2.81	36.47	26.13	10.01	0.24	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.06t/m3以上0.08t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,677	2.65	1.57	0.32	0.25	42.50	15.81	10.15	4.09	1.31	45.92	31.15	11.91	2.01	0.76	8.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				90m未満		43,262	2.71	1.55	0.31	0.25	43.18	16.85	10.01	4.04	1.29	45.30	30.73	11.74	1.99	0.75	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				90m以上180m未満		44,429	2.83	1.51	0.31	0.24	44.56	18.92	9.75	3.93	1.26	44.03	29.84	11.44	1.93	0.73	8.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				180m以上280m以下		45,660	2.93	1.47	0.30	0.23	45.88	20.95	9.48	3.82	1.22	42.84	29.04	11.13	1.88	0.71	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生	延長無し		46,897	2.05	1.43	－	－	50.35	16.68	9.23	4.46	3.04	39.47	28.27	10.83	0.26	－	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,485	2.11	1.41	－	－	50.87	17.60	9.12	4.40	3.00	38.99	27.92	10.70	0.26	－	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,659	2.24	1.38	－	－	51.87	19.41	8.90	4.30	2.93	38.05	27.25	10.44	0.25	－	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,896	2.37	1.35	－	－	52.89	21.23	8.68	4.19	2.86	37.10	26.57	10.18	0.25	－	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,623	1.96	1.41	－	－	51.16	18.80	9.09	4.39	2.99	38.87	27.84	10.67	0.26	－	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		48,210	2.02	1.39	－	－	51.68	19.69	8.98	4.34	2.96	38.39	27.50	10.54	0.25	－	7.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		49,382	2.15	1.36	－	－	52.65	21.43	8.77	4.23	2.89	37.48	26.85	10.29	0.25	－	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		50,616	2.27	1.33	－	－	53.64	23.18	8.55	4.13	2.82	36.56	26.19	10.04	0.24	－	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,561	2.65	1.58	0.32	0.25	42.34	15.85	10.17	4.10	1.31	46.05	31.23	11.94	2.02	0.77	8.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		43,146	2.71	1.56	0.31	0.25	43.05	16.90	10.04	4.05	1.30	45.40	30.78	11.78	1.99	0.76	8.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		44,313	2.82	1.52	0.31	0.24	44.42	18.97	9.77	3.94	1.26	44.16	29.92	11.47	1.94	0.74	8.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		45,543	2.92	1.47	0.30	0.23	45.75	20.98	9.51	3.83	1.23	42.96	29.11	11.16	1.89	0.72	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し		48,244	2.10	1.39	－	－	51.61	16.22	8.97	4.33	2.95	38.39	27.48	10.53	0.25	－	7.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	48,835	2.16	1.37	-	-	52.10	17.12	8.87	4.28	2.92	37.93	27.15	10.40	0.25	-	7.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,013	2.30	1.34	-	-	53.04	18.88	8.66	4.18	2.85	37.04	26.51	10.16	0.25	-	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,256	2.43	1.31	-	-	53.99	20.67	8.45	4.08	2.78	36.14	25.87	9.91	0.24	-	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	48,971	2.01	1.37	-	-	52.39	18.28	8.84	4.27	2.91	37.81	27.07	10.37	0.25	-	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,560	2.07	1.35	-	-	52.88	19.17	8.74	4.22	2.88	37.36	26.75	10.25	0.25	-	7.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,736	2.20	1.32	-	-	53.80	20.88	8.53	4.12	2.81	36.49	26.13	10.01	0.24	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,976	2.33	1.29	-	-	54.71	22.57	8.33	4.02	2.74	35.63	25.51	9.77	0.24	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,906	2.71	1.53	0.31	0.24	43.94	15.36	9.86	3.98	1.27	44.67	30.29	11.57	1.96	0.74	8.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,493	2.78	1.51	0.31	0.24	44.66	16.46	9.73	3.92	1.26	43.99	29.80	11.42	1.93	0.73	8.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,666	2.89	1.47	0.30	0.23	45.90	18.43	9.48	3.82	1.22	42.86	29.03	11.13	1.88	0.71	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,902	3.01	1.43	0.29	0.23	47.13	20.38	9.23	3.72	1.19	41.73	28.27	10.83	1.83	0.69	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	48,213	1.89	1.39	-	-	46.55	16.21	8.98	4.34	2.96	41.39	27.50	13.55	0.25	-	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,798	1.96	1.38	-	-	47.09	17.13	8.87	4.28	2.92	40.90	27.17	13.39	0.25	-	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,968	2.07	1.34	-	-	48.18	18.92	8.66	4.18	2.85	39.94	26.53	13.07	0.25	-	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,201	2.19	1.31	-	-	49.27	20.72	8.46	4.08	2.78	38.97	25.89	12.76	0.24	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	48,939	1.81	1.37	-	-	47.40	18.29	8.85	4.27	2.91	40.77	27.09	13.35	0.25	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,524	1.87	1.36	-	-	47.94	19.17	8.74	4.22	2.88	40.29	26.77	13.19	0.25	-	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	50,691	1.98	1.32	-	-	49.00	20.90	8.54	4.12	2.81	39.35	26.15	12.89	0.24	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,921	2.10	1.29	-	-	50.04	22.58	8.34	4.03	2.75	38.42	25.53	12.58	0.24	-	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,874	2.44	1.53	0.31	0.24	38.43	15.37	9.87	3.98	1.28	47.96	30.31	14.89	1.96	0.74	11.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,456	2.50	1.51	0.31	0.24	39.16	16.40	9.74	3.93	1.26	47.31	29.89	14.70	1.93	0.73	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,618	2.59	1.47	0.30	0.23	40.54	18.36	9.49	3.83	1.23	46.12	29.15	14.32	1.88	0.71	10.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,842	2.69	1.43	0.29	0.23	41.92	20.33	9.24	3.73	1.19	44.92	28.38	13.95	1.83	0.70	10.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	49,560	1.94	1.35	-	-	47.88	15.77	8.74	4.22	2.88	40.29	26.75	13.18	0.25	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,148	2.01	1.34	-	-	48.40	16.69	8.63	4.17	2.84	39.81	26.44	13.03	0.24	-	9.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,323	2.14	1.31	-	-	49.41	18.41	8.44	4.07	2.78	38.90	25.83	12.73	0.24	-	9.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,560	2.26	1.28	-	-	50.43	20.16	8.24	3.98	2.71	37.98	25.22	12.43	0.23	-	9.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	50,287	1.86	1.33	-	-	48.71	17.83	8.61	4.16	2.83	39.68	26.36	12.99	0.24	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,873	1.93	1.32	-	-	49.20	18.66	8.51	4.11	2.80	39.23	26.06	12.84	0.24	-	9.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,045	2.05	1.29	-	-	50.18	20.34	8.32	4.02	2.74	38.35	25.47	12.55	0.24	-	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,281	2.17	1.26	-	-	51.17	22.01	8.13	3.92	2.68	37.46	24.88	12.26	0.23	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,219	2.50	1.48	0.30	0.24	40.11	14.92	9.58	3.86	1.24	46.55	29.39	14.45	1.90	0.72	10.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,804	2.57	1.47	0.30	0.23	40.77	15.91	9.45	3.81	1.22	45.96	29.03	14.26	1.88	0.71	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,971	2.67	1.43	0.29	0.23	42.08	17.83	9.22	3.72	1.19	44.81	28.30	13.91	1.83	0.69	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	48,202	2.77	1.39	0.28	0.22	43.37	19.75	8.98	3.62	1.16	43.69	27.60	13.55	1.78	0.68	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	49,439	1.94	1.36	-	-	47.76	15.82	8.76	4.23	2.88	40.38	26.82	13.21	0.25	-	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,027	2.00	1.34	-	-	48.29	16.72	8.65	4.18	2.85	39.91	26.50	13.06	0.25	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,201	2.13	1.31	-	-	49.31	18.47	8.46	4.08	2.78	38.99	25.89	12.76	0.24	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,438	2.25	1.28	-	-	50.33	20.20	8.26	3.99	2.72	38.07	25.28	12.46	0.23	-	9.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,166	1.86	1.34	-	-	48.59	17.86	8.63	4.17	2.84	39.78	26.43	13.02	0.24	-	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,752	1.92	1.32	-	-	49.10	18.72	8.53	4.12	2.81	39.32	26.12	12.87	0.24	-	9.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,924	2.04	1.29	-	-	50.08	20.37	8.34	4.03	2.75	38.44	25.53	12.58	0.24	-	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,159	2.16	1.26	-	-	51.07	22.08	8.14	3.93	2.68	37.55	24.94	12.29	0.23	-	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,103	2.50	1.49	0.30	0.24	39.96	14.95	9.60	3.87	1.24	46.67	29.48	14.48	1.91	0.72	10.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,688	2.55	1.47	0.30	0.23	40.64	15.95	9.48	3.82	1.22	46.08	29.11	14.30	1.88	0.71	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,855	2.66	1.43	0.29	0.23	41.95	17.88	9.24	3.73	1.19	44.93	28.38	13.94	1.83	0.70	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,085	2.77	1.40	0.28	0.22	43.25	19.80	9.00	3.63	1.16	43.78	27.64	13.59	1.79	0.68	10.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	50,787	1.99	1.32	-	-	49.04	15.41	8.52	4.12	2.81	39.32	26.10	12.86	0.24	-	9.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,377	2.06	1.31	-	-	49.52	16.28	8.43	4.07	2.77	38.88	25.80	12.72	0.24	-	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,556	2.19	1.28	-	-	50.47	17.98	8.24	3.98	2.71	38.01	25.23	12.43	0.23	-	9.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,798	2.32	1.25	-	-	51.45	19.69	8.05	3.89	2.65	37.12	24.64	12.14	0.23	-	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	51,513	1.91	1.30	-	-	49.80	17.37	8.40	4.06	2.77	38.77	25.74	12.68	0.24	-	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,102	1.98	1.29	-	-	50.28	18.23	8.31	4.01	2.74	38.33	25.44	12.54	0.24	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,278	2.10	1.26	-	-	51.22	19.87	8.13	3.92	2.68	37.48	24.88	12.26	0.23	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,518	2.23	1.23	-	-	52.16	21.53	7.94	3.83	2.61	36.62	24.32	11.98	0.22	-	8.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	46,448	2.56	1.45	0.29	0.23	41.53	14.52	9.32	3.76	1.20	45.35	28.62	14.07	1.85	0.70	10.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,036	2.63	1.43	0.29	0.23	42.18	15.50	9.21	3.71	1.19	44.77	28.26	13.89	1.83	0.69	10.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,209	2.73	1.39	0.28	0.22	43.40	17.37	8.98	3.62	1.16	43.70	27.59	13.55	1.78	0.68	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,445	2.84	1.36	0.27	0.21	44.72	19.34	8.76	3.53	1.13	42.52	26.81	13.21	1.74	0.66	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	50,868	1.79	1.32	-	-	44.13	15.38	8.51	4.11	2.80	42.30	26.06	15.92	0.24	-	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,454	1.85	1.30	-	-	44.67	16.25	8.41	4.06	2.77	41.83	25.77	15.74	0.24	-	11.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,624	1.97	1.28	-	-	45.75	17.96	8.23	3.97	2.71	40.89	25.19	15.39	0.23	-	11.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,856	2.09	1.25	-	-	46.81	19.65	8.04	3.88	2.65	39.97	24.62	15.04	0.23	-	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	51,595	1.71	1.30	-	-	44.97	17.36	8.39	4.05	2.76	41.71	25.70	15.70	0.24	-	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,179	1.78	1.29	-	-	45.51	18.21	8.30	4.01	2.73	41.23	25.41	15.52	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,346	1.89	1.26	-	-	46.55	19.84	8.12	3.92	2.67	40.33	24.85	15.18	0.23	-	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,577	2.00	1.23	-	-	47.60	21.50	7.93	3.83	2.61	39.42	24.29	14.84	0.22	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	46,530	2.30	1.44	0.29	0.23	36.25	14.50	9.31	3.75	1.20	48.57	28.55	17.41	1.85	0.70	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,111	2.35	1.42	0.29	0.23	36.95	15.47	9.19	3.71	1.19	47.98	28.22	17.19	1.82	0.69	12.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,273	2.45	1.39	0.28	0.22	38.32	17.35	8.97	3.62	1.16	46.82	27.53	16.78	1.78	0.67	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,498	2.54	1.36	0.27	0.21	39.68	19.24	8.75	3.53	1.13	45.67	26.86	16.36	1.74	0.66	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	52,216	1.85	1.29	-	-	45.44	14.98	8.29	4.00	2.73	41.23	25.39	15.51	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,804	1.91	1.27	-	-	45.96	15.83	8.20	3.96	2.70	40.78	25.11	15.34	0.23	-	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,978	2.03	1.24	-	-	46.98	17.50	8.02	3.87	2.64	39.89	24.56	15.00	0.23	-	11.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,216	2.15	1.21	-	-	48.01	19.20	7.84	3.79	2.58	38.99	24.01	14.67	0.22	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,942	1.77	1.27	-	-	46.25	16.90	8.18	3.95	2.69	40.66	25.04	15.30	0.23	-	11.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,529	1.83	1.25	-	-	46.76	17.74	8.09	3.91	2.66	40.22	24.77	15.13	0.23	-	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,701	1.95	1.23	-	-	47.75	19.36	7.91	3.82	2.61	39.35	24.24	14.80	0.22	-	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,936	2.06	1.20	-	-	48.75	20.97	7.74	3.74	2.55	38.48	23.70	14.48	0.22	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,875	2.36	1.40	0.28	0.22	37.88	14.09	9.04	3.65	1.17	47.24	27.76	16.92	1.80	0.68	12.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,459	2.42	1.39	0.28	0.22	38.52	15.04	8.93	3.60	1.15	46.69	27.46	16.71	1.77	0.67	12.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,627	2.51	1.35	0.27	0.21	39.83	16.88	8.72	3.52	1.13	45.58	26.79	16.32	1.73	0.66	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,858	2.64	1.32	0.27	0.21	41.11	18.72	8.51	3.43	1.10	44.47	26.14	15.92	1.69	0.64	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	52,095	1.84	1.29	-	-	45.32	15.01	8.31	4.01	2.74	41.34	25.45	15.55	0.24	-	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,683	1.90	1.27	-	-	45.87	15.88	8.22	3.97	2.71	40.86	25.16	15.37	0.23	-	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	53,857	2.03	1.25	-	-	46.85	17.52	8.04	3.88	2.65	39.99	24.62	15.04	0.23	-	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,094	2.15	1.22	-	-	47.90	19.24	7.86	3.79	2.59	39.07	24.06	14.70	0.22	-	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	52,821	1.76	1.27	-	-	46.15	16.95	8.20	3.96	2.70	40.75	25.10	15.33	0.23	-	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,408	1.83	1.26	-	-	46.65	17.78	8.11	3.91	2.67	40.30	24.82	15.16	0.23	-	11.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,579	1.94	1.23	-	-	47.65	19.41	7.93	3.83	2.61	39.43	24.29	14.84	0.22	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,814	2.06	1.20	-	-	48.64	21.02	7.76	3.74	2.55	38.56	23.75	14.51	0.22	-	10.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り		仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	47,759	2.36	1.41	0.28	0.22	37.74	14.12	9.07	3.66	1.17	47.35	27.83	16.96	1.80	0.68	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,343	2.41	1.39	0.28	0.22	38.42	15.08	8.96	3.61	1.16	46.77	27.49	16.75	1.78	0.67	12.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,511	2.51	1.36	0.27	0.21	39.70	16.92	8.74	3.53	1.13	45.69	26.85	16.36	1.74	0.66	12.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,741	2.62	1.32	0.27	0.21	40.98	18.76	8.53	3.44	1.10	44.59	26.23	15.96	1.69	0.64	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	53,442	1.90	1.26	-	-	46.59	14.63	8.10	3.91	2.67	40.30	24.81	15.15	0.23	-	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,033	1.96	1.24	-	-	47.08	15.47	8.01	3.87	2.64	39.87	24.54	14.99	0.23	-	11.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,211	2.09	1.22	-	-	48.05	17.12	7.84	3.79	2.58	39.01	24.01	14.67	0.22	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	56,454	2.21	1.19	-	-	49.03	18.79	7.67	3.70	2.52	38.15	23.48	14.34	0.22	-	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	54,169	1.82	1.24	-	-	47.37	16.55	7.99	3.86	2.63	39.75	24.47	14.95	0.23	-	11.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,758	1.88	1.23	-	-	47.86	17.35	7.91	3.82	2.60	39.32	24.21	14.79	0.22	-	10.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,934	2.00	1.20	-	-	48.79	18.92	7.74	3.74	2.55	38.50	23.70	14.48	0.22	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	57,174	2.12	1.17	-	-	49.74	20.52	7.57	3.66	2.49	37.66	23.19	14.16	0.21	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,104	2.43	1.37	0.28	0.22	39.30	13.74	8.82	3.55	1.14	46.07	27.07	16.49	1.75	0.66	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,691	2.47	1.35	0.27	0.21	39.92	14.67	8.71	3.51	1.13	45.55	26.76	16.30	1.73	0.66	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,864	2.60	1.32	0.27	0.21	41.14	16.47	8.51	3.43	1.10	44.48	26.13	15.92	1.69	0.64	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,100	2.70	1.29	0.26	0.20	42.35	18.27	8.31	3.35	1.07	43.45	25.55	15.54	1.65	0.62	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	53,431	1.71	1.26	-	-	41.94	14.57	8.10	3.91	2.67	43.09	24.87	17.91	0.23	-	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,017	1.76	1.24	-	-	42.49	15.42	8.01	3.87	2.64	42.64	24.61	17.72	0.23	-	13.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,186	1.88	1.22	-	-	43.63	17.15	7.84	3.79	2.58	41.66	24.02	17.34	0.22	-	12.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	56,419	1.99	1.19	-	-	44.70	18.79	7.67	3.70	2.53	40.76	23.50	16.96	0.22	-	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	54,158	1.63	1.24	-	-	42.84	16.55	7.99	3.86	2.63	42.45	24.48	17.67	0.23	-	13.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,742	1.69	1.23	-	-	43.38	17.36	7.91	3.82	2.60	41.99	24.22	17.48	0.22	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,909	1.80	1.20	-	-	44.41	18.93	7.74	3.74	2.55	41.12	23.71	17.12	0.22	-	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,139	1.90	1.17	-	-	45.48	20.54	7.58	3.66	2.49	40.23	23.20	16.75	0.21	-	12.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,092	2.19	1.37	0.28	0.22	34.36	13.74	8.82	3.56	1.14	49.02	27.06	19.50	1.75	0.66	14.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,674	2.22	1.35	0.27	0.21	35.04	14.67	8.72	3.51	1.13	48.48	26.77	19.27	1.73	0.66	14.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,836	2.33	1.32	0.27	0.21	36.38	16.48	8.52	3.43	1.10	47.36	26.15	18.83	1.69	0.64	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,061	2.42	1.29	0.26	0.20	37.71	18.29	8.32	3.35	1.07	46.27	25.56	18.38	1.65	0.63	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

無し

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	54,779	1.75	1.22	-	-	43.33	14.29	7.90	3.82	2.60	41.99	24.20	17.47	0.22	-	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	55,367	1.82	1.21	-	-	43.85	15.12	7.82	3.78	2.57	41.54	23.94	17.29	0.22	-	12.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	56,541	1.94	1.19	-	-	44.84	16.70	7.66	3.70	2.52	40.69	23.45	16.93	0.22	-	12.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,779	2.05	1.16	-	-	45.89	18.36	7.49	3.62	2.47	39.80	22.94	16.56	0.21	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	55,505	1.69	1.21	-	-	44.13	16.14	7.80	3.77	2.57	41.42	23.88	17.24	0.22	-	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	56,092	1.75	1.20	-	-	44.63	16.93	7.72	3.73	2.54	40.99	23.63	17.06	0.22	-	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,264	1.86	1.17	-	-	45.62	18.49	7.56	3.65	2.49	40.15	23.15	16.71	0.21	-	12.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	58,499	1.98	1.15	-	-	46.60	20.04	7.40	3.57	2.44	39.31	22.66	16.36	0.21	-	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,438	2.24	1.33	0.27	0.21	35.94	13.37	8.58	3.46	1.11	47.78	26.37	18.98	1.70	0.65	14.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,022	2.31	1.32	0.27	0.21	36.62	14.29	8.49	3.42	1.10	47.19	26.03	18.76	1.68	0.64	13.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,190	2.40	1.29	0.26	0.20	37.86	16.05	8.30	3.34	1.07	46.17	25.49	18.34	1.65	0.62	13.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,421	2.51	1.26	0.25	0.20	39.13	17.82	8.10	3.27	1.05	45.10	24.89	17.92	1.61	0.61	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	54,658	1.76	1.23	-	-	43.20	14.31	7.92	3.82	2.61	42.08	24.26	17.51	0.22	-	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	55,246	1.81	1.21	-	-	43.74	15.16	7.84	3.78	2.58	41.63	24.00	17.32	0.22	-	12.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	56,420	1.93	1.19	-	-	44.75	16.77	7.67	3.70	2.53	40.77	23.50	16.96	0.22	-	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,657	2.05	1.16	-	-	45.78	18.39	7.51	3.63	2.47	39.89	22.99	16.60	0.21	-	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	55,384	1.68	1.21	-	-	44.01	16.18	7.82	3.77	2.57	41.52	23.94	17.28	0.22	-	12.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		有り	無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	55,971	1.74	1.20	-	-	44.52	16.98	7.73	3.73	2.55	41.09	23.69	17.10	0.22	-	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,142	1.85	1.17	-	-	45.52	18.54	7.58	3.66	2.49	40.24	23.20	16.75	0.21	-	12.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	58,377	1.97	1.15	-	-	46.50	20.09	7.42	3.58	2.44	39.40	22.71	16.40	0.21	-	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,322	2.23	1.33	0.27	0.21	35.80	13.40	8.60	3.47	1.11	47.90	26.45	19.02	1.71	0.65	14.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,906	2.30	1.32	0.27	0.21	36.47	14.32	8.50	3.43	1.10	47.32	26.12	18.80	1.69	0.64	13.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,073	2.39	1.29	0.26	0.20	37.72	16.08	8.31	3.35	1.07	46.29	25.56	18.38	1.65	0.63	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,304	2.49	1.26	0.25	0.20	39.01	17.86	8.12	3.27	1.05	45.21	24.96	17.96	1.61	0.61	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	56,005	1.81	1.20	-	-	44.45	13.96	7.73	3.73	2.54	41.09	23.67	17.09	0.22	-	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	56,595	1.87	1.19	-	-	44.96	14.79	7.65	3.69	2.52	40.66	23.42	16.91	0.22	-	12.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,774	1.99	1.16	-	-	45.91	16.35	7.49	3.62	2.47	39.84	22.95	16.57	0.21	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	59,016	2.12	1.14	-	-	46.89	17.96	7.34	3.54	2.41	38.99	22.46	16.22	0.21	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	56,732	1.73	1.18	-	-	45.23	15.80	7.63	3.68	2.51	40.56	23.37	16.87	0.22	-	12.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	57,321	1.80	1.17	-	-	45.70	16.56	7.55	3.65	2.49	40.14	23.13	16.70	0.21	-	12.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	58,497	1.92	1.15	-	-	46.64	18.08	7.40	3.57	2.44	39.33	22.66	16.36	0.21	-	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	59,737	2.03	1.12	-	-	47.61	19.64	7.25	3.50	2.39	38.50	22.19	16.02	0.20	-	11.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養	延長無し	51,667	2.30	1.30	0.26	0.21	37.34	13.05	8.38	3.38	1.08	46.65	25.74	18.52	1.66	0.63	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,254	2.35	1.28	0.26	0.20	37.96	13.95	8.29	3.34	1.07	46.14	25.47	18.32	1.64	0.62	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.018【　逆Ｔ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																			備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）						R				Z				S			
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
				生	90m以上180m未満	53,427	2.47	1.26	0.25	0.20	39.17	15.68	8.10	3.27	1.05	45.10	24.88	17.91	1.61	0.61	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,663	2.58	1.23	0.25	0.19	40.37	17.42	7.92	3.19	1.02	44.09	24.32	17.51	1.57	0.60	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h		ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し	一般養生	延長無し	43,231	2.11	1.55	-	-	51.91	18.08	10.02	4.84	3.30	39.68	30.67	8.63	0.28	-	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	43,817	2.17	1.53	-	-	52.46	19.09	9.88	4.77	3.25	39.16	30.26	8.52	0.28	-	6.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	44,986	2.30	1.49	-	-	53.52	21.01	9.62	4.65	3.17	38.13	29.47	8.29	0.27	-	6.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,219	2.43	1.45	-	-	54.57	22.94	9.37	4.52	3.08	37.11	28.68	8.07	0.27	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	43,957	2.02	1.53	-	-	52.77	20.36	9.85	4.76	3.24	39.02	30.16	8.49	0.28	-	6.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,542	2.08	1.51	-	-	53.30	21.31	9.72	4.69	3.20	38.51	29.76	8.38	0.28	-	6.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,709	2.20	1.47	-	-	54.33	23.16	9.47	4.57	3.12	37.51	29.00	8.16	0.27	-	5.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,939	2.32	1.43	-	-	55.35	25.00	9.22	4.45	3.04	36.53	28.24	7.95	0.26	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	38,892	2.75	1.73	0.35	0.27	43.35	17.34	11.13	4.49	1.44	46.90	34.18	9.60	2.21	0.84	7.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	39,474	2.80	1.70	0.34	0.27	44.10	18.47	10.97	4.42	1.42	46.20	33.67	9.45	2.18	0.83	6.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	40,636	2.90	1.65	0.33	0.26	45.60	20.69	10.66	4.30	1.38	44.80	32.63	9.18	2.12	0.80	6.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	41,861	3.00	1.60	0.32	0.25	47.02	22.85	10.34	4.17	1.34	43.48	31.67	8.91	2.05	0.78	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		一般養生	延長無し	44,579	2.17	1.51	-	-	53.21	17.53	9.71	4.69	3.20	38.51	29.74	8.37	0.28	-	6.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,167	2.24	1.49	-	-	53.73	18.49	9.59	4.63	3.16	38.00	29.35	8.26	0.27	-	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,341	2.37	1.45	-	-	54.71	20.38	9.34	4.51	3.08	37.04	28.61	8.05	0.27	-	5.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,579	2.50	1.41	-	-	55.71	22.27	9.10	4.39	3.00	36.07	27.86	7.84	0.26	-	5.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	45,305	2.07	1.48	-	-	54.04	19.76	9.56	4.61	3.15	37.88	29.26	8.24	0.27	-	6.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.04t/m3以上0.06t/m3未満		有り	特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m未満	45,892	2.13	1.46	-	-	54.55	20.69	9.43	4.56	3.11	37.39	28.89	8.13	0.27	-	5.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	47,064	2.27	1.43	-	-	55.48	22.47	9.20	4.44	3.03	36.46	28.17	7.93	0.26	-	5.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,299	2.39	1.39	-	-	56.44	24.28	8.96	4.33	2.95	35.53	27.45	7.73	0.25	-	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	40,237	2.82	1.67	0.34	0.27	45.06	16.76	10.76	4.34	1.39	45.35	33.03	9.27	2.14	0.81	6.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,822	2.88	1.65	0.33	0.26	45.82	17.92	10.61	4.28	1.37	44.63	32.48	9.14	2.11	0.80	6.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	41,990	2.98	1.60	0.32	0.25	47.16	20.04	10.31	4.16	1.33	43.38	31.57	8.89	2.05	0.78	6.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	43,220	3.09	1.55	0.31	0.25	48.48	22.14	10.02	4.04	1.29	42.13	30.67	8.63	1.99	0.75	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	44,458	2.16	1.51	-	-	53.11	17.58	9.74	4.70	3.21	38.61	29.82	8.39	0.28	-	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,045	2.23	1.49	-	-	53.64	18.57	9.61	4.64	3.17	38.09	29.43	8.28	0.27	-	6.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,219	2.36	1.45	-	-	54.62	20.45	9.37	4.52	3.08	37.13	28.68	8.07	0.27	-	5.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	47,457	2.49	1.41	-	-	55.60	22.32	9.12	4.41	3.00	36.17	27.94	7.86	0.26	-	5.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	45,184	2.07	1.49	-	-	53.93	19.80	9.58	4.63	3.16	37.97	29.34	8.26	0.27	-	6.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,771	2.13	1.47	-	-	54.43	20.74	9.46	4.57	3.11	37.49	28.97	8.15	0.27	-	5.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,942	2.26	1.43	-	-	55.39	22.55	9.22	4.45	3.04	36.55	28.24	7.95	0.26	-	5.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,177	2.38	1.39	-	-	56.35	24.34	8.99	4.34	2.96	35.62	27.52	7.75	0.25	-	5.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養	延長無し	40,122	2.81	1.67	0.34	0.27	44.91	16.81	10.79	4.35	1.39	45.49	33.15	9.30	2.14	0.81	6.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	40,706	2.86	1.65	0.33	0.26	45.71	18.00	10.64	4.29	1.37	44.74	32.57	9.17	2.11	0.80	6.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				一般養生	90m以上180m未満	41,873	2.97	1.60	0.32	0.25	47.04	20.10	10.34	4.17	1.34	43.49	31.66	8.91	2.05	0.78	6.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		有り		一般養生	180m以上280m以下	43,103	3.10	1.56	0.32	0.25	48.32	22.15	10.05	4.05	1.30	42.26	30.76	8.66	1.99	0.76	6.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,805	2.22	1.47	-	-	54.35	17.07	9.45	4.56	3.11	37.49	28.94	8.15	0.27	-	5.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	46,395	2.28	1.45	-	-	54.84	18.02	9.33	4.51	3.07	37.01	28.58	8.04	0.26	-	5.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m以上180m未満	47,574	2.42	1.41	-	-	55.76	19.86	9.10	4.39	3.00	36.10	27.87	7.84	0.26	-	5.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	180m以上280m以下	48,816	2.55	1.37	-	-	56.69	21.70	8.87	4.28	2.92	35.18	27.16	7.64	0.25	-	5.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	46,532	2.12	1.44	-	-	55.14	19.25	9.30	4.49	3.06	36.89	28.49	8.02	0.26	-	5.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	47,121	2.18	1.42	-	-	55.60	20.14	9.19	4.44	3.03	36.44	28.14	7.92	0.26	-	5.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m以上180m未満	48,297	2.32	1.39	-	-	56.49	21.90	8.96	4.33	2.95	35.55	27.45	7.73	0.25	-	5.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	180m以上280m以下	49,537	2.45	1.35	-	-	57.40	23.68	8.74	4.22	2.88	34.65	26.76	7.53	0.25	-	5.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	41,467	2.88	1.62	0.33	0.26	46.60	16.34	10.44	4.21	1.35	43.95	31.97	9.00	2.07	0.79	6.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	42,054	2.93	1.60	0.32	0.25	47.26	17.42	10.30	4.15	1.33	43.34	31.53	8.87	2.04	0.78	6.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	43,227	3.05	1.55	0.31	0.25	48.50	19.47	10.02	4.04	1.29	42.15	30.67	8.63	1.99	0.75	6.30	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	180m以上280m以下	44,463	3.17	1.51	0.31	0.24	49.73	21.50	9.74	3.93	1.26	40.98	29.82	8.39	1.93	0.73	6.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１３	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	45,670	2.00	1.47	-	-	49.14	17.12	9.48	4.58	3.12	40.51	29.03	11.12	0.27	-	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	46,256	2.06	1.45	-	-	49.70	18.09	9.36	4.52	3.08	40.00	28.66	10.98	0.27	-	8.24	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m以上180m未満	47,426	2.19	1.42	-	-	50.76	19.91	9.13	4.41	3.01	39.01	27.95	10.71	0.26	-	8.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し	無し		180m以上280m以下	48,658	2.31	1.38	-	-	51.82	21.76	8.90	4.30	2.93	38.03	27.25	10.44	0.25	-	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	46,397	1.91	1.45	-	-	50.01	19.29	9.33	4.51	3.07	39.86	28.57	10.95	0.26	-	8.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	46,981	1.97	1.43	-	-	50.54	20.21	9.22	4.45	3.03	39.37	28.22	10.81	0.26	-	8.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,148	2.08	1.39	-	-	51.59	22.00	8.99	4.34	2.96	38.41	27.53	10.55	0.25	-	7.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,379	2.21	1.36	-	-	52.60	23.75	8.77	4.23	2.89	37.47	26.85	10.29	0.25	-	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ジェットヒータ養生	延長無し	41,332	2.59	1.62	0.33	0.26	40.79	16.32	10.48	4.22	1.35	47.39	32.16	12.29	2.08	0.79	9.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	41,914	2.63	1.60	0.32	0.25	41.53	17.39	10.33	4.17	1.33	46.74	31.72	12.12	2.05	0.78	9.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	43,076	2.75	1.56	0.32	0.25	42.93	19.45	10.05	4.05	1.30	45.47	30.85	11.80	2.00	0.76	8.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	44,300	2.86	1.52	0.31	0.24	44.39	21.56	9.77	3.94	1.26	44.14	29.93	11.47	1.94	0.74	8.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	有り	一般養生	延長無し	47,018	2.05	1.43	-	-	50.46	16.62	9.21	4.45	3.03	39.38	28.20	10.81	0.26	-	8.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,606	2.12	1.41	-	-	50.98	17.58	9.09	4.39	2.99	38.89	27.85	10.67	0.26	-	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,780	2.25	1.38	-	-	51.97	19.35	8.88	4.29	2.92	37.96	27.18	10.42	0.25	-	7.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,018	2.37	1.34	-	-	52.99	21.17	8.66	4.18	2.85	37.02	26.51	10.16	0.25	-	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ジェットヒータ）	延長無し	47,744	1.97	1.41	-	-	51.27	18.73	9.07	4.38	2.99	38.77	27.77	10.64	0.26	-	7.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,331	2.03	1.39	-	-	51.79	19.64	8.96	4.33	2.95	38.29	27.43	10.51	0.25	-	7.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,503	2.16	1.36	-	-	52.75	21.37	8.75	4.22	2.88	37.39	26.78	10.26	0.25	-	7.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,738	2.27	1.32	-	-	53.75	23.14	8.53	4.12	2.81	36.47	26.13	10.01	0.24	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
0.06t/m3以上0.08t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,677	2.65	1.57	0.32	0.25	42.50	15.81	10.15	4.09	1.31	45.92	31.15	11.91	2.01	0.76	8.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				90m未満		43,262	2.71	1.55	0.31	0.25	43.18	16.85	10.01	4.04	1.29	45.30	30.73	11.74	1.99	0.75	8.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				90m以上180m未満		44,429	2.83	1.51	0.31	0.24	44.56	18.92	9.75	3.93	1.26	44.03	29.84	11.44	1.93	0.73	8.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				180m以上280m以下		45,660	2.93	1.47	0.30	0.23	45.88	20.95	9.48	3.82	1.22	42.84	29.04	11.13	1.88	0.71	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
		有り	無し	一般養生	延長無し		46,897	2.05	1.43	－	－	50.35	16.68	9.23	4.46	3.04	39.47	28.27	10.83	0.26	－	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		47,485	2.11	1.41	－	－	50.87	17.60	9.12	4.40	3.00	38.99	27.92	10.70	0.26	－	8.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		48,659	2.24	1.38	－	－	51.87	19.41	8.90	4.30	2.93	38.05	27.25	10.44	0.25	－	7.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		49,896	2.37	1.35	－	－	52.89	21.23	8.68	4.19	2.86	37.10	26.57	10.18	0.25	－	7.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し		47,623	1.96	1.41	－	－	51.16	18.80	9.09	4.39	2.99	38.87	27.84	10.67	0.26	－	8.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		48,210	2.02	1.39	－	－	51.68	19.69	8.98	4.34	2.96	38.39	27.50	10.54	0.25	－	7.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		49,382	2.15	1.36	－	－	52.65	21.43	8.77	4.23	2.89	37.48	26.85	10.29	0.25	－	7.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		50,616	2.27	1.33	－	－	53.64	23.18	8.55	4.13	2.82	36.56	26.19	10.04	0.24	－	7.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し		42,561	2.65	1.58	0.32	0.25	42.34	15.85	10.17	4.10	1.31	46.05	31.23	11.94	2.02	0.77	8.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満		43,146	2.71	1.56	0.31	0.25	43.05	16.90	10.04	4.05	1.30	45.40	30.78	11.78	1.99	0.76	8.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満		44,313	2.82	1.52	0.31	0.24	44.42	18.97	9.77	3.94	1.26	44.16	29.92	11.47	1.94	0.74	8.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下		45,543	2.92	1.47	0.30	0.23	45.75	20.98	9.51	3.83	1.23	42.96	29.11	11.16	1.89	0.72	8.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し		48,244	2.10	1.39	－	－	51.61	16.22	8.97	4.33	2.95	38.39	27.48	10.53	0.25	－	7.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ１９	軽油 １．２号 パトロール給油	－	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	一般養生	90m未満	48,835	2.16	1.37	-	-	52.10	17.12	8.87	4.28	2.92	37.93	27.15	10.40	0.25	-	7.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,013	2.30	1.34	-	-	53.04	18.88	8.66	4.18	2.85	37.04	26.51	10.16	0.25	-	7.62	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,256	2.43	1.31	-	-	53.99	20.67	8.45	4.08	2.78	36.14	25.87	9.91	0.24	-	7.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	48,971	2.01	1.37	-	-	52.39	18.28	8.84	4.27	2.91	37.81	27.07	10.37	0.25	-	7.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,560	2.07	1.35	-	-	52.88	19.17	8.74	4.22	2.88	37.36	26.75	10.25	0.25	-	7.69	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,736	2.20	1.32	-	-	53.80	20.88	8.53	4.12	2.81	36.49	26.13	10.01	0.24	-	7.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,976	2.33	1.29	-	-	54.71	22.57	8.33	4.02	2.74	35.63	25.51	9.77	0.24	-	7.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,906	2.71	1.53	0.31	0.24	43.94	15.36	9.86	3.98	1.27	44.67	30.29	11.57	1.96	0.74	8.68	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,493	2.78	1.51	0.31	0.24	44.66	16.46	9.73	3.92	1.26	43.99	29.80	11.42	1.93	0.73	8.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,666	2.89	1.47	0.30	0.23	45.90	18.43	9.48	3.82	1.22	42.86	29.03	11.13	1.88	0.71	8.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	46,902	3.01	1.43	0.29	0.23	47.13	20.38	9.23	3.72	1.19	41.73	28.27	10.83	1.83	0.69	8.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	48,213	1.89	1.39	-	-	46.55	16.21	8.98	4.34	2.96	41.39	27.50	13.55	0.25	-	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,798	1.96	1.38	-	-	47.09	17.13	8.87	4.28	2.92	40.90	27.17	13.39	0.25	-	10.05	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,968	2.07	1.34	-	-	48.18	18.92	8.66	4.18	2.85	39.94	26.53	13.07	0.25	-	9.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,201	2.19	1.31	-	-	49.27	20.72	8.46	4.08	2.78	38.97	25.89	12.76	0.24	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄ	延長無し	48,939	1.81	1.37	-	-	47.40	18.29	8.85	4.27	2.91	40.77	27.09	13.35	0.25	-	10.02	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,524	1.87	1.36	-	-	47.94	19.17	8.74	4.22	2.88	40.29	26.77	13.19	0.25	-	9.90	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	50,691	1.98	1.32	-	-	49.00	20.90	8.54	4.12	2.81	39.35	26.15	12.89	0.24	-	9.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	51,921	2.10	1.29	-	-	50.04	22.58	8.34	4.03	2.75	38.42	25.53	12.58	0.24	-	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	43,874	2.44	1.53	0.31	0.24	38.43	15.37	9.87	3.98	1.28	47.96	30.31	14.89	1.96	0.74	11.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	44,456	2.50	1.51	0.31	0.24	39.16	16.40	9.74	3.93	1.26	47.31	29.89	14.70	1.93	0.73	11.03	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	45,618	2.59	1.47	0.30	0.23	40.54	18.36	9.49	3.83	1.23	46.12	29.15	14.32	1.88	0.71	10.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し			180m以上280m以下	46,842	2.69	1.43	0.29	0.23	41.92	20.33	9.24	3.73	1.19	44.92	28.38	13.95	1.83	0.70	10.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	49,560	1.94	1.35	-	-	47.88	15.77	8.74	4.22	2.88	40.29	26.75	13.18	0.25	-	9.89	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,148	2.01	1.34	-	-	48.40	16.69	8.63	4.17	2.84	39.81	26.44	13.03	0.24	-	9.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m以上180m未満	51,323	2.14	1.31	-	-	49.41	18.41	8.44	4.07	2.78	38.90	25.83	12.73	0.24	-	9.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,560	2.26	1.28	-	-	50.43	20.16	8.24	3.98	2.71	37.98	25.22	12.43	0.23	-	9.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	50,287	1.86	1.33	-	-	48.71	17.83	8.61	4.16	2.83	39.68	26.36	12.99	0.24	-	9.75	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,873	1.93	1.32	-	-	49.20	18.66	8.51	4.11	2.80	39.23	26.06	12.84	0.24	-	9.64	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90m以上180m未満	52,045	2.05	1.29	-	-	50.18	20.34	8.32	4.02	2.74	38.35	25.47	12.55	0.24	-	9.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,281	2.17	1.26	-	-	51.17	22.01	8.13	3.92	2.68	37.46	24.88	12.26	0.23	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	45,219	2.50	1.48	0.30	0.24	40.11	14.92	9.58	3.86	1.24	46.55	29.39	14.45	1.90	0.72	10.84	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,804	2.57	1.47	0.30	0.23	40.77	15.91	9.45	3.81	1.22	45.96	29.03	14.26	1.88	0.71	10.70	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m以上180m未満	46,971	2.67	1.43	0.29	0.23	42.08	17.83	9.22	3.72	1.19	44.81	28.30	13.91	1.83	0.69	10.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																	備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上0.10t/m3未満	有り	無し	一般養生	180m以上280m以下	48,202	2.77	1.39	0.28	0.22	43.37	19.75	8.98	3.62	1.16	43.69	27.60	13.55	1.78	0.68	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	49,439	1.94	1.36	-	-	47.76	15.82	8.76	4.23	2.88	40.38	26.82	13.21	0.25	-	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,027	2.00	1.34	-	-	48.29	16.72	8.65	4.18	2.85	39.91	26.50	13.06	0.25	-	9.80	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,201	2.13	1.31	-	-	49.31	18.47	8.46	4.08	2.78	38.99	25.89	12.76	0.24	-	9.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,438	2.25	1.28	-	-	50.33	20.20	8.26	3.99	2.72	38.07	25.28	12.46	0.23	-	9.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生(練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	50,166	1.86	1.34	-	-	48.59	17.86	8.63	4.17	2.84	39.78	26.43	13.02	0.24	-	9.77	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,752	1.92	1.32	-	-	49.10	18.72	8.53	4.12	2.81	39.32	26.12	12.87	0.24	-	9.66	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	51,924	2.04	1.29	-	-	50.08	20.37	8.34	4.03	2.75	38.44	25.53	12.58	0.24	-	9.44	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,159	2.16	1.26	-	-	51.07	22.08	8.14	3.93	2.68	37.55	24.94	12.29	0.23	-	9.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	45,103	2.50	1.49	0.30	0.24	39.96	14.95	9.60	3.87	1.24	46.67	29.48	14.48	1.91	0.72	10.87	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	45,688	2.55	1.47	0.30	0.23	40.64	15.95	9.48	3.82	1.22	46.08	29.11	14.30	1.88	0.71	10.73	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	46,855	2.66	1.43	0.29	0.23	41.95	17.88	9.24	3.73	1.19	44.93	28.38	13.94	1.83	0.70	10.46	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	48,085	2.77	1.40	0.28	0.22	43.25	19.80	9.00	3.63	1.16	43.78	27.64	13.59	1.79	0.68	10.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	50,787	1.99	1.32	-	-	49.04	15.41	8.52	4.12	2.81	39.32	26.10	12.86	0.24	-	9.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,377	2.06	1.31	-	-	49.52	16.28	8.43	4.07	2.77	38.88	25.80	12.72	0.24	-	9.54	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,556	2.19	1.28	-	-	50.47	17.98	8.24	3.98	2.71	38.01	25.23	12.43	0.23	-	9.33	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,798	2.32	1.25	-	-	51.45	19.69	8.05	3.89	2.65	37.12	24.64	12.14	0.23	-	9.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２５	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			有り	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	51,513	1.91	1.30	-	-	49.80	17.37	8.40	4.06	2.77	38.77	25.74	12.68	0.24	-	9.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,102	1.98	1.29	-	-	50.28	18.23	8.31	4.01	2.74	38.33	25.44	12.54	0.24	-	9.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,278	2.10	1.26	-	-	51.22	19.87	8.13	3.92	2.68	37.48	24.88	12.26	0.23	-	9.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,518	2.23	1.23	-	-	52.16	21.53	7.94	3.83	2.61	36.62	24.32	11.98	0.22	-	8.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	46,448	2.56	1.45	0.29	0.23	41.53	14.52	9.32	3.76	1.20	45.35	28.62	14.07	1.85	0.70	10.56	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	47,036	2.63	1.43	0.29	0.23	42.18	15.50	9.21	3.71	1.19	44.77	28.26	13.89	1.83	0.69	10.42	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,209	2.73	1.39	0.28	0.22	43.40	17.37	8.98	3.62	1.16	43.70	27.59	13.55	1.78	0.68	10.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,445	2.84	1.36	0.27	0.21	44.72	19.34	8.76	3.53	1.13	42.52	26.81	13.21	1.74	0.66	9.92	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２５	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	一般養生	延長無し	50,868	1.79	1.32	-	-	44.13	15.38	8.51	4.11	2.80	42.30	26.06	15.92	0.24	-	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,454	1.85	1.30	-	-	44.67	16.25	8.41	4.06	2.77	41.83	25.77	15.74	0.24	-	11.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,624	1.97	1.28	-	-	45.75	17.96	8.23	3.97	2.71	40.89	25.19	15.39	0.23	-	11.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,856	2.09	1.25	-	-	46.81	19.65	8.04	3.88	2.65	39.97	24.62	15.04	0.23	-	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	51,595	1.71	1.30	-	-	44.97	17.36	8.39	4.05	2.76	41.71	25.70	15.70	0.24	-	11.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,179	1.78	1.29	-	-	45.51	18.21	8.30	4.01	2.73	41.23	25.41	15.52	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,346	1.89	1.26	-	-	46.55	19.84	8.12	3.92	2.67	40.33	24.85	15.18	0.23	-	11.23	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,577	2.00	1.23	-	-	47.60	21.50	7.93	3.83	2.61	39.42	24.29	14.84	0.22	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	46,530	2.30	1.44	0.29	0.23	36.25	14.50	9.31	3.75	1.20	48.57	28.55	17.41	1.85	0.70	12.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		無し		仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	90m未満	47,111	2.35	1.42	0.29	0.23	36.95	15.47	9.19	3.71	1.19	47.98	28.22	17.19	1.82	0.69	12.72	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	48,273	2.45	1.39	0.28	0.22	38.32	17.35	8.97	3.62	1.16	46.82	27.53	16.78	1.78	0.67	12.41	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	49,498	2.54	1.36	0.27	0.21	39.68	19.24	8.75	3.53	1.13	45.67	26.86	16.36	1.74	0.66	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	52,216	1.85	1.29	-	-	45.44	14.98	8.29	4.00	2.73	41.23	25.39	15.51	0.23	-	11.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,804	1.91	1.27	-	-	45.96	15.83	8.20	3.96	2.70	40.78	25.11	15.34	0.23	-	11.35	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	53,978	2.03	1.24	-	-	46.98	17.50	8.02	3.87	2.64	39.89	24.56	15.00	0.23	-	11.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,216	2.15	1.21	-	-	48.01	19.20	7.84	3.79	2.58	38.99	24.01	14.67	0.22	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,942	1.77	1.27	-	-	46.25	16.90	8.18	3.95	2.69	40.66	25.04	15.30	0.23	-	11.32	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,529	1.83	1.25	-	-	46.76	17.74	8.09	3.91	2.66	40.22	24.77	15.13	0.23	-	11.19	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,701	1.95	1.23	-	-	47.75	19.36	7.91	3.82	2.61	39.35	24.24	14.80	0.22	-	10.95	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,936	2.06	1.20	-	-	48.75	20.97	7.74	3.74	2.55	38.48	23.70	14.48	0.22	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上0.12t/m3未満			仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,875	2.36	1.40	0.28	0.22	37.88	14.09	9.04	3.65	1.17	47.24	27.76	16.92	1.80	0.68	12.52	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	48,459	2.42	1.39	0.28	0.22	38.52	15.04	8.93	3.60	1.15	46.69	27.46	16.71	1.77	0.67	12.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,627	2.51	1.35	0.27	0.21	39.83	16.88	8.72	3.52	1.13	45.58	26.79	16.32	1.73	0.66	12.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,858	2.64	1.32	0.27	0.21	41.11	18.72	8.51	3.43	1.10	44.47	26.14	15.92	1.69	0.64	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	52,095	1.84	1.29	-	-	45.32	15.01	8.31	4.01	2.74	41.34	25.45	15.55	0.24	-	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,683	1.90	1.27	-	-	45.87	15.88	8.22	3.97	2.71	40.86	25.16	15.37	0.23	-	11.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ２９	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					90m以上180m未満	53,857	2.03	1.25	-	-	46.85	17.52	8.04	3.88	2.65	39.99	24.62	15.04	0.23	-	11.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,094	2.15	1.22	-	-	47.90	19.24	7.86	3.79	2.59	39.07	24.06	14.70	0.22	-	10.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	52,821	1.76	1.27	-	-	46.15	16.95	8.20	3.96	2.70	40.75	25.10	15.33	0.23	-	11.34	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	53,408	1.83	1.26	-	-	46.65	17.78	8.11	3.91	2.67	40.30	24.82	15.16	0.23	-	11.22	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	54,579	1.94	1.23	-	-	47.65	19.41	7.93	3.83	2.61	39.43	24.29	14.84	0.22	-	10.98	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	55,814	2.06	1.20	-	-	48.64	21.02	7.76	3.74	2.55	38.56	23.75	14.51	0.22	-	10.74	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	47,759	2.36	1.41	0.28	0.22	37.74	14.12	9.07	3.66	1.17	47.35	27.83	16.96	1.80	0.68	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り			90m未満	48,343	2.41	1.39	0.28	0.22	38.42	15.08	8.96	3.61	1.16	46.77	27.49	16.75	1.78	0.67	12.40	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	49,511	2.51	1.36	0.27	0.21	39.70	16.92	8.74	3.53	1.13	45.69	26.85	16.36	1.74	0.66	12.10	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	50,741	2.62	1.32	0.27	0.21	40.98	18.76	8.53	3.44	1.10	44.59	26.23	15.96	1.69	0.64	11.81	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊ 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			有り	一般養生	延長無し	53,442	1.90	1.26	-	-	46.59	14.63	8.10	3.91	2.67	40.30	24.81	15.15	0.23	-	11.21	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,033	1.96	1.24	-	-	47.08	15.47	8.01	3.87	2.64	39.87	24.54	14.99	0.23	-	11.09	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,211	2.09	1.22	-	-	48.05	17.12	7.84	3.79	2.58	39.01	24.01	14.67	0.22	-	10.85	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	56,454	2.21	1.19	-	-	49.03	18.79	7.67	3.70	2.52	38.15	23.48	14.34	0.22	-	10.61	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	54,169	1.82	1.24	-	-	47.37	16.55	7.99	3.86	2.63	39.75	24.47	14.95	0.23	-	11.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,758	1.88	1.23	-	-	47.86	17.35	7.91	3.82	2.60	39.32	24.21	14.79	0.22	-	10.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,934	2.00	1.20	-	-	48.79	18.92	7.74	3.74	2.55	38.50	23.70	14.48	0.22	-	10.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
					180m以上280m以下	57,174	2.12	1.17	-	-	49.74	20.52	7.57	3.66	2.49	37.66	23.19	14.16	0.21	-	10.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,104	2.43	1.37	0.28	0.22	39.30	13.74	8.82	3.55	1.14	46.07	27.07	16.49	1.75	0.66	12.20	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,691	2.47	1.35	0.27	0.21	39.92	14.67	8.71	3.51	1.13	45.55	26.76	16.30	1.73	0.66	12.06	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,864	2.60	1.32	0.27	0.21	41.14	16.47	8.51	3.43	1.10	44.48	26.13	15.92	1.69	0.64	11.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,100	2.70	1.29	0.26	0.20	42.35	18.27	8.31	3.35	1.07	43.45	25.55	15.54	1.65	0.62	11.50	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ２９	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	53,431	1.71	1.26	-	-	41.94	14.57	8.10	3.91	2.67	43.09	24.87	17.91	0.23	-	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,017	1.76	1.24	-	-	42.49	15.42	8.01	3.87	2.64	42.64	24.61	17.72	0.23	-	13.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,186	1.88	1.22	-	-	43.63	17.15	7.84	3.79	2.58	41.66	24.02	17.34	0.22	-	12.83	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	56,419	1.99	1.19	-	-	44.70	18.79	7.67	3.70	2.53	40.76	23.50	16.96	0.22	-	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し		特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	54,158	1.63	1.24	-	-	42.84	16.55	7.99	3.86	2.63	42.45	24.48	17.67	0.23	-	13.08	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	54,742	1.69	1.23	-	-	43.38	17.36	7.91	3.82	2.60	41.99	24.22	17.48	0.22	-	12.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	55,909	1.80	1.20	-	-	44.41	18.93	7.74	3.74	2.55	41.12	23.71	17.12	0.22	-	12.67	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,139	1.90	1.17	-	-	45.48	20.54	7.58	3.66	2.49	40.23	23.20	16.75	0.21	-	12.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	49,092	2.19	1.37	0.28	0.22	34.36	13.74	8.82	3.56	1.14	49.02	27.06	19.50	1.75	0.66	14.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	49,674	2.22	1.35	0.27	0.21	35.04	14.67	8.72	3.51	1.13	48.48	26.77	19.27	1.73	0.66	14.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	50,836	2.33	1.32	0.27	0.21	36.38	16.48	8.52	3.43	1.10	47.36	26.15	18.83	1.69	0.64	13.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	52,061	2.42	1.29	0.26	0.20	37.71	18.29	8.32	3.35	1.07	46.27	25.56	18.38	1.65	0.63	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MJ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

無し

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
0.12t/m3以上0.14t/m3未満			有り	一般養生	延長無し	54,779	1.75	1.22	-	-	43.33	14.29	7.90	3.82	2.60	41.99	24.20	17.47	0.22	-	12.93	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	55,367	1.82	1.21	-	-	43.85	15.12	7.82	3.78	2.57	41.54	23.94	17.29	0.22	-	12.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	56,541	1.94	1.19	-	-	44.84	16.70	7.66	3.70	2.52	40.69	23.45	16.93	0.22	-	12.53	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,779	2.05	1.16	-	-	45.89	18.36	7.49	3.62	2.47	39.80	22.94	16.56	0.21	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	55,505	1.69	1.21	-	-	44.13	16.14	7.80	3.77	2.57	41.42	23.88	17.24	0.22	-	12.76	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	56,092	1.75	1.20	-	-	44.63	16.93	7.72	3.73	2.54	40.99	23.63	17.06	0.22	-	12.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,264	1.86	1.17	-	-	45.62	18.49	7.56	3.65	2.49	40.15	23.15	16.71	0.21	-	12.37	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	58,499	1.98	1.15	-	-	46.60	20.04	7.40	3.57	2.44	39.31	22.66	16.36	0.21	-	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,438	2.24	1.33	0.27	0.21	35.94	13.37	8.58	3.46	1.11	47.78	26.37	18.98	1.70	0.65	14.04	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	51,022	2.31	1.32	0.27	0.21	36.62	14.29	8.49	3.42	1.10	47.19	26.03	18.76	1.68	0.64	13.88	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,190	2.40	1.29	0.26	0.20	37.86	16.05	8.30	3.34	1.07	46.17	25.49	18.34	1.65	0.62	13.57	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,421	2.51	1.26	0.25	0.20	39.13	17.82	8.10	3.27	1.05	45.10	24.89	17.92	1.61	0.61	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	54,658	1.76	1.23	-	-	43.20	14.31	7.92	3.82	2.61	42.08	24.26	17.51	0.22	-	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	55,246	1.81	1.21	-	-	43.74	15.16	7.84	3.78	2.58	41.63	24.00	17.32	0.22	-	12.82	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	56,420	1.93	1.19	-	-	44.75	16.77	7.67	3.70	2.53	40.77	23.50	16.96	0.22	-	12.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	57,657	2.05	1.16	-	-	45.78	18.39	7.51	3.63	2.47	39.89	22.99	16.60	0.21	-	12.28	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					延長無し	55,384	1.68	1.21	-	-	44.01	16.18	7.82	3.77	2.57	41.52	23.94	17.28	0.22	-	12.79	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	軽油 １．２号 パトロール給油	-	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（＊印：賃料） K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
			無し	特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	90m未満	55,971	1.74	1.20	-	-	44.52	16.98	7.73	3.73	2.55	41.09	23.69	17.10	0.22	-	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,142	1.85	1.17	-	-	45.52	18.54	7.58	3.66	2.49	40.24	23.20	16.75	0.21	-	12.39	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	58,377	1.97	1.15	-	-	46.50	20.09	7.42	3.58	2.44	39.40	22.71	16.40	0.21	-	12.13	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	50,322	2.23	1.33	0.27	0.21	35.80	13.40	8.60	3.47	1.11	47.90	26.45	19.02	1.71	0.65	14.07	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	50,906	2.30	1.32	0.27	0.21	36.47	14.32	8.50	3.43	1.10	47.32	26.12	18.80	1.69	0.64	13.91	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	52,073	2.39	1.29	0.26	0.20	37.72	16.08	8.31	3.35	1.07	46.29	25.56	18.38	1.65	0.63	13.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	53,304	2.49	1.26	0.25	0.20	39.01	17.86	8.12	3.27	1.05	45.21	24.96	17.96	1.61	0.61	13.29	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		有り			延長無し	56,005	1.81	1.20	-	-	44.45	13.96	7.73	3.73	2.54	41.09	23.67	17.09	0.22	-	12.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				一般養生	90m未満	56,595	1.87	1.19	-	-	44.96	14.79	7.65	3.69	2.52	40.66	23.42	16.91	0.22	-	12.51	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	57,774	1.99	1.16	-	-	45.91	16.35	7.49	3.62	2.47	39.84	22.95	16.57	0.21	-	12.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	59,016	2.12	1.14	-	-	46.89	17.96	7.34	3.54	2.41	38.99	22.46	16.22	0.21	-	12.00	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	延長無し	56,732	1.73	1.18	-	-	45.23	15.80	7.63	3.68	2.51	40.56	23.37	16.87	0.22	-	12.48	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	57,321	1.80	1.17	-	-	45.70	16.56	7.55	3.65	2.49	40.14	23.13	16.70	0.21	-	12.36	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m以上180m未満	58,497	1.92	1.15	-	-	46.64	18.08	7.40	3.57	2.44	39.33	22.66	16.36	0.21	-	12.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	59,737	2.03	1.12	-	-	47.61	19.64	7.25	3.50	2.39	38.50	22.19	16.02	0.20	-	11.86	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
				仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養	延長無し	51,667	2.30	1.30	0.26	0.21	37.34	13.05	8.38	3.38	1.08	46.65	25.74	18.52	1.66	0.63	13.71	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
					90m未満	52,254	2.35	1.28	0.26	0.20	37.96	13.95	8.29	3.34	1.07	46.14	25.47	18.32	1.64	0.62	13.55	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100kcal）	＊	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W／C　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ３２	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.019【　Ｌ型擁壁　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																		備考
コンクリート規格	鉄筋量区分	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）						R				Z				S		
																						K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
				生	90m以上180m未満	53,427	2.47	1.26	0.25	0.20	39.17	15.68	8.10	3.27	1.05	45.10	24.88	17.91	1.61	0.61	13.26	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象
					180m以上280m以下	54,663	2.58	1.23	0.25	0.19	40.37	17.42	7.92	3.19	1.02	44.09	24.32	17.51	1.57	0.60	12.96	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０）W／C ５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５ Ｄ３２	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	被災地補正対象

No.020【　コンクリート（場所打擁壁）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	16,917	4.05	3.98	-	-	16.78	8.60	3.31	2.31	1.62	79.17	78.43	0.73	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		90m未満	17,493	4.10	3.85	-	-	19.34	11.43	3.21	2.23	1.57	76.56	75.84	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		90m以上180m未満	18,642	4.18	3.61	-	-	23.97	16.55	3.01	2.09	1.47	71.85	71.17	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180m以上280m以下	19,852	4.25	3.39	-	-	28.27	21.31	2.82	1.96	1.38	67.48	66.84	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	17,882	3.83	3.76	-	-	21.27	12.57	3.14	2.18	1.54	74.90	74.20	0.69	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		90m未満	18,458	3.88	3.64	-	-	23.55	15.13	3.04	2.11	1.49	72.57	71.89	0.67	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		90m以上180m未満	19,607	3.97	3.43	-	-	27.72	19.79	2.86	1.99	1.40	68.31	67.67	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		180m以上280m以下	20,817	4.05	3.23	-	-	31.60	24.14	2.69	1.87	1.32	64.35	63.74	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,776	5.23	3.78	0.77	0.61	13.42	6.27	3.15	2.19	1.55	81.35	74.66	4.84	1.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		90m未満	18,352	5.25	3.67	0.75	0.59	15.98	9.04	3.06	2.13	1.50	78.77	72.29	4.69	1.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		90m以上180m未満	19,501	5.24	3.45	0.70	0.55	20.60	14.08	2.87	2.00	1.41	74.16	68.06	4.41	1.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180m以上280m以下	20,711	5.26	3.25	0.66	0.52	24.92	18.78	2.71	1.88	1.33	69.82	64.07	4.16	1.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W／C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	11,376	7.67	5.86	-	-	53.19	14.45	7.15	6.83	6.82	39.14	29.36	5.99	2.90	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			10,621	8.22	6.28	-	-	49.86	15.48	7.66	7.32	7.30	41.92	31.44	6.42	3.10	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	型わく工	土木一般世話役	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			13,764	6.34	4.84	-	-	57.61	16.74	9.86	7.35	5.91	36.05	24.26	8.66	2.39	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			12,884	6.77	5.17	-	-	54.71	17.87	10.54	7.85	6.31	38.52	25.92	9.25	2.56	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			19,833	4.40	3.36	-	-	56.67	17.93	12.39	7.35	4.10	34.80	16.84	10.87	4.92	1.66	4.13	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			18,971	4.60	3.51	-	-	54.70	18.74	12.95	7.69	4.29	36.38	17.60	11.37	5.15	1.73	4.32	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	7,588.7	11.51	8.79	-	-	38.75	10.72	9.96	6.06	2.84	49.74	44.06	4.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	12,626	6.91	5.28	-	-	52.17	14.24	7.22	6.57	6.44	40.92	31.16	6.34	2.61	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			11,740	7.44	5.68	-	-	48.56	15.31	7.76	7.07	6.93	44.00	33.51	6.81	2.81	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			15,415	5.66	4.32	-	-	56.97	16.66	10.31	7.17	5.28	37.37	25.52	9.05	2.14	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			14,385	6.06	4.63	-	-	53.89	17.86	11.05	7.69	5.65	40.05	27.35	9.70	2.29	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			22,888	3.81	2.91	-	-	57.21	18.27	13.14	7.35	3.55	35.16	17.19	11.53	4.56	1.44	3.82	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			21,833	3.99	3.05	-	-	55.14	19.16	13.77	7.70	3.72	36.86	18.02	12.09	4.78	1.51	4.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	8,183.7	10.67	8.15	-	-	35.92	9.94	9.23	5.62	2.63	53.41	48.13	4.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り		18-8-	14,083	6.19	4.73	-	-	50.72	13.88	7.46	6.30	5.78	43.09	33.48	6.55	2.34	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			13,062	6.68	5.10	-	-	46.87	14.97	8.04	6.79	6.23	46.45	36.09	7.06	2.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			17,098	5.10	3.90	-	-	55.63	16.34	10.46	6.94	4.76	39.27	27.57	9.18	1.93	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	300mm		無し		25(20)(高炉)	15,939	5.47	4.18	-	-	52.39	17.52	11.22	7.44	5.10	42.14	29.58	9.85	2.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			24,718	3.52	2.69	-	-	56.10	17.99	13.08	7.18	3.29	36.69	19.07	11.48	4.40	1.33	3.69	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			23,583	3.69	2.82	-	-	53.98	18.85	13.71	7.52	3.45	38.46	19.99	12.04	4.61	1.39	3.87	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	8,963.7	9.74	7.44	-	-	32.80	9.08	8.43	5.13	2.40	57.46	52.64	3.68	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	15,632	5.58	4.26	-	-	49.44	13.58	7.66	6.05	5.20	44.98	35.50	6.72	2.11	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			14,469	6.03	4.61	-	-	45.32	14.61	8.27	6.54	5.62	48.65	38.41	7.26	2.28	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			19,037	4.58	3.50	-	-	54.65	16.14	10.67	6.75	4.27	40.77	29.15	9.36	1.73	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			17,721	4.92	3.76	-	-	51.28	17.33	11.46	7.25	4.59	43.80	31.31	10.06	1.86	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			28,416	3.06	2.34	-	-	55.68	17.97	13.42	7.07	2.86	37.41	19.53	11.78	4.58	1.16	3.85	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			27,078	3.22	2.46	-	-	53.49	18.85	14.09	7.42	3.00	39.25	20.49	12.37	4.81	1.21	4.04	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	9,798.7	8.91	6.80	-	-	30.00	8.30	7.71	4.69	2.20	61.09	56.69	3.36	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０mm×長さ２，０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	18,835	5.98	4.57	-	-	51.39	15.14	7.70	6.08	5.58	42.63	32.21	7.46	2.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			17,904	6.30	4.81	-	-	48.86	15.92	8.10	6.40	5.87	44.84	33.89	7.84	2.38	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			23,028	4.90	3.74	-	-	55.63	17.36	8.73	8.03	4.56	39.47	26.35	10.70	1.85	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			21,879	5.15	3.93	-	-	53.31	18.30	9.19	8.45	4.80	41.54	27.73	11.27	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			38,923	2.89	2.21	-	-	57.43	19.67	12.22	8.01	3.78	36.17	15.58	14.98	4.19	1.09	3.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			37,493	3.00	2.29	-	-	55.80	20.40	12.69	8.32	3.93	37.55	16.18	15.55	4.34	1.13	3.65	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付		無し	-	外圧管1種	-	12,637	8.92	6.81	-	-	38.61	10.46	8.32	7.28	3.41	52.47	48.06	3.37	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	450㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	20,751	5.43	4.15	-	-	49.36	14.62	7.28	6.17	5.06	45.21	34.97	7.56	2.05	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			19,711	5.72	4.37	-	-	46.63	15.32	7.67	6.50	5.33	47.65	36.86	7.96	2.16	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			25,280	4.45	3.40	-	-	53.90	16.92	8.77	7.69	4.15	41.65	28.70	10.75	1.68	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			24,013	4.69	3.58	-	-	51.46	17.80	9.23	8.10	4.37	43.85	30.22	11.31	1.77	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			43,095	2.60	1.99	-	-	56.87	19.58	12.40	7.86	3.71	37.23	16.83	15.19	3.93	0.98	3.30	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			41,488	2.71	2.07	-	-	55.17	20.30	12.88	8.17	3.86	38.69	17.49	15.78	4.09	1.02	3.43	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	13,826	8.16	6.23	-	-	35.28	9.56	7.60	6.65	3.12	56.56	52.53	3.08	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	23,060	4.88	3.73	-	-	46.88	13.89	6.83	6.16	4.55	48.24	38.29	7.54	1.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			21,907	5.14	3.93	-	-	44.08	14.62	7.19	6.48	4.79	50.78	40.30	7.94	1.94	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			27,894	4.03	3.08	-	-	51.74	16.31	8.68	7.31	3.76	44.23	31.60	10.64	1.52	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			26,510	4.25	3.25	-	-	49.22	17.16	9.13	7.69	3.96	46.53	33.25	11.19	1.60	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			48,400	2.33	1.78	-	-	55.06	19.02	12.25	7.56	3.57	38.82	18.21	15.01	4.45	0.88	3.79	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			46,617	2.41	1.84	-	-	53.36	19.77	12.72	7.85	3.71	40.30	18.90	15.59	4.62	0.91	3.93	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	15,384	7.33	5.60	-	-	31.70	8.59	6.83	5.98	2.80	60.97	57.35	2.77	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	有り			28,317	3.98	3.04	-	-	42.46	12.67	6.04	6.04	3.71	53.56	44.20	7.40	1.50	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			26,929	4.19	3.20	-	-	39.49	13.32	6.35	6.35	3.90	56.32	46.47	7.78	1.58	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	600㎜	180°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	33,630	3.35	2.56	-	-	47.50	15.03	8.38	6.61	3.12	49.15	37.23	10.27	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			32,020	3.52	2.69	-	-	44.86	15.79	8.80	6.94	3.28	51.62	39.10	10.78	1.33	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			57,741	1.95	1.49	-	-	51.26	17.79	11.66	6.98	3.30	42.27	21.65	14.28	5.39	0.73	4.52	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			55,717	2.01	1.54	-	-	49.50	18.46	12.08	7.23	3.42	43.81	22.44	14.80	5.58	0.76	4.68	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	19,074	5.91	4.51	-	-	25.57	6.93	5.51	4.82	2.26	68.52	65.60	2.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	36,422	3.79	2.90	-	-	40.00	12.48	6.33	4.91	3.53	56.21	46.09	8.25	1.43	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			35,003	3.94	3.01	-	-	37.56	12.98	6.59	5.11	3.68	58.50	47.97	8.58	1.49	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			43,174	3.19	2.44	-	-	44.61	14.73	6.97	6.81	3.09	52.20	38.90	11.72	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			41,581	3.32	2.54	-	-	42.50	15.30	7.24	7.07	3.21	54.18	40.38	12.17	1.25	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			75,996	1.82	1.39	-	-	49.17	17.60	10.13	7.07	3.61	44.89	22.06	17.03	4.91	0.68	4.12	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			73,705	1.87	1.43	-	-	47.59	18.15	10.45	7.29	3.72	46.29	22.75	17.56	5.07	0.70	4.25	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	25,376	5.45	4.16	-	-	25.73	7.44	5.43	5.07	1.70	68.82	66.14	2.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800㎜	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	42,877	3.22	2.46	-	-	36.85	11.55	5.71	4.81	3.00	59.93	50.26	8.09	1.21	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			41,240	3.35	2.56	-	-	34.35	12.01	5.94	5.00	3.12	62.30	52.24	8.41	1.26	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			51,787	2.66	2.03	-	-	42.52	14.15	7.07	6.33	2.96	54.82	41.63	11.88	1.00	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			49,850	2.76	2.11	-	-	40.29	14.70	7.35	6.58	3.07	56.95	43.24	12.35	1.04	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360°巻き	有り			89,572	1.53	1.17	-	-	47.00	16.91	9.91	6.68	3.46	46.86	24.03	16.66	5.41	0.58	4.61	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形1種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		90° 巻き	無し			86,930	1.58	1.21	-	-	45.33	17.35	10.22	6.89	3.56	48.34	24.82	17.17	5.57	0.60	4.75	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	30,132	4.58	3.50	-	-	21.67	6.27	4.57	4.27	1.43	73.75	71.49	1.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	50,678	2.72	2.08	-	-	33.74	10.62	5.13	4.64	2.54	63.54	54.41	7.79	1.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			48,813	2.83	2.16	-	-	31.19	11.02	5.32	4.81	2.64	65.98	56.49	8.09	1.07	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			61,969	2.22	1.70	-	-	40.33	13.51	7.04	5.88	2.81	57.45	44.51	11.84	0.84	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			59,660	2.31	1.77	-	-	38.03	14.03	7.32	6.11	2.92	59.66	46.22	12.30	0.87	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			103,670	1.32	1.01	-	-	45.24	16.29	9.74	6.38	3.34	48.93	26.64	16.37	5.27	0.50	4.51	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			100,670	1.36	1.04	-	-	43.60	16.77	10.03	6.57	3.44	50.40	27.44	16.85	5.44	0.51	4.64	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	36,159	3.82	2.92	-	-	18.05	5.22	3.81	3.56	1.19	78.13	76.25	1.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90° 巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	59,294	2.33	1.78	-	-	32.25	10.21	4.78	4.72	2.17	65.42	56.33	7.94	0.88	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			57,070	2.42	1.85	-	-	29.60	10.60	4.96	4.91	2.25	67.98	58.54	8.25	0.91	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	運転手（特殊）	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180° 巻き	有り			70,470	1.95	1.49	-	-	38.18	12.84	6.84	5.50	2.66	59.87	47.42	11.49	0.74	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し			67,921	2.03	1.55	-	-	35.86	13.32	7.09	5.71	2.76	62.11	49.20	11.92	0.76	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		360° 巻き	有り			118,220	1.16	0.89	-	-	44.16	15.95	9.66	6.18	3.27	50.27	28.30	16.24	5.16	0.44	4.41	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			無し			114,820	1.20	0.92	-	-	42.50	16.42	9.95	6.36	3.36	51.76	29.14	16.72	5.31	0.45	4.54	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	-		-	41,981	3.29	2.51	-	-	15.55	4.50	3.28	3.07	1.02	81.16	79.54	1.24	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		90° 巻き	有り			69,014	3.56	2.72	-	-	29.92	10.99	4.83	4.19	2.48	66.52	57.72	8.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　６０％	-	-	-	被災地補正対象

No.021【　ヒューム管（B形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1		K2		K3		R				Z				S	
	1100mm	90°巻き	無し		18-8-25(20)(高炉)	66,676	3.68	2.81	-	-	27.46	11.37	5.00	4.33	2.57	68.86	59.75	9.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			82,489	2.97	2.27	-	-	36.01	13.54	6.05	5.57	3.01	61.02	48.31	12.71	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			無し			79,737	3.08	2.35	-	-	33.81	14.01	6.26	5.76	3.12	63.11	49.96	13.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		無し	-		-	48,698	5.05	3.86	-	-	13.18	5.43	3.30	1.33	-	81.77	81.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1200mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	78,452	3.13	2.39	-	-	28.19	10.32	4.48	4.06	2.32	68.68	60.14	8.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			無し			75,872	3.23	2.47	-	-	25.75	10.67	4.63	4.20	2.40	71.02	62.19	8.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			94,784	2.59	1.98	-	-	34.95	13.10	6.04	5.31	2.91	62.46	49.78	12.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			無し			91,628	2.68	2.05	-	-	32.71	13.56	6.24	5.49	3.01	64.61	51.49	13.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		無し	-		-	56,037	4.39	3.35	-	-	11.45	4.72	2.87	1.15	-	84.16	84.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1350mm	90°巻き	有り		18-8-25(20)(高炉)	94,107	2.60	1.99	-	-	26.62	9.68	4.11	4.02	2.17	70.78	62.34	8.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			無し			91,047	2.70	2.06	-	-	24.14	10.00	4.25	4.15	2.24	73.16	64.43	8.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	型わく工	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		180°巻き	有り			110,860	2.21	1.69	-	-	32.73	12.25	5.77	4.90	2.71	65.06	52.93	12.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
			無し			107,330	2.29	1.75	-	-	30.51	12.65	5.96	5.06	2.80	67.20	54.67	12.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W／C　６０%	-	-	-	被災地補正対象
		無し	-		-	67,517	3.64	2.78	-	-	9.49	3.91	2.38	0.95	-	86.87	86.87	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　B形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	200mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	250mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-
	300mm					2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3) 2.9ｔ吊		-		-		運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	-	-

No.021【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
撤去	350mm	-	-	-	-	2,124.3	20.56	15.70	-	-	69.28	19.21	17.79	10.82	5.08	10.16	7.76	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	400mm					3,284.5	17.17	13.11	-	-	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	450mm					3,284.5	17.17	13.11	-	-	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	500mm					3,284.5	17.17	13.11	-	-	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	600mm					3,284.5	17.17	13.11	-	-	74.34	20.19	16.00	14.00	6.57	8.49	6.48	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	700mm					4,303.3	16.07	12.27	-	-	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	800mm					4,303.3	16.07	12.27	-	-	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	900mm					4,303.3	16.07	12.27	-	-	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1000mm					4,303.3	16.07	12.27	-	-	75.98	22.00	16.03	14.97	5.01	7.95	6.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	1100mm					4,443.5	27.70	21.15	-	-	72.30	29.80	18.11	7.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm					4,443.5	27.70	21.15	-	-	72.30	29.80	18.11	7.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm					4,443.5	27.70	21.15	-	-	72.30	29.80	18.11	7.29	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-	-	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	-	-	-	-	-	-
	200mm					9,713.0	13.49	10.30	-	-	45.47	12.62	11.67	7.10	3.33	41.04	34.38	5.09	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	250mm					10,308	12.70	9.70	-	-	42.80	11.84	11.00	6.69	3.14	44.50	38.22	4.80	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	300mm					11,088	11.81	9.02	-	-	39.78	11.01	10.22	6.22	2.92	48.41	42.57	4.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	350mm					11,923	10.99	8.39	-	-	36.99	10.24	9.51	5.78	2.71	52.02	46.59	4.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	400mm					15,922	10.62	8.11	-	-	46.02	12.52	9.90	8.66	4.06	43.36	38.11	4.01	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型（第1次基準値）］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-

No.021【　ヒューム管（Ｂ形管）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分						標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
作業区分	管径	固定基礎	基礎砕石	規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z				S	
								K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付･撤去	450mm	-	-	外圧管1種	-	17,111	9.89	7.55	-	-	42.76	11.59	9.21	8.06	3.78	47.35	42.47	3.73	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径４５０mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	500mm					18,669	9.06	6.92	-	-	39.21	10.63	8.44	7.39	3.47	51.73	47.25	3.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径５００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	600mm					22,359	7.57	5.78	-	-	32.73	8.87	7.05	6.17	2.89	59.70	55.97	2.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	運転手（特殊）	土木一般世話役	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径６００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	700mm					29,679	6.98	5.33	-	-	33.02	9.55	6.97	6.51	2.18	60.00	56.55	2.64	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径７００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	800mm					34,435	6.02	4.60	-	-	28.46	8.23	6.01	5.61	1.88	65.52	62.55	2.27	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径８００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	900mm					40,462	5.12	3.91	-	-	24.21	7.00	5.11	4.77	1.60	70.67	68.14	1.93	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径９００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm					46,284	4.48	3.42	-	-	21.17	6.12	4.47	4.17	1.40	74.35	72.14	1.69	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付・排出ガス対策型(第1次基準値)］山積0.45m3(平積0.35 m3)2.9ｔ吊		-		-		普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	特殊作業員	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，０００mm×長さ２，４３０mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	1100mm					53,142	6.94	5.30	-	-	18.11	7.46	4.54	1.82	-	74.95	74.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，１００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1200mm					60,481	6.10	4.66	-	-	15.92	6.56	3.99	1.60	-	77.98	77.98	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，２００mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-
	1350mm					71,961	5.12	3.91	-	-	13.37	5.51	3.35	1.35	-	81.51	81.51	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第２次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	ヒューム管　外圧管　Ｂ形１種　径１，３５０mm×長さ２，４３０mm	-	-	-	-	-

No.022【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	600mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	34,897	1.51	1.39	0.12	-	18.85	7.86	3.73	3.39	2.54	79.64	73.14	5.84	0.08	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		39,611	1.36	1.23	0.13	-	24.24	9.11	5.98	3.96	3.04	74.40	64.43	9.26	0.09	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	29,832	1.78	1.63	0.15	-	11.84	6.29	3.42	1.85	0.27	86.38	85.53	0.11	-	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	700mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	41,901	2.48	2.37	0.11	-	19.36	7.88	3.59	3.47	3.01	78.16	70.45	7.09	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		47,451	2.20	2.09	0.11	-	24.49	9.09	6.05	3.73	3.44	73.31	62.25	10.42	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	35,219	3.01	2.82	0.19	-	12.12	6.34	3.10	2.33	0.33	84.87	83.81	0.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	800mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	49,225	2.12	2.02	0.10	-	17.21	7.02	3.14	3.10	2.68	80.67	73.21	6.89	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		56,125	1.88	1.77	0.11	-	22.60	8.39	5.52	3.46	3.18	75.52	64.20	10.71	0.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	41,927	2.55	2.37	0.18	-	10.52	5.50	2.68	2.01	0.32	86.93	85.92	0.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	900mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	60,077	1.74	1.65	0.09	-	15.94	6.37	3.40	2.73	2.31	82.32	75.39	6.43	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		68,292	1.55	1.45	0.10	-	21.10	7.77	4.87	3.75	2.85	77.35	66.32	10.47	0.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	52,033	2.07	1.91	0.16	-	9.98	4.96	3.06	1.66	0.29	87.95	87.02	0.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０ｍｍ×４００ ０ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	69,574	1.52	1.43	0.09	-	14.99	6.16	3.13	2.49	2.15	83.49	76.23	6.63	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		78,086	1.36	1.27	0.09	-	19.90	7.44	4.61	3.44	2.65	78.74	67.94	10.14	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	59,899	1.79	1.66	0.13	-	8.76	4.50	2.61	1.41	0.23	89.45	88.52	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
		90°巻き	18-8-	79,959	1.32	1.24	0.08	-	14.60	5.93	2.98	2.50	2.10	84.08	76.03	7.45	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)] 山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００ｍｍ×４ ０００ｍｍ	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
据付	1100㎜	180°巻き	25(20)(高炉)	90,394	1.18	1.10	0.08	-	19.57	7.30	4.48	3.38	2.64	79.25	67.26	11.36	0.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	68,180	1.60	1.46	0.14	-	8.20	4.22	2.41	1.30	0.26	90.20	89.15	0.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，１００mm×４０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1200㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	95,454	1.11	1.04	0.07	-	13.63	5.79	2.83	2.19	1.85	85.26	77.84	6.89	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		107,650	1.00	0.92	0.08	-	18.45	7.14	4.02	3.26	2.41	80.55	69.02	10.96	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	82,709	1.33	1.20	0.13	-	7.89	4.26	2.29	1.10	0.23	90.78	89.82	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，２００mm×４０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1350㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	112,270	1.25	1.18	0.07	-	12.63	5.28	2.59	1.94	1.92	86.12	78.67	6.94	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		125,200	1.13	1.06	0.07	-	17.24	6.56	3.75	2.99	2.42	81.63	70.53	10.57	0.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	97,761	1.48	1.35	0.13	-	7.24	3.77	2.01	1.21	0.24	91.28	90.31	0.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，３５０mm×４０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1500㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	137,280	1.06	1.00	0.06	-	11.70	5.13	2.40	1.69	1.67	87.24	80.36	6.44	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		152,510	0.96	0.90	0.06	-	16.09	6.37	3.34	2.82	2.18	82.95	72.37	10.11	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	121,190	1.25	1.13	0.12	-	6.85	3.78	1.85	1.00	0.21	91.90	91.02	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，５００mm×４０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1650㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	161,380	0.90	0.85	0.05	-	11.21	4.92	2.26	1.63	1.60	87.89	80.61	6.87	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		180,850	0.82	0.76	0.06	-	15.73	6.27	3.15	2.77	2.17	83.45	71.92	11.09	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	142,020	1.09	0.96	0.13	-	6.39	3.57	1.67	0.91	0.23	92.52	91.58	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，６５０mm×４０００mm	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-
	1800㎜	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	191,410	1.03	0.98	0.05	-	10.66	4.52	2.38	1.58	1.45	88.31	81.30	6.64	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		211,510	0.93	0.88	0.05	-	14.74	5.74	2.86	2.81	2.08	84.33	73.58	10.35	0.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	* -	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.022【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		無し	-	169,750	1.22	1.10	0.12	-	6.22	3.23	1.83	0.93	0.22	92.56	91.65	0.09	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　１，８００mm×４０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
	2000mm	90°巻き	18-8-25(20)(高炉)	232,640	1.17	1.13	0.04	-	9.74	4.19	2.26	1.39	1.25	89.09	82.59	6.17	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	型わく工	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		180°巻き		257,860	1.07	1.02	0.05	-	13.86	5.47	2.74	2.56	1.93	85.07	74.50	10.21	0.03	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	型わく工	土木一般世話役	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	208,660	1.37	1.26	0.11	-	5.73	3.00	1.74	0.78	0.20	92.90	92.07	0.08	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	ＰＣ管　１種外圧Ｓ形　２，０００mm×４０００mm	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
撤去	600mm	-	-	1,662.0	14.68	14.68	-	-	85.32	45.50	25.99	13.83	-	0.00	-	-	-	-	-	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	700mm	-	-	2,125.5	23.42	23.42	-	-	76.58	40.03	20.32	16.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	800mm	-	-	2,125.5	23.42	23.42	-	-	76.58	40.03	20.32	16.23	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	900mm	-	-	2,436.0	20.44	20.44	-	-	79.56	38.80	26.60	14.16	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-	2,530.5	19.67	19.67	-	-	80.33	41.10	25.60	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-	2,530.5	19.67	19.67	-	-	80.33	41.10	25.60	13.63	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-	2,922.0	17.04	17.04	-	-	82.96	45.29	25.87	11.80	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-	3,203.0	20.73	20.73	-	-	79.27	41.31	23.60	14.36	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-	3,713.0	18.52	18.52	-	-	81.48	45.84	23.26	12.38	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-	3,807.5	18.06	18.06	-	-	81.94	47.17	22.69	12.08	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	1800mm	-	-	4,593.0	20.46	20.46	-	-	79.54	41.17	25.86	12.51	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
	2000mm	-	-	5,472.5	24.12	24.12	-	-	75.88	39.73	25.65	10.50	-	0.00	-	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.022【　ＰＣ管　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	管径	固定基礎	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
掘付・撤去	600mm	-	-	30,486	2.40	2.40	-	-	13.94	7.43	4.25	2.26	-	83.66	83.66	-	-	-	-	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　６０ ０mm×４００ ０mm	-	-	-	-	-
	700mm	-	-	35,877	4.16	4.16	-	-	13.60	7.11	3.61	2.88	-	82.24	82.24	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　７０ ０mm×４００ ０mm	-	-	-	-	-
	800mm	-	-	42,377	3.52	3.52	-	-	11.51	6.02	3.05	2.44	-	84.97	84.97	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　８０ ０mm×４００ ０mm	-	-	-	-	-
	900mm	-	-	52,558	2.84	2.84	-	-	11.04	5.39	3.69	1.96	-	86.12	86.12	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　９０ ０mm×４００ ０mm	-	-	-	-	-
	1000mm	-	-	60,592	2.46	2.46	-	-	10.04	5.14	3.20	1.70	-	87.50	87.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ０００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1100mm	-	-	68,342	2.18	2.18	-	-	8.91	4.56	2.84	1.51	-	88.91	88.91	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， １００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1200mm	-	-	83,016	1.79	1.79	-	-	8.75	4.78	2.73	1.24	-	89.46	89.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ２００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1350mm	-	-	97,859	2.03	2.03	-	-	7.77	4.05	2.31	1.41	-	90.20	90.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 16t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ３５０mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1500mm	-	-	121,390	1.70	1.70	-	-	7.46	4.20	2.13	1.13	-	90.84	90.84	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ５００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1650mm	-	-	141,420	1.45	1.45	-	-	6.60	3.80	1.83	0.97	-	91.95	91.95	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ６５０mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	1800mm	-	-	169,280	1.66	1.66	-	-	6.45	3.34	2.10	1.01	-	91.89	91.89	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　１， ８００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-
	2000mm	-	-	208,420	1.90	1.90	-	-	5.96	3.12	2.02	0.82	-	92.14	92.14	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)] 35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	ＰＣ管　１種 外圧Ｓ形　２， ０００mm×４ ０００mm	-	-	-	-	-

No.023【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		3.0m3/10m以上 3.3m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	30,445	0.15	0.15	－	－	84.97	31.26	29.77	10.87	2.99	14.88	13.87	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	33,910	0.73	0.60	0.13	－	80.94	30.14	28.02	9.76	2.68	18.33	12.45	4.98	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	29,900	0.15	0.15	－	－	84.70	31.82	28.78	11.07	3.05	15.15	14.12	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		3.3m3/10m超 3.6m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	31,918	0.14	0.14	－	－	84.36	30.73	29.73	10.84	3.10	15.50	14.49	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	35,714	0.75	0.62	0.13	－	80.22	30.10	27.42	9.69	2.77	19.03	12.95	5.18	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	31,321	0.15	0.15	－	－	84.05	31.30	28.69	11.05	3.16	15.80	14.77	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		3.6m3/10m超 3.9m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	33,391	0.14	0.14	－	－	83.79	30.25	29.69	10.81	3.20	16.07	15.05	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	37,516	0.78	0.65	0.13	－	79.56	30.07	26.87	9.62	2.85	19.66	13.40	5.36	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	32,741	0.15	0.15	－	－	83.46	30.84	28.61	11.03	3.26	16.39	15.35	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		3.9m3/10m超 4.2m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	34,864	0.14	0.14	－	－	83.28	29.81	29.66	10.78	3.29	16.58	15.57	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	39,319	0.80	0.67	0.13	－	78.96	30.04	26.37	9.56	2.92	20.24	13.81	5.53	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	34,163	0.15	0.15	－	－	82.92	30.41	28.54	11.00	3.36	16.93	15.89	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		4.2m3/10m超 4.5m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	36,337	0.14	0.14	－	－	82.79	29.68	29.33	10.76	3.37	17.07	16.05	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	41,122	0.81	0.68	0.13	－	78.44	30.04	25.92	9.51	2.98	20.75	14.18	5.67	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	35,584	0.15	0.15	－	－	82.41	29.99	28.47	10.99	3.45	17.44	16.39	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		4.5m3/10m超 4.8m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	37,810	0.14	0.14	－	－	82.35	29.65	28.96	10.73	3.45	17.51	16.49	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	42,925	0.83	0.70	0.13	－	77.94	30.01	25.51	9.46	3.04	21.23	14.52	5.81	0.09	－	－	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象

No.023【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																				K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.0m以下		養生工無	37,004	0.15	0.15	－	－	81.96	29.64	28.41	10.97	3.53	17.89	16.84	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		4.8m3/10m超 5.2m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	39,529	0.14	0.14	－	－	81.87	29.62	28.55	10.71	3.53	17.99	16.96	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,029	0.84	0.72	0.12	－	77.42	30.02	25.06	9.40	3.10	21.74	14.88	5.96	0.09	－	－	ジェットヒータ 126M Ｊ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	38,663	0.15	0.15	－	－	81.45	29.24	28.34	10.95	3.61	18.40	17.34	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		5.2m3/10m超 5.6m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	41,492	0.14	0.14	－	－	81.38	29.58	28.13	10.68	3.62	18.48	17.45	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,432	0.86	0.74	0.12	－	76.87	29.97	24.61	9.35	3.17	22.27	15.26	6.11	0.09	－	－	ジェットヒータ 126M Ｊ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	40,557	0.15	0.15	－	－	80.94	28.83	28.27	10.93	3.70	18.91	17.85	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		5.6m3/10m超 6.0m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	43,456	0.14	0.14	－	－	80.94	29.56	27.74	10.66	3.70	18.92	17.89	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	49,836	0.87	0.75	0.12	－	76.39	29.98	24.19	9.30	3.22	22.74	15.60	6.24	0.09	－	－	ジェットヒータ 126M Ｊ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	42,451	0.15	0.15	－	－	80.46	28.44	28.21	10.91	3.79	19.39	18.32	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		6.0m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	45,420	0.14	0.14	－	－	80.52	29.53	27.39	10.64	3.77	19.34	18.30	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	52,240	0.89	0.77	0.12	－	75.92	29.93	23.82	9.25	3.28	23.19	15.91	6.37	0.09	－	－	ジェットヒータ 126M Ｊ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	44,346	0.15	0.15	－	－	80.04	28.20	28.06	10.90	3.86	19.81	18.74	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
		6.4m3/10m超 6.9m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	47,629	0.14	0.14	－	－	80.10	29.51	27.03	10.62	3.84	19.76	18.72	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	54,944	0.90	0.78	0.12	－	75.48	29.95	23.43	9.20	3.33	23.62	16.22	6.49	0.09	－	－	ジェットヒータ 126M Ｊ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			養生工無	46,477	0.15	0.15	－	－	79.59	28.13	27.70	10.88	3.94	20.26	19.18	0.11	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生･特殊養生(練炭)	50,084	0.14	0.14	－	－	79.67	29.47	26.67	10.59	3.92	20.19	19.14	0.10	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－		－		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／C　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.023【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
																				K （*印：賃料）				R				Z				S		
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
18-8-25(高炉)		6.9m3/10m超 7.4m3/10m以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	57,950	0.92	0.80	0.12	-	75.01	29.90	23.05	9.16	3.39	24.07	16.54	6.62	0.09	-	-	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	48,846	0.14	0.14	-	-	79.16	28.09	27.35	10.86	4.02	20.70	19.62	0.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		7.4m3/10m超 7.9m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	52,662	0.14	0.14	-	-	79.11	29.38	26.28	10.55	3.98	20.75	19.47	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,078	0.93	0.81	0.12	-	74.45	29.83	22.66	9.10	3.43	24.62	16.79	6.72	0.09	-	-	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	51,337	0.14	0.14	-	-	78.56	27.96	26.96	10.82	4.08	21.30	19.98	0.11	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		7.9m3/10m超 8.4m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	55,123	0.14	0.14	-	-	78.76	29.36	25.98	10.53	4.04	21.10	19.82	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,088	0.94	0.82	0.12	-	74.08	29.82	22.35	9.06	3.47	24.98	17.05	6.82	0.09	-	-	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	53,711	0.14	0.14	-	-	78.21	27.93	26.66	10.81	4.14	21.65	20.34	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		8.4m3/10m超 9.0m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	57,829	0.14	0.14	-	-	78.40	29.33	25.68	10.51	4.10	21.46	20.17	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,399	0.96	0.84	0.12	-	73.70	29.81	22.03	9.02	3.52	25.34	17.30	6.93	0.09	-	-	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			養生工無	56,322	0.14	0.14	-	-	77.83	27.87	26.37	10.79	4.21	22.03	20.71	0.10	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		5.5m3/10m以上 5.8m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	57,831	0.14	0.14	-	-	74.42	27.25	25.33	9.78	3.57	22.50	17.29	4.04	0.10	-	2.94	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	66,038	0.85	0.73	0.12	-	70.82	27.95	22.18	8.56	3.12	25.75	15.14	6.06	3.53	0.09	2.58	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	56,538	0.14	0.14	-	-	73.84	25.97	25.89	10.00	3.65	23.01	17.69	4.13	0.10	-	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		5.8m3/10m超 6.1m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	60,628	0.14	0.14	-	-	74.30	27.25	25.23	9.77	3.58	22.60	17.37	4.06	0.10	-	2.96	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	69,270	0.85	0.73	0.12	-	70.70	27.94	22.08	8.55	3.14	25.86	15.20	6.08	3.55	0.09	2.59	ジェットヒータ 126M Ｊ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
			養生工無	59,267	0.14	0.14	-	-	73.72	25.94	25.81	10.00	3.67	23.11	17.77	4.15	0.10	-	3.03	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］ 山積0.8m3(平積0.6m3)	*	-		-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート 高炉　１８－８ －２５（２０） Ｗ／Ｃ　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号 パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.023【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空高	10m当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	1.0m超	6.1m3/10m超 6.4m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	63,409	0.14	0.14	－	－	74.21	27.23	25.15	9.77	3.60	22.68	17.44	4.07	0.10	－	2.97	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	72,484	0.86	0.74	0.12	－	70.58	27.91	22.00	8.55	3.15	25.96	15.26	6.11	3.56	0.09	2.60	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			養生工無	61,980	0.14	0.14	－	－	73.62	25.93	25.73	10.00	3.68	23.20	17.84	4.16	0.10	－	3.04	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
		6.4m3/10m超 6.7m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	66,206	0.14	0.14	－	－	74.11	27.23	25.06	9.77	3.61	22.77	17.50	4.09	0.10	－	2.98	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	75,716	0.86	0.74	0.12	－	70.49	27.91	21.92	8.54	3.16	26.04	15.30	6.13	3.58	0.09	2.61	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			養生工無	64,709	0.14	0.14	－	－	73.52	25.94	25.64	9.99	3.69	23.29	17.91	4.18	0.10	－	3.05	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
		6.7m3/10m超 7.0m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	68,988	0.14	0.14	－	－	74.03	27.23	24.99	9.76	3.62	22.84	17.56	4.10	0.10	－	2.99	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	78,931	0.86	0.74	0.12	－	70.43	27.93	21.85	8.53	3.17	26.10	15.35	6.14	3.58	0.09	2.61	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			養生工無	67,422	0.14	0.14	－	－	73.43	25.92	25.57	9.99	3.71	23.37	17.97	4.19	0.10	－	3.06	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
		7.0m3/10m超 7.3m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	71,784	0.14	0.14	－	－	73.95	27.23	24.92	9.76	3.63	22.91	17.62	4.11	0.10	－	3.00	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	82,162	0.86	0.74	0.12	－	70.34	27.92	21.78	8.53	3.17	26.18	15.39	6.16	3.59	0.09	2.62	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			養生工無	70,150	0.14	0.14	－	－	73.34	25.89	25.51	9.99	3.72	23.45	18.03	4.21	0.10	－	3.07	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
		7.3m3/10m超 7.7m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	75,034	0.14	0.14	－	－	73.85	27.20	24.85	9.76	3.65	23.00	17.68	4.13	0.10	－	3.01	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	85,918	0.87	0.75	0.12	－	70.24	27.90	21.71	8.52	3.18	26.26	15.44	6.18	3.60	0.09	2.63	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			養生工無	73,321	0.14	0.14	－	－	73.26	25.89	25.44	9.99	3.73	23.52	18.09	4.22	0.10	－	3.08	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
		7.7m3/10m超 8.1m3/10m以下	一般養生･特殊養生(練炭)	78,753	0.14	0.14	－	－	73.77	27.21	24.78	9.75	3.66	23.07	17.74	4.14	0.10	－	3.02	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象
			特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	90,216	0.87	0.75	0.12	－	70.17	27.92	21.63	8.51	3.19	26.33	15.48	6.20	3.61	0.09	2.63	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	* バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	* －	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０%	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共造物	一般構	被災地補正対象

No.023【　現場打ち水路（本体）　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	内空高	10m当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			養生工無	76,949	0.14	0.14	－	－	73.16	25.89	25.36	9.98	3.74	23.61	18.15	4.24	0.10	－	3.09	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第２次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	*	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	鉄筋コンクリート用棒鋼ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.30m3以上 0.32m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	39,955	0.07	0.07	-	-	89.12	35.09	29.92	11.11	2.12	10.81	10.40	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	43,365	0.53	0.46	0.07	-	85.68	32.34	30.13	10.24	1.95	13.79	9.58	3.83	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	39,418	0.07	0.07	-	-	88.97	35.58	29.18	11.26	2.14	10.96	10.54	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.32m3超 0.34m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	41,613	0.07	0.07	-	-	88.89	34.90	29.90	11.10	2.15	11.04	10.63	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	45,243	0.53	0.47	0.06	-	85.40	32.11	30.12	10.21	1.98	14.07	9.78	3.91	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	41,042	0.07	0.07	-	-	88.74	35.39	29.15	11.26	2.18	11.19	10.78	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.34m3超 0.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	43,271	0.07	0.07	-	-	88.69	34.72	29.89	11.09	2.19	11.24	10.84	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	47,121	0.54	0.48	0.06	-	85.16	31.91	30.11	10.18	2.01	14.30	9.95	3.98	0.05	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	42,665	0.07	0.07	-	-	88.53	35.22	29.12	11.25	2.22	11.40	10.99	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.36m3超 0.38m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	44,928	0.07	0.07	-	-	88.49	34.55	29.88	11.08	2.22	11.44	11.04	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	48,999	0.55	0.49	0.06	-	84.92	31.71	30.11	10.16	2.04	14.53	10.12	4.05	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	44,288	0.07	0.07	-	-	88.32	35.06	29.09	11.24	2.25	11.61	11.20	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.38m3超 0.40m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	46,587	0.07	0.07	-	-	88.31	34.42	29.86	11.07	2.25	11.62	11.22	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	50,877	0.55	0.49	0.06	-	84.71	31.54	30.10	10.14	2.06	14.74	10.27	4.11	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	45,911	0.07	0.07	-	-	88.14	34.89	29.07	11.24	2.29	11.79	11.39	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生･特殊養生(練炭)	48,661	0.07	0.07	-	-	88.11	34.24	29.85	11.06	2.29	11.82	11.43	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.40m3超 0.43m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	53,226	0.56	0.50	0.06	-	84.46	31.33	30.09	10.11	2.09	14.98	10.45	4.18	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	47,942	0.07	0.07	-	-	87.93	34.74	29.04	11.23	2.32	12.00	11.60	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.43m3超 0.46m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	51,144	0.07	0.07	-	-	87.88	34.04	29.83	11.05	2.33	12.05	11.66	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	56,039	0.57	0.51	0.06	-	84.18	31.10	30.08	10.08	2.12	15.25	10.64	4.26	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	50,373	0.07	0.07	-	-	87.69	34.56	29.00	11.22	2.36	12.24	11.84	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.46m3超 0.49m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	53,634	0.07	0.07	-	-	87.67	33.86	29.82	11.04	2.36	12.26	11.87	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	58,860	0.58	0.52	0.06	-	83.92	30.87	30.07	10.06	2.15	15.50	10.82	4.33	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	52,812	0.07	0.07	-	-	87.48	34.40	28.97	11.21	2.40	12.45	12.06	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.49m3超 0.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	56,125	0.07	0.07	-	-	87.49	33.71	29.81	11.03	2.39	12.44	12.06	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	61,680	0.59	0.53	0.06	-	83.71	30.69	30.06	10.04	2.18	15.70	10.97	4.39	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	55,250	0.07	0.07	-	-	87.29	34.24	28.95	11.20	2.43	12.64	12.25	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.52m3超 0.55m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	58,608	0.06	0.06	-	-	87.32	33.57	29.79	11.02	2.42	12.62	12.24	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	64,493	0.60	0.54	0.06	-	83.49	30.52	30.05	10.01	2.20	15.91	11.12	4.45	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	57,681	0.07	0.07	-	-	87.11	34.10	28.92	11.20	2.46	12.82	12.43	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.55m3超 0.58m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	61,099	0.06	0.06	-	-	87.17	33.44	29.78	11.01	2.45	12.77	12.39	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	67,314	0.60	0.54	0.06	-	83.31	30.35	30.05	10.00	2.22	16.09	11.25	4.50	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	60,121	0.07	0.07	-	-	86.95	33.97	28.90	11.19	2.49	12.98	12.60	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.58m3超0.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	63,582	0.06	0.06	-	-	87.02	33.31	29.77	11.01	2.47	12.92	12.54	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	70,128	0.61	0.55	0.06	-	83.13	30.21	30.04	9.98	2.24	16.26	11.37	4.55	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	62,552	0.06	0.06	-	-	86.81	33.86	28.88	11.19	2.51	13.13	12.75	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.61m3超0.65m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	66,489	0.06	0.06	-	-	86.87	33.18	29.76	11.00	2.50	13.07	12.70	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	73,419	0.61	0.55	0.06	-	82.96	30.11	30.00	9.96	2.26	16.43	11.50	4.60	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	65,398	0.06	0.06	-	-	86.65	33.73	28.86	11.18	2.54	13.29	12.91	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.65m3超0.69m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	69,804	0.06	0.06	-	-	86.71	33.05	29.75	10.99	2.53	13.23	12.87	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	77,174	0.62	0.56	0.06	-	82.75	30.08	29.84	9.94	2.29	16.63	11.64	4.66	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	68,644	0.06	0.06	-	-	86.48	33.60	28.83	11.18	2.57	13.46	13.08	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.69m3超0.73m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	73,120	0.06	0.06	-	-	86.56	32.93	29.74	10.98	2.55	13.38	13.02	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	80,931	0.63	0.57	0.06	-	82.57	30.06	29.70	9.92	2.31	16.80	11.76	4.71	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	71,891	0.06	0.06	-	-	86.33	33.48	28.81	11.17	2.60	13.61	13.24	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.73m3超0.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	76,436	0.06	0.06	-	-	86.43	32.82	29.73	10.97	2.57	13.51	13.15	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	84,686	0.62	0.57	0.05	-	82.44	30.08	29.57	9.91	2.32	16.94	11.87	4.75	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	75,137	0.06	0.06	-	-	86.20	33.39	28.79	11.16	2.62	13.74	13.38	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	0.77m3超 0.82m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	80,168	0.06	0.06	-	-	86.30	32.70	29.72	10.97	2.60	13.64	13.29	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	88,913	0.63	0.58	0.05	-	82.27	30.07	29.43	9.89	2.34	17.10	11.98	4.80	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	78,791	0.06	0.06	-	-	86.06	33.28	28.77	11.16	2.64	13.88	13.52	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.82m3超 0.87m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	84,316	0.06	0.06	-	-	86.16	32.59	29.71	10.96	2.62	13.78	13.43	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	93,612	0.63	0.58	0.05	-	82.11	30.07	29.29	9.87	2.36	17.26	12.10	4.84	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	82,853	0.06	0.06	-	-	85.91	33.16	28.75	11.15	2.67	14.03	13.67	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.87m3超 0.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	88,550	0.06	0.06	-	-	85.94	32.44	29.67	10.94	2.64	14.00	13.55	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	98,396	0.64	0.59	0.05	-	81.88	30.02	29.14	9.85	2.38	17.48	12.19	4.88	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	87,000	0.06	0.06	-	-	85.69	33.02	28.70	11.14	2.69	14.25	13.79	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.92m3超 0.97m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	92,702	0.06	0.06	-	-	85.83	32.34	29.66	10.94	2.66	14.11	13.66	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	103,100	0.64	0.59	0.05	-	81.74	30.02	29.03	9.83	2.39	17.62	12.29	4.92	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	91,066	0.06	0.06	-	-	85.57	32.92	28.69	11.13	2.71	14.37	13.91	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	0.97m3超 1.03m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	97,264	0.06	0.06	-	-	85.71	32.24	29.66	10.93	2.68	14.23	13.78	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	108,260	0.65	0.60	0.05	-	81.61	30.01	28.92	9.82	2.41	17.74	12.38	4.95	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	95,532	0.06	0.06	-	-	85.45	32.82	28.67	11.13	2.73	14.49	14.03	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生･特殊養生(練炭)	104,120	0.06	0.06	-	-	86.11	36.70	23.16	8.90	2.14	13.83	13.39	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
18-8-25(高炉)	1.03m3超 1.09m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	106,430	0.19	0.13	0.06	-	85.26	35.91	23.58	8.70	2.10	14.55	13.10	1.02	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	103,340	0.06	0.06	-	-	86.01	36.99	22.69	8.96	2.16	13.93	13.49	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.09m3超 1.15m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	109,120	0.06	0.06	-	-	86.00	36.63	23.14	8.89	2.16	13.94	13.50	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	111,560	0.19	0.13	0.06	-	85.16	35.85	23.56	8.70	2.11	14.65	13.20	1.02	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	108,300	0.06	0.06	-	-	85.90	36.90	22.67	8.96	2.18	14.04	13.60	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.15m3超 1.22m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	114,540	0.06	0.06	-	-	85.90	36.56	23.13	8.89	2.17	14.04	13.61	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	117,120	0.19	0.13	0.06	-	85.05	35.77	23.55	8.69	2.13	14.76	13.31	1.03	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	113,670	0.06	0.06	-	-	85.79	36.83	22.65	8.96	2.19	14.15	13.71	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.22m3超 1.29m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	120,370	0.06	0.06	-	-	85.80	36.49	23.11	8.89	2.19	14.14	13.71	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	123,100	0.19	0.13	0.06	-	84.94	35.68	23.54	8.69	2.14	14.87	13.41	1.04	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	119,450	0.06	0.06	-	-	85.69	36.77	22.63	8.95	2.20	14.25	13.82	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.29m3超 1.36m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	126,200	0.06	0.06	-	-	85.70	36.42	23.10	8.88	2.20	14.24	13.81	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	129,100	0.19	0.13	0.06	-	84.84	35.62	23.53	8.68	2.15	14.97	13.50	1.05	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	125,240	0.06	0.06	-	-	85.60	36.70	22.62	8.95	2.22	14.34	13.91	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.36m3超 1.44m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	132,460	0.06	0.06	-	-	85.61	36.36	23.08	8.88	2.21	14.33	13.90	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	135,510	0.18	0.13	0.05	-	84.76	35.56	23.52	8.68	2.16	15.06	13.59	1.05	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	131,440	0.06	0.06	-	-	85.50	36.64	22.60	8.95	2.23	14.44	14.01	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.44m3超1.52m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	139,130	0.06	0.06	-	-	85.52	36.28	23.07	8.88	2.23	14.42	13.99	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	142,360	0.18	0.13	0.05	-	84.67	35.49	23.51	8.68	2.17	15.15	13.67	1.06	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	138,050	0.06	0.06	-	-	85.41	36.58	22.58	8.95	2.24	14.53	14.10	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.52m3超1.61m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	146,210	0.06	0.06	-	-	85.44	36.23	23.06	8.87	2.24	14.50	14.08	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	149,630	0.19	0.14	0.05	-	84.56	35.40	23.50	8.67	2.19	15.25	13.76	1.07	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	145,070	0.06	0.06	-	-	85.32	36.52	22.57	8.94	2.25	14.62	14.19	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.61m3超1.70m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	153,720	0.06	0.06	-	-	85.36	36.17	23.05	8.87	2.25	14.58	14.16	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	157,330	0.19	0.14	0.05	-	84.50	35.36	23.49	8.67	2.20	15.31	13.83	1.07	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	152,510	0.06	0.06	-	-	85.24	36.46	22.55	8.94	2.27	14.70	14.27	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.70m3超1.80m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	161,630	0.06	0.06	-	-	85.28	36.11	23.04	8.87	2.26	14.66	14.24	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	165,450	0.19	0.14	0.05	-	84.41	35.30	23.48	8.66	2.21	15.40	13.91	1.08	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	160,360	0.06	0.06	-	-	85.16	36.40	22.54	8.94	2.28	14.78	14.35	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	1.80m3超1.90m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	169,980	0.05	0.05	-	-	85.22	36.07	23.03	8.87	2.27	14.73	14.31	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	174,010	0.19	0.14	0.05	-	84.33	35.23	23.48	8.66	2.22	15.48	13.98	1.09	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	168,630	0.06	0.06	-	-	85.09	36.35	22.53	8.94	2.29	14.85	14.43	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料）						R				Z				S	
																			K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	1.90m3超 2.00m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	178,310	0.05	0.05	-	-	85.15	36.02	23.02	8.86	2.28	14.80	14.38	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	182,570	0.19	0.14	0.05	-	84.26	35.18	23.47	8.66	2.23	15.55	14.05	1.09	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	176,890	0.06	0.06	-	-	85.02	36.30	22.51	8.94	2.30	14.92	14.50	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.00m3超 2.11m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	187,060	0.05	0.05	-	-	85.08	35.97	23.01	8.86	2.29	14.87	14.45	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	191,550	0.19	0.14	0.05	-	84.19	35.15	23.46	8.65	2.23	15.62	14.11	1.10	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	185,560	0.06	0.06	-	-	84.96	36.27	22.50	8.93	2.31	14.98	14.56	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.11m3超 2.23m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	196,650	0.05	0.05	-	-	85.02	35.92	23.00	8.86	2.30	14.93	14.51	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	201,390	0.19	0.14	0.05	-	84.13	35.10	23.45	8.65	2.24	15.68	14.17	1.10	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	195,070	0.05	0.05	-	-	84.90	36.23	22.49	8.93	2.31	15.05	14.63	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.23m3超 2.35m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	206,650	0.05	0.05	-	-	84.96	35.89	22.99	8.86	2.30	14.99	14.57	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	211,650	0.19	0.14	0.05	-	84.07	35.05	23.45	8.65	2.25	15.74	14.23	1.10	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	204,980	0.05	0.05	-	-	84.84	36.19	22.48	8.93	2.32	15.11	14.69	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.35m3超 2.48m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	217,070	0.05	0.05	-	-	84.91	35.85	22.98	8.86	2.31	15.04	14.63	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	222,340	0.19	0.14	0.05	-	84.01	35.00	23.44	8.65	2.26	15.80	14.28	1.11	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ（30,100kcal）	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	灯油　白灯油業務用　ミニローリー	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	215,310	0.05	0.05	-	-	84.78	36.14	22.47	8.93	2.33	15.17	14.75	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生･特殊養生(練炭)	228,330	0.05	0.05	-	-	84.85	35.82	22.97	8.85	2.32	15.10	14.69	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）					R				Z				S	
																			K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	2.48m3超 2.62m3以下	特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	233,900	0.19	0.14	0.05	-	83.96	34.97	23.44	8.64	2.26	15.85	14.34	1.11	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	226,470	0.05	0.05	-	-	84.72	36.09	22.46	8.93	2.34	15.23	14.81	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.62m3超 2.77m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	240,420	0.05	0.05	-	-	84.80	35.78	22.96	8.85	2.33	15.15	14.74	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	246,300	0.19	0.14	0.05	-	83.90	34.93	23.43	8.64	2.27	15.91	14.39	1.12	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	238,450	0.05	0.05	-	-	84.67	36.07	22.45	8.92	2.35	15.28	14.86	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.77m3超 2.92m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	252,920	0.05	0.05	-	-	84.75	35.74	22.96	8.85	2.33	15.20	14.79	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	259,130	0.19	0.14	0.05	-	83.85	34.89	23.42	8.64	2.28	15.96	14.44	1.12	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	250,850	0.05	0.05	-	-	84.62	36.04	22.44	8.92	2.35	15.33	14.92	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	2.92m3超 3.08m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	265,850	0.05	0.05	-	-	84.70	35.70	22.95	8.85	2.34	15.25	14.84	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	272,390	0.19	0.14	0.05	-	83.81	34.86	23.42	8.64	2.28	16.00	14.48	1.12	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	263,660	0.05	0.05	-	-	84.58	36.01	22.43	8.92	2.36	15.37	14.96	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	3.08m3超 3.25m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	279,600	0.05	0.05	-	-	84.65	35.66	22.94	8.85	2.35	15.30	14.89	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	286,510	0.19	0.14	0.05	-	83.75	34.82	23.41	8.63	2.29	16.06	14.53	1.13	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		養生工無	277,290	0.05	0.05	-	-	84.53	35.97	22.42	8.92	2.37	15.42	15.01	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	3.25m3超 3.42m3以下	一般養生･特殊養生(練炭)	293,770	0.05	0.05	-	-	84.61	35.63	22.94	8.85	2.35	15.34	14.93	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		特殊養生 (ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	301,050	0.19	0.14	0.05	-	83.71	34.79	23.41	8.63	2.29	16.10	14.57	1.13	0.04	-	-	ジェットヒータ 126MJ (30,100kcal)	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉 １８－８－２５（２０）W／C ６０%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.024【　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　】
＜　積算単位：箇所　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
コンクリート規格	1箇所当りコンクリート使用量	養生工の種類		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）				R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		養生工無	291,340	0.05	0.05	-	-	84.49	35.94	22.42	8.92	2.37	15.46	15.05	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		-		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）W／C　６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.025【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	1,012.6	10.60	10.60	－	－	83.67	74.67	9.00	－	－	5.73	5.73	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型(第１次基準値)］山積0.8m3(平積0.6m3)	－	－	普通作業員	運転手（特殊）	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.026【　コンクリート床版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工	圧送管延長距離区分	床版厚さ区分	溶接金網規格		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印；賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	10cm	G3551(径6.0×150×150)	31,910	5.25	5.00	-	-	42.34	18.42	6.27	5.43	4.81	52.41	42.42	8.76	1.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		31,024	5.39	5.14	-	-	43.53	18.94	6.44	5.58	4.95	51.08	43.65	6.16	1.21	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m未満	10cm		32,825	5.34	4.86	-	-	43.69	20.45	6.09	5.27	4.67	50.97	41.25	8.52	1.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		31,939	5.49	5.00	-	-	44.90	21.01	6.26	5.42	4.80	49.61	42.40	5.98	1.18	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m以上100m未満	10cm		34,656	5.51	4.60	-	-	46.20	24.19	5.77	4.99	4.43	48.29	39.08	8.07	1.09	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		33,770	5.66	4.72	-	-	47.50	24.90	5.92	5.13	4.54	46.84	40.03	5.65	1.11	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		100m以上150m以下	10cm		36,488	5.67	4.37	-	-	48.54	27.64	5.48	4.74	4.20	45.79	37.05	7.66	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		35,601	5.81	4.48	-	-	49.75	28.32	5.62	4.86	4.31	44.44	37.97	5.36	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	10cm		33,571	4.98	4.75	-	-	45.19	21.16	5.96	5.16	4.57	49.83	40.33	8.33	1.12	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		32,684	5.12	4.88	-	-	46.41	21.74	6.12	5.30	4.69	48.47	41.43	5.84	1.15	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m未満	10cm		34,485	5.09	4.63	-	-	46.40	23.02	5.80	5.02	4.45	48.51	39.26	8.11	1.09	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		33,599	5.22	4.75	-	-	47.70	23.70	5.95	5.15	4.57	47.08	40.23	5.68	1.12	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		50m以上100m未満	10cm		36,317	5.26	4.39	-	-	48.73	26.53	5.50	4.77	4.22	46.01	37.22	7.70	1.04	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		35,430	5.39	4.50	-	-	49.96	27.20	5.64	4.89	4.33	44.65	38.15	5.39	1.06	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		100m以上150m以下	10cm		38,148	5.42	4.18	-	-	50.78	29.65	5.24	4.54	4.02	43.80	35.44	7.33	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			15cm		37,262	5.55	4.28	-	-	51.99	30.34	5.37	4.65	4.12	42.46	36.28	5.12	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	土木一般世話役	型わく工	鉄筋工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	丸鉄線溶接金網Ｇ３５５１　線径６．０×網目１５０×１５０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	有り	延長無し	51,639	1.52	1.02	-	-	72.51	23.02	15.66	5.38	3.22	25.97	25.67	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	52,203	1.59	1.01	-	-	72.71	22.74	16.49	5.33	3.19	25.70	25.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	53,330	1.72	0.99	-	-	73.13	22.28	18.09	5.21	3.12	25.15	24.86	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	54,508	1.85	0.97	-	-	73.55	21.81	19.69	5.10	3.05	24.60	24.32	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	51,099	1.51	1.03	-	-	72.26	23.28	15.83	5.44	3.26	26.23	25.94	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	51,662	1.58	1.02	-	-	72.47	23.02	16.66	5.38	3.22	25.95	25.66	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	52,787	1.71	1.00	-	-	72.89	22.51	18.27	5.27	3.15	25.40	25.11	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	53,964	1.84	0.98	-	-	73.31	22.02	19.89	5.15	3.08	24.85	24.57	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	48,628	1.49	1.09	-	-	70.95	24.44	16.63	5.72	3.42	27.56	27.26	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,188	1.55	1.07	-	-	71.21	24.17	17.50	5.65	3.38	27.24	26.95	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	50,308	1.68	1.05	-	-	71.69	23.62	19.17	5.53	3.31	26.63	26.35	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,479	1.81	1.03	-	-	72.17	23.09	20.85	5.40	3.23	26.02	25.75	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	48,087	1.48	1.10	-	-	70.66	24.72	16.82	5.78	3.46	27.86	27.57	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,647	1.55	1.09	-	-	70.91	24.43	17.69	5.72	3.42	27.54	27.25	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	49,765	1.67	1.06	-	-	71.41	23.89	19.38	5.59	3.34	26.92	26.64	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	50,935	1.80	1.04	-	-	71.89	23.32	21.07	5.46	3.27	26.31	26.03	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)			有り	延長無し	50,404	1.51	1.05	-	-	71.89	23.57	16.04	5.52	3.30	26.60	26.30	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,966	1.58	1.04	-	-	72.11	23.31	16.89	5.46	3.26	26.31	26.01	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	52,090	1.70	1.01	-	-	72.56	22.82	18.52	5.34	3.19	25.74	25.45	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:1.0以上2.5未満		無し	有り		220m以上340m以下	53,265	1.83	0.99	-	-	73.00	22.32	20.15	5.22	3.12	25.17	24.89	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	49,863	1.50	1.06	-	-	71.61	23.82	16.22	5.58	3.34	26.89	26.59	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,425	1.57	1.05	-	-	71.85	23.57	17.07	5.51	3.30	26.58	26.29	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	51,548	1.69	1.02	-	-	72.31	23.06	18.71	5.39	3.23	26.00	25.72	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	52,721	1.82	1.00	-	-	72.75	22.53	20.36	5.27	3.16	25.43	25.15	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	47,392	1.48	1.12	-	-	70.26	25.07	17.06	5.87	3.51	28.26	27.97	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,951	1.54	1.10	-	-	70.52	24.77	17.95	5.80	3.47	27.94	27.65	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	49,068	1.67	1.08	-	-	71.03	24.21	19.66	5.67	3.39	27.30	27.02	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	50,236	1.78	1.05	-	-	71.56	23.68	21.36	5.53	3.31	26.66	26.39	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	46,852	1.47	1.13	-	-	69.95	25.36	17.26	5.94	3.55	28.58	28.30	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,410	1.53	1.11	-	-	70.23	25.07	18.15	5.87	3.51	28.24	27.96	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,526	1.66	1.09	-	-	70.74	24.48	19.88	5.73	3.43	27.60	27.32	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	49,692	1.77	1.06	-	-	71.28	23.92	21.60	5.60	3.35	26.95	26.68	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	49,010	2.02	1.08	0.28	0.22	68.46	24.26	15.65	5.67	1.45	29.52	27.05	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,572	2.07	1.07	0.27	0.21	68.76	24.00	16.52	5.61	1.44	29.17	26.74	1.73	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	50,694	2.19	1.04	0.27	0.21	69.27	23.46	18.21	5.48	1.40	28.54	26.15	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,867	2.30	1.02	0.26	0.20	69.81	22.95	19.89	5.36	1.37	27.89	25.56	1.66	0.59	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	48,450	2.01	1.09	0.28	0.22	68.14	24.54	15.83	5.74	1.47	29.85	27.36	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,010	2.08	1.08	0.28	0.22	68.41	24.27	16.71	5.67	1.45	29.51	27.05	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り			110m以上220m未満	50,131	2.18	1.05	0.27	0.21	68.97	23.73	18.41	5.55	1.42	28.85	26.45	1.71	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,303	2.30	1.03	0.26	0.21	69.51	23.18	20.11	5.42	1.39	28.19	25.84	1.67	0.60	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	45,988	2.01	1.15	0.30	0.23	66.56	25.84	16.68	6.05	1.55	31.43	28.83	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,546	2.07	1.14	0.29	0.23	66.88	25.53	17.60	5.97	1.53	31.05	28.48	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,661	2.16	1.11	0.28	0.22	67.51	24.96	19.37	5.83	1.49	30.33	27.82	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,827	2.28	1.08	0.28	0.22	68.12	24.36	21.13	5.69	1.46	29.60	27.15	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	45,428	2.00	1.16	0.30	0.23	66.19	26.17	16.89	6.12	1.57	31.81	29.18	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,985	2.06	1.15	0.30	0.23	66.51	25.85	17.81	6.05	1.55	31.43	28.83	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,098	2.17	1.12	0.29	0.23	67.15	25.25	19.60	5.90	1.51	30.68	28.15	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,263	2.27	1.09	0.28	0.22	67.79	24.64	21.38	5.76	1.47	29.94	27.47	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	47,767	2.01	1.11	0.28	0.22	67.72	24.90	16.06	5.82	1.49	30.27	27.75	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,327	2.07	1.09	0.28	0.22	68.00	24.60	16.95	5.75	1.47	29.93	27.43	1.78	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	49,446	2.18	1.07	0.27	0.21	68.58	24.05	18.67	5.62	1.44	29.24	26.81	1.74	0.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	50,617	2.30	1.04	0.27	0.21	69.13	23.49	20.38	5.49	1.41	28.57	26.19	1.70	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	47,207	2.02	1.12	0.29	0.23	67.36	25.18	16.25	5.89	1.51	30.62	28.08	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	47,766	2.06	1.11	0.28	0.22	67.67	24.90	17.15	5.82	1.49	30.27	27.76	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	48,884	2.18	1.08	0.28	0.22	68.24	24.32	18.88	5.69	1.46	29.58	27.12	1.76	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	50,053	2.29	1.06	0.27	0.21	68.82	23.76	20.61	5.56	1.42	28.89	26.49	1.72	0.61	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し		延長無し	44,745	2.00	1.18	0.30	0.24	65.71	26.57	17.14	6.21	1.59	32.29	29.63	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	有り	110m未満	45,301	2.05	1.17	0.30	0.23	66.05	26.25	18.08	6.14	1.57	31.90	29.27	1.90	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,413	2.16	1.14	0.29	0.23	66.72	25.62	19.89	5.99	1.53	31.12	28.56	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,576	2.27	1.11	0.29	0.22	67.35	24.97	21.69	5.84	1.50	30.38	27.87	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,185	2.00	1.20	0.31	0.24	65.29	26.90	17.36	6.29	1.61	32.71	30.01	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,740	2.05	1.18	0.30	0.24	65.66	26.56	18.31	6.22	1.59	32.29	29.63	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,851	2.16	1.15	0.30	0.23	66.34	25.95	20.13	6.06	1.55	31.50	28.91	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,012	2.26	1.12	0.29	0.23	67.02	25.30	21.95	5.91	1.51	30.72	28.20	1.83	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA		型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	45,947	1.67	1.15	-	-	69.15	21.90	15.54	5.05	3.62	29.18	28.85	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,509	1.74	1.14	-	-	69.42	21.61	16.47	4.99	3.58	28.84	28.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,634	1.88	1.11	-	-	69.97	21.12	18.27	4.87	3.49	28.15	27.83	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,810	2.01	1.08	-	-	70.53	20.63	20.05	4.75	3.41	27.46	27.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	45,407	1.66	1.16	-	-	68.81	22.15	15.73	5.11	3.66	29.53	29.20	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,968	1.73	1.15	-	-	69.11	21.88	16.67	5.05	3.62	29.16	28.84	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,092	1.86	1.12	-	-	69.68	21.37	18.48	4.93	3.53	28.46	28.15	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,266	2.00	1.09	-	-	70.22	20.83	20.28	4.81	3.45	27.78	27.47	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	44,326	1.64	1.19	-	-	68.12	22.68	16.11	5.24	3.75	30.24	29.91	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,886	1.71	1.18	-	-	68.43	22.41	17.07	5.17	3.71	29.86	29.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,007	1.85	1.15	-	-	69.02	21.86	18.91	5.04	3.62	29.13	28.82	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,178	1.98	1.12	-	-	69.62	21.32	20.75	4.92	3.53	28.40	28.10	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-		-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	延長無し	43,786	1.64	1.21	-	-	67.76	22.96	16.31	5.30	3.80	30.60	30.28	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,345	1.70	1.19	-	-	68.08	22.68	17.28	5.23	3.75	30.22	29.90	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,464	1.83	1.16	-	-	68.70	22.13	19.14	5.10	3.66	29.47	29.16	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,634	1.96	1.13	-	-	69.31	21.57	20.99	4.98	3.57	28.73	28.43	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	44,776	1.65	1.18	-	-	68.42	22.45	15.95	5.18	3.72	29.93	29.61	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,337	1.72	1.17	-	-	68.72	22.19	16.90	5.12	3.67	29.56	29.24	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,459	1.86	1.14	-	-	69.28	21.62	18.73	5.00	3.58	28.86	28.54	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,631	1.99	1.11	-	-	69.87	21.13	20.55	4.87	3.49	28.14	27.83	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,236	1.65	1.20	-	-	68.05	22.71	16.15	5.25	3.76	30.30	29.97	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,796	1.71	1.18	-	-	68.37	22.45	17.10	5.18	3.71	29.92	29.60	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,916	1.84	1.15	-	-	68.98	21.92	18.95	5.05	3.62	29.18	28.87	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,087	1.97	1.12	-	-	69.57	21.37	20.79	4.93	3.53	28.46	28.16	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	43,156	1.63	1.23	-	-	67.33	23.28	16.55	5.38	3.86	31.04	30.72	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,714	1.69	1.21	-	-	67.66	22.99	17.53	5.31	3.81	30.65	30.33	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,832	1.82	1.18	-	-	68.31	22.44	19.41	5.18	3.71	29.87	29.57	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,000	1.95	1.15	-	-	68.93	21.86	21.28	5.05	3.62	29.12	28.82	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,615	1.61	1.24	-	-	66.96	23.60	16.76	5.45	3.90	31.43	31.11	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,173	1.68	1.22	-	-	67.30	23.28	17.75	5.38	3.85	31.02	30.71	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,289	1.81	1.19	-	-	67.95	22.70	19.65	5.24	3.76	30.24	29.93	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:2.5以上4.0以下かつ高さ:1.0以上2.5未満					220m以上340m以下	45,456	1.94	1.16	-	-	68.59	22.12	21.53	5.11	3.66	29.47	29.17	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	43,364	2.23	1.22	0.31	0.25	64.42	23.21	15.08	5.35	1.64	33.35	30.57	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,924	2.29	1.20	0.31	0.24	64.78	22.91	16.07	5.28	1.62	32.93	30.18	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,044	2.41	1.17	0.30	0.24	65.49	22.37	17.97	5.15	1.58	32.10	29.43	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,215	2.53	1.14	0.29	0.23	66.17	21.78	19.87	5.02	1.54	31.30	28.69	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,819	2.23	1.23	0.32	0.25	64.00	23.50	15.27	5.42	1.66	33.77	30.96	2.01	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,378	2.29	1.22	0.31	0.25	64.38	23.21	16.27	5.35	1.64	33.33	30.56	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,497	2.42	1.19	0.31	0.24	65.08	22.60	18.20	5.22	1.60	32.50	29.80	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,666	2.53	1.16	0.30	0.23	65.81	22.03	20.11	5.08	1.56	31.66	29.03	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	41,750	2.23	1.27	0.33	0.26	63.14	24.08	15.66	5.56	1.71	34.63	31.76	2.06	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,308	2.28	1.25	0.32	0.25	63.55	23.77	16.68	5.49	1.68	34.17	31.34	2.03	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,423	2.40	1.22	0.31	0.25	64.31	23.17	18.65	5.34	1.64	33.29	30.53	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,590	2.51	1.19	0.30	0.24	65.07	22.57	20.59	5.20	1.60	32.42	29.73	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,205	2.21	1.28	0.33	0.26	62.70	24.40	15.87	5.63	1.73	35.09	32.18	2.09	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,762	2.29	1.27	0.33	0.26	63.10	24.08	16.90	5.56	1.70	34.61	31.75	2.06	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,876	2.39	1.23	0.32	0.25	63.90	23.47	18.88	5.41	1.66	33.71	30.92	2.01	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,041	2.50	1.20	0.31	0.24	64.69	22.86	20.85	5.27	1.62	32.81	30.10	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	42,211	2.22	1.25	0.32	0.25	63.52	23.82	15.49	5.50	1.69	34.26	31.41	2.04	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,769	2.29	1.24	0.32	0.25	63.91	23.52	16.50	5.43	1.66	33.80	31.00	2.01	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り		110m以上220m未満	43,886	2.40	1.20	0.31	0.24	64.66	22.93	18.45	5.29	1.62	32.94	30.21	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,054	2.52	1.17	0.30	0.24	65.39	22.34	20.38	5.15	1.58	32.09	29.43	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,666	2.23	1.27	0.33	0.26	63.08	24.14	15.69	5.57	1.71	34.69	31.82	2.06	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,224	2.27	1.25	0.32	0.25	63.49	23.83	16.71	5.50	1.69	34.24	31.40	2.04	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,339	2.40	1.22	0.31	0.25	64.25	23.22	18.68	5.36	1.64	33.35	30.59	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,505	2.52	1.19	0.31	0.24	65.00	22.61	20.63	5.21	1.60	32.48	29.79	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	無し	有り	延長無し	40,598	2.21	1.30	0.34	0.26	62.19	24.77	16.10	5.72	1.75	35.60	32.66	2.12	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,154	2.27	1.28	0.33	0.26	62.61	24.44	17.15	5.64	1.73	35.12	32.22	2.09	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,266	2.38	1.25	0.32	0.25	63.43	23.80	19.16	5.49	1.68	34.19	31.37	2.03	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,429	2.50	1.22	0.31	0.25	64.23	23.16	21.15	5.34	1.64	33.27	30.53	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,053	2.21	1.32	0.34	0.27	61.72	25.12	16.32	5.79	1.78	36.07	33.10	2.15	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,608	2.26	1.30	0.33	0.26	62.16	24.77	17.38	5.72	1.75	35.58	32.65	2.12	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,719	2.39	1.27	0.33	0.26	62.98	24.11	19.41	5.56	1.71	34.63	31.78	2.06	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,880	2.49	1.23	0.32	0.25	63.82	23.46	21.42	5.41	1.66	33.69	30.92	2.00	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	51,048	1.50	1.03	-	-	72.23	22.83	15.84	5.45	4.19	26.27	25.97	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	51,610	1.56	1.02	-	-	72.46	22.57	16.68	5.39	4.15	25.98	25.69	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	52,735	1.69	1.00	-	-	72.88	22.10	18.29	5.27	4.06	25.43	25.14	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	53,911	1.82	0.98	-	-	73.31	21.62	19.91	5.16	3.97	24.87	24.59	0.19	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	50,502	1.50	1.05	-	-	71.95	23.06	16.01	5.51	4.24	26.55	26.25	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り	無し	無し	110m未満	51,064	1.56	1.03	-	-	72.18	22.82	16.85	5.45	4.19	26.26	25.96	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	52,187	1.69	1.01	-	-	72.63	22.34	18.48	5.33	4.10	25.68	25.40	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	53,362	1.82	0.99	-	-	73.06	21.84	20.11	5.21	4.01	25.12	24.84	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	49,774	1.49	1.06	-	-	71.58	23.41	16.25	5.59	4.30	26.93	26.64	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,335	1.55	1.05	-	-	71.82	23.16	17.10	5.52	4.25	26.63	26.34	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	51,457	1.68	1.03	-	-	72.28	22.65	18.75	5.40	4.16	26.04	25.76	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	52,630	1.80	1.00	-	-	72.73	22.16	20.39	5.28	4.06	25.47	25.19	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	49,228	1.48	1.07	-	-	71.30	23.67	16.43	5.65	4.35	27.22	26.93	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,789	1.55	1.06	-	-	71.53	23.40	17.29	5.58	4.30	26.92	26.63	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	50,909	1.67	1.04	-	-	72.00	22.89	18.95	5.46	4.20	26.33	26.04	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	52,081	1.79	1.01	-	-	72.48	22.38	20.61	5.34	4.11	25.73	25.46	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	50,112	1.49	1.05	-	-	71.76	23.26	16.14	5.55	4.27	26.75	26.46	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,673	1.55	1.04	-	-	72.00	23.01	16.98	5.49	4.22	26.45	26.16	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	51,796	1.68	1.02	-	-	72.44	22.51	18.62	5.37	4.13	25.88	25.60	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	52,970	1.81	1.00	-	-	72.88	22.00	20.26	5.25	4.04	25.31	25.03	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	49,566	1.49	1.07	-	-	71.47	23.51	16.31	5.61	4.32	27.04	26.75	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	50,127	1.55	1.05	-	-	71.71	23.25	17.17	5.55	4.27	26.74	26.45	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	51,248	1.68	1.03	-	-	72.17	22.75	18.82	5.43	4.17	26.15	25.87	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	52,421	1.80	1.01	-	-	72.63	22.25	20.47	5.30	4.08	25.57	25.29	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:1.0以上2.5未満かつ高さ:2.5以上4.0以下		有り	無し	有り	延長無し	48,839	1.48	1.08	-	-	71.08	23.86	16.56	5.69	4.38	27.44	27.15	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	49,398	1.54	1.07	-	-	71.33	23.59	17.42	5.63	4.33	27.13	26.84	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	50,518	1.67	1.05	-	-	71.81	23.07	19.09	5.50	4.24	26.52	26.24	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,689	1.79	1.02	-	-	72.29	22.56	20.76	5.38	4.14	25.92	25.65	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	48,293	1.47	1.09	-	-	70.79	24.13	16.75	5.76	4.43	27.74	27.45	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	48,852	1.53	1.08	-	-	71.05	23.87	17.62	5.69	4.38	27.42	27.14	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	49,971	1.66	1.06	-	-	71.53	23.33	19.30	5.56	4.28	26.81	26.53	0.21	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	51,140	1.78	1.03	-	-	72.03	22.80	20.99	5.44	4.18	26.19	25.92	0.20	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	46,151	2.05	1.15	0.29	0.23	66.62	25.27	16.21	5.53	1.54	31.33	28.73	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,709	2.10	1.13	0.29	0.23	66.95	24.98	17.13	5.46	1.52	30.95	28.38	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,827	2.21	1.10	0.28	0.22	67.56	24.40	18.90	5.33	1.49	30.23	27.72	1.80	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,995	2.34	1.08	0.28	0.22	68.15	23.80	20.67	5.21	1.45	29.51	27.06	1.75	0.63	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	45,605	2.04	1.16	0.30	0.23	66.26	25.56	16.41	5.59	1.56	31.70	29.07	1.88	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	46,163	2.09	1.14	0.29	0.23	66.59	25.27	17.33	5.53	1.54	31.32	28.72	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	47,279	2.21	1.12	0.29	0.22	67.22	24.67	19.12	5.39	1.51	30.57	28.04	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,446	2.33	1.09	0.28	0.22	67.83	24.06	20.91	5.26	1.47	29.84	27.37	1.77	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	44,870	2.04	1.18	0.30	0.24	65.74	25.98	16.68	5.68	1.59	32.22	29.55	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,427	2.09	1.16	0.30	0.23	66.10	25.68	17.61	5.62	1.57	31.81	29.18	1.89	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,541	2.21	1.14	0.29	0.23	66.73	25.03	19.43	5.48	1.53	31.06	28.49	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し		220m以上340m以下	47,706	2.31	1.11	0.28	0.22	67.39	24.45	21.23	5.35	1.49	30.30	27.79	1.80	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,324	2.04	1.19	0.31	0.24	65.36	26.30	16.88	5.75	1.61	32.60	29.91	1.94	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,880	2.10	1.18	0.30	0.24	65.69	25.97	17.83	5.68	1.59	32.21	29.54	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,993	2.21	1.15	0.30	0.23	66.37	25.33	19.66	5.55	1.55	31.42	28.83	1.87	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,157	2.32	1.12	0.29	0.23	67.05	24.73	21.48	5.41	1.51	30.63	28.11	1.82	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)																																	
			無し	有り	有り	延長無し	45,225	2.05	1.17	0.30	0.24	66.00	25.79	16.54	5.64	1.57	31.95	29.31	1.90	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,783	2.10	1.15	0.30	0.23	66.33	25.48	17.48	5.57	1.55	31.57	28.96	1.88	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,898	2.22	1.13	0.29	0.23	66.96	24.85	19.28	5.44	1.52	30.82	28.27	1.83	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	48,064	2.32	1.10	0.28	0.22	67.61	24.27	21.07	5.31	1.48	30.07	27.58	1.79	0.64	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,680	2.03	1.18	0.30	0.24	65.63	26.10	16.75	5.71	1.59	32.34	29.67	1.92	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,237	2.10	1.17	0.30	0.24	65.95	25.77	17.69	5.64	1.57	31.95	29.31	1.90	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,351	2.20	1.14	0.29	0.23	66.63	25.17	19.51	5.50	1.54	31.17	28.60	1.85	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,515	2.31	1.11	0.29	0.22	67.27	24.52	21.32	5.37	1.50	30.42	27.90	1.81	0.65	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	43,944	2.03	1.20	0.31	0.24	65.09	26.53	17.03	5.80	1.62	32.88	30.17	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,500	2.10	1.19	0.31	0.24	65.44	26.21	17.98	5.73	1.60	32.46	29.79	1.93	0.69	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,612	2.20	1.16	0.30	0.23	66.12	25.56	19.82	5.59	1.56	31.68	29.07	1.88	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,775	2.31	1.13	0.29	0.23	66.80	24.94	21.65	5.45	1.52	30.89	28.34	1.84	0.66	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	43,399	2.04	1.22	0.31	0.25	64.67	26.86	17.24	5.88	1.64	33.29	30.55	1.98	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,954	2.09	1.20	0.31	0.24	65.04	26.51	18.21	5.80	1.62	32.87	30.16	1.96	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						110m以上220m未満	45,065	2.20	1.17	0.30	0.24	65.74	25.87	20.06	5.66	1.58	32.06	29.42	1.91	0.68	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,226	2.29	1.14	0.29	0.23	66.46	25.24	21.91	5.52	1.54	31.25	28.68	1.86	0.67	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	44,911	1.75	1.18	-	-	68.39	20.38	14.64	5.17	4.23	29.86	29.52	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	45,474	1.82	1.16	-	-	68.69	20.12	15.60	5.10	4.18	29.49	29.15	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,601	1.96	1.13	-	-	69.25	19.63	17.45	4.98	4.08	28.79	28.45	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,779	2.11	1.11	-	-	69.82	19.36	19.08	4.86	3.98	28.07	27.75	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	44,358	1.74	1.19	-	-	68.02	20.61	14.82	5.23	4.29	30.24	29.89	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	44,920	1.82	1.18	-	-	68.33	20.36	15.79	5.17	4.23	29.85	29.51	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	46,046	1.96	1.15	-	-	68.92	19.85	17.67	5.04	4.13	29.12	28.79	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	47,222	2.10	1.12	-	-	69.50	19.58	19.31	4.91	4.03	28.40	28.08	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	有り	延長無し	43,401	1.73	1.22	-	-	67.38	21.06	15.15	5.35	4.38	30.89	30.55	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,962	1.79	1.20	-	-	67.71	20.78	16.14	5.28	4.33	30.50	30.16	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,084	1.93	1.17	-	-	68.34	20.29	18.04	5.15	4.22	29.73	29.41	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,258	2.07	1.14	-	-	68.95	20.00	19.71	5.02	4.11	28.98	28.66	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,848	1.71	1.23	-	-	67.01	21.34	15.35	5.42	4.44	31.28	30.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,408	1.79	1.22	-	-	67.34	21.07	16.34	5.35	4.38	30.87	30.54	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,529	1.93	1.19	-	-	67.97	20.53	18.27	5.21	4.27	30.10	29.77	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,701	2.06	1.16	-	-	68.61	20.23	19.95	5.08	4.16	29.33	29.01	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				延長無し	43,826	1.73	1.21	-	-	67.68	20.86	15.00	5.30	4.34	30.59	30.25	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:2.5以上4.0未満かつ高さ:2.5以上4.0以下			無し	有り	有り	110m未満	44,388	1.80	1.19	-	-	67.99	20.60	15.98	5.23	4.28	30.21	29.87	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	45,512	1.94	1.16	-	-	68.60	20.09	17.87	5.10	4.18	29.46	29.13	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,686	2.08	1.13	-	-	69.20	19.82	19.53	4.97	4.07	28.72	28.40	0.22	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	43,273	1.72	1.22	-	-	67.30	21.15	15.19	5.36	4.39	30.98	30.64	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,834	1.80	1.21	-	-	67.61	20.84	16.19	5.29	4.34	30.59	30.25	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,956	1.94	1.18	-	-	68.25	20.35	18.09	5.16	4.23	29.81	29.49	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	46,130	2.07	1.15	-	-	68.87	20.04	19.77	5.03	4.12	29.06	28.74	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	42,316	1.70	1.25	-	-	66.63	21.61	15.54	5.48	4.49	31.67	31.33	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,876	1.77	1.23	-	-	66.97	21.32	16.55	5.41	4.44	31.26	30.92	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,995	1.91	1.20	-	-	67.64	20.78	18.49	5.28	4.32	30.45	30.13	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,166	2.05	1.17	-	-	68.29	20.48	20.19	5.14	4.21	29.66	29.35	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,763	1.70	1.27	-	-	66.22	21.90	15.74	5.56	4.55	32.08	31.75	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,322	1.76	1.25	-	-	66.58	21.61	16.76	5.48	4.49	31.66	31.33	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,440	1.90	1.22	-	-	67.26	21.05	18.73	5.34	4.38	30.84	30.52	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,609	2.04	1.19	-	-	67.92	20.72	20.44	5.20	4.26	30.04	29.72	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	41,314	2.35	1.28	0.33	0.26	62.64	22.14	14.91	5.06	1.72	35.01	32.09	2.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,874	2.40	1.26	0.32	0.25	63.06	21.87	15.95	4.99	1.70	34.54	31.66	2.05	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,994	2.54	1.23	0.32	0.25	63.81	21.27	17.95	4.86	1.66	33.65	30.84	2.00	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,165	2.66	1.20	0.31	0.24	64.58	20.71	19.94	4.73	1.61	32.76	30.02	1.95	0.70	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	延長無し	40,770	2.34	1.30	0.33	0.26	62.18	22.42	15.11	5.13	1.75	35.48	32.52	2.11	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,329	2.41	1.28	0.33	0.26	62.59	22.13	16.16	5.06	1.72	35.00	32.08	2.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,448	2.53	1.25	0.32	0.25	63.40	21.55	18.18	4.93	1.68	34.07	31.23	2.03	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,617	2.64	1.21	0.31	0.24	64.20	20.99	20.19	4.79	1.63	33.16	30.40	1.97	0.71	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	39,798	2.33	1.33	0.34	0.27	61.35	22.99	15.48	5.25	1.79	36.32	33.31	2.16	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,356	2.39	1.31	0.34	0.26	61.80	22.69	16.55	5.18	1.76	35.81	32.85	2.13	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,471	2.52	1.28	0.33	0.26	62.63	22.06	18.61	5.04	1.72	34.85	31.97	2.07	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,638	2.63	1.24	0.32	0.25	63.47	21.47	20.65	4.90	1.67	33.90	31.09	2.02	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,254	2.33	1.35	0.35	0.27	60.84	23.29	15.69	5.33	1.81	36.83	33.78	2.19	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,811	2.39	1.33	0.34	0.27	61.31	22.98	16.78	5.25	1.79	36.30	33.30	2.16	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,925	2.50	1.29	0.33	0.26	62.18	22.35	18.86	5.11	1.74	35.32	32.40	2.10	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,089	2.62	1.26	0.32	0.25	63.05	21.75	20.92	4.97	1.69	34.33	31.50	2.04	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	40,245	2.34	1.31	0.34	0.27	61.73	22.72	15.30	5.20	1.77	35.93	32.94	2.14	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,804	2.40	1.30	0.33	0.26	62.16	22.42	16.37	5.12	1.74	35.44	32.49	2.11	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,920	2.51	1.26	0.32	0.25	62.99	21.82	18.41	4.99	1.70	34.50	31.63	2.05	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,088	2.65	1.23	0.32	0.25	63.79	21.21	20.44	4.85	1.65	33.56	30.77	2.00	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,701	2.33	1.33	0.34	0.27	61.26	23.05	15.51	5.27	1.79	36.41	33.39	2.17	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,259	2.39	1.31	0.34	0.26	61.70	22.72	16.59	5.19	1.77	35.91	32.93	2.14	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,374	2.52	1.28	0.33	0.26	62.55	22.11	18.66	5.05	1.72	34.93	32.04	2.08	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し			220m以上340m以下	42,540	2.62	1.24	0.32	0.25	63.40	21.52	20.70	4.92	1.67	33.98	31.17	2.02	0.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	38,729	2.33	1.37	0.35	0.28	60.36	23.61	15.90	5.40	1.84	37.31	34.23	2.22	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,285	2.39	1.35	0.35	0.27	60.83	23.29	17.00	5.32	1.81	36.78	33.75	2.19	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,398	2.49	1.31	0.34	0.26	61.74	22.65	19.11	5.18	1.76	35.77	32.82	2.13	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,561	2.61	1.27	0.33	0.26	62.62	22.00	21.19	5.03	1.71	34.77	31.90	2.07	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,185	2.32	1.39	0.36	0.28	59.84	23.94	16.13	5.48	1.86	37.84	34.72	2.25	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,740	2.38	1.37	0.35	0.28	60.33	23.60	17.24	5.40	1.84	37.29	34.22	2.22	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,851	2.49	1.33	0.34	0.27	61.26	22.94	19.37	5.25	1.79	36.25	33.27	2.16	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,012	2.60	1.29	0.33	0.26	62.17	22.30	21.47	5.10	1.74	35.23	32.33	2.10	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	40,568	1.90	1.30	-	-	65.04	19.17	14.34	5.15	4.10	33.06	32.68	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,131	1.99	1.29	-	-	65.40	18.89	15.41	5.08	4.05	32.61	32.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,256	2.13	1.25	-	-	66.13	18.39	17.46	4.95	3.94	31.74	31.38	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,432	2.28	1.22	-	-	66.84	19.55	17.84	4.81	3.83	30.88	30.53	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,027	1.89	1.32	-	-	64.62	19.43	14.54	5.22	4.16	33.49	33.12	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,588	1.96	1.30	-	-	65.01	19.16	15.62	5.15	4.10	33.03	32.66	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,712	2.12	1.27	-	-	65.74	18.65	17.69	5.01	3.99	32.14	31.78	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,886	2.26	1.23	-	-	66.48	19.80	18.07	4.88	3.88	31.26	30.91	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	39,279	1.88	1.35	-	-	64.00	19.79	14.81	5.32	4.24	34.12	33.75	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	39,840	1.95	1.33	-	-	64.41	19.51	15.91	5.25	4.18	33.64	33.28	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	有り	110m以上220m未満	40,961	2.09	1.29	-	-	65.18	18.99	18.01	5.10	4.06	32.73	32.37	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,133	2.23	1.25	-	-	65.95	20.16	18.39	4.96	3.95	31.82	31.47	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,738	1.86	1.37	-	-	63.54	20.05	15.02	5.40	4.30	34.60	34.23	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,297	1.94	1.35	-	-	63.96	19.78	16.13	5.32	4.23	34.10	33.74	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,417	2.08	1.31	-	-	64.77	19.24	18.26	5.17	4.12	33.15	32.80	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,587	2.22	1.27	-	-	65.56	20.40	18.64	5.03	4.00	32.22	31.88	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	39,616	1.89	1.34	-	-	64.26	19.61	14.69	5.28	4.20	33.85	33.47	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,177	1.96	1.32	-	-	64.68	19.35	15.78	5.20	4.14	33.36	33.00	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,299	2.10	1.28	-	-	65.45	18.83	17.87	5.06	4.03	32.45	32.10	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,472	2.24	1.24	-	-	66.19	20.00	18.25	4.92	3.92	31.57	31.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,074	1.86	1.35	-	-	63.84	19.91	14.89	5.35	4.26	34.30	33.93	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,634	1.94	1.33	-	-	64.24	19.62	15.99	5.28	4.20	33.82	33.45	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,755	2.09	1.30	-	-	65.02	19.08	18.10	5.13	4.08	32.89	32.53	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,926	2.23	1.26	-	-	65.81	20.26	18.48	4.99	3.97	31.96	31.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	38,327	1.85	1.38	-	-	63.20	20.30	15.18	5.46	4.34	34.95	34.59	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,886	1.92	1.36	-	-	63.63	20.00	16.30	5.38	4.28	34.45	34.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,004	2.06	1.32	-	-	64.45	19.44	18.44	5.23	4.16	33.49	33.14	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,173	2.20	1.28	-	-	65.26	20.63	18.82	5.08	4.04	32.54	32.20	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,785	1.83	1.40	-	-	62.72	20.59	15.40	5.53	4.40	35.45	35.09	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:2.5以上4.0未満				無し	110m未満	38,343	1.91	1.38	-	-	63.16	20.29	16.53	5.45	4.34	34.93	34.58	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,460	2.05	1.34	-	-	64.00	19.68	18.70	5.30	4.22	33.95	33.60	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,627	2.19	1.30	-	-	64.84	20.89	19.08	5.15	4.10	32.97	32.63	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	38,420	2.53	1.38	0.35	0.28	59.82	20.26	14.06	4.84	2.47	37.65	34.51	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,980	2.59	1.36	0.35	0.27	60.30	19.96	15.20	4.77	2.44	37.11	34.01	2.21	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,100	2.73	1.32	0.34	0.27	61.20	19.39	17.36	4.64	2.37	36.07	33.06	2.14	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,271	2.85	1.28	0.33	0.26	62.11	19.58	18.78	4.51	2.30	35.04	32.12	2.08	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,865	2.52	1.40	0.36	0.28	59.30	20.55	14.27	4.92	2.51	38.18	35.01	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,425	2.58	1.38	0.35	0.28	59.79	20.26	15.42	4.84	2.47	37.63	34.50	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,543	2.71	1.34	0.34	0.27	60.72	19.67	17.61	4.71	2.40	36.57	33.53	2.17	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,712	2.83	1.30	0.33	0.26	61.64	19.84	19.04	4.57	2.33	35.53	32.57	2.11	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	37,121	2.52	1.43	0.37	0.29	58.53	20.93	14.56	5.01	2.56	38.95	35.72	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,679	2.56	1.40	0.36	0.28	59.07	20.66	15.72	4.94	2.52	38.37	35.19	2.28	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,795	2.69	1.36	0.35	0.28	60.04	20.04	17.95	4.80	2.45	37.27	34.18	2.22	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,961	2.81	1.32	0.34	0.27	61.01	20.22	19.39	4.66	2.38	36.18	33.18	2.15	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,567	2.50	1.45	0.37	0.29	57.98	21.28	14.78	5.09	2.60	39.52	36.26	2.35	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,124	2.56	1.42	0.37	0.29	58.51	20.95	15.96	5.01	2.56	38.93	35.71	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,237	2.68	1.38	0.36	0.28	59.52	20.35	18.21	4.87	2.48	37.80	34.67	2.25	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲				220m以上340m以下	39,402	2.80	1.34	0.35	0.27	60.52	20.50	19.67	4.72	2.41	36.68	33.65	2.18	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
コンクリート規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しコンクリートの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		いわゆるジェットヒータ																																	
			無し	有り	有り	延長無し	37,467	2.51	1.41	0.36	0.29	58.89	20.75	14.42	4.97	2.54	38.60	35.39	2.30	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,026	2.58	1.39	0.36	0.28	59.39	20.45	15.58	4.89	2.50	38.03	34.87	2.26	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,143	2.70	1.35	0.35	0.27	60.36	19.87	17.79	4.75	2.43	36.94	33.87	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,310	2.82	1.31	0.34	0.26	61.32	20.05	19.23	4.62	2.36	35.86	32.89	2.13	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,913	2.50	1.43	0.37	0.29	58.33	21.07	14.64	5.04	2.57	39.17	35.92	2.33	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,471	2.56	1.41	0.36	0.28	58.86	20.76	15.81	4.97	2.54	38.58	35.38	2.30	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,586	2.69	1.37	0.35	0.28	59.84	20.16	18.04	4.82	2.46	37.47	34.36	2.23	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,751	2.81	1.33	0.34	0.27	60.83	20.33	19.50	4.68	2.39	36.36	33.35	2.16	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	36,168	2.50	1.46	0.38	0.30	57.54	21.48	14.94	5.15	2.63	39.96	36.66	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,725	2.55	1.44	0.37	0.29	58.10	21.18	16.13	5.07	2.59	39.35	36.10	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,837	2.67	1.40	0.36	0.28	59.14	20.57	18.40	4.92	2.51	38.19	35.04	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,000	2.79	1.36	0.35	0.27	60.17	20.73	19.87	4.77	2.44	37.04	33.99	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,614	2.49	1.49	0.38	0.30	56.94	21.82	15.17	5.23	2.67	40.57	37.23	2.41	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,169	2.55	1.46	0.38	0.30	57.50	21.48	16.38	5.15	2.63	39.95	36.66	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,280	2.67	1.42	0.37	0.29	58.57	20.84	18.68	4.99	2.55	38.76	35.56	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,441	2.77	1.38	0.35	0.28	59.65	21.03	20.16	4.84	2.47	37.58	34.49	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	40,338	1.96	1.31	-	-	64.78	17.58	13.96	5.31	4.61	33.26	32.87	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,901	2.04	1.29	-	-	65.16	17.33	15.04	5.23	4.55	32.80	32.41	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,029	2.20	1.26	-	-	65.89	17.17	16.81	5.09	4.43	31.91	31.54	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
			有り	有り		220m以上340m以下	43,207	2.35	1.22	-	-	66.61	19.23	16.35	4.95	4.31	31.04	30.68	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,778	1.95	1.33	-	-	64.34	17.83	14.15	5.38	4.68	33.71	33.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,341	2.03	1.31	-	-	64.73	17.60	15.24	5.30	4.61	33.24	32.86	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,466	2.19	1.28	-	-	65.47	17.39	17.04	5.16	4.49	32.34	31.97	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,643	2.33	1.24	-	-	66.22	19.47	16.57	5.02	4.36	31.45	31.09	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	39,092	1.93	1.35	-	-	63.78	18.16	14.40	5.47	4.76	34.29	33.91	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,654	2.01	1.33	-	-	64.18	17.89	15.51	5.40	4.69	33.81	33.43	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,777	2.16	1.30	-	-	64.96	17.69	17.33	5.25	4.56	32.88	32.51	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,952	2.31	1.26	-	-	65.73	19.78	16.84	5.10	4.44	31.96	31.60	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,532	1.92	1.37	-	-	63.29	18.40	14.61	5.55	4.83	34.79	34.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,093	1.99	1.35	-	-	63.73	18.16	15.73	5.47	4.76	34.28	33.91	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,215	2.15	1.32	-	-	64.52	17.93	17.57	5.32	4.63	33.33	32.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,387	2.29	1.28	-	-	65.33	20.07	17.07	5.17	4.50	32.38	32.03	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)		有り	有り	延長無し	39,327	1.93	1.34	-	-	63.97	18.03	14.32	5.44	4.73	34.10	33.71	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,889	2.02	1.33	-	-	64.37	17.77	15.42	5.36	4.67	33.61	33.24	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,013	2.17	1.29	-	-	65.13	17.58	17.23	5.22	4.54	32.70	32.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,188	2.31	1.25	-	-	65.90	19.68	16.75	5.07	4.41	31.79	31.43	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,767	1.92	1.36	-	-	63.50	18.29	14.52	5.52	4.80	34.58	34.20	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,328	2.00	1.34	-	-	63.91	18.03	15.64	5.44	4.73	34.09	33.71	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:2.5以上4.0未満			無し			110m以上220m未満	40,451	2.15	1.31	-	-	64.71	17.84	17.47	5.29	4.60	33.14	32.78	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,624	2.30	1.27	-	-	65.50	19.94	16.98	5.14	4.47	32.20	31.85	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	38,081	1.91	1.39	-	-	62.89	18.60	14.79	5.62	4.89	35.20	34.82	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,641	1.98	1.37	-	-	63.34	18.35	15.92	5.54	4.82	34.68	34.31	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,761	2.13	1.33	-	-	64.17	18.15	17.77	5.38	4.68	33.70	33.34	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,932	2.27	1.29	-	-	64.99	20.28	17.26	5.23	4.55	32.74	32.39	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,521	1.89	1.41	-	-	62.41	18.90	15.01	5.70	4.96	35.70	35.33	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,081	1.97	1.39	-	-	62.84	18.60	16.15	5.62	4.89	35.19	34.82	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,199	2.11	1.35	-	-	63.71	18.39	18.03	5.46	4.75	34.18	33.82	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,368	2.25	1.31	-	-	64.56	20.58	17.50	5.30	4.61	33.19	32.84	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		有り		有り	有り	延長無し	36,817	2.65	1.44	0.37	0.29	58.05	19.26	13.65	4.43	2.58	39.30	36.01	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,377	2.72	1.42	0.36	0.29	58.57	18.97	14.84	4.36	2.54	38.71	35.47	2.30	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,498	2.85	1.37	0.35	0.28	59.58	18.44	17.10	4.24	2.47	37.57	34.44	2.23	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,670	2.98	1.33	0.34	0.27	60.55	19.42	17.81	4.11	2.39	36.47	33.42	2.17	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,288	2.64	1.46	0.38	0.29	57.50	19.54	13.85	4.50	2.62	39.86	36.54	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,847	2.71	1.44	0.37	0.29	58.04	19.25	15.05	4.43	2.58	39.25	35.98	2.33	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,966	2.84	1.39	0.36	0.28	59.06	18.68	17.34	4.30	2.50	38.10	34.92	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,136	2.96	1.35	0.35	0.27	60.08	19.67	18.06	4.17	2.43	36.96	33.88	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り		延長無し	35,599	2.63	1.49	0.38	0.30	56.75	19.92	14.12	4.58	2.67	40.62	37.24	2.42	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	無し	有り	110m未満	36,157	2.70	1.46	0.38	0.30	57.31	19.61	15.34	4.51	2.63	39.99	36.67	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,273	2.83	1.42	0.37	0.29	58.38	19.01	17.67	4.38	2.55	38.79	35.57	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,441	2.95	1.38	0.35	0.28	59.44	20.03	18.38	4.24	2.47	37.61	34.49	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,070	2.62	1.51	0.39	0.30	56.16	20.22	14.33	4.65	2.71	41.22	37.81	2.45	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,627	2.69	1.49	0.38	0.30	56.74	19.90	15.56	4.58	2.67	40.57	37.21	2.41	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,742	2.80	1.44	0.37	0.29	57.86	19.31	17.92	4.44	2.59	39.34	36.08	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,907	2.93	1.40	0.36	0.28	58.94	20.31	18.64	4.30	2.51	38.13	34.98	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	35,839	2.64	1.48	0.38	0.30	57.02	19.79	14.02	4.55	2.65	40.34	36.99	2.40	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,398	2.69	1.45	0.37	0.29	57.58	19.49	15.24	4.48	2.61	39.73	36.43	2.36	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,515	2.82	1.41	0.36	0.28	58.64	18.92	17.55	4.35	2.53	38.54	35.34	2.29	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,683	2.96	1.37	0.35	0.28	59.66	19.89	18.27	4.22	2.46	37.38	34.27	2.22	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,310	2.63	1.50	0.39	0.30	56.43	20.08	14.23	4.62	2.69	40.94	37.55	2.44	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,868	2.70	1.48	0.38	0.30	57.00	19.76	15.46	4.55	2.65	40.30	36.96	2.40	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,983	2.81	1.43	0.37	0.29	58.10	19.18	17.80	4.41	2.57	39.09	35.85	2.33	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,149	2.94	1.39	0.36	0.28	59.17	20.18	18.52	4.28	2.49	37.89	34.75	2.25	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	34,621	2.61	1.53	0.39	0.31	55.65	20.49	14.52	4.71	2.74	41.74	38.30	2.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,178	2.67	1.50	0.39	0.30	56.25	20.16	15.76	4.64	2.70	41.08	37.69	2.44	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,290	2.80	1.46	0.38	0.29	57.38	19.55	18.14	4.49	2.62	39.82	36.53	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,454	2.91	1.41	0.36	0.29	58.50	20.54	18.87	4.36	2.54	38.59	35.40	2.30	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し																															

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)			有り	無し	無し	延長無し	34,092	2.59	1.55	0.40	0.31	55.03	20.81	14.74	4.78	2.79	42.38	38.89	2.52	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,648	2.66	1.53	0.39	0.31	55.64	20.46	16.01	4.71	2.74	41.70	38.27	2.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,759	2.78	1.48	0.38	0.30	56.81	19.83	18.41	4.56	2.66	40.41	37.08	2.41	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,920	2.89	1.43	0.37	0.29	57.97	20.85	19.14	4.42	2.57	39.14	35.91	2.33	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	42,961	1.86	1.23	-	-	66.92	17.58	13.98	6.09	4.87	31.22	30.86	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	43,525	1.94	1.21	-	-	67.24	17.35	15.00	6.01	4.80	30.82	30.46	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,654	2.09	1.18	-	-	67.86	17.00	16.84	5.86	4.68	30.05	29.69	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,833	2.24	1.15	-	-	68.48	18.94	16.41	5.71	4.56	29.28	28.93	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	42,412	1.86	1.25	-	-	66.51	17.78	14.17	6.17	4.93	31.63	31.26	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,976	1.93	1.23	-	-	66.86	17.55	15.19	6.09	4.87	31.21	30.85	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	44,103	2.08	1.20	-	-	67.51	17.22	17.06	5.93	4.74	30.41	30.06	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,281	2.23	1.17	-	-	68.15	19.17	16.61	5.78	4.62	29.62	29.28	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	41,903	1.84	1.26	-	-	66.16	18.02	14.34	6.24	4.99	32.00	31.64	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,466	1.92	1.25	-	-	66.50	17.78	15.37	6.16	4.92	31.58	31.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,591	2.06	1.21	-	-	67.18	17.42	17.26	6.00	4.80	30.76	30.41	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,767	2.21	1.18	-	-	67.84	19.39	16.80	5.84	4.67	29.95	29.61	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,355	1.83	1.28	-	-	65.75	18.24	14.53	6.33	5.06	32.42	32.06	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,916	1.90	1.26	-	-	66.11	18.01	15.57	6.24	4.99	31.99	31.63	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,040	2.05	1.23	-	-	66.81	17.64	17.48	6.08	4.86	31.14	30.80	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：貸料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:4.0以上5.5未満	一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	有り	有り	220m以上340m以下	44,215	2.20	1.20	-	-	67.47	19.62	17.01	5.92	4.73	30.33	29.99	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	42,138	1.84	1.25	-	-	66.33	17.91	14.26	6.21	4.96	31.83	31.46	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,701	1.93	1.24	-	-	66.66	17.66	15.29	6.13	4.90	31.41	31.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,827	2.07	1.21	-	-	67.33	17.33	17.16	5.97	4.77	30.60	30.25	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	45,004	2.21	1.17	-	-	67.99	19.30	16.71	5.81	4.65	29.80	29.46	0.23	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	41,590	1.83	1.27	-	-	65.93	18.14	14.45	6.29	5.03	32.24	31.88	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	42,152	1.91	1.25	-	-	66.28	17.90	15.49	6.21	4.96	31.81	31.45	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,276	2.06	1.22	-	-	66.95	17.55	17.38	6.04	4.83	30.99	30.64	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,451	2.20	1.19	-	-	67.63	19.54	16.92	5.88	4.70	30.17	29.83	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	41,080	1.83	1.29	-	-	65.54	18.37	14.63	6.37	5.09	32.63	32.27	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,642	1.90	1.27	-	-	65.91	18.12	15.68	6.28	5.02	32.19	31.84	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,764	2.05	1.24	-	-	66.60	17.74	17.59	6.12	4.89	31.35	31.00	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,938	2.18	1.20	-	-	67.31	19.76	17.12	5.95	4.76	30.51	30.17	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,532	1.81	1.30	-	-	65.12	18.62	14.82	6.45	5.16	33.07	32.71	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,092	1.89	1.29	-	-	65.49	18.35	15.89	6.37	5.09	32.62	32.26	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,213	2.03	1.25	-	-	66.22	17.98	17.82	6.20	4.95	31.75	31.41	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,385	2.17	1.22	-	-	66.94	20.01	17.34	6.03	4.82	30.89	30.56	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	延長無し	39,167	2.51	1.35	0.35	0.27	60.54	19.27	14.28	4.75	3.03	36.95	33.85	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	39,728	2.58	1.33	0.34	0.27	61.01	19.02	15.39	4.68	2.99	36.41	33.37	2.16	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				有り	有り	110m以上220m未満	40,849	2.70	1.29	0.33	0.26	61.89	18.49	17.51	4.56	2.91	35.41	32.46	2.10	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,022	2.83	1.26	0.32	0.25	62.74	19.68	17.90	4.43	2.83	34.43	31.55	2.05	0.73	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	38,624	2.51	1.37	0.35	0.28	60.03	19.52	14.48	4.82	3.08	37.46	34.33	2.23	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,184	2.57	1.35	0.35	0.27	60.51	19.27	15.60	4.75	3.03	36.92	33.84	2.19	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,304	2.70	1.31	0.34	0.26	61.42	18.75	17.74	4.62	2.95	35.88	32.90	2.13	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,475	2.83	1.27	0.33	0.26	62.30	19.93	18.14	4.49	2.86	34.87	31.97	2.07	0.74	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	有り	延長無し	38,098	2.50	1.39	0.36	0.28	59.54	19.81	14.68	4.89	3.12	37.96	34.80	2.26	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,657	2.57	1.37	0.35	0.28	60.02	19.54	15.81	4.81	3.07	37.41	34.30	2.22	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,775	2.69	1.33	0.34	0.27	60.95	18.98	17.98	4.68	2.99	36.36	33.33	2.16	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,945	2.81	1.29	0.33	0.26	61.88	20.20	18.37	4.55	2.90	35.31	32.38	2.10	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,555	2.49	1.41	0.36	0.28	59.02	20.11	14.89	4.96	3.16	38.49	35.30	2.29	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,113	2.56	1.39	0.36	0.28	59.50	19.80	16.04	4.88	3.12	37.94	34.79	2.26	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,230	2.68	1.35	0.35	0.27	60.46	19.24	18.23	4.74	3.03	36.86	33.80	2.19	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,397	2.80	1.31	0.34	0.26	61.41	20.47	18.62	4.61	2.94	35.79	32.82	2.13	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)		有り	有り	延長無し	38,343	2.51	1.38	0.36	0.28	59.78	19.70	14.59	4.85	3.10	37.71	34.58	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,903	2.56	1.36	0.35	0.27	60.27	19.43	15.71	4.78	3.05	37.17	34.08	2.21	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	40,022	2.70	1.32	0.34	0.27	61.16	18.86	17.87	4.65	2.97	36.14	33.13	2.15	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,192	2.82	1.28	0.33	0.26	62.06	20.07	18.26	4.52	2.88	35.12	32.19	2.09	0.75	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	37,800	2.49	1.40	0.36	0.28	59.26	20.00	14.79	4.92	3.14	38.25	35.07	2.27	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			無し		無し	110m未満	38,359	2.56	1.38	0.35	0.28	59.75	19.70	15.93	4.85	3.10	37.69	34.56	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,476	2.68	1.34	0.34	0.27	60.70	19.14	18.12	4.71	3.01	36.62	33.58	2.18	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,644	2.80	1.30	0.33	0.26	61.62	20.35	18.51	4.58	2.92	35.58	32.62	2.12	0.76	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	37,275	2.50	1.42	0.37	0.29	58.71	20.24	15.00	4.99	3.19	38.79	35.57	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,832	2.55	1.40	0.36	0.28	59.24	19.96	16.16	4.92	3.14	38.21	35.04	2.27	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,948	2.67	1.36	0.35	0.27	60.21	19.39	18.36	4.78	3.05	37.12	34.04	2.21	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,114	2.80	1.32	0.34	0.27	61.17	20.61	18.75	4.64	2.96	36.03	33.05	2.14	0.77	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,732	2.48	1.44	0.37	0.29	58.18	20.56	15.23	5.07	3.23	39.34	36.09	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,289	2.55	1.42	0.37	0.29	58.68	20.23	16.39	4.99	3.19	38.77	35.56	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,402	2.66	1.38	0.35	0.28	59.71	19.68	18.62	4.85	3.09	37.63	34.52	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,566	2.78	1.34	0.34	0.27	60.69	20.90	19.01	4.70	3.00	36.53	33.51	2.17	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	38,263	2.11	1.38	-	-	62.82	15.55	13.23	6.22	4.26	35.07	34.65	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,828	2.19	1.36	-	-	63.25	15.33	14.38	6.12	4.20	34.56	34.15	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,957	2.35	1.32	-	-	64.07	16.65	14.83	5.95	4.08	33.58	33.18	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	41,137	2.52	1.29	-	-	64.86	18.80	14.41	5.78	3.96	32.62	32.23	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,724	2.09	1.40	-	-	62.34	15.78	13.42	6.30	4.32	35.57	35.15	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,287	2.18	1.38	-	-	62.78	15.54	14.58	6.21	4.26	35.04	34.63	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,414	2.34	1.34	-	-	63.62	16.85	15.04	6.03	4.14	34.04	33.64	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,593	2.49	1.30	-	-	64.46	19.04	14.60	5.86	4.02	33.05	32.66	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	有り	延長無し	37,331	2.09	1.42	-	-	61.99	15.94	13.56	6.37	4.37	35.92	35.51	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,894	2.17	1.40	-	-	62.43	15.69	14.73	6.28	4.30	35.40	34.99	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,020	2.33	1.36	-	-	63.30	17.04	15.19	6.09	4.18	34.37	33.98	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,197	2.48	1.32	-	-	64.16	19.23	14.74	5.92	4.06	33.36	32.98	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,792	2.07	1.44	-	-	61.48	16.16	13.76	6.46	4.43	36.45	36.04	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,353	2.15	1.42	-	-	61.96	15.92	14.95	6.37	4.37	35.89	35.49	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,477	2.30	1.37	-	-	62.85	17.28	15.40	6.18	4.24	34.85	34.46	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,652	2.45	1.33	-	-	63.73	19.52	14.94	6.00	4.11	33.82	33.44	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	37,527	2.09	1.41	-	-	62.17	15.85	13.49	6.34	4.35	35.74	35.33	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,091	2.17	1.39	-	-	62.61	15.62	14.66	6.24	4.28	35.22	34.81	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,217	2.33	1.35	-	-	63.46	16.94	15.11	6.06	4.16	34.21	33.81	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,395	2.49	1.31	-	-	64.31	19.15	14.67	5.89	4.04	33.20	32.82	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,988	2.07	1.43	-	-	61.68	16.08	13.69	6.43	4.41	36.25	35.84	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,550	2.16	1.41	-	-	62.13	15.84	14.87	6.33	4.34	35.71	35.31	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,675	2.31	1.37	-	-	63.02	17.19	15.32	6.15	4.22	34.67	34.28	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,850	2.47	1.33	-	-	63.88	19.40	14.87	5.97	4.09	33.65	33.27	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	36,595	2.06	1.45	-	-	61.30	16.25	13.84	6.50	4.46	36.64	36.23	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,157	2.14	1.42	-	-	61.78	16.02	15.03	6.40	4.39	36.08	35.68	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,280	2.29	1.38	-	-	62.69	17.38	15.48	6.21	4.26	35.02	34.63	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:5.5以上7.0未満かつ高さ:4.0以上5.5未満		有り	無し	無し	220m以上340m以下	39,454	2.45	1.34	-	-	63.57	19.60	15.02	6.03	4.13	33.98	33.60	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,056	2.05	1.47	-	-	60.78	16.50	14.04	6.60	4.52	37.17	36.77	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,616	2.12	1.44	-	-	61.27	16.26	15.25	6.49	4.45	36.61	36.21	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,738	2.27	1.40	-	-	62.21	17.63	15.70	6.30	4.32	35.52	35.13	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,910	2.43	1.36	-	-	63.13	19.88	15.23	6.11	4.19	34.44	34.07	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	35,189	2.82	1.50	0.39	0.30	56.06	16.91	13.21	4.64	2.70	41.12	37.68	2.44	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,750	2.90	1.48	0.38	0.30	56.62	16.65	14.45	4.56	2.66	40.48	37.09	2.41	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,873	3.03	1.43	0.37	0.29	57.72	16.91	16.07	4.42	2.58	39.25	35.96	2.33	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,047	3.17	1.39	0.36	0.28	58.80	19.24	15.58	4.29	2.50	38.03	34.85	2.26	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,637	2.81	1.53	0.39	0.31	55.43	17.19	13.42	4.71	2.74	41.76	38.28	2.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,198	2.88	1.50	0.39	0.30	56.02	16.91	14.68	4.63	2.70	41.10	37.67	2.44	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,318	3.02	1.46	0.38	0.29	57.14	17.15	16.32	4.49	2.62	39.84	36.51	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,490	3.14	1.41	0.36	0.28	58.29	19.55	15.81	4.35	2.53	38.57	35.36	2.29	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	34,260	2.80	1.54	0.40	0.31	54.98	17.37	13.57	4.76	2.77	42.22	38.70	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,820	2.87	1.52	0.39	0.31	55.59	17.10	14.84	4.68	2.73	41.54	38.08	2.47	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,939	3.00	1.47	0.38	0.30	56.76	17.36	16.49	4.54	2.64	40.24	36.89	2.39	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,109	3.14	1.43	0.37	0.29	57.88	19.71	15.97	4.40	2.56	38.98	35.73	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,709	2.79	1.57	0.40	0.32	54.31	17.65	13.79	4.84	2.82	42.90	39.33	2.55	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,267	2.85	1.54	0.40	0.31	54.96	17.38	15.08	4.76	2.77	42.19	38.69	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し			110m以上220m未満	35,384	2.99	1.50	0.39	0.30	56.15	17.61	16.75	4.61	2.69	40.86	37.47	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,552	3.11	1.45	0.37	0.29	57.34	20.04	16.21	4.46	2.60	39.55	36.27	2.35	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	34,449	2.82	1.54	0.40	0.31	55.18	17.26	13.49	4.74	2.76	42.00	38.49	2.50	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,009	2.88	1.51	0.39	0.31	55.80	17.01	14.76	4.66	2.71	41.32	37.87	2.46	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,128	3.01	1.46	0.38	0.30	56.96	17.27	16.40	4.51	2.63	40.03	36.70	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,299	3.15	1.42	0.37	0.29	58.06	19.61	15.89	4.37	2.55	38.79	35.55	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,897	2.79	1.56	0.40	0.32	54.55	17.57	13.71	4.81	2.80	42.66	39.11	2.54	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,456	2.87	1.54	0.40	0.31	55.15	17.26	15.00	4.73	2.76	41.98	38.48	2.50	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,574	2.99	1.49	0.38	0.30	56.35	17.51	16.66	4.59	2.67	40.66	37.27	2.42	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,742	3.12	1.44	0.37	0.29	57.53	19.92	16.13	4.44	2.59	39.35	36.08	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	33,520	2.79	1.58	0.41	0.32	54.08	17.74	13.87	4.87	2.84	43.13	39.55	2.57	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,078	2.84	1.55	0.40	0.31	54.73	17.47	15.16	4.79	2.79	42.43	38.91	2.52	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,194	2.97	1.50	0.39	0.30	55.95	17.71	16.84	4.63	2.70	41.08	37.67	2.44	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,361	3.09	1.45	0.37	0.29	57.14	20.13	16.30	4.49	2.61	39.77	36.46	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,969	2.77	1.61	0.41	0.32	53.39	18.05	14.10	4.95	2.88	43.84	40.21	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,526	2.84	1.58	0.41	0.32	54.04	17.75	15.41	4.87	2.83	43.12	39.55	2.57	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,640	2.96	1.53	0.39	0.31	55.32	17.99	17.11	4.71	2.74	41.72	38.27	2.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,804	3.08	1.48	0.38	0.30	56.55	20.44	16.55	4.56	2.65	40.37	37.03	2.40	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	*発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						延長無し	38,083	2.11	1.39	-	-	62.66	15.62	13.30	6.24	4.28	35.23	34.81	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			有り	有り	有り	110m未満	38,648	2.19	1.37	-	-	63.10	15.40	14.45	6.15	4.22	34.71	34.30	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,776	2.35	1.33	-	-	63.93	16.72	14.90	5.98	4.10	33.72	33.33	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,956	2.51	1.29	-	-	64.73	18.88	14.47	5.81	3.98	32.76	32.37	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	37,544	2.09	1.41	-	-	62.19	15.85	13.49	6.33	4.34	35.72	35.31	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	38,107	2.17	1.39	-	-	62.63	15.61	14.65	6.24	4.28	35.20	34.79	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,234	2.33	1.35	-	-	63.48	16.94	15.10	6.06	4.16	34.19	33.79	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,411	2.49	1.31	-	-	64.32	19.15	14.66	5.88	4.04	33.19	32.81	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	37,200	2.08	1.42	-	-	61.87	16.00	13.61	6.39	4.38	36.05	35.64	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,763	2.16	1.40	-	-	62.32	15.76	14.78	6.30	4.32	35.52	35.11	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,888	2.32	1.36	-	-	63.20	17.09	15.24	6.12	4.19	34.48	34.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,065	2.48	1.32	-	-	64.05	19.30	14.79	5.94	4.07	33.47	33.09	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,661	2.06	1.44	-	-	61.37	16.23	13.81	6.49	4.45	36.57	36.16	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,222	2.14	1.42	-	-	61.84	15.99	15.00	6.39	4.38	36.02	35.62	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,346	2.30	1.38	-	-	62.73	17.34	15.45	6.20	4.25	34.97	34.58	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)				220m以上340m以下	39,520	2.45	1.34	-	-	63.62	19.56	14.99	6.02	4.13	33.93	33.55	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	37,380	2.09	1.42	-	-	62.03	15.91	13.55	6.36	4.36	35.88	35.47	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,943	2.16	1.39	-	-	62.49	15.68	14.71	6.27	4.30	35.35	34.94	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	39,069	2.32	1.35	-	-	63.35	17.02	15.17	6.09	4.17	34.33	33.93	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	40,246	2.48	1.31	-	-	64.20	19.23	14.72	5.91	4.05	33.32	32.94	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	幅:7.0以上8.5未満かつ高さ:4.0以上5.5以下		無し	無し	無し	延長無し	36,841	2.07	1.44	-	-	61.53	16.14	13.74	6.46	4.43	36.40	35.99	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,403	2.15	1.41	-	-	62.00	15.89	14.93	6.36	4.36	35.85	35.45	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,527	2.30	1.37	-	-	62.90	17.27	15.38	6.17	4.23	34.80	34.41	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,702	2.46	1.33	-	-	63.77	19.48	14.93	5.99	4.11	33.77	33.39	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	36,497	2.06	1.45	-	-	61.20	16.29	13.87	6.52	4.47	36.74	36.33	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,059	2.14	1.43	-	-	61.68	16.04	15.07	6.42	4.40	36.18	35.78	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,181	2.30	1.39	-	-	62.59	17.40	15.52	6.23	4.27	35.11	34.72	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,355	2.44	1.34	-	-	63.49	19.65	15.06	6.04	4.14	34.07	33.69	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,958	2.04	1.47	-	-	60.69	16.55	14.08	6.61	4.54	37.27	36.87	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,518	2.12	1.45	-	-	61.17	16.28	15.29	6.51	4.47	36.71	36.31	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,639	2.28	1.41	-	-	62.11	17.66	15.74	6.32	4.33	35.61	35.22	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,811	2.42	1.36	-	-	63.05	19.92	15.27	6.13	4.20	34.53	34.16	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	35,483	2.79	1.49	0.38	0.30	56.43	16.78	13.10	4.60	3.35	40.78	37.37	2.42	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,044	2.88	1.47	0.38	0.30	56.97	16.49	14.34	4.53	3.30	40.15	36.78	2.39	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,167	3.01	1.42	0.37	0.29	58.06	16.78	15.94	4.39	3.20	38.93	35.67	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,340	3.15	1.38	0.36	0.28	59.12	19.10	15.46	4.25	3.10	37.73	34.58	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,937	2.78	1.51	0.39	0.31	55.82	17.05	13.30	4.67	3.40	41.40	37.95	2.46	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,497	2.85	1.49	0.38	0.30	56.40	16.77	14.56	4.60	3.35	40.75	37.35	2.42	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,618	2.98	1.44	0.37	0.29	57.51	17.05	16.18	4.45	3.24	39.51	36.21	2.35	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal)	* 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り			220m以上340m以下	37,789	3.12	1.40	0.36	0.28	58.60	19.38	15.68	4.32	3.14	38.28	35.08	2.28	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	34,598	2.77	1.53	0.39	0.31	55.42	17.22	13.43	4.71	3.43	41.81	38.32	2.49	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,157	2.84	1.50	0.39	0.30	56.02	16.93	14.70	4.64	3.38	41.14	37.71	2.45	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,277	2.98	1.46	0.38	0.29	57.15	17.17	16.34	4.50	3.28	39.87	36.55	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,447	3.10	1.41	0.36	0.29	58.27	19.55	15.83	4.36	3.17	38.63	35.41	2.30	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,052	2.76	1.55	0.40	0.31	54.76	17.47	13.65	4.79	3.49	42.48	38.94	2.53	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,611	2.83	1.53	0.39	0.31	55.39	17.20	14.93	4.71	3.43	41.78	38.31	2.49	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,728	2.96	1.48	0.38	0.30	56.57	17.43	16.59	4.57	3.33	40.47	37.11	2.41	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,895	3.08	1.43	0.37	0.29	57.73	19.85	16.06	4.42	3.22	39.19	35.93	2.33	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	34,775	2.78	1.52	0.39	0.31	55.62	17.10	13.37	4.69	3.42	41.60	38.13	2.47	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,335	2.85	1.50	0.39	0.30	56.22	16.86	14.62	4.62	3.36	40.93	37.52	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,455	2.97	1.45	0.37	0.29	57.35	17.12	16.26	4.47	3.26	39.68	36.37	2.36	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,625	3.11	1.41	0.36	0.28	58.44	19.45	15.75	4.34	3.16	38.45	35.24	2.29	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,229	2.77	1.55	0.40	0.31	54.99	17.39	13.58	4.77	3.47	42.24	38.73	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,788	2.84	1.52	0.39	0.31	55.59	17.10	14.85	4.69	3.42	41.57	38.11	2.47	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,906	2.96	1.47	0.38	0.30	56.76	17.37	16.50	4.54	3.31	40.28	36.93	2.40	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,074	3.10	1.43	0.37	0.29	57.90	19.75	15.98	4.40	3.20	39.00	35.76	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	33,890	2.76	1.56	0.40	0.32	54.58	17.57	13.71	4.81	3.51	42.66	39.12	2.54	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	34,448	2.83	1.54	0.40	0.31	55.19	17.27	15.00	4.74	3.45	41.98	38.49	2.50	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
				無し	有り	110m以上220m未満	35,564	2.95	1.49	0.38	0.30	56.39	17.53	16.66	4.59	3.34	40.66	37.28	2.42	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,731	3.08	1.44	0.37	0.29	57.56	19.94	16.13	4.44	3.23	39.36	36.09	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,344	2.75	1.59	0.41	0.32	53.90	17.85	13.94	4.89	3.56	43.35	39.76	2.58	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,901	2.81	1.56	0.40	0.32	54.55	17.55	15.24	4.81	3.51	42.64	39.11	2.54	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,016	2.94	1.51	0.39	0.31	55.78	17.81	16.92	4.66	3.39	41.28	37.86	2.46	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,180	3.06	1.46	0.38	0.30	56.99	20.23	16.38	4.51	3.28	39.95	36.64	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	34,017	2.39	1.56	-	-	58.16	13.46	12.66	5.59	4.12	39.45	38.98	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,582	2.48	1.53	-	-	58.71	14.01	13.18	5.50	4.05	38.81	38.34	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,712	2.65	1.48	-	-	59.76	16.47	12.76	5.33	3.92	37.59	37.13	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,892	2.82	1.43	-	-	60.80	18.89	12.36	5.16	3.80	36.38	35.94	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	33,476	2.36	1.58	-	-	57.57	13.68	12.87	5.68	4.19	40.07	39.60	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,040	2.45	1.55	-	-	58.14	14.24	13.39	5.59	4.12	39.41	38.95	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,167	2.62	1.50	-	-	59.23	16.74	12.96	5.41	3.98	38.15	37.70	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,346	2.79	1.46	-	-	60.30	19.19	12.54	5.23	3.86	36.91	36.48	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	33,328	2.36	1.59	-	-	57.39	13.74	12.92	5.71	4.20	40.25	39.78	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,891	2.44	1.56	-	-	57.98	14.31	13.45	5.61	4.13	39.58	39.12	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,017	2.61	1.51	-	-	59.09	16.83	13.02	5.43	4.00	38.30	37.86	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,195	2.78	1.46	-	-	60.16	19.27	12.59	5.26	3.87	37.06	36.63	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,787	2.32	1.61	-	-	56.78	13.98	13.14	5.80	4.27	40.90	40.44	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ)	無し	無し	無し	110m未満	33,349	2.42	1.59	-	-	57.36	14.53	13.67	5.70	4.20	40.22	39.76	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,473	2.58	1.53	-	-	58.52	17.09	13.22	5.52	4.06	38.90	38.46	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,648	2.74	1.48	-	-	59.64	19.56	12.79	5.34	3.93	37.62	37.19	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	33,314	2.35	1.59	-	-	57.38	13.73	12.93	5.71	4.21	40.27	39.80	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,877	2.44	1.56	-	-	57.96	14.30	13.46	5.62	4.14	39.60	39.14	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,004	2.61	1.51	-	-	59.07	16.84	13.02	5.43	4.00	38.32	37.88	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,181	2.78	1.46	-	-	60.15	19.27	12.60	5.26	3.87	37.07	36.64	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,773	2.32	1.61	-	-	56.77	13.99	13.14	5.80	4.28	40.91	40.45	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,335	2.42	1.59	-	-	57.35	14.54	13.67	5.71	4.20	40.23	39.77	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,459	2.59	1.54	-	-	58.49	17.07	13.23	5.52	4.07	38.92	38.48	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,635	2.74	1.48	-	-	59.62	19.57	12.79	5.34	3.93	37.64	37.21	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	32,625	2.32	1.62	-	-	56.58	14.03	13.20	5.83	4.30	41.10	40.64	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,186	2.40	1.59	-	-	57.20	14.61	13.74	5.73	4.22	40.40	39.95	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,310	2.57	1.54	-	-	58.35	17.17	13.29	5.54	4.08	39.08	38.64	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,484	2.73	1.49	-	-	59.48	19.66	12.85	5.36	3.95	37.79	37.36	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,084	2.29	1.65	-	-	55.93	14.26	13.43	5.93	4.37	41.78	41.32	0.33	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,644	2.38	1.62	-	-	56.57	14.86	13.96	5.83	4.29	41.05	40.61	0.32	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,765	2.54	1.57	-	-	57.76	17.44	13.50	5.63	4.15	39.70	39.27	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	幅:8.5以上10.0以下かつ高					220m以上340m以下	34,937	2.70	1.51	-	-	58.93	19.96	13.05	5.44	4.01	38.37	37.95	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	3.5:4.0以上5.5以下																																		
				有り	有り	延長無し	31,953	3.14	1.66	0.43	0.34	51.57	14.34	12.18	4.39	2.97	45.29	41.49	2.69	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,515	3.21	1.63	0.42	0.33	52.27	14.07	13.57	4.31	2.92	44.52	40.78	2.65	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,638	3.35	1.57	0.41	0.32	53.63	16.26	13.55	4.17	2.83	43.02	39.41	2.56	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,812	3.48	1.52	0.39	0.31	54.95	18.86	13.09	4.03	2.73	41.57	38.08	2.47	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	31,406	3.11	1.69	0.43	0.34	50.82	14.58	12.39	4.46	3.03	46.07	42.22	2.74	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,966	3.18	1.66	0.43	0.33	51.56	14.34	13.80	4.38	2.97	45.26	41.48	2.69	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,087	3.31	1.60	0.41	0.32	52.97	16.55	13.78	4.24	2.87	43.72	40.07	2.60	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,259	3.44	1.54	0.40	0.31	54.33	19.16	13.31	4.09	2.77	42.23	38.70	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	無し	有り	延長無し	31,248	3.10	1.69	0.44	0.34	50.61	14.67	12.45	4.48	3.04	46.29	42.43	2.75	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,808	3.17	1.66	0.43	0.34	51.36	14.41	13.87	4.41	2.99	45.47	41.68	2.70	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,928	3.31	1.61	0.41	0.33	52.76	16.62	13.84	4.26	2.89	43.93	40.26	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,099	3.43	1.55	0.40	0.31	54.16	19.26	13.37	4.11	2.79	42.41	38.88	2.52	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,701	3.07	1.72	0.44	0.35	49.82	14.93	12.68	4.56	3.10	47.11	43.19	2.80	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,260	3.14	1.69	0.44	0.34	50.60	14.67	14.11	4.48	3.04	46.26	42.41	2.75	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,377	3.27	1.63	0.42	0.33	52.07	16.91	14.08	4.33	2.94	44.66	40.95	2.66	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,545	3.41	1.58	0.41	0.32	53.49	19.57	13.59	4.18	2.83	43.10	39.52	2.56	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)			有り	延長無し	31,248	3.10	1.69	0.44	0.34	50.61	14.67	12.45	4.48	3.04	46.29	42.43	2.75	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,808	3.17	1.66	0.43	0.34	51.36	14.41	13.87	4.41	2.99	45.47	41.68	2.70	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,928	3.31	1.61	0.41	0.33	52.76	16.62	13.84	4.26	2.89	43.93	40.26	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料）			R				Z				S		
																							K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
			無し	有り		220m以上340m以下	34,099	3.43	1.55	0.40	0.31	54.16	19.26	13.37	4.11	2.79	42.41	38.88	2.52	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	30,701	3.07	1.72	0.44	0.35	49.82	14.93	12.68	4.56	3.10	47.11	43.19	2.80	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,260	3.14	1.69	0.44	0.34	50.60	14.67	14.11	4.48	3.04	46.26	42.41	2.75	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,377	3.27	1.63	0.42	0.33	52.07	16.91	14.08	4.33	2.94	44.66	40.95	2.66	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,545	3.41	1.58	0.41	0.32	53.49	19.57	13.59	4.18	2.83	43.10	39.52	2.56	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	30,543	3.07	1.73	0.45	0.35	49.58	15.00	12.74	4.59	3.11	47.35	43.41	2.82	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	31,101	3.13	1.70	0.44	0.34	50.38	14.75	14.18	4.51	3.06	46.49	42.63	2.77	0.99	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	32,218	3.26	1.64	0.42	0.33	51.86	17.00	14.15	4.35	2.95	44.88	41.15	2.67	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	33,385	3.40	1.59	0.41	0.32	53.29	19.65	13.65	4.20	2.85	43.31	39.71	2.58	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	29,996	3.05	1.76	0.46	0.36	48.76	15.28	12.97	4.67	3.17	48.19	44.20	2.87	1.03	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	30,553	3.11	1.73	0.45	0.35	49.58	15.00	14.44	4.59	3.11	47.31	43.39	2.82	1.01	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	31,667	3.24	1.67	0.43	0.34	51.11	17.28	14.39	4.43	3.00	45.65	41.87	2.72	0.97	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	32,831	3.37	1.61	0.42	0.33	52.61	19.99	13.88	4.27	2.89	44.02	40.38	2.62	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	41,363	1.94	1.28	-	-	65.63	16.60	13.61	6.90	4.50	32.43	32.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,927	2.01	1.26	-	-	65.99	16.37	14.67	6.81	4.44	32.00	31.62	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	43,056	2.17	1.23	-	-	66.68	16.76	15.88	6.63	4.32	31.15	30.79	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	44,235	2.33	1.20	-	-	67.34	18.76	15.46	6.45	4.21	30.33	29.97	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,807	1.93	1.30	-	-	65.20	16.81	13.80	6.99	4.56	32.87	32.49	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,370	2.00	1.28	-	-	65.58	16.59	14.87	6.90	4.50	32.42	32.05	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)	有り			110m以上220m未満	42,497	2.15	1.24	-	-	66.28	16.97	16.09	6.72	4.38	31.57	31.20	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,675	2.30	1.21	-	-	66.99	19.02	15.66	6.53	4.26	30.71	30.36	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	40,585	1.92	1.30	-	-	65.03	16.90	13.87	7.03	4.59	33.05	32.67	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,148	2.00	1.29	-	-	65.40	16.67	14.95	6.94	4.52	32.60	32.22	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,273	2.15	1.25	-	-	66.12	17.05	16.18	6.75	4.40	31.73	31.36	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,451	2.30	1.22	-	-	66.84	19.11	15.74	6.57	4.28	30.86	30.51	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,028	1.90	1.32	-	-	64.61	17.15	14.07	7.13	4.65	33.49	33.12	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,591	1.98	1.30	-	-	64.99	16.92	15.15	7.03	4.58	33.03	32.66	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,715	2.13	1.27	-	-	65.73	17.31	16.39	6.84	4.46	32.14	31.78	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,890	2.28	1.23	-	-	66.45	19.36	15.94	6.65	4.34	31.27	30.91	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	40,770	1.93	1.30	-	-	65.17	16.83	13.81	7.00	4.56	32.90	32.52	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	41,333	2.00	1.28	-	-	65.55	16.62	14.88	6.90	4.50	32.45	32.08	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	42,460	2.16	1.25	-	-	66.25	17.00	16.10	6.72	4.38	31.59	31.22	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,637	2.30	1.21	-	-	66.97	19.04	15.67	6.54	4.26	30.73	30.38	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	40,214	1.91	1.32	-	-	64.74	17.06	14.00	7.10	4.63	33.35	32.97	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	40,776	1.99	1.30	-	-	65.13	16.84	15.08	7.00	4.56	32.88	32.51	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,901	2.14	1.26	-	-	65.86	17.22	16.32	6.81	4.44	32.00	31.64	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	43,077	2.29	1.23	-	-	66.58	19.26	15.87	6.63	4.32	31.13	30.78	0.24	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						延長無し	39,991	1.90	1.32	-	-	64.58	17.17	14.08	7.14	4.65	33.52	33.15	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	幅:4.0以上5.5未満かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	110m未満	40,553	1.98	1.30	-	-	64.96	16.93	15.16	7.04	4.59	33.06	32.69	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,677	2.13	1.27	-	-	65.70	17.30	16.41	6.85	4.47	32.17	31.81	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,853	2.27	1.23	-	-	66.43	19.37	15.96	6.66	4.34	31.30	30.94	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	39,435	1.89	1.34	-	-	64.11	17.38	14.28	7.24	4.72	34.00	33.62	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	39,996	1.97	1.32	-	-	64.51	17.15	15.38	7.14	4.65	33.52	33.15	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	41,119	2.12	1.29	-	-	65.28	17.54	16.63	6.94	4.53	32.60	32.24	0.26	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	42,292	2.26	1.25	-	-	66.04	19.62	16.17	6.75	4.40	31.70	31.35	0.25	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	36,756	2.65	1.44	0.37	0.29	57.99	18.68	13.67	5.06	2.59	39.36	36.07	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,316	2.72	1.42	0.36	0.29	58.51	18.39	14.86	4.99	2.55	38.77	35.53	2.30	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,437	2.85	1.38	0.35	0.28	59.52	17.88	17.13	4.84	2.47	37.63	34.49	2.24	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,608	2.98	1.34	0.34	0.27	60.50	19.45	17.26	4.70	2.40	36.52	33.47	2.17	0.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,211	2.65	1.46	0.38	0.30	57.41	18.95	13.88	5.14	2.62	39.94	36.61	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,770	2.71	1.44	0.37	0.29	57.95	18.67	15.08	5.06	2.58	39.34	36.06	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,889	2.84	1.40	0.36	0.28	59.00	18.13	17.38	4.91	2.51	38.16	34.99	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,058	2.96	1.35	0.35	0.27	60.02	19.73	17.51	4.76	2.43	37.02	33.94	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	35,986	2.64	1.47	0.38	0.30	57.17	19.06	13.97	5.17	2.64	40.19	36.84	2.39	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,545	2.70	1.45	0.37	0.29	57.74	18.80	15.17	5.09	2.60	39.56	36.28	2.35	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,663	2.82	1.40	0.36	0.28	58.79	18.25	17.48	4.94	2.52	38.39	35.20	2.28	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,832	2.95	1.36	0.35	0.27	59.82	19.84	17.61	4.79	2.45	37.23	34.14	2.21	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S		
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	有り	無し	延長無し	35,441	2.62	1.49	0.38	0.30	56.58	19.37	14.18	5.25	2.68	40.80	37.41	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,999	2.70	1.47	0.38	0.30	57.14	19.06	15.40	5.17	2.64	40.16	36.83	2.39	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,115	2.83	1.43	0.37	0.29	58.22	18.49	17.74	5.01	2.56	38.95	35.72	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,281	2.94	1.38	0.36	0.28	59.29	20.11	17.86	4.86	2.48	37.77	34.63	2.25	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	36,179	2.65	1.46	0.38	0.30	57.37	18.96	13.89	5.14	2.63	39.98	36.65	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,738	2.71	1.44	0.37	0.29	57.92	18.68	15.09	5.07	2.59	39.37	36.09	2.34	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,856	2.84	1.40	0.36	0.28	58.97	18.15	17.39	4.92	2.51	38.19	35.02	2.27	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,026	2.96	1.36	0.35	0.27	59.99	19.75	17.52	4.77	2.43	37.05	33.97	2.20	0.79	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,634	2.62	1.48	0.38	0.30	56.80	19.27	14.10	5.22	2.67	40.58	37.21	2.41	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,192	2.70	1.46	0.38	0.30	57.35	18.96	15.32	5.14	2.63	39.95	36.63	2.38	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,308	2.83	1.42	0.37	0.29	58.40	18.37	17.65	4.99	2.55	38.77	35.54	2.31	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,476	2.94	1.37	0.35	0.28	59.49	20.02	17.77	4.84	2.47	37.57	34.46	2.23	0.80	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	35,409	2.61	1.49	0.38	0.30	56.56	19.41	14.19	5.26	2.68	40.83	37.44	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,967	2.69	1.47	0.38	0.30	57.12	19.10	15.42	5.17	2.64	40.19	36.86	2.39	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,083	2.82	1.43	0.37	0.29	58.20	18.51	17.76	5.02	2.56	38.98	35.75	2.32	0.83	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,249	2.94	1.38	0.36	0.28	59.26	20.12	17.88	4.87	2.48	37.80	34.66	2.25	0.81	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,864	2.62	1.52	0.39	0.31	55.92	19.68	14.41	5.34	2.73	41.46	38.03	2.47	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,421	2.67	1.49	0.38	0.30	56.52	19.39	15.66	5.25	2.68	40.81	37.43	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,535	2.80	1.45	0.37	0.29	57.65	18.81	18.02	5.09	2.60	39.55	36.29	2.35	0.84	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K（*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
						220m以上340m以下	37,699	2.91	1.40	0.36	0.28	58.75	20.43	18.14	4.94	2.52	38.34	35.17	2.28	0.82	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ*(30,100kcal)	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			有り	有り	有り	延長無し	36,562	2.24	1.45	-	-	61.05	13.78	12.81	6.50	4.46	36.71	36.26	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	37,127	2.32	1.42	-	-	61.54	14.09	13.51	6.41	4.39	36.14	35.71	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	38,257	2.49	1.38	-	-	62.42	16.37	13.11	6.22	4.26	35.09	34.66	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	39,439	2.66	1.34	-	-	63.31	18.64	12.71	6.03	4.14	34.03	33.62	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	36,020	2.22	1.47	-	-	60.53	13.98	13.01	6.60	4.53	37.25	36.81	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,584	2.31	1.45	-	-	61.02	14.29	13.71	6.50	4.46	36.67	36.24	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,712	2.47	1.40	-	-	61.95	16.60	13.30	6.31	4.33	35.58	35.16	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,891	2.63	1.36	-	-	62.87	18.92	12.89	6.11	4.19	34.50	34.09	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	35,688	2.20	1.48	-	-	60.21	14.11	13.13	6.66	4.57	37.59	37.15	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	36,252	2.29	1.46	-	-	60.71	14.42	13.83	6.56	4.50	37.00	36.57	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,379	2.46	1.42	-	-	61.65	16.76	13.41	6.36	4.36	35.89	35.47	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,557	2.61	1.37	-	-	62.60	19.08	13.00	6.17	4.23	34.79	34.39	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,146	2.19	1.51	-	-	59.66	14.32	13.33	6.77	4.64	38.15	37.72	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,708	2.27	1.48	-	-	60.17	14.63	14.04	6.66	4.57	37.56	37.13	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,833	2.43	1.44	-	-	61.15	16.99	13.61	6.46	4.43	36.42	36.00	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,009	2.59	1.39	-	-	62.13	19.34	13.19	6.26	4.29	35.28	34.88	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		一般養生・特殊養生(練炭,ｼﾞｪｯﾄ)			有り	延長無し	35,975	2.21	1.47	-	-	60.50	14.02	13.02	6.61	4.53	37.29	36.85	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					有り	110m未満	36,539	2.30	1.45	-	-	60.98	14.31	13.72	6.51	4.46	36.72	36.29	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／C ５５%	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
幅:5.5以上7.0以下かつ高さ:5.5以上7.0以下			無し	有り	有り	110m以上220m未満	37,666	2.46	1.40	-	-	61.92	16.65	13.31	6.31	4.33	35.62	35.20	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,846	2.63	1.36	-	-	62.83	18.92	12.91	6.12	4.20	34.54	34.13	0.27	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	35,432	2.19	1.49	-	-	59.95	14.22	13.22	6.71	4.60	37.86	37.42	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,995	2.28	1.47	-	-	60.46	14.52	13.93	6.61	4.53	37.26	36.83	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	37,121	2.45	1.43	-	-	61.42	16.87	13.51	6.41	4.39	36.13	35.72	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	38,298	2.60	1.38	-	-	62.37	19.20	13.09	6.21	4.26	35.03	34.62	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	35,101	2.19	1.51	-	-	59.61	14.33	13.35	6.78	4.65	38.20	37.77	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,663	2.26	1.48	-	-	60.13	14.65	14.06	6.67	4.57	37.61	37.18	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,788	2.43	1.44	-	-	61.11	17.03	13.63	6.46	4.43	36.46	36.04	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,963	2.58	1.39	-	-	62.10	19.38	13.21	6.26	4.30	35.32	34.92	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	34,559	2.16	1.53	-	-	59.05	14.57	13.56	6.88	4.72	38.79	38.36	0.31	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m未満	35,120	2.25	1.51	-	-	59.58	14.88	14.28	6.77	4.64	38.17	37.75	0.30	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	36,242	2.40	1.46	-	-	60.61	17.29	13.84	6.56	4.50	36.99	36.58	0.29	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	37,416	2.56	1.41	-	-	61.62	19.65	13.40	6.36	4.36	35.82	35.43	0.28	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	有り	延長無し	33,486	2.99	1.58	0.41	0.32	53.80	15.06	12.75	4.18	3.55	43.21	39.59	2.57	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	34,048	3.05	1.55	0.40	0.31	54.44	14.80	14.07	4.12	3.49	42.51	38.94	2.53	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	35,171	3.19	1.50	0.39	0.30	55.65	16.63	14.26	3.98	3.38	41.16	37.70	2.45	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	36,345	3.33	1.46	0.37	0.29	56.85	19.09	13.80	3.86	3.27	39.82	36.48	2.37	0.85	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,944	2.96	1.61	0.41	0.32	53.12	15.30	12.96	4.25	3.61	43.92	40.25	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal)	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ 2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
		特別な養生(仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	有り	無し	無し	110m未満	33,504	3.04	1.58	0.41	0.32	53.78	15.04	14.30	4.18	3.55	43.18	39.57	2.57	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,625	3.17	1.53	0.39	0.31	55.05	16.91	14.48	4.05	3.43	41.78	38.29	2.48	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,797	3.31	1.48	0.38	0.30	56.28	19.39	14.01	3.91	3.32	40.41	37.04	2.40	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				無し	有り	延長無し	32,613	2.96	1.62	0.42	0.33	52.69	15.45	13.09	4.30	3.64	44.35	40.65	2.64	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,173	3.03	1.60	0.41	0.32	53.37	15.19	14.44	4.22	3.58	43.60	39.97	2.59	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,292	3.16	1.54	0.40	0.31	54.66	17.06	14.62	4.09	3.47	42.18	38.66	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,463	3.28	1.49	0.38	0.30	55.92	19.57	14.14	3.95	3.35	40.80	37.39	2.43	0.87	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,071	2.94	1.65	0.43	0.33	51.98	15.72	13.31	4.37	3.71	45.08	41.34	2.68	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,629	3.01	1.62	0.42	0.33	52.67	15.44	14.68	4.29	3.64	44.32	40.63	2.64	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,746	3.14	1.57	0.40	0.32	54.01	17.35	14.86	4.15	3.52	42.85	39.29	2.55	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,914	3.27	1.52	0.39	0.31	55.33	19.90	14.36	4.01	3.40	41.40	37.97	2.46	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			無し	有り	有り	延長無し	32,904	2.97	1.61	0.41	0.33	53.07	15.32	12.98	4.26	3.61	43.96	40.29	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	33,464	3.04	1.58	0.41	0.32	53.73	15.05	14.31	4.19	3.55	43.23	39.62	2.57	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,585	3.17	1.53	0.39	0.31	55.00	16.92	14.50	4.05	3.44	41.83	38.34	2.49	0.89	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,757	3.31	1.48	0.38	0.30	56.23	19.42	14.02	3.92	3.32	40.46	37.08	2.41	0.86	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	32,362	2.95	1.64	0.42	0.33	52.36	15.57	13.19	4.33	3.67	44.69	40.97	2.66	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,921	3.02	1.61	0.41	0.33	53.05	15.30	14.55	4.26	3.61	43.93	40.27	2.61	0.94	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	34,039	3.14	1.55	0.40	0.31	54.37	17.21	14.73	4.12	3.49	42.49	38.95	2.53	0.91	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	35,208	3.28	1.50	0.39	0.30	55.64	19.72	14.24	3.98	3.37	41.08	37.66	2.44	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ(30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.027【　函渠　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分							標準単価	機労材構成比														代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	内空寸法(幅×高さ)m	養生工の種類	基礎砕石の有無	均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	目地・止水板の有無	圧送管延長距離区分		K				R					Z				S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
									K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				無し	有り	延長無し	32,031	2.94	1.65	0.43	0.33	51.92	15.73	13.33	4.38	3.71	45.14	41.39	2.69	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,590	3.00	1.62	0.42	0.33	52.63	15.46	14.70	4.30	3.65	44.37	40.68	2.64	0.95	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,706	3.13	1.57	0.40	0.32	53.97	17.36	14.88	4.16	3.53	42.90	39.33	2.55	0.92	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,874	3.27	1.52	0.39	0.31	55.27	19.89	14.38	4.02	3.41	41.46	38.02	2.47	0.88	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					無し	延長無し	31,489	2.92	1.68	0.43	0.34	51.17	16.00	13.56	4.45	3.77	45.91	42.11	2.73	0.98	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m未満	32,046	2.98	1.65	0.43	0.33	51.92	15.73	14.95	4.37	3.71	45.10	41.37	2.68	0.96	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						110m以上220m未満	33,160	3.11	1.60	0.41	0.32	53.30	17.65	15.12	4.23	3.58	43.59	39.98	2.59	0.93	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
						220m以上340m以下	34,326	3.23	1.54	0.40	0.31	54.65	20.22	14.61	4.08	3.46	42.12	38.63	2.51	0.90	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126ＭＪ (30,100kcal) *	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］2.7/3kVA	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） W／Ｃ ５５%	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.028【　コンクリート（場所打函渠）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の種類	圧送管延長距離区分		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S		
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
24-8-25(20)(高炉)	一般養生	延長無し	16,528	3.24	3.21	-	-	15.85	9.37	2.74	1.53	1.41	80.91	80.27	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		110m未満	17,077	3.30	3.10	-	-	18.38	12.11	2.65	1.48	1.36	78.32	77.70	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		110m以上220m未満	18,176	3.43	2.92	-	-	22.99	17.10	2.49	1.39	1.28	73.58	72.99	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
		220m以上340m以下	19,325	3.54	2.74	-	-	27.24	21.71	2.34	1.30	1.20	69.22	68.67	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	18,348	3.74	2.89	0.83	-	18.14	11.53	2.47	1.37	1.27	78.12	72.33	5.21	0.58	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		110m未満	18,897	3.79	2.80	0.81	-	20.36	13.95	2.40	1.33	1.23	75.85	70.23	5.06	0.56	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		110m以上220m未満	19,996	3.88	2.65	0.76	-	24.43	18.38	2.26	1.26	1.16	71.69	66.38	4.78	0.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		220m以上340m以下	21,144	3.96	2.51	0.72	-	28.25	22.52	2.14	1.19	1.10	67.79	62.77	4.52	0.50	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	仮囲い内ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ養生	延長無し	17,387	4.49	3.05	0.79	0.62	12.46	6.95	2.60	1.45	1.34	83.05	76.32	4.95	1.78	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		110m未満	17,936	4.50	2.95	0.76	0.60	14.98	9.64	2.52	1.41	1.30	80.52	74.00	4.80	1.72	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		110m以上220m未満	19,035	4.56	2.78	0.72	0.57	19.57	14.54	2.38	1.32	1.22	75.87	69.73	4.52	1.62	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		220m以上340m以下	20,184	4.61	2.63	0.68	0.53	23.84	19.10	2.24	1.25	1.15	71.55	65.76	4.26	1.53	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100kcal）	*	発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ ２．７／３ｋＶＡ	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート 高炉　２４－８－２５（２０） W/C　５５％	灯油　白灯油 業務用　ミニローリー	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.029【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
無筋・鉄筋構造物	打設量10m3/日以上又は打設地上高さ2m超	24-8-25(20)(高炉)	10m3以上300m3未満	養生無し	延長無し	-	-	17,542	5.54	5.49	-	-	16.03	6.46	5.41	2.09	1.92	78.43	77.13	1.29	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					60m以下	-	-	17,954	5.72	5.36	-	-	17.66	8.30	5.29	2.04	1.88	76.62	75.35	1.26	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					60m超120m以下	-	-	18,779	6.05	5.12	-	-	20.69	11.74	5.06	1.95	1.80	73.26	72.04	1.21	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					120m超180m以下	-	-	19,604	6.36	4.91	-	-	23.46	14.89	4.84	1.87	1.72	70.18	69.01	1.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m超240m以下	-	-	20,429	6.65	4.71	-	-	26.02	17.79	4.65	1.80	1.65	67.33	66.21	1.11	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	-	-	18,272	5.32	5.27	-	-	19.40	9.61	5.20	2.01	1.85	75.28	74.03	1.24	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					60m以下	-	-	18,684	5.49	5.15	-	-	20.87	11.31	5.08	1.96	1.81	73.64	72.41	1.22	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					60m超120m以下	-	-	19,509	5.82	4.93	-	-	23.66	14.50	4.87	1.88	1.73	70.52	69.35	1.16	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					120m超180m以下	-	-	20,334	6.13	4.73	-	-	26.20	17.42	4.67	1.80	1.66	67.67	66.54	1.12	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					180m超240m以下	-	-	21,159	6.42	4.55	-	-	28.56	20.12	4.49	1.73	1.59	65.02	63.94	1.07	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	20,453	5.39	4.70	0.65	-	22.32	13.12	4.64	1.79	1.65	72.29	66.16	5.01	1.11	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					60m以下	-	-	20,866	5.56	4.61	0.64	-	23.59	14.57	4.55	1.76	1.62	70.85	64.84	4.91	1.09	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					60m超120m以下	-	-	21,691	5.85	4.44	0.61	-	25.98	17.31	4.38	1.69	1.55	68.17	62.39	4.72	1.05	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					120m超180m以下	-	-	22,516	6.13	4.27	0.59	-	28.21	19.85	4.22	1.63	1.50	65.66	60.09	4.55	1.01	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					180m超240m以下	-	-	23,341	6.38	4.12	0.57	-	30.27	22.21	4.07	1.57	1.44	63.35	57.99	4.39	0.97	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用ミニローリー	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			300m3以上600m3未満	養生無し	延長無し	-	-	14,958	1.70	1.69	-	-	7.47	3.17	3.03	0.61	0.59	90.83	90.43	0.40	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					240m以下	-	-	15,305	2.04	1.65	-	-	9.20	4.85	3.10	0.60	0.58	88.76	88.37	0.39	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	延長無し	-	-	15,687	1.62	1.61	-	-	11.76	6.86	3.02	0.58	0.56	86.62	86.24	0.38	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					240m以下	-	-	16,035	1.95	1.58	-	-	13.33	8.52	2.96	0.57	0.55	84.72	84.35	0.37	-	-	-	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.029【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格															備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
										K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	延長無し	-	-	17,869	2.17	1.41	0.75	-	16.04	11.21	2.65	0.51	0.49	81.79	75.72	5.74	0.33	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	被災地補正対象
					240m以下	-	-	18,217	2.45	1.39	0.73	-	17.32	12.58	2.60	0.50	0.48	80.23	74.28	5.63	0.32	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	打設量10m3/日未満かつ打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	養生無し	-	有り	-	22,544	0.00	-	-	-	40.01	22.55	8.43	6.42	-	59.99	59.99	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	19,915	0.00	-	-	-	32.10	13.19	9.54	7.27	-	67.90	67.90	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	-	有り	-	23,274	0.00	-	-	-	41.89	24.52	8.16	6.22	-	58.11	58.11	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	20,645	0.00	-	-	-	34.49	15.74	9.20	7.01	-	65.51	65.51	-	-	-	-	-	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	25,456	0.52	0.52	-	-	42.32	26.06	7.46	5.69	-	57.16	53.13	4.03	-	-	-	ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	22,827	0.58	0.58	-	-	35.66	18.29	8.32	6.34	-	63.76	59.27	4.49	-	-	-	ジェットヒータ　126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	灯油　白灯油　業務用　ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
				養生無し	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	27,947	7.65	7.36	-	-	43.01	24.41	8.73	8.22	-	49.34	49.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	28,024	7.91	7.61	-	-	42.89	24.34	8.70	8.20	-	49.20	49.20	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	28,231	8.58	8.25	-	-	42.57	24.16	8.64	8.14	-	48.85	48.85	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	29,211	11.64	11.20	-	-	41.15	23.35	8.35	7.87	-	47.21	47.21	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	水平距離約30m以下	29,569	10.70	10.29	-	-	40.65	23.07	8.25	7.77	-	48.65	46.65	1.93	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	打設地上高さ2m超28m以下、水平距離30m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	一般養生	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	29,679	7.20	6.93	-	-	46.34	27.89	8.22	7.74	-	46.46	46.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	29,756	7.44	7.16	-	-	46.22	27.82	8.20	7.72	-	46.34	46.34	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	29,963	8.09	7.78	-	-	45.89	27.62	8.14	7.67	-	46.02	46.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	30,943	10.99	10.57	-	-	44.44	26.75	7.88	7.43	-	44.57	44.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	水平距離約30m以下	31,300	10.10	9.72	-	-	43.93	26.44	7.79	7.34	-	45.97	44.07	1.83	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号　パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	32,263	6.63	6.38	-	-	50.66	31.31	7.56	7.12	-	42.71	42.71	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊		*	-	-	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　Ｗ／Ｃ　５５％	-	-	-	-	被災地補正対象

No.029【　コンクリート　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分								標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考
構造物識別	施工条件	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	設計日打設量	養生工の種類	圧送管の追加延長	現場内小運搬の有無	打設高さ、水平距離		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1		K2		K3		R R1	R2	R3	R4	Z Z1	Z2	Z3	Z4	S	
小型構造物	打設地上高さ2m以下	24-8-25(20)(高炉)	-	特殊養生(練炭)	-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	32,340	6.85	6.59	-	-	50.55	31.24	7.54	7.11	-	42.60	42.60	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	32,547	7.44	7.16	-	-	50.23	31.05	7.49	7.06	-	42.33	42.33	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	33,527	10.15	9.76	-	-	48.75	30.11	7.28	6.86	-	41.10	41.10	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	水平距離約30m以下	33,885	9.33	8.98	-	-	48.26	29.83	7.20	6.78	-	42.41	40.66	1.69	-	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	-	打設高さ約17m以下、水平距離約17m以下	40,679	6.86	5.06	1.60	-	46.05	29.17	6.00	5.65	-	47.09	33.90	13.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］16t吊	*	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約18m以下	40,757	7.02	5.23	1.59	-	45.96	29.12	5.98	5.64	-	47.02	33.85	13.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］20t吊	*	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約25m以下、水平距離約20m以下	40,963	7.50	5.69	1.59	-	45.72	28.97	5.95	5.61	-	46.78	33.68	13.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］25t吊	*	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	打設高さ約28m以下、水平距離約20m以下	41,943	9.66	7.80	1.55	-	44.65	28.29	5.81	5.48	-	45.69	32.89	12.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第１次基準値)］35t吊	*	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	-	水平距離約30m以下	42,301	9.01	7.19	1.54	-	44.28	28.05	5.77	5.43	-	46.71	32.62	12.69	1.35	-	-	クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型］50t吊	*	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	軽油 １．２号 パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				養生無し	-	有り	-	27,024	0.00	-	-	-	48.99	29.65	8.87	8.59	-	51.01	51.01	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	24,468	0.00	-	-	-	43.66	22.70	9.79	9.49	-	56.34	56.34	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
				一般養生	-	有り	-	28,755	0.00	-	-	-	52.08	32.95	8.33	8.07	-	47.92	47.92	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	26,200	0.00	-	-	-	47.39	26.76	9.15	8.86	-	52.61	52.61	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(練炭)	-	有り	-	31,340	0.00	-	-	-	56.04	36.02	7.65	7.41	-	43.96	43.96	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	28,784	0.00	-	-	-	52.13	30.68	8.32	8.07	-	47.87	47.87	-	-	-	-	-		-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	-	-	-	-	被災地補正対象
				特殊養生(ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	-	有り	-	39,756	1.63	1.63	-	-	50.21	32.88	6.03	5.84	-	48.16	34.66	13.50	-	-	-	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象
					-	無し	-	37,201	1.75	1.75	-	-	46.76	28.50	6.44	6.24	-	51.49	37.06	14.43	-	-	-	ジェットヒータ 126MＪ（30,100ｋｃａｌ）	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 ２４－８－２５（２０） Ｗ／Ｃ ５５％	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.17m3以上0.23m3以下	2.00m2以上2.20m2以下	一般	7,085.5	8.27	8.27	-	-	-	26.33	15.17	5.25	5.15	-	65.40	37.10	28.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	7,680.5	7.63	7.63	-	-	-	30.85	19.02	5.98	4.75	-	61.52	34.22	26.11	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.20m2超え2.40m2以下	一般	7,450.4	8.37	8.37	-	-	-	26.88	15.55	5.37	5.18	-	64.75	35.27	29.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,045.4	7.75	7.75	-	-	-	31.15	19.19	6.06	4.80	-	61.10	32.67	27.30	1.13	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.40m2超え2.60m2以下	一般	7,815.4	8.46	8.46	-	-	-	27.36	15.88	5.47	5.22	-	64.18	33.64	30.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,410.3	7.86	7.86	-	-	-	31.41	19.34	6.12	4.85	-	60.73	31.27	28.38	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.60m2超え2.80m2以下	一般	8,180.3	8.54	8.54	-	-	-	27.81	16.19	5.56	5.25	-	63.65	32.13	31.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	8,775.3	7.96	7.96	-	-	-	31.66	19.49	6.18	4.89	-	60.38	29.96	29.38	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.80m2超え3.00m2以下	一般	8,545.2	8.62	8.62	-	-	-	28.22	16.47	5.65	5.28	-	63.16	32.43	30.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,140.2	8.06	8.06	-	-	-	31.89	19.62	6.24	4.93	-	60.05	30.32	28.73	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.23m3超え0.28m3以下	2.20m2以上2.43m2以下	一般	8,284.7	8.16	8.16	-	-	-	25.57	14.64	5.11	5.08	-	66.27	39.65	26.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,060.7	7.46	7.46	-	-	-	30.62	18.96	5.88	4.67	-	61.92	36.27	24.34	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.43m2超え2.66m2以下	一般	8,702.9	8.25	8.25	-	-	-	26.14	15.02	5.20	5.16	-	65.61	37.74	27.87	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,480.9	7.57	7.57	-	-	-	30.93	19.13	5.96	4.73	-	61.50	34.67	25.58	1.25	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.66m2超え2.89m2以下	一般	9,124.6	8.36	8.36	-	-	-	26.64	15.38	5.31	5.18	-	65.00	36.01	28.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	9,900.6	7.70	7.70	-	-	-	31.20	19.28	6.04	4.77	-	61.10	33.19	26.71	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.89m2超え3.12m2以下	一般	9,544.8	8.43	8.43	-	-	-	27.15	15.72	5.42	5.22	-	64.42	34.41	30.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,321	7.79	7.79	-	-	-	31.46	19.42	6.10	4.83	-	60.75	31.85	27.75	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.12m2超え3.35m2以下	一般	9,962.1	8.52	8.52	-	-	-	27.54	16.01	5.49	5.24	-	63.94	32.98	30.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				0.12m3超え0.16m3以下	給熱	10,740	7.91	7.91	-	-	31.67	19.56	6.14	4.86	-	60.42	30.60	28.72	1.10	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.28m3超え0.33m3以下	2.37m2以上2.64m2以下	一般	9,443.0	8.04	8.04	-	-	24.94	14.21	5.07	4.94	-	67.02	41.74	25.28	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,371	7.32	7.32	-	-	30.29	18.75	5.81	4.62	-	62.39	38.01	23.02	1.36	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.64m2超え2.91m2以下	一般	9,939.5	8.17	8.17	-	-	25.57	14.64	5.10	5.09	-	66.26	39.65	26.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	10,865	7.47	7.47	-	-	30.60	18.92	5.90	4.67	-	61.93	36.29	24.34	1.30	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.91m2超え3.18m2以下	一般	10,430	8.25	8.25	-	-	26.13	15.02	5.20	5.15	-	65.62	37.79	27.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,358	7.58	7.58	-	-	30.91	19.10	5.97	4.73	-	61.51	34.71	25.56	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.18m2超え3.45m2以下	一般	10,922	8.36	8.36	-	-	26.61	15.36	5.30	5.18	-	65.03	36.09	28.94	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,850	7.71	7.71	-	-	31.16	19.25	6.03	4.77	-	61.13	33.27	26.67	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.45m2超え3.72m2以下	一般	11,415	8.43	8.43	-	-	27.08	15.69	5.39	5.22	-	64.49	34.54	29.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,341	7.79	7.79	-	-	31.41	19.38	6.09	4.83	-	60.80	31.95	27.70	1.15	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.33m3超え0.39m3以下	2.59m2以上2.90m2以下	一般	10,855	7.93	7.93	-	-	24.41	13.84	5.03	4.83	-	67.66	43.56	24.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	11,927	7.21	7.21	-	-	29.80	18.42	5.70	4.58	-	62.99	39.68	21.93	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				2.90m2超え3.21m2以下	一般	11,422	8.06	8.06	-	-	25.02	14.27	5.06	4.97	-	66.92	41.42	25.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	12,494	7.37	7.37	-	-	30.14	18.62	5.79	4.63	-	62.49	37.87	23.31	1.31	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.21m2超え3.52m2以下	一般	11,988	8.15	8.15	-	-	25.62	14.67	5.11	5.10	-	66.23	39.47	26.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,059	7.48	7.48	-	-	30.47	18.80	5.88	4.69	-	62.05	36.22	24.57	1.26	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.52m2超え3.83m2以下	一般	12,554	8.26	8.26	-	-	26.15	15.05	5.20	5.14	-	65.59	37.68	27.91	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,626	7.61	7.61	-	-	30.74	18.97	5.94	4.73	-	61.65	34.73	25.72	1.20	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.39m3超え0.45m3以下	3.83m2超え4.14m2以下	一般	13,120	8.33	8.33	-	-	26.64	15.38	5.31	5.18	-	65.03	36.06	28.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	14,191	7.71	7.71	-	-	31.02	19.12	6.01	4.79	-	61.27	33.33	26.78	1.16	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.45m3超え0.51m3以下	2.81m2以上3.16m2以下	一般	12,273	7.87	7.87	-	-	23.98	13.55	4.99	4.75	-	68.15	44.97	23.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	13,522	7.14	7.14	-	-	29.58	18.29	5.66	4.53	-	63.28	40.82	21.04	1.42	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.16m2超え3.51m2以下	一般	12,915	8.00	8.00	-	-	24.65	14.00	5.05	4.89	-	67.35	42.73	24.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	14,164	7.30	7.30	-	-	29.93	18.49	5.74	4.60	-	62.77	38.97	22.45	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.51m2超え3.86m2以下	一般	13,551	8.10	8.10	-	-	25.25	14.42	5.08	5.02	-	66.65	40.72	25.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	14,799	7.41	7.41	-	-	30.25	18.68	5.82	4.65	-	62.34	37.31	23.74	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.86m2超え4.21m2以下	一般	14,192	8.21	8.21	-	-	25.79	14.79	5.13	5.12	-	66.00	38.89	27.11	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	15,441	7.54	7.54	-	-	30.54	18.84	5.89	4.71	-	61.92	35.76	24.92	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.21m2超え4.56m2以下	一般	14,828	8.29	8.29	-	-	26.29	15.14	5.24	5.15	-	65.42	37.22	28.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	16,077	7.64	7.64	-	-	30.81	19.00	5.96	4.75	-	61.55	34.35	26.01	1.19	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.45m3超え0.51m3以下	3.04m2以上3.43m2以下	一般	13,705	7.81	7.81	-	-	23.67	13.33	4.98	4.68	-	68.52	46.02	22.50	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	15,133	7.08	7.08	-	-	29.42	18.19	5.62	4.51	-	63.50	41.67	20.38	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.43m2超え3.82m2以下	一般	14,418	7.92	7.92	-	-	24.37	13.80	5.03	4.83	-	67.71	43.74	23.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	15,846	7.21	7.21	-	-	29.79	18.40	5.71	4.58	-	63.00	39.81	21.81	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.82m2超え4.21m2以下	一般	15,130	8.05	8.05	-	-	24.95	14.22	5.06	4.95	-	67.00	41.69	25.31	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	16,558	7.35	7.35	-	-	30.11	18.59	5.79	4.63	-	62.54	38.10	23.12	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.21m2超え4.60m2以下	一般	15,838	8.14	8.14	-	-	25.51	14.60	5.11	5.06	-	66.35	39.82	26.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	0.51m3超え0.57m3以下	4.24m2超え4.60m2以下	給熱	17,268	7.46	7.46	-	-	30.42	18.77	5.86	4.69	-	62.12	36.52	24.33	1.27	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.60m2超え4.99m2以下	一般	16,552	8.24	8.24	-	-	26.02	14.95	5.18	5.14	-	65.74	38.11	27.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	17,982	7.59	7.59	-	-	30.68	18.92	5.93	4.73	-	61.73	35.08	25.43	1.22	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.57m3超え0.64m3以下	3.25m2以上3.69m2以下	一般	15,117	7.76	7.76	-	-	23.40	13.15	4.95	4.62	-	68.84	46.92	21.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	16,725	7.01	7.01	-	-	29.28	18.12	5.58	4.48	-	63.71	42.43	19.81	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.69m2超え4.12m2以下	一般	15,900	7.87	7.87	-	-	24.10	13.62	5.01	4.77	-	68.03	44.61	23.42	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	17,508	7.15	7.15	-	-	29.65	18.33	5.67	4.55	-	63.20	40.52	21.27	1.41	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.12m2超え4.55m2以下	一般	16,687	7.99	7.99	-	-	24.71	14.05	5.04	4.90	-	67.30	42.52	24.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	18,294	7.29	7.29	-	-	29.97	18.52	5.75	4.60	-	62.74	38.79	22.60	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.55m2超え4.98m2以下	一般	17,472	8.09	8.09	-	-	25.29	14.45	5.09	5.02	-	66.62	40.61	26.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,077	7.41	7.41	-	-	30.28	18.69	5.83	4.66	-	62.31	37.20	23.82	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.98m2超え5.41m2以下	一般	18,257	8.19	8.19	-	-	25.81	14.80	5.14	5.12	-	66.00	38.86	27.14	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,864	7.53	7.53	-	-	30.55	18.85	5.90	4.70	-	61.92	35.73	24.95	1.24	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.57m3超え0.64m3以下	3.50m2以上3.96m2以下	一般	16,573	7.73	7.73	-	-	23.22	13.01	4.95	4.59	-	69.05	47.56	21.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	18,391	6.97	6.97	-	-	29.28	18.14	5.57	4.46	-	63.75	42.88	19.36	1.51	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				3.96m2超え4.42m2以下	一般	17,411	7.86	7.86	-	-	23.88	13.48	4.99	4.72	-	68.26	45.28	22.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	19,228	7.11	7.11	-	-	29.63	18.35	5.65	4.52	-	63.26	41.00	20.81	1.45	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.42m2超え4.88m2以下	一般	18,250	7.97	7.97	-	-	24.51	13.90	5.04	4.86	-	67.52	43.19	24.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,070	7.25	7.25	-	-	29.97	18.54	5.74	4.58	-	62.78	39.27	22.12	1.39	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				4.88m2超え5.34m2以下	一般	19,090	8.07	8.07	-	-	25.08	14.30	5.08	4.97	-	66.85	41.29	25.56	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,908	7.37	7.37	-	-	30.25	18.71	5.80	4.63	-	62.38	37.71	23.34	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.34m2超え5.80m2以下	一般	19,930	8.16	8.16	-	-	25.59	14.66	5.11	5.08	-	66.25	39.56	26.69	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,748	7.48	7.48	-	-	30.53	18.86	5.88	4.68	-	61.99	36.26	24.45	1.28	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.64m3超え0.71m3以下	3.75m2以上4.27m2以下	一般	18,221	7.69	7.69	-	-	23.00	12.86	4.93	4.54	-	69.31	48.30	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	20,250	6.92	6.92	-	-	29.16	18.07	5.55	4.43	-	63.92	43.48	18.91	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.27m2超え4.78m2以下	一般	19,149	7.81	7.81	-	-	23.69	13.34	4.98	4.68	-	68.50	45.96	22.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	21,178	7.06	7.06	-	-	29.52	18.28	5.63	4.50	-	63.42	41.57	20.38	1.47	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.78m2超え5.29m2以下	一般	20,081	7.93	7.93	-	-	24.31	13.77	5.02	4.82	-	67.76	43.84	23.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,110	7.21	7.21	-	-	29.86	18.47	5.72	4.56	-	62.93	39.81	21.72	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.29m2超え5.8m2以下	一般	21,014	8.03	8.03	-	-	24.90	14.18	5.06	4.94	-	67.07	41.90	25.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,041	7.32	7.32	-	-	30.16	18.64	5.79	4.62	-	62.52	38.21	22.96	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.8m2超え6.31m2以下	一般	21,943	8.13	8.13	-	-	25.42	14.54	5.09	5.05	-	66.45	40.12	26.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,972	7.45	7.45	-	-	30.44	18.81	5.86	4.66	-	62.11	36.72	24.10	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.71m3超え0.79m3以下	4.06m2以上4.62m2以下	一般	20,122	7.64	7.64	-	-	22.80	12.72	4.92	4.50	-	69.56	48.97	20.59	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	22,356	6.87	6.87	-	-	28.97	17.93	5.51	4.43	-	64.16	44.10	18.53	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.62m2超え5.18m2以下	一般	21,147	7.77	7.77	-	-	23.51	13.21	4.97	4.65	-	68.72	46.60	22.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	23,379	7.02	7.02	-	-	29.33	18.14	5.60	4.49	-	63.65	42.18	20.01	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.71m3超え0.79m3以下	5.18m2超え5.74m2以下	一般	22,167	7.88	7.88	-	-	24.14	13.65	5.01	4.78	-	67.98	44.46	23.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.71m3超え0.79m3以下	5.14m2超え5.74m2以下	給熱	24,399	7.16	7.16	-	-	29.67	18.34	5.68	4.55	-	63.17	40.40	21.37	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.74m2超え6.30m2以下	一般	23,189	7.99	7.99	-	-	24.72	14.05	5.05	4.90	-	67.29	42.50	24.79	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	25,421	7.29	7.29	-	-	29.99	18.52	5.76	4.61	-	62.72	38.76	22.61	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.30m2超え6.86m2以下	一般	24,209	8.09	8.09	-	-	25.25	14.42	5.09	5.01	-	66.66	40.71	25.95	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,443	7.40	7.40	-	-	30.27	18.69	5.82	4.66	-	62.33	37.28	23.76	1.29	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.79m3超え0.86m3以下	4.28m2以上4.90m2以下	一般	21,720	7.61	7.61	-	-	22.61	12.60	4.91	4.45	-	69.78	49.60	20.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	24,194	6.83	6.83	-	-	28.96	17.95	5.49	4.41	-	64.21	44.53	18.11	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.90m2超え5.52m2以下	一般	22,852	7.74	7.74	-	-	23.35	13.10	4.96	4.61	-	68.91	47.14	21.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	25,326	6.99	6.99	-	-	29.33	18.16	5.59	4.47	-	63.68	42.54	19.64	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.52m2超え6.14m2以下	一般	23,982	7.87	7.87	-	-	23.99	13.55	5.00	4.75	-	68.14	44.93	23.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,458	7.13	7.13	-	-	29.67	18.36	5.67	4.53	-	63.20	40.73	21.04	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.14m2超え6.76m2以下	一般	25,114	7.97	7.97	-	-	24.60	13.97	5.04	4.88	-	67.43	42.91	24.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	27,588	7.26	7.26	-	-	29.99	18.54	5.75	4.59	-	62.75	39.06	22.32	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.76m2超え7.38m2以下	一般	26,244	8.08	8.08	-	-	25.15	14.35	5.08	4.99	-	66.77	41.05	25.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,718	7.38	7.38	-	-	30.27	18.71	5.82	4.64	-	62.35	37.52	23.51	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				4.58m2以上5.26m2以下	一般	23,618	7.57	7.57	-	-	22.48	12.50	4.90	4.43	-	69.95	50.06	19.89	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	26,297	6.80	6.80	-	-	28.80	17.84	5.46	4.40	-	64.40	44.98	17.86	1.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.26m2超え5.93m2以下	一般	24,843	7.71	7.71	-	-	23.20	13.00	4.94	4.59	-	69.09	47.61	21.48	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	27,522	6.96	6.96	-	-	29.18	18.06	5.56	4.46	-	63.86	42.98	19.39	1.49	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			0.86m3超え0.94m3以下	5.93m2超え6.60m2以下	一般	26,065	7.83	7.83	-	-	-	23.87	13.47	4.99	4.72	-	68.30	45.37	22.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,744	7.10	7.10	-	-	-	29.53	18.26	5.64	4.53	-	63.37	41.15	20.79	1.43	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.60m2超え7.27m2以下	一般	27,287	7.95	7.95	-	-	-	24.47	13.88	5.03	4.85	-	67.58	43.33	24.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	29,966	7.23	7.23	-	-	-	29.84	18.44	5.72	4.58	-	62.93	39.48	22.08	1.37	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.27m2超え7.94m2以下	一般	28,510	8.04	8.04	-	-	-	25.02	14.27	5.07	4.96	-	66.94	41.49	25.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,187	7.35	7.35	-	-	-	30.14	18.61	5.79	4.64	-	62.51	37.92	23.27	1.32	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			0.94m3超え1.04m3以下	4.92m2以上5.66m2以下	一般	25,759	7.56	7.56	-	-	-	22.35	12.41	4.88	4.41	-	70.09	50.48	19.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	28,706	6.78	6.78	-	-	-	28.73	17.80	5.45	4.38	-	64.49	45.33	17.59	1.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.66m2超え6.39m2以下	一般	27,090	7.68	7.68	-	-	-	23.08	12.92	4.94	4.55	-	69.24	48.02	21.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	30,036	6.93	6.93	-	-	-	29.11	18.02	5.54	4.45	-	63.96	43.32	19.14	1.50	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.39m2超え7.12m2以下	一般	28,424	7.81	7.81	-	-	-	23.76	13.39	4.98	4.70	-	68.43	45.76	22.67	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,368	7.08	7.08	-	-	-	29.46	18.22	5.63	4.51	-	63.46	41.47	20.55	1.44	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.12m2超え7.85m2以下	一般	29,754	7.92	7.92	-	-	-	24.37	13.80	5.03	4.83	-	67.71	43.71	24.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,701	7.20	7.20	-	-	-	29.79	18.41	5.71	4.57	-	63.01	39.79	21.84	1.38	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.85m2超え8.58m2以下	一般	31,088	8.03	8.03	-	-	-	24.91	14.19	5.06	4.94	-	67.06	41.84	25.22	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	34,035	7.33	7.33	-	-	-	30.08	18.58	5.78	4.62	-	62.59	38.23	23.03	1.33	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.25m2以上6.05m2以下	一般	27,881	7.53	7.53	-	-	-	22.23	12.33	4.88	4.38	-	70.24	50.89	19.35	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,127	6.75	6.75	-	-	-	28.74	17.82	5.44	4.37	-	64.51	45.58	17.33	1.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.05m2超え6.84m2以下	一般	29,323	7.66	7.66	-	-	-	22.98	12.85	4.93	4.54	-	69.36	48.39	20.97	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				6.00m2超え6.84m2以下																																		
			1.04m3超え1.13m3以下		給熱	32,569	6.90	6.90	-	-	29.13	18.04	5.54	4.44	-	63.97	43.56	18.88	1.53	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.84m2超え7.63m2以下	一般	30,763	7.79	7.79	-	-	23.64	13.31	4.97	4.68	-	68.57	46.13	22.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	34,011	7.05	7.05	-	-	29.47	18.24	5.62	4.50	-	63.48	41.72	20.30	1.46	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.63m2超え8.42m2以下	一般	32,203	7.90	7.90	-	-	24.25	13.73	5.02	4.80	-	67.85	44.07	23.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,451	7.18	7.18	-	-	29.80	18.43	5.70	4.56	-	63.02	40.02	21.60	1.40	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.42m2超え9.21m2以下	一般	33,647	8.01	8.01	-	-	24.81	14.12	5.05	4.92	-	67.18	42.18	25.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	36,895	7.30	7.30	-	-	30.08	18.60	5.77	4.61	-	62.62	38.47	22.80	1.35	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.14m2以上5.94m2以下	一般	27,773	6.72	6.72	-	-	22.20	12.29	4.90	4.37	-	71.08	52.04	19.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	29,597	6.31	6.31	-	-	26.02	15.35	5.14	4.60	-	67.67	48.83	17.87	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.94m2超え6.73m2以下	一般	29,219	6.91	6.91	-	-	22.95	12.80	4.96	4.53	-	70.14	49.46	20.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,044	6.50	6.50	-	-	26.55	15.69	5.26	4.66	-	66.95	46.56	19.47	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			1.05m3以上1.15m3以下	6.73m2超え7.52m2以下	一般	30,657	7.06	7.06	-	-	23.62	13.27	5.00	4.67	-	69.32	47.15	22.17	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	32,482	6.66	6.66	-	-	27.03	16.01	5.36	4.72	-	66.31	44.50	20.93	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.52m2超え8.31m2以下	一般	32,101	7.21	7.21	-	-	24.24	13.70	5.04	4.80	-	68.55	45.02	23.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	33,925	6.82	6.82	-	-	27.47	16.30	5.45	4.77	-	65.71	42.60	22.26	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.31m2超え9.10m2以下	一般	33,539	7.34	7.34	-	-	24.81	14.09	5.08	4.92	-	67.85	43.08	24.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,366	6.96	6.96	-	-	27.87	16.56	5.54	4.81	-	65.17	40.87	23.49	0.81	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.35m2以上6.21m2以下	一般	29,815	6.67	6.67	-	-	21.95	12.12	4.89	4.31	-	71.38	52.87	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	31,807	6.25	6.25	-	-	25.85	15.24	5.10	4.58	-	67.90	49.56	17.35	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.15m3超え1.25m3以下	6.21m2超え7.06m2以下	一般	31,369	6.85	6.85	-	-	22.71	12.64	4.94	4.47	-	70.44	50.26	20.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	33,361	6.44	6.44	-	-	26.38	15.59	5.21	4.64	-	67.18	47.27	18.97	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.06m2超え7.91m2以下	一般	32,917	7.01	7.01	-	-	23.40	13.12	4.98	4.62	-	69.59	47.89	21.70	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	34,908	6.61	6.61	-	-	26.87	15.91	5.32	4.70	-	66.52	45.16	20.46	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.91m2超え8.76m2以下	一般	34,471	7.16	7.16	-	-	24.03	13.55	5.03	4.75	-	68.81	45.74	23.07	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	36,462	6.77	6.77	-	-	27.31	16.20	5.41	4.75	-	65.92	43.25	21.81	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.76m2超え9.61m2以下	一般	36,019	7.29	7.29	-	-	24.59	13.95	5.06	4.87	-	68.12	43.79	24.33	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	38,010	6.91	6.91	-	-	27.72	16.47	5.50	4.80	-	65.37	41.49	23.06	0.82	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			1.25m3超え1.37m3以下	5.58m2以上6.50m2以下	一般	32,060	6.61	6.61	-	-	21.72	11.95	4.87	4.27	-	71.67	53.68	17.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	34,235	6.19	6.19	-	-	25.69	15.13	5.07	4.56	-	68.12	50.28	16.84	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.50m2超え7.41m2以下	一般	33,721	6.80	6.80	-	-	22.49	12.49	4.92	4.43	-	70.71	51.03	19.68	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	35,895	6.38	6.38	-	-	26.22	15.48	5.19	4.62	-	67.40	47.96	18.49	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.41m2超え8.32m2以下	一般	35,381	6.96	6.96	-	-	23.19	12.97	4.97	4.58	-	69.85	48.64	21.21	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	37,557	6.55	6.55	-	-	26.72	15.81	5.29	4.68	-	66.73	45.84	19.98	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.32m2超え9.23m2以下	一般	37,041	7.11	7.11	-	-	23.82	13.41	5.01	4.71	-	69.07	46.46	22.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,216	6.72	6.72	-	-	27.16	16.10	5.38	4.73	-	66.12	43.90	21.35	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.23m2超え10.14m2以下	一般	38,701	7.24	7.24	-	-	24.40	13.81	5.05	4.83	-	68.36	44.48	23.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	40,876	6.86	6.86	-	-	27.58	16.37	5.48	4.78	-	65.56	42.11	22.61	0.84	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				5.87m2以上6.83m2以下	一般	34,556	6.57	6.57	-	-	21.52	11.81	4.86	4.23	-	71.91	54.37	17.54	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			1.37m3超え1.48m3以下	6.04m2超え6.83m2以下	給熱	36,926	6.15	6.15	-	-	25.54	15.03	5.04	4.55	-	68.31	50.88	16.42	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				6.83m2超え7.80m2以下	一般	36,321	6.74	6.74	-	-	22.29	12.35	4.91	4.39	-	70.97	51.73	19.24	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	38,692	6.33	6.33	-	-	26.08	15.39	5.15	4.61	-	67.59	48.57	18.06	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.80m2超え8.77m2以下	一般	38,093	6.91	6.91	-	-	23.00	12.83	4.96	4.54	-	70.09	49.31	20.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	40,465	6.51	6.51	-	-	26.58	15.71	5.26	4.67	-	66.91	46.43	19.56	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.77m2超え9.74m2以下	一般	39,861	7.06	7.06	-	-	23.63	13.28	5.00	4.67	-	69.31	47.13	22.18	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	42,231	6.66	6.66	-	-	27.02	16.01	5.35	4.72	-	66.32	44.50	20.94	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.74m2超え10.71m2以下	一般	41,632	7.20	7.20	-	-	24.21	13.68	5.04	4.79	-	68.59	45.13	23.46	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	44,005	6.81	6.81	-	-	27.44	16.28	5.44	4.77	-	65.75	42.70	22.20	0.85	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			1.48m3超え1.61m3以下	6.04m2以上7.08m2以下	一般	36,863	6.50	6.50	-	-	21.28	11.64	4.84	4.18	-	72.22	55.23	16.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	39,435	6.08	6.08	-	-	25.36	14.92	5.00	4.52	-	68.56	51.65	15.88	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.08m2超え8.12m2以下	一般	38,760	6.69	6.69	-	-	22.06	12.19	4.89	4.34	-	71.25	52.53	18.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	41,332	6.27	6.27	-	-	25.92	15.28	5.12	4.59	-	67.81	49.27	17.56	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.12m2超え9.16m2以下	一般	40,657	6.86	6.86	-	-	22.77	12.68	4.94	4.49	-	70.37	50.08	20.29	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	43,230	6.45	6.45	-	-	26.42	15.61	5.22	4.65	-	67.13	47.11	19.08	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.16m2超え10.2m2以下	一般	42,555	7.01	7.01	-	-	23.42	13.13	4.98	4.63	-	69.57	47.85	21.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	45,127	6.61	6.61	-	-	26.88	15.91	5.33	4.70	-	66.51	45.13	20.48	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				10.2m2超え11.24m2以下	一般	44,452	7.15	7.15	-	-	24.00	13.54	5.02	4.75	-	68.85	45.82	23.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	47,024	6.76	6.76	-	-	27.30	16.19	5.41	4.75	-	65.94	43.31	21.77	0.86	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
2.5tを超え5.5t以下	鋼製型枠･FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	1.61m3超え1.73m3以下	6.34m2以上7.46m2以下	一般	39,410	6.47	6.47	-	-	21.13	11.55	4.83	4.14	-	72.40	55.68	16.72	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	42,184	6.05	6.05	-	-	25.29	14.87	4.98	4.52	-	68.66	52.01	15.62	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.46m2超え8.58m2以下	一般	41,452	6.66	6.66	-	-	21.93	12.10	4.89	4.31	-	71.41	52.94	18.47	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	44,226	6.24	6.24	-	-	25.84	15.23	5.10	4.58	-	67.92	49.62	17.31	0.99	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.58m2超え9.70m2以下	一般	43,499	6.83	6.83	-	-	22.68	12.61	4.94	4.47	-	70.49	50.43	20.06	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	46,271	6.42	6.42	-	-	26.35	15.56	5.21	4.64	-	67.23	47.43	18.86	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.70m2超え10.82m2以下	一般	45,541	6.99	6.99	-	-	23.32	13.06	4.98	4.61	-	69.69	48.18	21.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	48,315	6.59	6.59	-	-	26.81	15.87	5.31	4.69	-	66.60	45.42	20.28	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				10.82m2超え11.94m2以下	一般	47,584	7.13	7.13	-	-	23.92	13.48	5.02	4.73	-	68.95	46.12	22.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	50,357	6.74	6.74	-	-	27.24	16.15	5.40	4.74	-	66.02	43.57	21.58	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			1.73m3超え1.87m3以下	6.61m2以上7.81m2以下	一般	42,064	6.44	6.44	-	-	20.98	11.44	4.82	4.11	-	72.58	56.22	16.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	45,054	6.01	6.01	-	-	25.17	14.79	4.96	4.50	-	68.82	52.50	15.28	1.04	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.81m2超え9.00m2以下	一般	44,234	6.63	6.63	-	-	21.79	12.00	4.88	4.28	-	71.58	53.45	18.13	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	47,224	6.21	6.21	-	-	25.74	15.16	5.08	4.57	-	68.05	50.07	16.98	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.00m2超え10.19m2以下	一般	46,408	6.80	6.80	-	-	22.51	12.50	4.92	4.44	-	70.69	50.96	19.73	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	49,398	6.39	6.39	-	-	26.24	15.49	5.19	4.63	-	67.37	47.88	18.54	0.95	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				10.19m2超え11.38m2以下	一般	48,578	6.95	6.95	-	-	23.17	12.96	4.97	4.57	-	69.88	48.69	21.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	51,566	6.55	6.55	-	-	26.71	15.80	5.29	4.68	-	66.74	45.87	19.96	0.91	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				11.38m2超え12.57m2以下	一般	50,752	7.10	7.10	-	-	23.78	13.38	5.01	4.70	-	69.12	46.60	22.52	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
					給熱	53,740	6.70	6.70	-	-	27.14	16.08	5.38	4.73	-	66.16	44.02	21.27	0.87	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			1.87m3超え2.01m3以下	6.91m2以上8.19m2以下	一般	44,933	6.40	6.40	-	-	20.83	11.34	4.81	4.08	-	72.77	56.73	16.04	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	48,155	5.98	5.98	-	-	25.07	14.72	4.94	4.49	-	68.95	52.93	14.97	1.05	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.19m2超え9.46m2以下	一般	47,250	6.59	6.59	-	-	21.65	11.90	4.87	4.25	-	71.76	53.94	17.82	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	50,472	6.17	6.17	-	-	25.64	15.09	5.06	4.56	-	68.19	50.51	16.68	1.00	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.46m2超え10.73m2以下	一般	49,569	6.77	6.77	-	-	22.38	12.41	4.91	4.41	-	70.85	51.42	19.43	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	52,789	6.36	6.36	-	-	26.14	15.43	5.17	4.61	-	67.50	48.29	18.25	0.96	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				10.73m2超え12.00m2以下	一般	51,884	6.92	6.92	-	-	23.05	12.87	4.96	4.55	-	70.03	49.13	20.90	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	55,106	6.52	6.52	-	-	26.62	15.74	5.27	4.67	-	66.86	46.26	19.68	0.92	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				12.00m2超え13.27m2以下	一般	54,203	7.07	7.07	-	-	23.66	13.30	5.00	4.68	-	69.27	47.02	22.25	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	57,423	6.67	6.67	-	-	27.05	16.02	5.36	4.72	-	66.28	44.40	21.00	0.88	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.01m3超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	一般	48,014	6.37	6.37	-	-	20.69	11.24	4.80	4.05	-	72.94	57.19	15.75	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	51,484	5.94	5.94	-	-	24.98	14.66	4.92	4.48	-	69.08	53.33	14.69	1.06	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.60m2超え9.95m2以下	一般	50,479	6.56	6.56	-	-	21.51	11.81	4.86	4.22	-	71.93	54.40	17.53	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	53,948	6.14	6.14	-	-	25.54	15.03	5.04	4.54	-	68.32	50.90	16.41	1.01	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				9.95m2超え11.3m2以下	一般	52,941	6.74	6.74	-	-	22.25	12.32	4.91	4.38	-	71.01	51.86	19.15	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	56,410	6.32	6.32	-	-	26.06	15.37	5.15	4.61	-	67.62	48.68	17.97	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				11.3m2超え12.65m2以下	一般	55,405	6.90	6.90	-	-	22.91	12.78	4.95	4.52	-	70.19	49.56	20.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	58,874	6.49	6.49	-	-	26.53	15.68	5.25	4.66	-	66.98	46.64	19.41	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			2.17m3超え2.33m3以下	12.65m2超え14.00m2以下	一般	57,868	7.04	7.04	-	-	-	23.53	13.21	4.99	4.65	-	69.43	47.45	21.98	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	61,337	6.64	6.64	-	-	-	26.96	15.97	5.34	4.71	-	66.40	44.78	20.73	0.89	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.33m3超え2.51m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	一般	51,207	6.33	6.33	-	-	-	20.55	11.14	4.80	4.02	-	73.12	57.72	15.40	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	54,943	5.90	5.90	-	-	-	24.88	14.59	4.90	4.47	-	69.22	53.80	14.35	1.07	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				8.99m2超え10.45m2以下	一般	53,872	6.53	6.53	-	-	-	21.38	11.71	4.85	4.20	-	72.09	54.86	17.23	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	57,608	6.10	6.10	-	-	-	25.45	14.97	5.02	4.54	-	68.45	51.32	16.11	1.02	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				10.45m2超え11.91m2以下	一般	56,534	6.71	6.71	-	-	-	22.12	12.23	4.90	4.35	-	71.17	52.29	18.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	60,272	6.29	6.29	-	-	-	25.98	15.32	5.13	4.60	-	67.73	49.05	17.71	0.97	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				11.91m2超え13.37m2以下	一般	59,199	6.87	6.87	-	-	-	22.82	12.71	4.95	4.50	-	70.31	49.92	20.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	62,936	6.46	6.46	-	-	-	26.46	15.63	5.24	4.65	-	67.08	46.97	19.18	0.93	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.37m2超え14.83m2以下	一般	61,865	7.01	7.01	-	-	-	23.44	13.14	4.99	4.63	-	69.55	47.79	21.76	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	65,601	6.62	6.62	-	-	-	26.89	15.92	5.33	4.70	-	66.49	45.07	20.52	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				7.95m2以上9.49m2以下	一般	54,775	6.31	6.31	-	-	-	20.45	11.07	4.79	4.00	-	73.24	58.04	15.20	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	58,791	5.88	5.88	-	-	-	24.81	14.55	4.88	4.46	-	69.31	54.07	14.16	1.08	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象1
				9.49m2超え11.02m2以下	一般	57,569	6.51	6.51	-	-	-	21.27	11.64	4.84	4.17	-	72.22	55.22	17.00	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	61,587	6.08	6.08	-	-	-	25.37	14.92	5.00	4.53	-	68.55	51.63	15.89	1.03	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				11.02m2超え12.55m2以下	一般	60,359	6.68	6.68	-	-	-	22.02	12.16	4.89	4.33	-	71.30	52.67	18.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	64,375	6.26	6.26	-	-	-	25.89	15.26	5.11	4.59	-	67.85	49.40	17.47	0.98	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				12.55m2超え14.08m2以下	一般	63,151	6.84	6.84	-	-	-	22.69	12.62	4.94	4.47	-	70.47	50.35	20.12	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				12.08m2超え14.08m2以下																																		
					給熱	67,168	6.43	6.43	-	-	26.37	15.58	5.21	4.64	-	67.20	47.34	18.92	0.94	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.08m2超え15.61m2以下	一般	65,941	6.99	6.99	-	-	23.31	13.06	4.98	4.60	-	69.70	48.21	21.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	69,956	6.58	6.58	-	-	26.80	15.86	5.31	4.69	-	66.62	45.47	20.25	0.90	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.20m3以上2.40m3以下	10.01m2以上11.59m2以下	一般	55,300	6.62	6.62	-	-	20.09	10.57	5.00	3.94	-	73.29	54.64	18.65	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	57,539	6.37	6.37	-	-	22.60	12.52	4.80	4.50	-	71.03	52.51	17.92	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				11.59m2超え13.15m2以下	一般	58,008	6.83	6.83	-	-	20.73	11.00	5.06	4.07	-	72.44	52.08	20.36	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	60,245	6.57	6.57	-	-	23.09	12.84	4.87	4.60	-	70.34	50.17	19.60	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.15m2超え14.73m2以下	一般	60,710	7.01	7.01	-	-	21.31	11.39	5.11	4.19	-	71.68	49.76	21.92	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	62,949	6.76	6.76	-	-	23.55	13.14	4.93	4.69	-	69.69	48.01	21.14	0.54	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.40m3超え2.60m3以下	10.38m2以上12.08m2以下	一般	59,236	6.56	6.56	-	-	19.88	10.43	4.98	3.90	-	73.56	55.46	18.10	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	61,670	6.31	6.31	-	-	22.44	12.41	4.78	4.48	-	71.25	53.26	17.39	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				12.08m2超え13.76m2以下	一般	62,145	6.77	6.77	-	-	20.53	10.87	5.04	4.03	-	72.70	52.85	19.85	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	64,579	6.51	6.51	-	-	22.95	12.74	4.85	4.58	-	70.54	50.86	19.10	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.76m2超え15.46m2以下	一般	65,061	6.95	6.95	-	-	21.12	11.27	5.09	4.15	-	71.93	50.49	21.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	67,495	6.70	6.70	-	-	23.41	13.04	4.91	4.67	-	69.89	48.67	20.67	0.55	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.60m3超え2.80m3以下	10.74m2以上12.56m2以下	一般	63,145	6.50	6.50	-	-	19.71	10.31	4.96	3.87	-	73.79	56.18	17.61	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	65,774	6.24	6.24	-	-	22.30	12.32	4.76	4.45	-	71.46	53.94	16.91	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				12.56m2超え14.36m2以下	一般	66,263	6.71	6.71	-	-	20.37	10.76	5.02	4.00	-	72.92	53.53	19.39	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	68,891	6.45	6.45	-	-	22.82	12.66	4.83	4.55	-	70.73	51.50	18.65	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
5.5tを超え11.0t以下	鋼製型枠・FRP製型枠	21-8-25(20)(高炉)	2.80m3超え3.00m3以下	14.36m2超え16.18m2以下	一般	69,384	6.90	6.90	-	-	20.97	11.16	5.08	4.12	-	72.13	51.12	21.01	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	72,012	6.65	6.65	-	-	23.28	12.96	4.89	4.64	-	70.07	49.26	20.25	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			2.80m3超え3.00m3以下	11.12m2以上13.04m2以下	一般	67,075	6.45	6.45	-	-	19.57	10.21	4.95	3.84	-	73.98	56.79	17.19	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	69,898	6.19	6.19	-	-	22.18	12.24	4.75	4.42	-	71.63	54.51	16.50	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.04m2超え14.96m2以下	一般	70,384	6.66	6.66	-	-	20.22	10.66	5.01	3.97	-	73.12	54.13	18.99	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	73,205	6.41	6.41	-	-	22.71	12.58	4.82	4.53	-	70.88	52.03	18.26	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.96m2超え16.88m2以下	一般	73,693	6.85	6.85	-	-	20.82	11.06	5.07	4.09	-	72.33	51.70	20.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	76,514	6.60	6.60	-	-	23.18	12.89	4.88	4.62	-	70.22	49.79	19.87	0.56	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.00m3超え3.22m3以下	11.51m2以上13.53m2以下	一般	71,026	6.41	6.41	-	-	19.42	10.12	4.93	3.81	-	74.17	57.34	16.83	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	74,056	6.15	6.15	-	-	22.09	12.18	4.73	4.41	-	71.76	54.99	16.14	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				13.53m2超え15.55m2以下	一般	74,505	6.62	6.62	-	-	20.09	10.57	5.00	3.94	-	73.29	54.66	18.63	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	77,537	6.36	6.36	-	-	22.61	12.52	4.80	4.51	-	71.03	52.53	17.90	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				15.55m2超え17.57m2以下	一般	77,987	6.81	6.81	-	-	20.69	10.98	5.05	4.06	-	72.50	52.23	20.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	81,017	6.56	6.56	-	-	23.07	12.83	4.86	4.60	-	70.37	50.28	19.52	0.57	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.22m3超え3.45m3以下	11.94m2以上14.10m2以下	一般	75,554	6.36	6.36	-	-	19.28	10.02	4.92	3.78	-	74.36	57.91	16.45	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	78,809	6.10	6.10	-	-	21.98	12.11	4.72	4.39	-	71.92	55.52	15.77	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.10m2超え16.24m2以下	一般	79,261	6.58	6.58	-	-	19.96	10.48	4.98	3.92	-	73.46	55.19	18.27	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	82,515	6.32	6.32	-	-	22.50	12.45	4.79	4.49	-	71.18	53.03	17.55	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				16.24m2超え18.40m2以下	一般	82,964	6.77	6.77	-	-	20.56	10.89	5.04	4.04	-	72.67	52.74	19.93	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
				10.2m2超え10.90m2以下	給熱	86,218	6.51	6.51	-	-	22.98	12.77	4.85	4.58	-	70.51	50.75	19.18	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.45m3超え3.70m3以下	12.23m2以上14.51m2以下	一般	79,990	6.31	6.31	-	-	19.09	9.90	4.90	3.74	-	74.60	58.64	15.96	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	83,477	6.05	6.05	-	-	21.84	12.02	4.70	4.36	-	72.11	56.18	15.29	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				14.51m2超え16.79m2以下	一般	83,918	6.53	6.53	-	-	19.78	10.36	4.97	3.88	-	73.69	55.89	17.80	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	87,405	6.27	6.27	-	-	22.36	12.36	4.77	4.46	-	71.37	53.67	17.09	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				16.79m2超え19.07m2以下	一般	87,846	6.72	6.72	-	-	20.41	10.78	5.03	4.01	-	72.87	53.38	19.49	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	91,333	6.47	6.47	-	-	22.85	12.68	4.83	4.56	-	70.68	51.36	18.74	0.58	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.70m3超え3.96m3以下	12.86m2以上15.28m2以下	一般	85,183	6.29	6.29	-	-	19.03	9.85	4.90	3.73	-	74.68	58.91	15.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	88,915	6.03	6.03	-	-	21.78	11.98	4.69	4.35	-	72.19	56.44	15.11	0.64	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				15.28m2超え17.70m2以下	一般	89,352	6.50	6.50	-	-	19.71	10.31	4.96	3.87	-	73.79	56.17	17.62	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	93,083	6.24	6.24	-	-	22.31	12.33	4.76	4.45	-	71.45	53.93	16.91	0.61	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				17.70m2超え20.12m2以下	一般	93,523	6.70	6.70	-	-	20.33	10.73	5.02	3.99	-	72.97	53.67	19.30	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	97,254	6.44	6.44	-	-	22.81	12.65	4.83	4.55	-	70.75	51.60	18.56	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			3.96m3超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	一般	90,454	6.25	6.25	-	-	18.92	9.77	4.89	3.71	-	74.83	59.39	15.44	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	94,449	5.99	5.99	-	-	21.69	11.92	4.68	4.33	-	72.32	56.88	14.79	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				15.93m2超え18.51m2以下	一般	94,916	6.47	6.47	-	-	19.61	10.24	4.95	3.85	-	73.92	56.60	17.32	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	98,912	6.21	6.21	-	-	22.22	12.27	4.75	4.43	-	71.57	54.33	16.62	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				18.51m2超え21.11m2以下	一般	99,381	6.67	6.67	-	-	20.23	10.67	5.01	3.97	-	73.10	54.07	19.03	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	103,380	6.41	6.41	-	-	22.73	12.60	4.82	4.53	-	70.86	51.97	18.30	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21－8－25（20） W／C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.030【　消波根固めブロック製作　】
＜　積算単位：個　＞

消波根固めブロック規格	型枠の種類	生コンクリート規格	1個当りコンクリート設計量(m3/個)	1個当り型枠面積(m2/個)	養生工の種別	標準単価	機労材構成比 K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	代表機労材規格 K（*印：賃料） K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	備考
			4.23m3超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	一般	95,970	6.22	6.22	-	-	18.81	9.70	4.88	3.69	-	74.97	59.81	15.16	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	100,240	5.95	5.95	-	-	21.61	11.87	4.67	4.31	-	72.44	57.28	14.51	0.65	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				16.61m2超え19.35m2以下	一般	100,690	6.44	6.44	-	-	19.50	10.17	4.94	3.83	-	74.06	57.01	17.05	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	104,960	6.17	6.17	-	-	22.15	12.22	4.74	4.42	-	71.68	54.71	16.35	0.62	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				19.35m2超え22.09m2以下	一般	105,410	6.64	6.64	-	-	20.13	10.60	5.00	3.95	-	73.23	54.46	18.77	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	109,680	6.38	6.38	-	-	22.65	12.54	4.81	4.52	-	70.97	52.34	18.04	0.59	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
			4.53m3超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	一般	102,070	6.19	6.19	-	-	18.71	9.63	4.87	3.67	-	75.10	60.22	14.88	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	106,640	5.92	5.92	-	-	21.53	11.81	4.66	4.30	-	72.55	57.65	14.24	0.66	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				17.37m2超え20.27m2以下	一般	107,090	6.41	6.41	-	-	19.40	10.10	4.93	3.81	-	74.19	57.41	16.78	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	111,660	6.14	6.14	-	-	22.07	12.17	4.73	4.40	-	71.79	55.07	16.09	0.63	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象
				20.27m2超え23.19m2以下	一般	112,100	6.61	6.61	-	-	20.03	10.53	4.99	3.93	-	73.36	54.85	18.51	-	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	-	-	-	被災地補正対象
					給熱	116,670	6.35	6.35	-	-	22.56	12.49	4.80	4.50	-	71.09	52.71	17.78	0.60	-	-	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 25t吊	*	-		-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	-	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	鋼製型枠 異形ブロック 30t未満	練炭 高4号	-	-	被災地補正対象

No.031【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	531.17	45.88	45.88	－	－	33.92	33.92	－	－	－	20.20	20.20	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［超ロングアーム・排出ガス対策型（第１次基準値）］　山積0.4m3	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.032【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
コンクリート	2000mm	500mm以上600mm未満	4,882.5	32.25	31.57	0.68	-	63.93	21.35	20.20	20.05	1.21	3.82	0.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上700mm未満	5,321.9	29.67	28.96	0.71	-	66.36	24.16	19.14	19.09	1.26	3.97	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上900mm未満	7,085.3	34.06	33.43	0.63	-	62.43	24.78	18.01	14.56	1.11	3.51	0.46	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上1100mm未満	8,824.8	32.12	31.52	0.60	-	64.50	25.64	17.50	14.76	1.07	3.38	0.44	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	10,583	32.52	31.97	0.55	-	64.43	25.64	16.98	14.78	0.97	3.05	0.40	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	3300mm	500mm以上600mm未満	3,878.1	30.91	30.05	0.86	-	64.28	22.00	19.67	19.51	1.53	4.81	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上700mm未満	4,905.8	32.19	31.42	0.77	-	63.50	22.36	20.70	16.07	1.37	4.31	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上900mm未満	6,302.4	32.32	31.61	0.71	-	63.73	24.85	16.82	16.37	1.25	3.95	0.52	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上1100mm未満	7,993.2	30.77	30.10	0.67	-	65.50	28.28	16.62	13.42	1.19	3.73	0.49	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	9,400.9	30.61	29.99	0.62	-	65.95	26.85	16.82	14.19	1.09	3.44	0.45	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
	5000mm	500mm以上600mm未満	3,057.5	26.91	25.82	1.09	-	66.98	27.89	17.89	17.22	1.94	6.11	0.81	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		600mm以上700mm未満	4,322.6	27.84	26.96	0.88	-	67.26	25.36	18.50	18.24	1.55	4.90	0.65	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		700mm以上900mm未満	5,704.0	29.12	28.34	0.78	-	66.52	27.44	18.59	14.06	1.39	4.36	0.57	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		900mm以上1100mm未満	7,819.0	31.45	30.77	0.68	-	64.74	26.51	16.99	13.72	1.21	3.81	0.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		1100mm	8,547.3	29.27	28.59	0.68	-	66.95	27.31	18.50	12.92	1.20	3.78	0.50	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		400mm以上500mm未満	3,832.5	31.41	30.65	0.76	-	64.37	21.45	20.26	20.21	1.34	4.22	0.56	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）							R				Z					S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3			R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4			
その他または無し	2000mm	500mm以上600mm未満	3,929.9	30.74	29.89	0.85	-	64.51	21.82	20.10	19.98	1.51	4.75	0.63	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	4,027.4	30.11	29.17	0.94	-	64.64	22.18	19.99	19.72	1.67	5.25	0.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	4,173.5	29.22	28.15	1.07	-	64.81	22.66	19.84	19.35	1.90	5.97	0.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	4,368.4	28.12	26.89	1.23	-	65.05	23.30	19.66	18.89	2.17	6.83	0.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	4,465.9	27.61	26.31	1.30	-	65.14	23.57	19.57	18.68	2.30	7.25	0.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	3300mm	400mm以上500mm未満	3,327.8	30.60	29.73	0.87	-	64.54	21.92	20.07	19.92	1.54	4.86	0.64	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,425.2	29.87	28.89	0.98	-	64.68	22.31	19.95	19.62	1.73	5.45	0.72	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,522.7	29.17	28.09	1.08	-	64.83	22.70	19.83	19.33	1.91	6.00	0.79	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,668.8	28.19	26.97	1.22	-	65.02	23.24	19.67	18.92	2.16	6.79	0.90	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,863.7	27.00	25.61	1.39	-	65.27	23.90	19.47	18.43	2.46	7.73	1.02	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	3,961.2	26.46	24.98	1.47	-	65.37	24.20	19.38	18.20	2.60	8.17	1.08	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	4000mm	400mm以上500mm未満	3,070.8	30.09	29.15	0.94	-	64.65	22.20	19.99	19.71	1.67	5.26	0.69	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	3,168.3	29.31	28.25	1.06	-	64.80	22.62	19.86	19.39	1.87	5.89	0.78	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	3,265.7	28.57	27.41	1.16	-	64.95	23.04	19.73	19.08	2.06	6.48	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,411.9	27.54	26.23	1.31	-	65.17	23.62	19.56	18.65	2.32	7.29	0.96	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,606.8	26.32	24.82	1.49	-	65.40	24.28	19.36	18.14	2.63	8.28	1.09	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　1．2号 パトロール給油	-	-	-	-	-

No.032【　プレキャスト基礎　】
＜　積算単位：m　＞

条件区分			標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
中詰材の種類	ﾌﾞﾛｯｸ製品長	ﾌﾞﾛｯｸ下幅		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）						R				Z				S	
					K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
		1100mm	3,704.2	25.74	24.16	1.57	-	65.52	24.60	19.26	17.90	2.78	8.74	1.16	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
	5000mm	400mm以上500mm未満	2,779.0	29.22	28.18	1.04	-	64.96	22.49	19.77	19.32	1.85	5.82	0.77	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		500mm以上600mm未満	2,876.4	28.38	27.22	1.16	-	65.13	22.96	19.64	18.97	2.06	6.49	0.86	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		600mm以上700mm未満	2,973.9	27.61	26.33	1.28	-	65.27	23.39	19.51	18.65	2.26	7.12	0.94	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		700mm以上900mm未満	3,120.1	26.54	25.10	1.43	-	65.48	23.99	19.33	18.20	2.54	7.98	1.05	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		900mm以上1100mm未満	3,315.0	25.25	23.62	1.62	-	65.74	24.72	19.12	17.67	2.87	9.01	1.19	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		1100mm	3,412.4	24.66	22.95	1.70	-	65.86	25.05	19.02	17.43	3.02	9.48	1.25	-	-	-	-	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊	*	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-		普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-

No.033【　中詰コンクリート打設　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
18-8-25(高炉)	20,162	11.93	11.93	－	－	22.16	9.74	5.35	3.53	－	65.91	65.91	－	－	－	－	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第１次基準値）］25ｔ吊 *	－	－	普通作業員	特殊作業員	土木一般世話役	－	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）　W/C　60%	－	－	－	－	被災地補正対象

No.034【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質	押土の有無	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	有り	-	-	-	328.23	54.69	54.69	-	-	28.09	28.09	-	-	-	17.22	17.22	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	-	-	368.79	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	-	-	507.08	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
岩塊・玉石	有り	-	-	-	396.90	54.69	54.69	-	-	28.09	28.09	-	-	-	17.22	17.22	-	-	-	-	ブルドーザ［普通・排出ガス対策型（第１次基準値）］ 15t級	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
	無し	無し	-	-	450.59	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
		有り	-	-	676.54	46.56	46.56	-	-	32.65	32.65	-	-	-	20.79	20.79	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	被災地補正対象
軟岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	1,531.5	53.46	31.31	17.30	-	29.84	27.13	-	-	-	16.70	15.19	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	5,125.9	0.00	-	-	-	100.00	30.78	23.56	21.93	8.48	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
				不可	13,920	0.00	-	-	-	100.00	48.28	28.66	16.52	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
硬岩	-	-	機械走行面より5m以内	-	3,225.1	54.38	27.71	14.46	-	29.24	22.67	-	-	-	16.38	12.70	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	7,392.4	0.00	-	-	-	100.00	25.07	24.22	23.13	8.89	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	さく岩工	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-
				不可	18,870	0.00	-	-	-	100.00	47.44	28.61	17.41	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-
転石	-	-	機械走行面より5m以内	-	2,644.9	54.38	31.62	16.51	-	29.24	25.88	-	-	-	16.38	14.50	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］ 山積0.8m3（平積0.6m3）	大型ブレーカ　油圧式 1,300kg級	-	運転手（特殊）	-	-	-	軽油　１．２号 パトロール給油	-	-	-	-	-
			機械走行面より5m超	可	8,482.8	0.00	-	-	-	100.00	43.13	19.81	9.02	7.41	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	さく岩工	特殊作業員	土木一般世話役	普通作業員	-	-	-	-	-	-
				不可	11,007	0.00	-	-	-	100.00	47.44	28.62	17.40	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	特殊作業員	普通作業員	土木一般世話役	-	-	-	-	-	-	-

No.035【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
土質		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
土砂	338.27	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
岩塊･玉石	405.79	46.56	46.56	－	－	32.65	32.65	－	－	－	20.79	20.79	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象
破砕岩	530.56	48.93	48.93	－	－	31.20	31.20	－	－	－	19.87	19.87	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］　山積0.8m3（平積0.6m3）	－	－	運転手（特殊）	－	－	－	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	被災地補正対象

No.036【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格												備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K （*印：賃料） K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
24-8-25(20)(高炉)	0.08t/m3以上 0.10t/m3未満	有り	SD345 D13	36,119	2.68	2.66	-	-	19.51	7.27	4.45	2.63	2.08	64.23	36.77	18.60	3.07	0.63	13.58	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	35,009	2.77	2.75	-	-	20.13	7.50	4.60	2.71	2.14	63.09	37.93	19.19	0.65	-	14.01	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.10t/m3以上 0.12t/m3未満	有り	SD345 D13	38,702	2.50	2.48	-	-	18.21	6.78	4.16	2.45	1.94	63.80	34.33	21.22	2.86	0.58	15.49	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	37,592	2.58	2.56	-	-	18.75	6.98	4.28	2.52	2.00	62.73	35.33	21.85	0.60	-	15.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.12t/m3以上 0.14t/m3未満	有り	SD345 D13	41,286	2.35	2.33	-	-	17.07	6.36	3.90	2.30	1.82	63.42	32.17	23.51	2.68	0.55	17.16	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	40,176	2.41	2.39	-	-	17.54	6.53	4.00	2.36	1.87	62.42	33.07	24.16	0.56	-	17.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.14t/m3以上 0.16t/m3未満	有り	SD345 D13	43,869	2.21	2.19	-	-	16.06	5.98	3.67	2.16	1.71	63.10	30.29	25.53	2.53	0.51	18.63	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	42,759	2.27	2.25	-	-	16.48	6.14	3.76	2.22	1.75	62.14	31.07	26.19	0.53	-	19.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.16t/m3以上 0.18t/m3未満	有り	SD345 D13	46,453	2.09	2.07	-	-	15.15	5.65	3.46	2.04	1.61	62.82	28.62	27.32	2.38	0.49	19.94	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	45,343	2.14	2.12	-	-	15.54	5.79	3.55	2.09	1.65	61.89	29.29	27.99	0.50	-	20.43	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.18t/m3以上 0.20t/m3未満	有り	SD345 D13	49,036	1.97	1.96	-	-	14.37	5.35	3.28	1.93	1.53	62.55	28.99	27.04	2.26	0.46	21.11	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	47,926	2.02	2.00	-	-	14.69	5.47	3.36	1.98	1.56	61.69	29.68	27.66	0.47	-	21.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.20t/m3以上 0.22t/m3未満	有り	SD345 D13	51,620	1.87	1.86	-	-	13.65	5.08	3.12	1.84	1.45	62.31	30.43	25.68	2.15	0.44	22.17	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	50,510	1.91	1.90	-	-	13.93	5.19	3.18	1.88	1.48	61.51	31.12	26.25	0.45	-	22.65	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.22t/m3以上 0.24t/m3未満	有り	SD345 D13	54,203	1.78	1.77	-	-	12.99	4.84	2.97	1.75	1.38	62.11	31.76	24.46	2.04	0.42	23.12	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	53,093	1.82	1.81	-	-	13.26	4.94	3.03	1.79	1.41	61.32	32.42	24.97	0.42	-	23.60	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.036【　踏掛版　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	鉄筋量	ｺﾞﾑ支承の有無	鉄筋材料規格・径		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
																				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S	
	0.24t/m3以上 0.26t/m3未満	有り	SD345 D13	56,787	1.70	1.69	－	－	12.40	4.62	2.83	1.67	1.32	61.91	32.93	23.35	1.95	0.40	23.99	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	55,677	1.74	1.73	－	－	12.65	4.71	2.89	1.70	1.35	61.14	33.59	23.81	0.40	－	24.47	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
	0.26t/m3以上 0.28t/m3未満	有り	SD345 D13	59,370	1.63	1.62	－	－	11.86	4.42	2.71	1.60	1.26	61.73	34.03	22.33	1.86	0.38	24.78	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	ゴム支承　コンクリートヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ　単層１０ｍｍ	軽油　１．２号パトロール給油	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象
		無し	SD345 D13	58,260	1.66	1.65	－	－	12.09	4.50	2.76	1.63	1.29	61.00	34.66	22.76	0.39	－	25.25	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力90～110m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	特殊作業員	土木一般世話役	鉄筋コンクリート用棒鋼　ＳＤ３４５　Ｄ１３	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	鉄筋工　加工・組立共　一般構造物	被災地補正対象

No.037【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K　（＊印：賃料）					R				Z				S	
																					K1		K2		K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種（150/170×200×600）	無し	-	-	2,990.7	0.06	0.06	-	-	56.66	22.03	18.58	11.12	0.23	43.28	43.03	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	5,242.8	0.03	0.03	-	-	63.75	18.04	15.26	12.53	9.15	36.22	24.54	11.54	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,363.7	0.03	0.03	-	-	64.56	19.72	14.92	12.25	8.95	35.41	23.99	11.28	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	5,276.3	0.03	0.03	-	-	63.98	18.47	15.16	12.45	9.09	35.99	24.39	11.46	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,397.3	0.03	0.03	-	-	64.78	20.14	14.82	12.17	8.89	35.19	23.84	11.21	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	5,349.3	0.03	0.03	-	-	64.47	19.26	14.96	12.28	8.97	35.50	24.05	11.31	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,470.2	0.03	0.03	-	-	65.26	20.91	14.62	12.01	8.77	34.71	23.52	11.06	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	B種（180/205×250×600）	無し	-	-	3,845.2	0.05	0.05	-	-	51.28	19.99	16.79	10.07	0.17	48.67	48.48	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	ブロック規格が「C種(180/210×300×600)」の場合も、「B種(180/205×250×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	6,097.3	0.03	0.03	-	-	59.36	16.98	13.12	12.57	8.77	40.61	30.57	9.92	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象 ブロック規格が「C種(180/210×300×600)」の場合も、「B種(180/205×250×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
				有り	6,218.2	0.03	0.03	-	-	60.14	18.47	12.86	12.32	8.60	39.83	29.98	9.73	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
			一般養生	無し	6,130.9	0.03	0.03	-	-	59.57	17.35	13.05	12.50	8.72	40.40	30.41	9.87	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
				有り	6,251.8	0.03	0.03	-	-	60.35	18.82	12.80	12.26	8.55	39.62	29.82	9.68	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	6,203.8	0.03	0.03	-	-	60.05	18.06	12.89	12.35	8.62	39.92	30.05	9.75	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
				有り	6,324.7	0.03	0.03	-	-	60.82	19.50	12.65	12.12	8.45	39.15	29.47	9.56	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
		無し	-	-	2,990.7	0.06	0.06	-	-	56.66	22.03	18.58	11.12	0.23	43.28	43.03	0.04	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			養生なし	無し	5,242.8	0.03	0.03	-	-	63.75	18.04	15.26	12.53	9.15	36.22	24.54	11.54	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	-		-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.037【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種(600mm以下､50kg未満)	有り	養生なし	有り	5,363.7	0.03	0.03	-	-	64.56	19.72	14.92	12.25	8.95	35.41	23.99	11.28	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	5,276.3	0.03	0.03	-	-	63.98	18.47	15.16	12.45	9.09	35.99	24.39	11.46	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,397.3	0.03	0.03	-	-	64.78	20.14	14.82	12.17	8.89	35.19	23.84	11.21	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	5,349.3	0.03	0.03	-	-	64.47	19.26	14.96	12.28	8.97	35.50	24.05	11.31	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	5,470.2	0.03	0.03	-	-	65.26	20.91	14.62	12.01	8.77	34.71	23.52	11.06	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ａ種（１５０/１７０×２００×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	各種(2000mm以下､50kg以上550kg未満)	無し	-	-	3,845.2	0.05	0.05	-	-	51.28	19.99	16.79	10.07	0.17	48.67	48.48	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	6,097.3	0.03	0.03	-	-	59.36	16.98	13.12	12.57	8.77	40.61	30.57	9.92	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,218.2	0.03	0.03	-	-	60.14	18.47	12.86	12.32	8.60	39.83	29.98	9.73	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	6,130.9	0.03	0.03	-	-	59.57	17.35	13.05	12.50	8.72	40.40	30.41	9.87	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,251.8	0.03	0.03	-	-	60.35	18.82	12.80	12.26	8.55	39.62	29.82	9.68	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生(練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)	無し	6,203.8	0.03	0.03	-	-	60.05	18.06	12.89	12.35	8.62	39.92	30.05	9.75	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	6,324.7	0.03	0.03	-	-	60.82	19.50	12.65	12.12	8.45	39.15	29.47	9.56	0.02	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	歩車道境界ブロック　Ｂ種（１８０/２０５×２５０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
	A種(150/170×200×600)	無し	-	-	1,703.7	0.11	0.11	-	-	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	3,955.8	0.05	0.05	-	-	84.47	23.86	20.23	16.61	12.13	15.48	15.29	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,076.7	0.04	0.04	-	-	84.94	25.94	19.63	16.11	11.77	15.02	14.84	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,989.3	0.05	0.05	-	-	84.60	24.38	20.06	16.47	12.03	15.35	15.16	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,110.3	0.04	0.04	-	-	85.06	26.43	19.47	15.98	11.67	14.90	14.72	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.037【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
再利用設置			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,062.3	0.04	0.04	－	－	84.89	25.35	19.70	16.17	11.81	15.07	14.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,183.2	0.04	0.04	－	－	85.32	27.32	19.13	15.70	11.47	14.64	14.46	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	B種（180/205×250×600）	無し	－	－	1,980.7	0.10	0.10	－	－	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	ブロック規格が「C種(180/210×300×600)」の場合も、「B種(180/205×250×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	4,232.8	0.04	0.04	－	－	85.49	24.44	18.90	18.11	12.63	14.47	14.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象 ブロック規格が「C種(180/210×300×600)」の場合も、「B種(180/205×250×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
				有り	4,353.7	0.04	0.04	－	－	85.89	26.35	18.38	17.60	12.28	14.07	13.90	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			一般養生	無し	4,266.4	0.04	0.04	－	－	85.60	24.91	18.75	17.96	12.53	14.36	14.18	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,387.3	0.04	0.04	－	－	86.00	26.80	18.24	17.47	12.18	13.96	13.79	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,339.3	0.04	0.04	－	－	85.85	25.80	18.44	17.66	12.32	14.11	13.94	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,460.2	0.04	0.04	－	－	86.23	27.63	17.94	17.18	11.99	13.73	13.56	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	3,955.8	0.05	0.05	－	－	84.47	23.86	20.23	16.61	12.13	15.48	15.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,076.7	0.04	0.04	－	－	84.94	25.94	19.63	16.11	11.77	15.02	14.84	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,989.3	0.05	0.05	－	－	84.60	24.38	20.06	16.47	12.03	15.35	15.16	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,110.3	0.04	0.04	－	－	85.06	26.43	19.47	15.98	11.67	14.90	14.72	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,062.3	0.04	0.04	－	－	84.89	25.35	19.70	16.17	11.81	15.07	14.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,183.2	0.04	0.04	－	－	85.32	27.32	19.13	15.70	11.47	14.64	14.46	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.037【　歩車道境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格														備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	無し	-	-	1,980.7	0.10	0.10	-	-	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,232.8	0.04	0.04	-	-	85.49	24.44	18.90	18.11	12.63	14.47	14.29	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,353.7	0.04	0.04	-	-	85.89	26.35	18.38	17.60	12.28	14.07	13.90	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,266.4	0.04	0.04	-	-	85.60	24.91	18.75	17.96	12.53	14.36	14.18	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,387.3	0.04	0.04	-	-	86.00	26.80	18.24	17.47	12.18	13.96	13.79	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,339.3	0.04	0.04	-	-	85.85	25.80	18.44	17.66	12.32	14.11	13.94	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
				有り	4,460.2	0.04	0.04	-	-	86.23	27.63	17.94	17.18	11.99	13.73	13.56	0.03	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	-	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.038【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K　（＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
設置	A種(120×120×600)	無し	-	-	2,355.4	0.08	0.08	-	-	71.92	27.93	23.60	14.12	0.29	28.00	27.67	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	ﾌﾞﾛｯｸ規格が「B種(150×120×600)」または「C種(150×150×600)」の場合も、「A種(120×120×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	4,607.5	0.04	0.04	-	-	72.52	20.50	17.36	14.26	10.41	27.44	14.14	13.13	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象 ブロック規格が「B種(150×120×600)」または「C種(150×150×600)」の場合も、「A種(120×120×600)」の標準単価、機労材構成比を使用する。
				有り	4,728.4	0.04	0.04	-	-	73.23	22.37	16.92	13.89	10.15	26.73	13.78	12.79	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
			一般養生	無し	4,641.1	0.04	0.04	-	-	72.73	20.98	17.24	14.15	10.34	27.23	14.04	13.03	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
				有り	4,762.0	0.04	0.04	-	-	73.42	22.81	16.80	13.79	10.08	26.54	13.68	12.70	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,714.0	0.04	0.04	-	-	73.15	21.85	16.97	13.93	10.18	26.81	13.82	12.83	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
				有り	4,834.9	0.04	0.04	-	-	73.81	23.62	16.55	13.59	9.92	26.15	13.48	12.51	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	
	各種(600mm以下､50kg未満)	無し	-	-	2,355.4	0.08	0.08	-	-	71.92	27.93	23.60	14.12	0.29	28.00	27.67	0.06	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
		有り	養生なし	無し	4,607.5	0.04	0.04	-	-	72.52	20.50	17.36	14.26	10.41	27.44	14.14	13.13	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	4,728.4	0.04	0.04	-	-	73.23	22.37	16.92	13.89	10.15	26.73	13.78	12.79	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,641.1	0.04	0.04	-	-	72.73	20.98	17.24	14.15	10.34	27.23	14.04	13.03	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	4,762.0	0.04	0.04	-	-	73.42	22.81	16.80	13.79	10.08	26.54	13.68	12.70	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,714.0	0.04	0.04	-	-	73.15	21.85	16.97	13.93	10.18	26.81	13.82	12.83	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
				有り	4,834.9	0.04	0.04	-	-	73.81	23.62	16.55	13.59	9.92	26.15	13.48	12.51	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象
		無し	-	-	2,632.5	0.07	0.07	-	-	74.89	29.17	24.53	14.71	0.26	25.04	24.75	0.05	-	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	-
			養生なし	無し	4,884.6	0.04	0.04	-	-	74.08	21.17	16.38	15.69	10.94	25.88	13.34	12.38	0.03	-	-	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊ -	-	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	被災地補正対象

No.038【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （＊印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
	各種（2000mm以下、50kg以上550kg未満）	有り	養生なし	有り	5,005.5	0.04	0.04	－	－	74.71	22.93	15.98	15.31	10.68	25.25	13.02	12.09	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,918.1	0.04	0.04	－	－	74.25	21.61	16.27	15.58	10.87	25.71	13.25	12.30	0.03	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	5,039.1	0.04	0.04	－	－	74.89	23.34	15.88	15.21	10.61	25.07	12.93	12.00	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,991.1	0.04	0.04	－	－	74.64	22.43	16.03	15.35	10.71	25.32	13.05	12.12	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
				有り	5,112.0	0.03	0.03	－	－	75.26	24.14	15.65	14.99	10.46	24.71	12.74	11.83	0.02	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	地先境界ブロック　Ａ種（１２０×１２０×６００）	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	被災地補正対象
再利用設置	Ａ種（120×120×600）	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	ﾌﾞﾛｯｸ規格が「Ｂ種（150×120×600）」または「Ｃ種（150×150×600）」の場合も、「Ａ種（120×120×600）」の標準単価、機労材構成比を使用する。
		有り	養生なし	無し	3,955.8	0.05	0.05	－	－	84.47	23.86	20.23	16.61	12.13	15.48	15.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象 ブロック規格が「Ｂ種（150×120×600）」または「Ｃ種（150×150×600）」の場合も、「Ａ種（120×120×600）」の標準単価、機労材構成比を使用する。
				有り	4,076.7	0.04	0.04	－	－	84.94	25.94	19.63	16.11	11.77	15.02	14.84	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			一般養生	無し	3,989.3	0.05	0.05	－	－	84.60	24.38	20.06	16.47	12.03	15.35	15.16	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,110.3	0.04	0.04	－	－	85.06	26.43	19.47	15.98	11.67	14.90	14.72	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
			特殊養生（練炭・ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,062.3	0.04	0.04	－	－	84.89	25.35	19.70	16.17	11.81	15.07	14.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
				有り	4,183.2	0.04	0.04	－	－	85.32	27.32	19.13	15.70	11.47	14.64	14.46	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	
	各種（600mm以下、50kg未満）	無し	－	－	1,703.7	0.11	0.11	－	－	99.43	38.62	32.62	19.52	0.40	0.46	0.08	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	3,955.8	0.05	0.05	－	－	84.47	23.86	20.23	16.61	12.13	15.48	15.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,076.7	0.04	0.04	－	－	84.94	25.94	19.63	16.11	11.77	15.02	14.84	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	3,989.3	0.05	0.05	－	－	84.60	24.38	20.06	16.47	12.03	15.35	15.16	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	＊	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　１８－８－２５（２０）Ｗ／Ｃ６０％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.038【　地先境界ブロック　】
＜　積算単位：ｍ　＞

条件区分					標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
作業区分	ﾌﾞﾛｯｸ規格	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	養生工の種類	現場内小運搬の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）				R				Z				S	
							K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
			一般養生	有り	4,110.3	0.04	0.04	－	－	85.06	26.43	19.47	15.98	11.67	14.90	14.72	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,062.3	0.04	0.04	－	－	84.89	25.35	19.70	16.17	11.81	15.07	14.89	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,183.2	0.04	0.04	－	－	85.32	27.32	19.13	15.70	11.47	14.64	14.46	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	各種（2000mm以下､50kg以上550kg未満）	無し	－	－	1,980.7	0.10	0.10	－	－	99.51	38.75	32.60	19.55	0.34	0.39	0.07	－	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	ブロック工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	－	－
		有り	養生なし	無し	4,232.8	0.04	0.04	－	－	85.49	24.44	18.90	18.11	12.63	14.47	14.29	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,353.7	0.04	0.04	－	－	85.89	26.35	18.38	17.60	12.28	14.07	13.90	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			一般養生	無し	4,266.4	0.04	0.04	－	－	85.60	24.91	18.75	17.96	12.53	14.36	14.18	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,387.3	0.04	0.04	－	－	86.00	26.80	18.24	17.47	12.18	13.96	13.79	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			特殊養生（練炭･ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ）	無し	4,339.3	0.04	0.04	－	－	85.85	25.80	18.44	17.66	12.32	14.11	13.94	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
				有り	4,460.2	0.04	0.04	－	－	86.23	27.63	17.94	17.18	11.99	13.73	13.56	0.03	－	－	－	バックホウ（クローラ型）［標準型・排出ガス対策型（第２次基準値）］山積0.8m3（平積0.6m3）	*	－	－	普通作業員	型わく工	ブロック工	土木一般世話役	生コンクリート 高炉　１８－８－２５（２０） W／Ｃ６０％	軽油　１．２号 パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.039【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
A支柱	a施工		有り	88,024	3.88	2.52	-	-	80.02	14.84	13.96	9.13	8.54	16.10	15.35	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	87,056	3.87	2.55	-	-	79.86	15.00	14.11	9.24	8.63	16.27	15.53	0.49	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	83,572	4.28	2.66	-	-	78.73	14.77	14.08	9.62	7.92	16.99	16.17	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	82,266	4.26	2.70	-	-	78.49	14.99	14.31	9.77	8.05	17.25	16.43	0.52	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	53,457	4.82	4.16	-	-	68.96	23.04	18.13	9.20	7.07	26.22	25.29	0.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	52,424	4.79	4.24	-	-	68.51	23.50	18.49	9.38	7.21	26.70	25.78	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	48,104	5.40	4.62	-	-	65.45	25.60	17.60	8.36	2.24	29.15	28.10	0.90	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	46,922	5.35	4.74	-	-	64.80	26.24	18.04	8.57	2.30	29.85	28.81	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
B支柱	a施工		有り	83,980	4.02	2.65	-	-	79.12	14.96	14.14	8.54	8.47	16.86	16.09	0.51	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	81,199	4.00	2.74	-	-	78.58	15.45	14.62	8.83	8.76	17.42	16.65	0.53	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	78,225	4.46	2.84	-	-	77.40	15.24	14.32	9.09	7.96	18.14	17.28	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	76,989	4.45	2.89	-	-	77.13	15.47	14.55	9.24	8.09	18.42	17.56	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	53,284	4.88	4.17	-	-	68.81	22.35	17.98	9.10	7.37	26.31	25.37	0.81	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	52,265	4.84	4.25	-	-	68.37	22.79	18.33	9.28	7.52	26.79	25.86	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	47,557	5.52	4.68	-	-	64.99	25.01	17.40	8.22	2.27	29.49	28.42	0.91	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	46,403	5.46	4.79	-	-	64.35	25.64	17.83	8.42	2.33	30.19	29.13	0.93	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.039【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
C支柱	a施工		有り	79,941	4.14	2.78	-	-	78.15	15.16	14.40	8.57	7.91	17.71	16.91	0.54	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	78,604	4.13	2.83	-	-	77.87	15.41	14.64	8.71	8.05	18.00	17.20	0.55	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	74,286	4.63	2.99	-	-	76.28	15.56	14.42	8.52	7.89	19.09	18.19	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	72,718	4.62	3.06	-	-	75.90	15.89	14.73	8.70	8.06	19.48	18.59	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	52,822	4.92	4.21	-	-	68.54	21.85	17.92	9.10	7.68	26.54	25.59	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	51,479	4.88	4.32	-	-	67.92	22.41	18.39	9.33	7.88	27.20	26.26	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	46,817	5.60	4.75	-	-	64.45	24.66	17.31	8.15	2.30	29.95	28.87	0.92	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	45,689	5.55	4.87	-	-	63.79	25.25	17.74	8.35	2.36	30.66	29.59	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
D支柱	a施工		有り	77,361	4.25	2.87	-	-	77.46	15.20	14.52	8.53	7.35	18.29	17.47	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	76,067	4.23	2.92	-	-	77.19	15.47	14.77	8.67	7.47	18.58	17.77	0.56	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	71,412	4.79	3.11	-	-	75.36	15.79	14.45	7.96	7.79	19.85	18.93	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	69,532	4.76	3.20	-	-	74.88	16.21	14.84	8.18	8.00	20.36	19.44	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	とび工	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	52,439	4.96	4.24	-	-	68.30	21.48	17.87	9.07	7.90	26.74	25.78	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	51,108	4.91	4.35	-	-	67.69	22.04	18.34	9.31	8.11	27.40	26.45	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	46,230	5.67	4.81	-	-	64.00	24.38	17.25	8.05	2.33	30.33	29.24	0.93	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	44,844	5.60	4.96	-	-	63.18	25.12	17.78	8.30	2.41	31.22	30.14	0.96	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.039【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
E支柱	a施工	24-8-20(25)(高炉)	有り	74,805	4.30	2.97	-	-	76.80	15.45	14.87	8.60	6.99	18.90	18.07	0.57	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	73,537	4.29	3.02	-	-	76.51	15.70	15.13	8.75	7.12	19.20	18.38	0.58	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	68,843	4.87	3.23	-	-	74.56	16.21	14.66	7.85	7.60	20.57	19.63	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	67,378	4.85	3.30	-	-	74.15	16.56	14.97	8.02	7.77	21.00	20.06	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	52,332	4.97	4.25	-	-	68.24	21.31	17.87	9.05	8.04	26.79	25.83	0.82	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	51,006	4.92	4.36	-	-	67.63	21.88	18.34	9.28	8.25	27.45	26.50	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	46,024	5.70	4.83	-	-	63.83	24.23	17.24	8.04	2.34	30.47	29.37	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	44,646	5.62	4.98	-	-	63.01	24.97	17.77	8.29	2.42	31.37	30.28	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
F支柱	a施工		有り	72,945	4.39	3.05	-	-	76.23	15.49	15.00	8.60	6.55	19.38	18.53	0.59	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	71,707	4.37	3.10	-	-	75.94	15.76	15.26	8.75	6.67	19.69	18.85	0.60	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	66,824	4.99	3.33	-	-	73.82	16.44	14.67	7.81	7.15	21.19	20.23	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	65,402	4.96	3.40	-	-	73.41	16.78	14.99	7.98	7.31	21.63	20.67	0.66	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	52,076	4.99	4.27	-	-	68.08	21.06	17.85	9.05	8.17	26.93	25.96	0.83	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	50,758	4.95	4.38	-	-	67.46	21.61	18.31	9.28	8.38	27.59	26.63	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	45,642	5.74	4.87	-	-	63.53	24.03	17.18	8.01	2.36	30.73	29.62	0.94	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	44,281	5.67	5.02	-	-	62.71	24.76	17.71	8.25	2.44	31.62	30.53	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.039【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （ *印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
G支柱	a施工		有り	69,790	4.49	3.19	-	-	75.27	15.73	15.25	8.63	6.28	20.24	19.37	0.62	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	68,193	4.46	3.26	-	-	74.86	16.12	15.61	8.83	6.42	20.68	19.82	0.63	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	63,078	5.14	3.52	-	-	72.44	16.93	14.95	7.80	6.60	22.42	21.43	0.68	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	61,720	5.11	3.60	-	-	72.00	17.31	15.28	7.97	6.74	22.89	21.90	0.70	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	51,739	5.03	4.30	-	-	67.87	20.63	17.82	9.02	8.47	27.10	26.13	0.83	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	50,432	4.98	4.41	-	-	67.26	21.17	18.28	9.25	8.69	27.76	26.80	0.85	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	45,028	5.83	4.94	-	-	63.02	23.68	17.12	7.91	2.40	31.15	30.02	0.96	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	43,693	5.75	5.09	-	-	62.20	24.42	17.64	8.15	2.47	32.05	30.94	0.99	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
H支柱	a施工		有り	67,093	4.57	3.31	-	-	74.40	15.97	15.56	8.70	6.59	21.03	20.15	0.64	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	66,317	4.55	3.35	-	-	74.19	16.16	15.74	8.80	6.67	21.26	20.38	0.65	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	b施工		有り	60,384	5.26	3.68	-	-	71.34	17.36	15.14	7.80	6.10	23.40	22.39	0.71	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	59,728	5.24	3.72	-	-	71.12	17.54	15.31	7.89	6.17	23.64	22.63	0.72	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	c施工		有り	51,434	5.05	4.32	-	-	67.69	20.35	17.78	9.03	8.60	27.26	26.28	0.84	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	50,138	5.01	4.44	-	-	67.06	20.87	18.24	9.26	8.83	27.93	26.96	0.86	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	d施工		有り	44,620	5.87	4.98	-	-	62.69	23.45	17.07	7.88	2.42	31.44	30.30	0.97	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
			無し	43,302	5.80	5.14	-	-	61.85	24.16	17.58	8.12	2.49	32.35	31.22	1.00	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.039【　コンクリート巻立て　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分				標準単価	機労材構成比															代表機労材規格															備考
支柱区分	施工内容	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
						K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
I支柱	a施工		有り	86,554	3.93	2.57	－	－	79.69	14.28	11.85	11.58	8.35	16.38	15.62	0.50	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	84,644	3.91	2.63	－	－	79.36	14.61	12.12	11.84	8.54	16.73	15.97	0.51	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	b施工		有り	80,217	4.37	2.77	－	－	77.93	13.68	12.79	11.23	9.01	17.70	16.85	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	78,951	4.37	2.82	－	－	77.67	13.89	12.99	11.41	9.16	17.96	17.12	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	c施工		有り	55,017	4.76	4.04	－	－	69.75	18.70	16.97	13.96	7.53	25.49	24.57	0.78	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	53,962	4.73	4.12	－	－	69.30	19.06	17.30	14.23	7.68	25.97	25.05	0.80	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	d施工		有り	49,095	5.43	4.53	－	－	65.99	20.95	16.16	13.58	2.20	28.58	27.53	0.88	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	47,909	5.38	4.64	－	－	65.37	21.47	16.56	13.92	2.25	29.25	28.21	0.90	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
J支柱	a施工		有り	80,275	4.04	2.77	－	－	78.34	14.84	12.21	11.94	7.32	17.62	16.84	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	78,903	4.03	2.82	－	－	78.07	15.09	12.42	12.15	7.45	17.90	17.13	0.54	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	b施工		有り	73,092	4.65	3.04	－	－	75.96	13.94	13.41	11.39	8.04	19.39	18.49	0.59	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	71,924	4.63	3.09	－	－	75.68	14.16	13.63	11.57	8.17	19.69	18.79	0.60	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	普通作業員	型わく工	土木一般世話役	とび工	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	c施工		有り	55,428	4.73	4.01	－	－	69.96	17.74	17.04	13.85	8.72	25.31	24.39	0.78	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	54,008	4.69	4.12	－	－	69.37	18.20	17.49	14.22	8.95	25.94	25.03	0.80	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	特殊作業員	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
	d施工		有り	47,995	5.55	4.63	－	－	65.21	20.47	16.10	13.37	2.25	29.24	28.16	0.90	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象
			無し	46,558	5.49	4.78	－	－	64.42	21.11	16.60	13.78	2.32	30.09	29.03	0.93	－	－	－	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	－	－	型わく工	普通作業員	土木一般世話役	運転手（特殊）	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）　W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	－	－	－	被災地補正対象

No.040【　コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

条件区分		標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
生コンクリート規格	養生工の有無		K				R					Z					S	K　（*印：賃料）			R				Z				S	
				K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
24-8-20(25) (高炉)	有り	22,184	10.63	10.03	-	-	26.32	12.60	4.87	4.67	2.69	63.05	60.99	1.95	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象
	無し	20,790	11.02	10.70	-	-	21.77	8.09	5.20	4.98	2.87	67.21	65.07	2.08	-	-	-	コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］圧送能力65～85m3/h	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	特殊作業員	土木一般世話役	生コンクリート高炉　２４－８－２５（２０）W/C　５５％	軽油　１．２号パトロール給油	-	-	-	被災地補正対象

No.041【　養生（鋼橋床版）　】
＜　積算単位：ｍ２　＞

条件区分	標準単価	機労材構成比															代表機労材規格													備考
－		K				R					Z					S	K （*印：賃料）			R				Z				S	
			K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4		K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4		
－	490.42	0.00	－	－	－	68.60	68.60	－	－	－	31.40	31.40	－	－	－	－	－	－	－	普通作業員	－	－	－	養生マット　幅１．０ｍ×長さ３０ｍ×厚さ１２ｍｍ	－	－	－	－	被災地補正対象