積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
築堤･護岸	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	地盤改良工	表層安定処理工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	m2	
			置換	【置換材料,施工数量】	m3	m3	
		ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			木杭	【杭材質,杭末口,杭長】	本	本	
			連結鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
			ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格,長さ(打設長)】	本	本	
		締固め改良工	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
		固結工	粉体噴射撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			粉体噴射撹拌(先掘)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(移設)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(軸間変更)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			高圧噴射撹拌	【工法,注入材種類,長さ(注入長),長さ(土被長)】	本	本	
			中層混合処理	【改良深度,施工規模】	m3	m3	
			薬液注入	【・・・・】	本	本	
	護岸基礎工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		基礎工	現場打基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	【底幅,高さ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型),中詰材の種類】	m	m	
			基礎栗石	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼平均矢板長さ,矢板根入長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
		土台基礎工	一本土台	【・・・・】	m	m	
			片梯子土台	【・・・・】	m	m	
			梯子土台	【・・・・】	m	m	
			止杭一本土台	【・・・・】	m	m	
			詰杭	【・・・・】	m	m	
	矢板護岸工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾞﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼平均矢板長さ,矢板根入長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	組	組	
			腹起し	【溝形鋼規格】	t	t	
			控え版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
	法覆護岸工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｸ張)					
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		護岸付属物工	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			小口止	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			小口止矢板	【鋼矢板材質,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
			縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,天端幅,高さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		緑化ﾌﾞﾛｯｸ工	緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		環境護岸ﾌﾞﾛｯｸ工	階段ﾌﾞﾛｯｸ積	【ブロック規格(型)】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			魚巣ﾌﾞﾛｯｸ積	【ブロック規格(型)】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		多自然型護岸工	木杭	【杭材質,杭末口,杭長】	本	本	
			巨石張(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石張(空)	【石材径,吸出し防止材の有無】	m2	m2	
			巨石積(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石採取	【・・・・】	個	個	
			巨石運搬	【・・・・】	式	式	
			巨石据付	【石材径】	m2	m2	
			雑割石張	【空石規格】	m2	m2	
			かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	【かご厚さ,かご本体材質,詰石種類,詰石規格】	m2	m2	
			かごﾏｯﾄ(多段積型)	【かご本体材質,かご本体材質（文字入力）,詰石種類,詰石規格,詰石規格（文字入力）】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	【法勾配】	m2	m2	
			杭柵	【・・・・】	m	m	
			連柴柵	【・・・・】	m	m	
			粗朶法覆	【・・・・】	m2	m2	
			玉石柳枝	【・・・・】	m2	m2	
			栗石粗朶	【・・・・】	m2	m2	
		吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			野芝種子吹付	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			被覆シート張	【ｼｰﾄ規格】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		覆土工	覆土(流用土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(発生土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(採取土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(購入土)	【・・・・】	m3	m3	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		羽口工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			かご枠	【幅,高さ,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し	【・・・・】	m2	m2	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	【・・・・】	m3	m3	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)	【型枠の種類】	m2	m2	
	擁壁護岸工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	根固め工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		沈床工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			粗朶単床	【・・・・】	m2	m2	
			粗朶柵	【・・・・】	m	m	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	水制工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		沈床工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			粗朶単床	【・・・・】	m2	m2	
			粗朶柵	【・・・・】	m	m	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
		元付工	元付	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
		牛･枠工	牛	【・・・・】	組	組	
			枠	【・・・・】	組	組	
		杭出し水制工	杭出し水制	【・・・・】	基	基	
	付帯道路工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		舗装準備工	不陸整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	m2	
			調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合),舗装厚】	m2	m2	
			転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	
			横目地	【目地形式】	m	m	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,敷材種類,敷材厚,施工規模】	m2	m2	
			特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【作業区分,ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			平石張	【種類】	m2	m2	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
		集水桝工	現場打ち集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			敷ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m2	m2	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
		区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
	付帯道路施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
	光ｹｰﾌﾞﾙ配管工	作業土工	掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		配管工	配管設置(埋設部)	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			配管設置(露出部)	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			配管設置(配管付属品費)	【管規格,土質区分,管径】	m	式 or m	
		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		標識撤去工	標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				装版の全体厚】			
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋・仮桟橋工	─床掘り（掘削）	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分，土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無，補足材種類・規格，補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，幅，長さ，高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分，作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分，工法区分，施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径（杭径），鋼管長さ（杭長）】	本	式 or 本	
			─現場取卸（鋼管杭）	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板・覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留・仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式，平均鋼矢板長さ，鋼矢板打込長，平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式，広幅鋼矢板平均長	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】			
			┣軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			┣H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┣横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			┣盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			┣じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┣締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			┣中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣砂防仮締切工	┣土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣水替工	┣ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		┣地下水位低下工	┣ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		┣地中連続壁工(柱列式)	┣連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			┣ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
浚渫(河川)	浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船)	浚渫船運転工(民船)	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
			排砂管(設備)	【排送管径,設置高さ】	本	式 or 本	
			浚渫船機械管理費	【浚渫船規格,汚濁防止枠の有無】	日	式 or 日	
		浚渫船運転工(官船)	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
			排砂管(設備)	【排送管径,設置高さ】	本	式 or 本	
		作業船及び機械運転工	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	【・・・・】	台	式 or 台	
			揚錨船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			交通船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			警戒船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
		排土工	排土	【・・・・】	日	式 or 日	
			排砂管保守	【・・・・】	日	式 or 日	
	浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船)	浚渫船運転工	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
			浚渫船機械管理費	【貸与船船種･船級,ﾌﾛｰﾀ長,ﾌﾛｰﾀ径,排砂管径,排砂管本数,ﾌﾛｰﾀ数,ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ数】	日	式 or 日	
		作業船運転工	揚錨船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			交通船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			土運搬船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			曳船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			警戒船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
		排土工	排土	【・・・・】	日	式 or 日	
	浚渫工(ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船)	浚渫船運転工	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
		作業船運転工	土運搬船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
		揚土工	浚渫土揚土	【・・・・】	日	式 or 日	
	浚渫土処理工		押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			水中掘削積込	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				,固化材の種類】			
			─敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			─敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			─仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			─舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋・仮桟橋工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去[仮橋・	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮桟橋]				
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ)				
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
樋門･樋管	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	地盤改良工	固結工	粉体噴射撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			粉体噴射撹拌(先掘)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(移設)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(軸間変更)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			高圧噴射撹拌	【工法,注入材種類,長さ(注入長),長さ(土被長)】	本	本	
			中層混合処理	【改良深度,施工規模】	m3	m3	
			薬液注入	【・・・・】	本	本	
	樋門･樋管本体工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		函渠工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	m	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	【管規格】	m	m	
			PC函渠	【内幅,内高,函渠質量】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			取替式止水板	【止水板種類･寸法】	箇所	箇所	
			函渠接続	【ｱﾝｶｰ種類】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		翼壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
		水叩工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
	護床工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		沈床工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			粗朶単床	【・・・・】	m2	m2	
			粗朶柵	【・・・・】	m	m	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	【かご厚さ,かご本体材質,詰石種類,	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				詰石規格】			
			─かごﾏｯﾄ(多段積型)	【かご本体材質,かご本体材質（文字入力）,詰石種類,詰石規格,詰石規格（文字入力）】	m2	m2	
			└ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	【法勾配】	m2	m2	
	─水路工	─作業土工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─側溝工	─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			─自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			└側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		─集水桝工	─現場打ち集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			─敷ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m2	m2	
			└蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		─暗渠工	─PC管	【管規格】	m	m	
			─ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			─暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			─鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			─巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			─均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			─基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			└ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
		└樋門接続暗渠工	─基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			─均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			─鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			─型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			─支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			取替式止水板	【止水板種類･寸法】	箇所	箇所	
			ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	m	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	【管規格】	m	m	
			PC函渠	【内幅,内高,函渠質量】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			函渠接続	【ｱﾝｶｰ種類】	箇所	箇所	
	付属物設置工	防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
			表示板	【表示板規格】	枚	枚	
		点検施設工	ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		階段工	現場打階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,砕石規格】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		観測施設工	量水標	【量水標規格】	箇所	箇所	
			水位計	【水位計規格】	箇所	箇所	
			流量計	【流量計規格】	箇所	箇所	
		ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【径,長さ】	組	組	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		標識撤去工	標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				装版の全体厚】			
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋・仮桟橋工	─床掘り（掘削）	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分，土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無，補足材種類・規格，補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，幅，長さ，高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分，作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分，工法区分，施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径（杭径），鋼管長さ（杭長）】	本	式 or 本	
			─現場取卸（鋼管杭）	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板・覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留・仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式，平均鋼矢板長さ，鋼矢板打込長，平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式，広幅鋼矢板平均長	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】			
			┣軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			┣H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┣横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			┣盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			┣じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┣締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			┣中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣砂防仮締切工	┣土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣水替工	┣ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		┣地下水位低下工	┣ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		┣地中連続壁工(柱列式)	┣連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			┣ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
水門	工場製作工	桁製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		鋼製伸縮継手製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	【材質】	m3	式 or m3	
			充填ｼｰﾙ	【材質】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		落橋防止装置製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製排水管製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		橋梁用防護柵製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		鋳造費	金属支承	【支承規格】	個	個	
			大型ｺﾞﾑ支承	【支承規格】	個	個	
			排水桝	【桝規格】	個	個	
			橋名板	【材質】	枚	枚	
			橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
		仮設材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設・まき出し・敷均し・締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様・規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様・規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	水門本体工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		矢板工(遮水矢板)	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		床版工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
		堰柱工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		門柱工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		ｹﾞｰﾄ操作台工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		胸壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		翼壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		水叩工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
	護床工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		沈床工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			袋詰玉石	【袋材規格,中詰材規格】	袋	袋	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			粗朶単床	【・・・・】	m2	m2	
			粗朶柵	【・・・・】	m	m	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	【かご厚さ,かご本体材質,詰石種類,詰石規格】	m2	m2	
			かごﾏｯﾄ(多段積型)	【かご本体材質,かご本体材質（文字入力）,詰石種類,詰石規格,詰石規格（文字入力）】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	【法勾配】	m2	m2	
	付属物設置工	防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		管理橋受台工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
			表示板	【表示板規格】	枚	枚	
		点検施設工	ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		階段工	現場打階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,砕石規格】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		観測施設工	量水標	【量水標規格】	箇所	箇所	
			水位計	【水位計規格】	箇所	箇所	
			流量計	【流量計規格】	箇所	箇所	
	鋼管理橋上部工	地組工	地組	【・・・・】	t	式 or t	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		架設工(架設桁架設)	架設桁設備	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(送出し架設)	送出し設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			移動ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設)	ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			門型ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			台車設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			簡易ｺﾞﾑ支承	【・・・・】	m2	m2	
		現場継手工	本締めﾎﾞﾙﾄ	【・・・・】	本	本	
			鋼床版現場溶接	【・・・・】	m	式 or m	
			鋼床版Uﾘﾌﾞ現場溶接	【・・・・】	個	式 or 個	
	橋梁現場塗装工	現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	床版工		床版架設	【・・・・】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
	橋梁付属物工(鋼管理橋)	伸縮装置工	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格,工種】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,工種】	m	m	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			コンクリートアンカーボルト設置	【・・・・】	本	本	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			プレキャスト地覆	【ブロック規格,底幅,高さ】	m	m	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
		銘板工	橋名板	【材質】	枚	枚	
			橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
	橋梁足場等設置工(鋼管理橋)	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			シート張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ワイヤーブリッジ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用エレベーター	【・・・・】	基	式 or 基	
	橋梁現場塗装工(鋼管理橋)	現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	コンクリート管理橋上部工(PC橋)	プレテンション桁製作工	プレテンション桁製作	【・・・・】	本	本	
		ポストテンション桁製作工	ポストテンション桁製作	【鉄筋規格,コンクリート規格,PCケーブルの種類】	本	本	
			機械器具損料	【・・・・】	式	式	
		プレキャストセグメント製作工	プレキャストセグメント製作	【桁規格】	本	本	
		プレキャストセグメント主桁組立工	プレキャストセグメント主桁組立	【PCケーブル規格】	本	本	
		支承工	ゴム支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ジョイントプロテクター	【・・・・】	組	組	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	桁小運搬	【・・・・】	本	式 or 本	
			桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		架設工(架設桁架設)	桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		床版・横組工	床版型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	組	組	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋)	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	円筒型枠	【・・・・】	m	式 or m	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			PC緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
	橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)	伸縮装置工	鋼・ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格】	m	m	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		銘板工	銘板	【材質，寸法】	枚	枚	
	橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
	舗装工	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無，補足材種類・規格，補足材整正厚】	m2	m2	
			調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，敷厚】	m2	m2	
		橋面防水工	橋面防水	【防水工種類】	m2	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
		半たわみ性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類，路盤材規格，仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類，材料規格，舗装厚，平均幅員】	m2	m2	
			ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	【施工厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			排水性舗装・表層（車道・路肩部）	【・・・・】	m2	m2	
		透水性舗装工	ﾌｨﾙﾀｰ層	【材料種類,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,平均幅員,舗装厚】	m2	m2	
		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合),舗装厚】	m2	m2	
			転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	
			横目地	【目地形式】	m	m	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,敷材種類,敷材厚,施工規	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				模】			
			特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【作業区分,ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁・腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
堰	工場製作工	刃口金物製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		桁製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		検査路製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製伸縮継手製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	【材質】	m3	式 or m3	
			充填ｼｰﾙ	【材質】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		落橋防止装置製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製排水管製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		橋梁用防護柵製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		鋳造費	金属支承	【支承規格】	個	個	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			大型ｺﾞﾑ支承	【支承規格】	個	個	
			排水桝	【桝規格】	個	個	
			橋名板	【材質】	枚	枚	
			橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		仮設材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	可動堰本体工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			刃口金物据付	【・・・・】	基	基	
			沈下掘削	【・・・・】	m3	m3	
			沈下促進	【水荷重型式,載荷材料型式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				ﾛｯｸ)】			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			砂ｾﾝﾄﾙ	【材料規格】	m3	m3	
			中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	【・・・・】	基	基	
			中詰充填	【中詰材規格】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠･支保	【・・・・】	m2	式 or m2	
			止水壁取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		床版工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		堰柱工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		門柱工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		ｹﾞｰﾄ操作台工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		水叩工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
		閘門工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		土砂吐工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		取付擁壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
	固定堰本体工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			刃口金物据付	【・・・・】	基	基	
			沈下掘削	【・・・・】	m3	m3	
			沈下促進	【水荷重型式,載荷材料型式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)】	t	式 or t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			砂ｾﾝﾄﾙ	【材料規格】	m3	m3	
			中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	【・・・・】	基	基	
			中詰充填	【中詰材規格】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠・支保	【・・・・】	m2	式 or m2	
			止水壁取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		堰本体工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		水叩工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格･径】	箇所	箇所	
		土砂吐工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		取付擁壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
	魚道工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		魚道本体工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
	管理橋下部工	管理橋橋台工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
	鋼管理橋上部工	地組工	地組	【・・・・】	t	式 or t	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(架設桁架設)	架設桁設備	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(送出し架設)	送出し設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			移動ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		架設工(ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設)	ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			門型ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			台車設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		支承工	大型ｺﾞﾑ支承設置	【支承規格】	個	個	
			金属支承設置	【支承規格】	個	個	
		現場継手工	本締めﾎﾞﾙﾄ	【・・・・】	本	本	
			鋼床版現場溶接	【・・・・】	m	式 or m	
			鋼床版Uﾘﾌﾞ現場溶接	【・・・・】	個	式 or 個	
	橋梁現場塗装工	現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	床版工		床版架設	【・・・・】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
	橋梁付属物工(鋼管理橋)	伸縮装置工	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格,工種】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,工種】	m	m	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
		銘板工	橋名板	【材質】	枚	枚	
			橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
	橋梁足場等設置工(鋼管理橋)	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC橋)	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作	【・・・・】	本	本	
		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	【鉄筋規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,PCｹｰﾌﾞﾙの種類】	本	本	
			機械器具損料	【・・・・】	式	式	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	【桁規格】	本	本	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	【PCｹｰﾌﾞﾙ規格】	本	本	
		支承工	ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	桁小運搬	【・・・・】	本	式 or 本	
			桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		架設工(架設桁架設)	桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		床版・横組工	床版型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	組	組	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋)	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	円筒型枠	【・・・・】	m	式 or m	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			PC緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋上部工(PC箱桁橋)	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		PC箱桁製作工	鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ･緊張	【緊張区分,PC規格,PC鋼棒規格】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
			PC継手	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
	橋梁付属物工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)	伸縮装置工	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格】	m	m	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
	橋梁足場等設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ管理橋)	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
	付属物設置工	防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
			表示板	【表示板規格】	枚	枚	
		点検施設工	ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		階段工	現場打階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,砕石規格】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		観測施設工	量水標	【量水標規格】	箇所	箇所	
			水位計	【水位計規格】	箇所	箇所	
			流量計	【流量計規格】	箇所	箇所	
		ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工	ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ	【径,長さ】	組	組	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】			
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋･仮桟橋工	┌床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	┌覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	┌溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
排水機場	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立・設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設・まき出し・敷均し・締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	機場本体工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		本体工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		燃料貯油槽工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			防水ﾓﾙﾀﾙ	【ｾﾒﾝﾄ種類,混合比】	m3	m3	
			充填砂	【砂種類】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格】	本	本	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
	沈砂池工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ床版工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		ﾌﾞﾛｯｸ床版工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量	個	個	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】			
			┣消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			┣消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			┣場所打ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ型式,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,鉄筋規格】	m2	m2	
			┣ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			┣間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			┗吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		┗場所打水路工	┣基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			┣均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			┣ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			┣鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			┣目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			┣止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			┣型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			┣足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			┗支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
	┣吐出水槽工	┣作業土工	┣床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			┣埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			┣基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			┣掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			┣押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			┗土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣既製杭工	┣既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【土質】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			┣残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			┣殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			┣殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			┣鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			┗現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		┗場所打杭工	┣場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【土質】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		本体工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁・腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
床止め･床固め	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			掘削(砂防)	【土質,押土の有無,障害の有無,火薬使用】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	床止め工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			可とう鋼矢板	【可とう種別,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
		本体工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		取付擁壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
		水叩工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			巨石張(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石張(空)	【石材径,吸出し防止材の有無】	m2	m2	
			巨石採取	【・・・・】	個	個	
			巨石運搬	【・・・・】	式	式	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
	床固め工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		本堤工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		垂直壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
		側壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			裏込石	【基礎材規格(砕石の場合),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合)】	m3	m3	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
		水叩工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			巨石張(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石張(空)	【石材径,吸出し防止材の有無】	m2	m2	
			巨石採取	【・・・・】	個	個	
			巨石運搬	【・・・・】	式	式	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
	山留擁壁工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		コンクリート擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しコンクリート	【コンクリート規格,敷厚】	m2	m2	
			コンクリート	【コンクリート規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込・裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積擁壁工(構造物単位)	石積	【石材種類】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積擁壁工	石積	【石材種類】	m2	m2	
			胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		山留擁壁基礎工	場所打基礎	【形状寸法】	m	m	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板・覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留・仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁・腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁・腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川改修】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
河川維持	巡視･巡回工	河川巡視工	緊急巡視	【・・・・】	回	回	
	除草工	堤防除草工	除草	【・・・・】	m2	m2	
	堤防養生工	芝養生工	施肥	【肥料種類,肥料使用量】	m2	m2	
			抜根	【抜根工作区分】	m2	m2	
		伐木除根工	伐木･伐竹(複合)	【樹木･竹の区分 樹木密集度】	m2	m2	
			伐木･伐竹	【樹木･竹の区分 樹木密集度】	m2	m2	
			除根整地	【・・・・】	m2	m2	
			集積積込み	【・・・・】	m2	m2	
			伐木伐竹運搬	【・・・・】	m2	m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
	構造物補修工	ｸﾗｯｸ補修工	はつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			鉄筋防錆処理	【塗布材料規格】	m	m	
			ひび割れ注入	【注入材料規格,注入方式】	m	m	
			ひび割れ充填	【充填材料規格,ｶｯﾄ方式】	m3	m3	
			断面修復	【・・・・】	m2	m2	
			表面処理	【・・・・】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞｸﾞﾗｳﾄ工	削孔	【工法,削孔土質,削孔長】	孔	孔	
			注入	【注入材料規格,注入日数,注入量】	m3	m3	
			注入設備据付解体	【・・・・】	回	回	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		欠損部補修工	欠損部取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			欠損部補修	【補修工法】	m3	m3	
	路面補修工	不陸整正工	不陸整正･締固め	【補修材敷均しの有無】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ注入	【材料種類,削孔数】	t	t	
			舗装版目地補修	【材料種類】	m	m	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	わだち掘れ補修	【材料種類】	m2	m2	
			ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	【材料種類】	t	t	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	付属物復旧工	付属物復旧工	舗装版削孔	【削孔工法,削孔土質】	孔	孔	
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	【作業区分,使用材料】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	【作業区分,使用材料】	m	m	
			防護柵基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m3	m3	
			調整ポスト	【支柱間隔】	個	個	
	付属物設置工	防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		境界杭工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		付属物設置工	車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径,車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			距離標	【作業区分,施工区分】	本	本	
			標識	【・・・・】	基	基	
	光ｹｰﾌﾞﾙ配管工	作業土工	掘削(光ｹｰﾌﾞﾙ配管)	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		配管工	配管設置(埋設部)	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			配管設置(露出部)	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			配管設置(配管付属品費)	【管規格,土質区分,管径】	m	式 or m	
		ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
	清掃工	塵芥処理工	散在塵芥処理	【・・・・】	m2	m2	
			堆積塵芥収集(機械処理)	【・・・・】	m3	m3	
			堆積塵芥収集(人力処理)	【・・・・】	m3	m3	
			処分費	【・・・・】	t	式 or t	
		水面清掃工	水面清掃	【・・・・】	日	日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	植栽維持工	樹木･芝生管理工	樹木剪定	【樹種,樹高】	本	本	
			寄植剪定	【樹種,樹高】	m2	m2	
			補植	【樹種,樹高】	本	本	
			支柱	【支柱型式,施工区分,規格･仕様】	本	本	
			除草	【・・・・】	m2	m2	
			樹木施肥	【肥料種類】	本	本	
			潅水	【潅水時期】	m2	m2	
			防除	【薬剤種類,施工内容,施工規模,時間制約補正,夜間作業補正,施工場所別補正】	本	本	
			芝刈	【芝種類】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			地被類植付	【種類】	m2	m2	
			種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			野芝種子吹付	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			被覆シート張	【ｼｰﾄ規格】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
	応急処理工	応急処理作業工	応急作業	【作業形態】	日	日	
	撤去物処理工	運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
河川修繕	河川土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	腹付工	覆土工	覆土(採取土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(購入土)	【・・・・】	m3	m3	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		植生工	張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			野芝種子吹付	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			被覆シート張	【ｼｰﾄ規格】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
	側帯工	縁切工	吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し	【・・・・】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	【・・・・】	m3	m3	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)	【型枠の種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,ﾌﾞﾛｯｸ規格(各種の場合)】	m2	m2	
		植生工	張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			野芝種子吹付	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			被覆シート張	【ｼｰﾄ規格】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
	堤脚保護工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		石積工(構造物単位)	石積	【石材種類】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積工	石積	【石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
	管理用通路工	防護柵工	現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				部補正】			
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路面切削工	路面切削	【施工区分・平均切削深さ,段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		舗装打換え工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			下層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		排水構造物工	現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等），敷厚】	m2	m2	
			現場打ち集水桝	【集水桝種類，現場打材種類，ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【集水桝種類，現場打材種類，ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			敷ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，養生費，コンクリート夜間割増の有無】	m2	m2	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		道路付属物工	現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
			歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
	現場塗装工	付属物塗装工	素地調整	【調整工種別】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別（塗替塗装），塗装種別（継手部下塗），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別（新橋現場塗装），塗装種別（塗替塗装），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別（新橋現場塗装），塗装種別（塗替塗装），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃	【・・・・】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別，塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別，塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ，固化材100m2あたり使用量，固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格，敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格，作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別，ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚，ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚，ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ（ｶﾊﾞｰ）舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り（掘削）	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分，土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無，補足材種類・規格，補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─砂防仮締切工	─土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─水替工	─ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			─水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		─地下水位低下工	─ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			─ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		─地中連続壁工(柱列式)	─連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			─ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		─仮水路工	─ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			─ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			─暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			─ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			─素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─残土受入れ施設工	─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─作業ﾔｰﾄﾞ整備工	─ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		─電力設備工	─受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			─配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			─電動機設備	【・・・・】	式	式	
			─照明設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 河川維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
堤防･護岸	海岸土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	地盤改良工	表層安定処理工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	m2	
			置換	【置換材料,施工数量】	m3	m3	
		ﾊﾟｲﾙﾈｯﾄ工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	本	本	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			木杭	【杭材質,杭末口,杭長】	本	本	
			連結鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
			ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格,長さ(打設長)】	本	本	
		締固め改良工	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				長,SCP杭径】			
		固結工	粉体噴射撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			粉体噴射撹拌(先掘)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(移設)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(軸間変更)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			高圧噴射撹拌	【工法,注入材種類,長さ(注入長),長さ(土被長)】	本	本	
			中層混合処理	【改良深度,施工規模】	m3	m3	
			薬液注入	【・・・・】	本	本	
	護岸基礎工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
		海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
		笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		基礎工	現場打基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	【底幅,高さ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型),中詰材の種類】	m	m	
			基礎栗石	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			腹起し	【溝形鋼規格】	t	t	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	組	組	
			控え版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
	護岸工	石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾞｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径・管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類・寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
	天端被覆工	ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
	波返工	波返工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
	裏法被覆工	石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
	排水構造物工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		集水桝工	現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝基礎	【桝規格】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		管渠工	PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打水路工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
	付属物設置工	防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
			表示板	【表示板規格】	枚	枚	
		階段工	現場打階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,砕石規格】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防	【・・・・】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			止柵）撤去				
		─標識撤去工	─標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		─道路付属物撤去工	┌視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			├境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			├距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			└遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		─作業土工	┌床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			├床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			├埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			├基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			├掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			├転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─構造物取壊し工	┌ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			├舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			├舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			├石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			├ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			├ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			├吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			├鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			├鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			├鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			├広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			├H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			├ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			├根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		─排水構造物撤去工	┌L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			├ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			├ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			├PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			├暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			├管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	付帯道路工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型・土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型・Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─舗装準備工	─不陸整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	m2	
		─ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	┌下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			└表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		─ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	┌下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			├ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			├連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合),舗装厚】	m2	m2	
			├転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			├縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	
			└横目地	【目地形式】	m	m	
		─薄層ｶﾗｰ舗装工	┌下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			├上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			└薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		─側溝工	┌ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			├ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			├L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			├自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			├側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
			├PC管	【管規格】	m	m	
			└ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
		集水桝工	現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝基礎	【桝規格】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
		区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
	付帯道路施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
突堤･人工岬	海岸土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	突堤基礎工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		吸出し防止工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	突堤本体工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			捨石(海上)	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		被覆石工	被覆石据付	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			被覆石均し	【均し区分】	m2	m2	
		被覆ﾌﾞﾛｯｸ工	被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
		海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
		既製杭工	鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		詰杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ	【ﾊﾟﾈﾙ規格,ﾌﾞﾛｯｸ規格】	枚	枚	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			鋼矢板防食	【防食規格】	m2	m2	
			腹起し	【溝形鋼規格】	t	t	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	組	組	
			控え版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			中詰砂	【砂規格】	m3	m3	
		石枠工	ｺﾝｸﾘｰﾄ枠製作	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ枠据付	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
		ｹｰｿﾝ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｹｰｿﾝ等運搬・据付	【・・・・】	個	個	
			中詰砂	【砂規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		ｾﾙﾗｰ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｹｰｿﾝ等運搬・据付	【・・・・】	個	個	
			中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
	根固め工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			捨石(海上)	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ブロック購入の有無】	個	個	
	消波工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			捨石(海上)	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		消波ﾌﾞﾛｯｸ工	消波ﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			消波ﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			消波ﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ブロック購入の有無】	個	個	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			┣転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			┣押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			┣土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			┣橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			┣仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			┣覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			┣ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			┣積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			┣殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			┣殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			┣鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			┣現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		┣路面覆工	┣覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			┣覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		┣土留･仮締切工	┣溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			┣広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			┣H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
海域堤防	海域堤基礎工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石(海上)	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		吸出し防止工	ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	海域堤本体工	捨石工	中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			捨石(海上)	【石材規格】	m3	m3	
			捨石均し	【均し区分】	m2	m2	
		海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ運搬(陸上)	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
			海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付(海上)	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ブロック購入の有無】	個	個	
		ｹｰｿﾝ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｹｰｿﾝ等運搬･据付	【・・・・】	個	個	
			中詰砂	【砂規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		ｾﾙﾗｰ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｹｰｿﾝ等運搬･据付	【・・・・】	個	個	
			中詰石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
			蓋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		場所打ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				装版の全体厚】			
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋･仮桟橋工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】			
			┣軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			┣H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┣横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			┣盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			┣じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┣締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			┣中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣砂防仮締切工	┣土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣水替工	┣ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		┣地下水位低下工	┣ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		┣地中連続壁工(柱列式)	┣連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			┣ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
浚渫(海岸)	浚渫工(ﾎﾟﾝﾌﾟ浚渫船)	浚渫船運転工	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
			排砂管(設備)	【排送管径,設置高さ】	本	式 or 本	
			浚渫船機械管理費	【浚渫船規格,汚濁防止枠の有無】	日	式 or 日	
			排砂管保守	【・・・・】	日	式 or 日	
		作業船及び機械運転工	中継ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	【・・・・】	台	式 or 台	
			揚錨船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			交通船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			警戒船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
		排土工	排土	【・・・・】	日	式 or 日	
	浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ船)	浚渫船運転工	浚渫船運転	【浚渫船区分,貸与区分】	m3	m3	
			浚渫船機械管理費	【貸与船船種・船級,ﾌﾛｰﾀ長,ﾌﾛｰﾀ径,排砂管径,排砂管本数,ﾌﾛｰﾀ数,ｺﾞﾑｼﾞｮｲﾝﾄ数】	日	式 or 日	
		作業船運転工	揚錨船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			交通船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			土運搬船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			曳船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
			警戒船運転	【・・・・】	日	式 or 日	
		排土工	排土	【・・・・】	日	式 or 日	
	浚渫土処理工		押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			水中掘削積込	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り（掘削）	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分，土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無，補足材種類・規格，補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込（ﾙｰｽﾞ）	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質，作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土（ﾙｰｽﾞ）	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格，幅，長さ，高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分，作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分，工法区分，施工規模】	m3	式 or m3	
			積込（ｺﾝｸﾘｰﾄ殻）	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径（杭径），鋼管長さ（杭長）】	本	式 or 本	
			現場取卸（鋼管杭）	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去［電線共同溝］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去［仮桟橋設置撤去工］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板・覆工板受桁	【鋼材規格，作業区分】	m2	式 or m2	
		土留・仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式，平均鋼矢板長さ，鋼矢板打込長，平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式，広幅鋼矢板平均長さ，鋼矢板打込長，鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			コルゲートパイプ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			フィルター材	【管種別,管径,フィルター材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,コンクリート規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ヤード整備工	ヤード造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		コンクリート製造設備工	コンクリートプラント設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			コンクリートプラント設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ケーブルクレーン設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ケーブルクレーン設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		トンネル仮設備工	トンネル仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			トンネル照明設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			トンネル排水設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル換気設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル送気設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル軌条設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付プラント設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			スライドセントル組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ターンテーブル設備	【・・・・】	式	式	
			トンネル用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			タイヤ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止フェンス	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
養浜	海岸土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様・規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様・規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	砂止工	根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			捨石	【石材規格】	m3	m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋・仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置・撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置・撤去[電線共	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			同溝]				
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分：海岸整備】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ（積上計上）	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ（率計上）3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ（率計上）4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費（率計上）2	共通仮設費（率計上）3	共通仮設費（率計上）4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
砂防堰堤	工場製作工	鋼製堰堤製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製堰堤仮設材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	砂防土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			掘削(砂防)	【土質,押土の有無,障害の有無,火薬使用】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		盛土工	盛土(流用土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(発生土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(採取土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(購入土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			人工張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		法面施肥工	法面施肥	【施工区分】	m2	m2	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	枚	枚	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	【鉄筋規格,削孔長,現場条件,施工規模】	m	m	
			足場(鉄筋挿入)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	仮締切工	土砂･土のう締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ締切工	ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			岩盤清掃	【・・・・】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｾﾒﾝﾄ種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ副堰堤工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｾﾒﾝﾄ種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		水叩工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
	鋼製堰堤工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			岩盤清掃	【・・・・】	m2	m2	
		鋼製堰堤本体工	鋼製枠	【型式】	t	t	
			鋼製枠(格子･ｽﾘｯﾄ)	【鋼製砂防形式,塗装種別(中塗),塗装種別(上塗)】	t	t	
			隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			枠内中詰	【土質】	m3	m3	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
		鋼製側壁工	鋼製枠	【型式】	t	t	
			鋼製枠(格子･ｽﾘｯﾄ)	【鋼製砂防形式,塗装種別(中塗),塗装種別(上塗)】	t	t	
			隔壁ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			枠内中詰	【土質】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		水叩工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			砂防ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ	【粒径処理率,ｾﾒﾝﾄ100m3当り使用量】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		現場塗装工	下塗	【塗装種別】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別】	m2	m2	
	護床工･根固め工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		沈床工	粗朶沈床	【・・・・】	m2	m2	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			粗朶単床	【・・・・】	m2	m2	
			粗朶柵	【・・・・】	m	m	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
		元付工	元付	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	砂防堰堤付属物設置工	防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
			表示板	【表示板規格】	枚	枚	
		点検施設工	ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
	付帯道路工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		舗装準備工	不陸整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合),舗装厚】	m2	m2	
			転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			横目地	【目地形式】	m	m	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
		集水桝工	現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝基礎	【桝規格】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
		区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
	付帯道路施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			─舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋･仮桟橋工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
流路	砂防土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			掘削(砂防)	【土質,押土の有無,障害の有無,火薬使用】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		盛土工	盛土(流用土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(発生土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(採取土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(購入土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	流路護岸工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		基礎工	場所打基礎	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	【底幅,高さ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型),中詰材の種類】	m	m	
			基礎栗石	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ生産・運搬・ｸﾚｰﾝ打設	【ｺﾝｸﾘｰﾄの規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積擁壁工(構造物単位)	石積	【石材種類】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積擁壁工	石積	【石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		護岸付属物工	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
		植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
	床固め工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		床固め本体工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｾﾒﾝﾄ種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		垂直壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			堤冠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｾﾒﾝﾄ種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			巨石据付	【石材径】	m2	m2	
			巨石張(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石運搬	【・・・・】	式	式	
		側壁工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜暗渠	【管径,管種類,管長さ】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			植石張	【構造区分,石材径】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		水叩工	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		魚道工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
	根固め･水制工	作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り(掘削(砂防))	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		根固めﾌﾞﾛｯｸ工	根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作	【ﾌﾞﾛｯｸ種類（型式）,ﾌﾞﾛｯｸ種類（実質量）】	個	個	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ据付	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量),ﾌﾞﾛｯｸ購入の有無】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置	【ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式),ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)】	個	個	
			消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬	【消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬,作業区分,積載個数,距離】	個	個	
		間詰工	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰石	【石材規格】	m3	m3	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		捨石工	捨石	【石材規格】	m3	m3	
			表面均し	【・・・・】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
		元付工	元付	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	流路付属物設置工	階段工	現場打階段	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,砕石規格】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ階段	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		防止柵工	転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
		境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			─舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋･仮桟橋工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
斜面対策	砂防土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			掘削(砂防)	【土質,押土の有無,障害の有無,火薬使用】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		盛土工	盛土(流用土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(発生土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(採取土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			盛土(購入土)	【施工幅員】	m3	式 or m3	
		盛土補強工	安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		堤防天端工	天端敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
		吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
		ｱﾝｶｰ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	本	本	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		抑止ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		補強土壁工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁	【工法区分】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
		落石防護工	ﾛｰﾌﾟ･金網	【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】	m	m	
			支柱	【支柱型式,施工区分,規格･仕様】	本	本	
			ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	【・・・・】	本	本	
			基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	山腹水路工	山腹集水路･排水路工	山腹U形側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
		山腹明暗渠工	山腹U形側溝明暗渠	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			山腹ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ明暗渠	【管規格】	m	m	
		山腹暗渠工	山腹暗渠	【管材質,管径,管長さ】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		現場打水路工	現場打水路	【内幅,内高,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
		集水桝工	集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】			
			└蓋	【蓋種類】	枚	枚	
	├地下水排除工	├井戸中詰工	└井戸中詰	【土質】	m3	m3	
		├作業土工	├床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			├床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			├埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			├基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			├掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			├転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	├ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	【施工場所,土質区分,呼び径】	m	m	
			├ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄	【・・・・】	m	m	
			├保孔管	【施工場所,ｽﾄﾚｰﾅ現場加工の有無,保孔管材質･種類(VPの場合),保孔管材質･種類(SGPの場合),保孔管材質･種類(各種の場合)】	m	m	
			├ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	【・・・・】	回	式 or 回	
			└足場	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		└集水井工	├集水井掘削	【杭径,土留材料】	m	m	
			├ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ井筒	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			├固定基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ﾀｲﾌﾟ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			├底張ｺﾝｸﾘｰﾄ	【構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			└井戸蓋	【蓋型式】	枚	枚	
	├地下水遮断工	├作業土工	├床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			├床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			├埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			├基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			├掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			├転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├場所打擁壁工(構造物単位)	├小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			├重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			─逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			─L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			─裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			─止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			─化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			└ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		─場所打擁壁工	─基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			─均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			─鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			─型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			─処分費	【・・・・】	m3	m3	
			─足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			─目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			─止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			└水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		─固結工	─薬液注入	【・・・・】	本	本	
		─矢板工	─鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			└広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
	─抑止杭工	─作業土工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─既製杭工	─既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【土質】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		ｼｬﾌﾄ工(深礎工)	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		合成杭工	合成杭	【杭種別,杭径,杭長】	本	本	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
	斜面対策付属物設置工	点検施設工	ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 砂防･地すべり対策】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
道路改良	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	m2	
		自走式土質改良工	土質改良	【改良土質,固化材1m3当り使用量,固化材の種類】	m3	m3	
		置換工	置換	【置換材料,施工数量】	m3	m3	
		ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
			ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格,長さ(打設長)】	本	本	
		締固め改良工	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
		固結工	粉体噴射撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			粉体噴射撹拌(先掘)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(移設)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(軸間変更)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			高圧噴射撹拌	【工法,注入材種類,長さ(注入長),長さ(土被長)】	本	本	
			中層混合処理	【改良深度,施工規模】	m3	m3	
			薬液注入	【・・・・】	本	本	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			人工張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			植生穴	【削孔数】	m2	m2	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		法面施肥工	法面施肥	【施工区分】	m2	m2	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	枚	枚	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	【鉄筋規格,削孔長,現場条件,施工規模】	m	m	
			足場(鉄筋挿入)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
		補強土壁工	補強土壁基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			帯鋼補強土壁･ｱﾝｶｰ補強土壁	【工法区分】	m2	m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ壁面材組立･設置	【壁面材の種類】	m2	式 or m2	
			ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設･まき出し･敷均し･締固め	【ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ規格】	m2	m2	
			採取土盛土材	【土質】	m3	式 or m3	
			壁面上端処理	【幅】	m	m	
			排水管敷設	【管種別,管径】	m	式 or m	
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	コンクリートブロック基礎	【コンクリート規格,底幅,高さ】	m	m	
			コンクリートブロック積	【ブロック規格】	m2	m2	
			胴込･裏込コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
		コンクリートブロック工(間知ブロック張)	コンクリートブロック基礎	【コンクリート規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ブロック張	【ブロック規格,裏込材規格,胴込･裏込コンクリート規格,遮水シートの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
		コンクリートブロック工(平ブロック張)	コンクリートブロック基礎	【コンクリート規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ブロック張	【ブロック規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
		コンクリートブロック工(連節ブロック張)	コンクリートブロック基礎	【コンクリート規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ブロック張	【ブロック規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
		コンクリートブロック工(緑化ブロック積)	コンクリートブロック基礎	【コンクリート規格,底幅,高さ】	m	m	
			緑化ブロック積	【ブロック規格(型)】	m2	m2	
			ブロック植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ブロック	【ブロック規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			小口止コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【コンクリート規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端コンクリート	【コンクリート規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		場所打函渠工(構造物単位)	函渠	【内幅,内高,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】			
			─鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			─型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			─処分費	【・・・・】	m3	m3	
			─支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			─足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			─目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			─止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			└水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
		─防水工	┌防水	【施工種別,材質】	m2	m2	
			└防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
	─排水構造物工	─作業土工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─側溝工	─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			─ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			─側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			─自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			└側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		─管渠工	─PC管	【管規格】	m	m	
			─ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			─暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			─鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			─巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			─均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			─基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			└ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
		─集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	─現場打ち街渠桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			─現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			─ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		地下排水工	地下排水	【管規格】	m	m	
		場所打水路工	現場打水路	【内幅(複単不使用の場合),内高(複単不使用の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		排水工	小段排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
			縦排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
	落石雪害防止工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		落石防止網工	ﾛｯｸﾈｯﾄ	【網規格(種別),網規格(寸法),アンカー規格・仕様,支柱規格・仕様】	m2	m2	
			繊維網	【繊維網規格】	m2	m2	
		落石防護柵工	ﾛｰﾌﾟ・金網	【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】	m	m	
			支柱	【支柱型式,施工区分,規格･仕様】	本	本	
			ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	【・・・・】	本	本	
			基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		防雪柵工	防雪柵	【防雪防護柵種類,柵高】	m	m	
		雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	【幅,高さ,長さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	
			雪崩予防柵	【柵高,柵長,柵種類】	基	基	
			雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	【ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
	遮音壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		遮音壁基礎工	基礎杭	【杭径,杭長】	本	本	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			支柱ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【ｱﾝｶｰ形式,ｱﾝｶｰ支柱間隔,ｱﾝｶｰ材料規格】	本	本	
		遮音壁本体工	遮音壁	【支柱ﾀｲﾌﾟ・支柱間隔,しゃ音板形式･高さ】	m	m	
			外装板	【板規格】	m2	m2	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		標識撤去工	標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			┣ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┣横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			┣盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			┣じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┣締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			┣中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┗中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣砂防仮締切工	┣土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┗ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣水替工	┣ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			┗水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		┣地下水位低下工	┣ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			┗ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		┣地中連続壁工(柱列式)	┣連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			┣ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┗泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		┣仮水路工	┣ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			┣ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			┣暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			┣ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			┣素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┗土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		┣残土受入れ施設工	┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┗土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		┣作業ﾔｰﾄﾞ整備工	┣ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┗敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		┣電力設備工	┗受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
舗装	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	m2	
		置換工	置換	【置換材料,施工数量】	m3	m3	
	舗装工	舗装準備工	不陸整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	m2	
			調整ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
		橋面防水工	橋面防水	【防水工種類】	m2	m2	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				員】			
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		半たわみ性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ浸透	【施工厚】	m2	m2	
		排水性舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			排水性舗装・表層（車道・路肩部）	【・・・・】	m2	m2	
		透水性舗装工	ﾌｨﾙﾀｰ層	【材料種類,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			路盤(路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,平均幅員,舗装厚】	m2	m2	
		ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				員】			
			┣ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			┣連続鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格(各種の場合),舗装厚】	m2	m2	
			┣転圧ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,舗装厚】	m2	m2	
			┣縦目地	【目地材種類・厚さ】	m	m	
			┗横目地	【目地形式】	m	m	
		┣薄層ｶﾗｰ舗装工	┣下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┗薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		┗ﾌﾞﾛｯｸ舗装工	┣下層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣下層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣上層路盤(車道・路肩部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣上層路盤(歩道部)	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			┣ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,敷材種類,敷材厚,施工規模】	m2	m2	
			┣特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装	【作業区分,ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			┗平石張	【種類】	m2	m2	
	┣排水構造物工	┣作業土工	┣床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			┣埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			┣基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			┣掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			┣押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			┗土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣側溝工	┣ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			┣L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			┣均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			┣PC管	【管規格】	m	m	
			┣ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			┣暗渠排水管	【作業区分,管種別(暗渠排水管の場合),管径】	m	m	
			┣管(函)渠型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			┣管(函)渠型側溝[溶接金網及び埋設鋼板型枠]	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			┣鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			┣巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			┣側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			┗ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		管渠工	PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
		集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち街渠桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		地下排水工	地下排水	【管規格】	m	m	
		場所打水路工	現場打水路	【内幅(複単不使用の場合),内高(複単不使用の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		排水工	小段排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
			縦排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
		排水性舗装用路肩排水工	透水性樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			導水ﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
	縁石工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
	踏掛版工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		踏掛版工	踏掛版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,鉄筋材料規格・径,鉄筋材料規格・径】	m3	m3	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格】	本	本	
	防護柵工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		防止柵工	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
			転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			遮光ﾌｪﾝｽ	【種別,支柱間隔,作業条件】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	【作業区分,ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ規格】	m	m	
		車止めﾎﾟｽﾄ工	車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径,車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
		防護柵基礎工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	標識工	小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
		大型標識工	標識基礎	【形式,基礎規格】	基	基	
			片持標識柱	【柱型式】	基	基	
			門型標識柱	【ｽﾊﾟﾝ長,型式】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
			着雪防止板	【板規格】	枚	枚	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
			高視認性区画線	【施工方法　規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			仮区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	
	道路植栽工	道路植栽工	植樹帯盛土	【土質】	m3	m3	
			植樹	【樹木規格】	本	本	
			地被類植付	【種類】	m2	m2	
			支柱	【支柱形式,施工区分,規格・仕様】	本	本	
			樹名板	【樹名板規格】	枚	枚	
	道路付属施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			距離標	【作業区分,施工区分】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		ｹｰﾌﾞﾙ配管工	ｹｰﾌﾞﾙ配管	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
		照明工	照明柱基礎	【基礎型式】	基	基	
			照明柱	【柱規格】	基	基	
	橋梁付属物工	伸縮装置工	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,工種】	m	m	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
鋼橋上部	工場製作工	桁製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		検査路製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製伸縮継手製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	【材質】	m3	式 or m3	
			充填ｼｰﾙ	【材質】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		落橋防止装置製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製排水管製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		橋梁用防護柵製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		橋梁用高欄製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		横断歩道橋製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｲﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		鋳造費	金属支承	【支承規格】	個	個	
			大型ｺﾞﾑ支承	【支承規格】	個	個	
			排水桝	【桝規格】	個	個	
			橋名板	【材質】	枚	枚	
			橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	鋼橋架設工	地組工	地組	【・・・・】	t	式 or t	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ架設)	ｹｰﾌﾞﾙｴﾚｸｼｮﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	t	式 or t	
		架設工(架設桁架設)	架設桁設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格，桁種類】	t	式 or t	
		架設工（送出し架設）	送出し設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			移動ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			ｱﾝｶｰ設備	【・・・・】	式	式	
			鉄塔基礎	【・・・・】	式	式	
			横取り設備	【・・・・】	式	式	
			降下設備	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格，桁種類】	t	式 or t	
		架設工（ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ架設）	ﾄﾗﾍﾞﾗｰｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			門型ｸﾚｰﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			軌条設備	【・・・・】	式	式	
			台車設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格，桁種類】	t	式 or t	
		支承工	大型ｺﾞﾑ支承設置	【支承規格】	個	個	
			金属支承設置	【支承規格】	個	個	
		現場継手工	鋼床版現場溶接	【・・・・】	m	式 or m	
			鋼床版Uﾘﾌﾞ現場溶接	【・・・・】	個	式 or 個	
			本締めﾎﾞﾙﾄ	【・・・・】	本	本	
	橋梁現場塗装工	現場塗装工	下塗	【塗装種別（塗替塗装），塗装種別（継手部下塗），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別（新橋現場塗装），塗装種別（塗替塗装），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別（新橋現場塗装），塗装種別（塗替塗装），塗装箇所，塗装回数】	m2	m2	
	床版工		床版架設	【・・・・】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
	橋梁付属物工	伸縮装置工	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格，工種】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格，工種】	m	m	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【材質規格（寸法等）】	箇所	箇所	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			└ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		├地覆工	├場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			└ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		├橋梁用防護柵工	├橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			└落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		├橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		├検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
		└銘板工	├橋名板	【材質】	枚	枚	
			└橋歴板	【・・・・】	枚	枚	
	├歩道橋本体工	├作業土工	├床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			├床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			├埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			├基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			├掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			├転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├既製杭工	├既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【土質】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			├残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			├殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			├殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			├鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			└現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		├場所打杭工	├場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【土質】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			├残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			├殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			├殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			└泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		├橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等），敷厚】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設	【・・・・】	基	基	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		歩道橋架設工	横断歩道橋架設	【・・・・】	t	式 or t	
			側道橋架設	【・・・・】	t	式 or t	
			橋面舗装	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,仕上り厚(樹脂ﾓﾙﾀﾙの場合),仕上り厚(景観透水性舗装の場合),仕上り厚(型枠式ｶﾗｰﾀｲﾙ舗装の場合),仕上り厚(ﾌﾞﾛｯｸ･ﾀｲﾙ舗装の場合),舗装厚(As舗装の場合)】	m2	m2	
			側板	【取外し部材規格】	m2	m2	
			高欄	【・・・・】	m	m	
			足場	【橋梁の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	箇所	箇所	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	鋼橋足場等設置工	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋上部	工場製作工	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ用桁製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
		橋梁用防護柵製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		鋼製伸縮継手製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ	【材質】	m3	式 or m3	
			充填ｼｰﾙ	【材質】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		検査路製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
		鋳造費	金属支承	【支承規格】	個	個	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	PC橋工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁製作	【・・・・】	本	本	
		ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作工	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ桁製作	【鉄筋規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,PCｹｰﾌﾞﾙの種類】	本	本	
			機械器具損料	【・・・・】	式	式	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ製作	【桁規格】	本	本	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ主桁組立	【PCｹｰﾌﾞﾙ規格】	本	本	
		支承工	ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	桁小運搬	【・・・・】	本	式 or 本	
			桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		架設工(架設桁架設)	桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		床版･横組工	鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	組	組	
		PCｺﾝﾎﾟ橋床板工	PC板支承	【・・・・】	m	m	
			PC板仮置	【・・・・】	枚	枚	
			PC板敷設	【PC板の種類】	枚	枚	
			継目	【・・・・】	m	m	
			型枠(PCｺﾝﾎﾟ床版工)	【・・・・】	m2	式 or m2	
	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁橋工	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作	【桁規格】	本	本	
		ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁製作工(現場)	型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			ﾌﾟﾚﾌﾚｸｼｮﾝ	【・・・・】	回	式 or 回	
			ﾘﾘｰｽ	【・・・・】	回	式 or 回	
			主桁解体	【・・・・】	主桁本	式 or 主桁本	
			桁組立	【・・・・】	主桁本	式 or 主桁本	
			主桁製作設備	【・・・・】	式	式	
		支承工	ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		架設工(ｸﾚｰﾝ架設)	桁小運搬	【・・・・】	本	式 or 本	
			桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		架設工(架設桁架設)	桁架設	【規格,桁形式】	本	式 or 本	
		床版･横組工	鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		局部ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ工	部分ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽ	【・・・・】	径間	式 or 径間	
		床版･横桁工	横桁取付	【・・・・】	箇所	箇所	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	組	組	
	PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
		PCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	円筒型枠	【・・・・】	m	式 or m	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			PC緊張	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類,定着装置】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
	RCﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋工	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ製作工	円筒型枠	【・・・・】	m	式 or m	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
	PC版桁橋工	PC版桁製作工	型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			移動型枠	【・・・・】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			PC緊張	【緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC固定	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			PC継手	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			横締めｹｰﾌﾞﾙ	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			横締め緊張	【・・・・】	箇所	箇所	
	PC箱桁橋工	架設支保工(固定)	支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
			変位制限装置	【・・・・】	組	組	
			ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	【・・・・】	組	組	
		PC箱桁製作工	鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ･緊張	【緊張区分,PC規格,PC鋼棒規格】	ｹｰﾌﾞﾙ	ｹｰﾌﾞﾙ	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【PC鋼材の種類】	箇所	箇所	
	PC片持箱桁橋工	PC片持箱桁製作工	型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	t	t	
			PC緊張	【緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC固定	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC継手	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC鋼棒	【鋼棒径･種別,継手種別】	m	m	
		支承工	金属支承設置	【支承規格】	個	個	
			ｺﾞﾑ支承	【橋種,反力,寸法】	個	個	
		架設工(片持架設)	柱頭部仮支承	【・・・・】	m2	式 or m2	
			桁架設	【規格,桁種類】	基	式 or 基	
			支保工	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m	式 or m	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	PC押出し箱桁橋工	PC押出し箱桁製作工	型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格・径】	t	t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			PCｹｰﾌﾞﾙ	【PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			PC緊張	【緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC固定	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			PC継手	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			横締めｹｰﾌﾞﾙ	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			横締め緊張	【・・・・】	箇所	箇所	
			鉛直締めｹｰﾌﾞﾙ	【電源区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	m	m	
			鉛直締め緊張	【電源区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
			取付桁結合解放	【・・・・】	回	式 or 回	
			主桁製作設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		架設工(押出し架設)	押出装置	【・・・・】	基	式 or 基	
			滑り装置	【・・・・】	基	式 or 基	
			手延べ桁	【・・・・】	基	式 or 基	
			仮支柱	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁架設	【規格,桁種類】	回	式 or 回	
	橋梁付属物工	伸縮装置工	鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置	【伸縮装置規格】	m	m	
			鋼製伸縮装置	【伸縮装置規格】	t	t	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格】	m	m	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾞﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ橋足場等設置工	橋梁足場工	架設足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			塗装足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			側面塗装足場	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支承設置用足場	【・・・・】	m	式 or m	
		橋梁防護工	板張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｼｰﾄ張防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾜｲﾔｰﾌﾞﾘｯｼﾞ防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			PC防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		昇降用設備工	登り桟橋	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			工事用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			┗殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		┣仮橋･仮桟橋工	┣床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			┣埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			┣基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			┣掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			┣積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			┣人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			┣押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			┣整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			┣土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			┣土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			┣橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			┣仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			┣覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			┣ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			┣積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			┣殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			┣殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			┣鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			┣現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			┗防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		┣路面覆工	┣覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			┣覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┗覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		┣土留･仮締切工	┣溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			┣広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			┣軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｰﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			ｰ素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			ｰ土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		ｰ残土受入れ施設工	ｰ土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		ｰ作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ｰﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		ｰ電力設備工	ｰ受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ｰ配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			ｰ電動機設備	【・・・・】	式	式	
			└照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｰｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｰｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｰｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｰｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			└ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ｰﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ｰﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ｰﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ｰﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			ｰ吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｰｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｰ防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｰﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ｰﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			└防音設備	【・・・・】	式	式	
		ｰ防塵対策工	ｰ仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｰﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			ｰ路面清掃	【・・・・】	式	式	
			└散水	【・・・・】	式	式	
		ｰ汚濁防止工	ｰ汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			└濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		ｰ防護施設工	ｰ切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			ｰ仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			ｰ立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			└法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		ｰ除雪工	ｰ現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			ｰ現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			└仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
橋梁下部	工場製作工	刃口金物製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		鋼製橋脚製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
		ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	橋台工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】			
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			刃口金物据付	【・・・・】	基	基	
			沈下掘削	【・・・・】	m3	m3	
			沈下促進	【水荷重型式,載荷材料型式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)】	t	式 or t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			砂ｾﾝﾄﾙ	【材料規格】	m3	m3	
			中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	【・・・・】	基	基	
			中詰充填	【中詰材規格】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠･支保	【・・・・】	m2	式 or m2	
			止水壁取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		橋台躯体工(構造物単位)	逆T式橋台	【高さ区分,打設量区分,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,化粧型枠の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		橋台躯体工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等），敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			有孔管	【作業区分,工法区分,施工規模】	m	m	
		地下水位低下工	ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
	RC橋脚工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			刃口金物据付	【・・・・】	基	基	
			沈下掘削	【・・・・】	m3	m3	
			沈下促進	【水荷重型式,載荷材料型式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)】	t	式 or t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			砂ｾﾝﾄﾙ	【材料規格】	m3	m3	
			中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ﾌﾞﾛｰﾊﾟｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	【・・・・】	基	基	
			中詰充填	【中詰材規格】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠･支保	【・・・・】	m2	式 or m2	
			止水壁取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		鋼管矢板基礎工	鋼管矢板	【鋼管材質,鋼管径,鋼管長さ,打込工法】	本	本	
			井筒内掘削	【・・・・】	m3	m3	
			継手処理	【・・・・】	本	本	
			鋼管内掘削	【・・・・】	m3	m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			敷砂	【敷砂規格】	m3	m3	
			底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			杭切断	【鋼管杭径】	本	本	
			鋼管矢板支保	【支保型式】	t	t	
			間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			頂版結合(ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ)	【・・・・】	t	t	
			頂版結合(鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ)	【・・・・】	段	段	
		橋脚躯体工(構造物単位)	T型橋脚	【高さ区分,打設量区分,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,化粧型枠の有無】	m3	m3	
			壁式橋脚	【高さ区分,打設量区分,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,化粧型枠の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		橋脚躯体工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保工基礎	【・・・・】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
	鋼製橋脚工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工	ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ設備	【・・・・】	式	式	
			刃口金物据付	【・・・・】	基	基	
			沈下掘削	【・・・・】	m3	m3	
			沈下促進	【水荷重型式,載荷材料型式(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)】	t	式 or t	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			砂ｾﾝﾄﾙ	【材料規格】	m3	m3	
			中埋ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ﾌﾞﾛｰﾊﾞｲﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ調整	【・・・・】	基	基	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			中詰充填	【中詰材規格】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠･支保	【・・・・】	m2	式 or m2	
			止水壁取壊し	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		鋼管矢板基礎工	鋼管矢板	【鋼管材質,鋼管径,鋼管長さ,打込工法】	本	本	
			井筒内掘削	【・・・・】	m3	m3	
			継手処理	【・・・・】	本	本	
			鋼管内掘削	【・・・・】	m3	m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			敷砂	【敷砂規格】	m3	m3	
			底ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			杭切断	【鋼管杭径】	本	本	
			鋼管矢板支保	【支保型式】	t	t	
			間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			頂版結合(ﾌﾟﾚｰﾄﾌﾞﾗｹｯﾄ)	【・・・・】	t	t	
			頂版結合(鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ)	【・・・・】	段	段	
		橋脚ﾌｰﾁﾝｸﾞ工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｱﾝｶｰﾌﾚｰﾑ架設	【・・・・】	基	基	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		橋脚架設工	地組	【・・・・】	t	t	
			ﾍﾞﾝﾄ	【・・・・】	式	式	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			橋脚架設	【・・・・】	t	t	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		現場継手工	現場溶接	【平均板厚】	m	式 or m	
			本締めﾎﾞﾙﾄ	【・・・・】	本	式 or 本	
		現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	護岸基礎工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		基礎工	現場打基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	【底幅,高さ,ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型),中詰材の種類】	m	m	
			基礎栗石	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
			中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼平均矢板長さ,矢板根入長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
		土台基礎工	一本土台	【・・・・】	m	m	
			片梯子土台	【・・・・】	m	m	
			梯子土台	【・・・・】	m	m	
			止杭一本土台	【・・・・】	m	m	
			詰杭	【・・・・】	m	m	
	矢板護岸工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾞﾚｷｬｽﾄ笠ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		矢板工	鋼矢板	【鋼矢板型式,鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼平均矢板長さ,矢板根入長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	枚	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	組	組	
			腹起し	【溝形鋼規格】	t	t	
			控え版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
	法覆護岸工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		護岸付属物工	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			小口止	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ小口止	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			小口止矢板	【鋼矢板材質,鋼矢板型式,鋼矢板長さ】	枚	枚	
			縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ巻止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,天端幅,高さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		緑化ﾌﾞﾛｯｸ工	緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		環境護岸ﾌﾞﾛｯｸ工	階段ﾌﾞﾛｯｸ積	【ブロック規格(型)】	m2	m2	
			魚巣ﾌﾞﾛｯｸ積	【ブロック規格(型)】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		多自然型護岸工	木杭	【杭材質,杭末口,杭長】	本	本	
			巨石張(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石張(空)	【石材径,吸出し防止材の有無】	m2	m2	
			巨石積(練)	【石材径,遮水ｼｰﾄの有無,止水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			巨石採取	【・・・・】	個	個	
			巨石運搬	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			巨石据付	【石材径】	m2	m2	
			雑割石張	【空石規格】	m2	m2	
			かごﾏｯﾄ(ｽﾛｰﾌﾟ型)	【かご厚さ,かご本体材質,詰石種類,詰石規格】	m2	m2	
			かごﾏｯﾄ(多段積型)	【かご本体材質,かご本体材質（文字入力）,詰石種類,詰石規格,詰石規格（文字入力）】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ	【法勾配】	m2	m2	
			杭柵	【・・・・】	m	m	
			連柴柵	【・・・・】	m	m	
			粗朶法覆	【・・・・】	m2	m2	
			玉石柳枝	【・・・・】	m2	m2	
			栗石粗朶	【・・・・】	m2	m2	
		吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			野芝種子吹付	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			被覆シート張	【ｼｰﾄ規格】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
		覆土工	覆土(流用土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(発生土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(採取土)	【・・・・】	m3	m3	
			覆土(購入土)	【・・・・】	m3	m3	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
		羽口工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			かご枠	【幅,高さ,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ水中吊落し	【・・・・】	m2	m2	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	【・・・・】	m3	m3	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張(型枠)	【型枠の種類】	m2	m2	
	擁壁護岸工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			┣ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┣横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			┣盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			┣じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┣土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┣締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┣締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			┣中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			┗中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣砂防仮締切工	┣土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┣土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			┗ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		┣水替工	┣ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			┗水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		┣地下水位低下工	┣ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			┗ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		┣地中連続壁工(柱列式)	┣連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			┣ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			┣削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			┣ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			┣ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			┣ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			┣ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			┣足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			┣切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			┗泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		┣仮水路工	┣ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			┣ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			┣暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			┣ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			┣素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┗土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		┣残土受入れ施設工	┣土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			┗土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		┣作業ﾔｰﾄﾞ整備工	┣ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			┗敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		┣電力設備工	┗受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
ﾄﾝﾈﾙ(NATM)	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			河床等掘削	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	ﾄﾝﾈﾙ工(発破工法)	掘削･支保工	掘削･支保	【掘削区分(岩)】	m	m	
		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	【掘削区分(岩)】	m	m	
			補強鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
	ﾄﾝﾈﾙ工(機械掘削工法)	掘削･支保工	掘削･支保	【掘削区分(岩)】	m	m	
		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	【掘削区分(岩)】	m	m	
			補強鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
	ﾄﾝﾈﾙ工(非常駐車帯工)	掘削･支保工	掘削･支保	【掘削区分(岩)】	m	m	
		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	【掘削区分(岩)】	m	m	
			覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)	【掘削区分,巻厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
			補強鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠(妻部)	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場(妻部)	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
	ﾄﾝﾈﾙ工(坑口工)DIIIﾊﾟﾀｰﾝ	掘削･支保工	掘削･支保	【掘削区分(岩)】	m	m	
		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	【掘削区分(岩)】	m	m	
			補強鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	ﾄﾝﾈﾙ工(小断面NATM)	掘削･支保工	掘削･支保	【掘削区分(岩)】	m	m	
		覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水工	覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水	【掘削区分(岩)】	m	m	
	覆工	側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ工	側壁ｺﾝｸﾘｰﾄ	【掘削区分,巻厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			補強鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		床版ｺﾝｸﾘｰﾄ工	床版ｺﾝｸﾘｰﾄ	【巻厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	ｲﾝﾊﾞｰﾄ工	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削	【・・・・】	m	m	
		ｲﾝﾊﾞｰﾄ本体工	ｲﾝﾊﾞｰﾄ	【掘削区分(岩),巻厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	坑内付帯工	箱抜工	箱抜	【掘削区分(岩),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
		裏面排水工	裏面排水	【材料規格】	m	m	
			湧水処理	【材料規格,削孔の有無,削孔長】	箇所	箇所	
		地下排水工	中央排水	【管種,管径】	m	m	
			横断排水	【管種,管径】	箇所	箇所	
			集水桝	【集水桝種類,現場打材種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	坑門工	坑口付工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			斜面ﾎﾞﾙﾄ	【材料規格,長さ】	本	本	
			坑口処理	【・・・・】	箇所	箇所	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		坑門本体工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			型枠(ｾﾝﾄﾙ)	【・・・・】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		明り巻工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			型枠(ｾﾝﾄﾙ)	【・・・・】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
	掘削補助工	掘削補助工A	ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ	【掘削区分,材料規格,長さ】	本	本	
			先受け矢板	【材料規格,長さ】	枚	枚	
			岩盤固結	【材料規格】	m3	m3	
			増し吹付	【材料規格,吹付厚,補強材有無,補強材規格】	m2	m2	
			増しﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	【材料規格,長さ】	本	本	
			鏡吹付	【材料規格,吹付厚】	m2	m2	
			鏡ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	【材料規格,長さ】	本	本	
			仮ｲﾝﾊﾞｰﾄ	【材料規格,巻厚,補強材有無,補強材規格】	m2	m2	
			ﾐﾆﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ	【材料規格,径,長さ】	本	本	
		掘削補助工B	水抜ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	【材料規格,径,長さ】	本	本	
			垂直縫地	【材料規格,径,長さ】	本	本	
			ﾊﾟｲﾌﾟﾙｰﾌ	【材料規格,径,長さ】	本	本	
			押え盛土	【材料規格,改良材添加量】	m3	m3	
			薬液注入	【注入材料】	m3	m3	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
			ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾄﾝﾈﾙ仮巻ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,巻厚】	m	m	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			─盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─砂防仮締切工	─土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─水替工	─ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		─地下水位低下工	─ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		─地中連続壁工(柱列式)	─連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			─ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		─仮水路工	─ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			─ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			─暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			─ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			─素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─残土受入れ施設工	─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─作業ﾔｰﾄﾞ整備工	─ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		─電力設備工	─受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			─配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			─電動機設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
ｺﾝｸﾘｰﾄｼｪｯﾄﾞ	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			└人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		├路体盛土工	┌路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├路床盛土工	┌路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├法面整形工	┌法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			└法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		└残土処理工	┌整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	├ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ下部工	├作業土工	┌床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			├床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			├埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			├基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			├掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			├転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			├人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			├押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			└土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├既製杭工	┌既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			├積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			├人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			├整地	【土質】	m3	式 or m3	
			├土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			├残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			├殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			├殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			├鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			└現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		受台工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			有孔管	【作業区分,工法区分,施工規模】	m	m	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｼｪｯﾄﾞ上部工	ｼｪｯﾄﾞ購入工	ｼｪｯﾄﾞ部材材料費	【材質規格(寸法等)】	本	式 or 本	
			輸送	【・・・・】	t	t	
		土砂囲工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
		柱脚ｺﾝｸﾘｰﾄ工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	RCｼｪｯﾄﾞ工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		躯体工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			有孔管	【作業区分,工法区分,施工規模】	m	m	
			排水ﾏｯﾄ	【材質規格】	m	m	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
	ｼｪｯﾄﾞ付属物工	落橋防止装置工	落橋防止装置	【材質規格（寸法等）】	箇所	箇所	
		排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
鋼製ｼｪｯﾄﾞ	工場製作工	梁(柱)製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	【材質･径･長さ,ｱﾝｶｰ材規格】	組	組	
		屋根製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋼製排水管製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ボルト・ナット種類】	組	組	
		鋳造費	排水桝	【桝規格】	個	個	
			銘板	【材質】	枚	枚	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	鋼製ｼｪｯﾄﾞ下部工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		既製杭工	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭	【杭種別,杭径,杭長,杭の打込長(掘削長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
		場所打杭工	場所打杭	【杭径,杭長(設計長)】	本	本	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【土質】	m3	式 or m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			泥水処理	【・・・・】	m3	m3	
		深礎工	巻立ｺﾝｸﾘｰﾄ	【敷厚,構造物種別,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m2	m2	
			掘削土留	【杭径(A工法の場合),杭径(B工法-1の場合),杭径(B工法-2の場合),杭径(C工法の場合),杭長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		受台工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			有孔管	【作業区分,工法区分,施工規模】	m	m	
	鋼製ｼｪｯﾄﾞ上部工	架設工	ｼｪｯﾄﾞ架設	【・・・・】	t	式 or t	
		現場継手工	本締めﾎﾞﾙﾄ	【・・・・】	本	本	
		現場塗装工	下塗	【塗装種別(塗替塗装),塗装種別(継手部下塗),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別(新橋現場塗装),塗装種別(塗替塗装),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ工	溶接金網	【線径,網目】	m2	m2	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		防水工	防水	【防水材の種類】	m2	m2	
	ｼｪｯﾄﾞ付属物工	排水装置工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【材質規格（寸法等）】	箇所	箇所	
		銘板工	銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
地下横断歩道	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			─敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			─敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			─仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			─舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			─舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			─安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			─工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			└殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		─仮橋･仮桟橋工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			─整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			─土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			─土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			─橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			─仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
	開削土工	掘削工	開削掘削	【土質】	m3	式 or m3	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	地盤改良工	路床安定処理工	安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	m2	
		置換工	置換	【置換材料,施工数量】	m3	m3	
		ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ	【砂材料費の有無】	m3	m3	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
		ﾊﾞｰﾁｶﾙﾄﾞﾚｰﾝ工	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
			ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ	【材料規格,長さ(打設長)】	本	本	
		締固め改良工	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	【径,SD打設長,SD杭径,SCP径,SCP打設長,SCP杭径】	本	本	
		固結工	粉体噴射撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			粉体噴射撹拌(先掘)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(移設)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			粉体噴射撹拌(軸間変更)	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	式	式	
			ｽﾗﾘｰ撹拌	【改良材種類,杭径,長さ(打設長),長さ(杭長)】	本	本	
			高圧噴射撹拌	【工法,注入材種類,長さ(注入長),長さ(土被長)】	本	本	
			中層混合処理	【改良深度,施工規模】	m3	m3	
			薬液注入	【・・・・】	本	本	
	現場打構築工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		現場打躯体工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
		継手工	目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	【鉄筋材料規格・径】	組	組	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
		ｶﾗｰ継手工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		防水工	防水	【防水材の種類】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
地下駐車場	工場製作工	設備･金物製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			─盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─砂防仮締切工	─土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─水替工	─ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			─水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		─地下水位低下工	─ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			─ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		─地中連続壁工(柱列式)	─連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			─ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
	開削土工	掘削工	開削掘削	【土質】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	構築工	躯体工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
			誘発目地	【目地形式】	m	m	
		防水工	防水	【防水材の種類】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			防水壁	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	付属設備工	設備工	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	【蓋種類】	組	組	
			蓋	【蓋種類】	組	組	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ	【材質,管径】	個	個	
		付属金物工	換気防護柵	【高さ】	箇所	箇所	
			梯子	【寸法】	本	本	
			ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			ﾀﾗｯﾌﾟ	【寸法】	本	本	
			手摺	【高さ】	m	m	
			銘板	【材質,寸法】	枚	枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		情報案内施設工	ｽｸﾘｰﾝ	【材質･形状寸法】	個	個	
			案内板	【材質･形状寸法】	箇所	箇所	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路新設･改築】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
共同溝	工場製作工	設備･金物製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		工場塗装工	前処理	【材料種類】	m2	m2	
			ﾒｯｷ	【・・・・】	t	t	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		─水替工	─ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		─地下水位低下工	─ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		─地中連続壁工(柱列式)	─連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			─ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		─仮水路工	─ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			─ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			─暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			─ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			─素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─残土受入れ施設工	─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		─作業ﾔｰﾄﾞ整備工	─ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		─電力設備工	─受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			─配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			─電動機設備	【・・・・】	式	式	
			└照明設備	【・・・・】	式	式	
		─ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	─ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			─ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			└ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		─ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	─ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			─ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			─ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			─ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			─吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
	開削土工	掘削工	開削掘削	【土質】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	現場打構築工	現場打躯体工(構造物単位)	共同溝	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,規格,土被り,内幅,内高】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			誘発目地	【目地形式】	m	m	
		現場打躯体工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			目地材	【目地材種類･厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			誘発目地	【目地形式】	m	m	
		歩床工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			型枠	【・・・・】	m	式 or m	
		ｶﾗｰ継手工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		防水工	防水	【施工種別,材質】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			防水壁	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	箇所	箇所	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ構築工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体工	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ躯体	【種類,形状・寸法】	個	個	
		縦締工	PC鋼材	【材質,種類】	m	m	
			縦締め緊張	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
		横締工	PC鋼材	【材質,種類】	m	m	
			横締め緊張	【電源区分,緊張区分,PCｹｰﾌﾞﾙ種類】	箇所	箇所	
		可とう継手工	可とう継手	【内幅,内高】	箇所	箇所	
		目地工	ｺｰｷﾝｸﾞ	【材質,種類】	m	m	
			ｼｰﾙ	【・・・・】	m	m	
	付属設備工	設備工	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	【蓋種類】	組	組	
			蓋	【蓋種類】	組	組	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ﾙｰﾌﾄﾞﾚｰﾝ	【材質,管径】	個	個	
		付属金物工	換気防護柵	【高さ】	箇所	箇所	
			梯子	【寸法】	本	本	
			ｽﾃｯﾌﾟ	【ｽﾃｯﾌﾟ規格】	本	本	
			ﾀﾗｯﾌﾟ	【寸法】	本	本	
			手摺	【高さ】	m	m	
			銘板	【材質,寸法】	枚	枚	
電線共同溝	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板	枚	式 or 枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				打込長,平均鋼矢板引抜長】			
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			─盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─砂防仮締切工	─土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		─水替工	─ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		─地下水位低下工	─ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		─地中連続壁工(柱列式)	─連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			─ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
	舗装版撤去工	舗装版破砕工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
	開削土工	掘削工	開削掘削	【土質】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
		埋戻し工	埋戻し・締固め	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し土	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【・・・・】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	電線共同溝工	管路工(管路部)	埋設管路	【材質,径】	m	m	
			露出管路	【材質,径】	m	m	
			埋設表示ｼｰﾄ	【ｼｰﾄ規格】	m	m	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【作業区分,内幅,内高,基礎材種別】	個	個	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			蓋	【蓋種類】	組	組	
		現場打ﾎﾞｯｸｽ工(特殊部)	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
	付帯設備工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
		土留壁工	ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
情報ﾎﾞｯｸｽ	情報ﾎﾞｯｸｽ工	舗装版破砕工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
		作業土工	床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
		管路工(管路部)	基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			埋設管路	【材質,径】	m	m	
			露出管路	【材質,径】	m	m	
			ｽﾘｰﾌﾞ	【・・・・】	個	個	
			伸縮継手	【・・・・】	個	個	
			埋設表示ｼｰﾄ	【ｼｰﾄ規格】	m	m	
	付帯設備工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ工	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			設置撤去工]				
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			─盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			└中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├砂防仮締切工	┌土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			├土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			└ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		├水替工	┌ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			└水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		├地下水位低下工	┌ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			└ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		├地中連続壁工(柱列式)	┌連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			├ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			├削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			├ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			├ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			├ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			├ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			├足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			├切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			└泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		├仮水路工	┌ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			├ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			├暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			├ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			├素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			├土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		├残土受入れ施設工	┌土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			└土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		├作業ﾔｰﾄﾞ整備工	┌ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		├電力設備工	┌受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			├配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			├電動機設備	【・・・・】	式	式	
			└照明設備	【・・・・】	式	式	
		├ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	┌ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			├ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			├ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			└ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		├ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	┌ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			├ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			├ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			├ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｔﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分，基礎形式，高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高，作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高，作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪（機械）	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪（人力）	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類，施工規模，法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費（河川）	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費（海岸）	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 共同溝･電線共同溝】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
道路維持	巡視･巡回工	道路巡回工	通常巡回	【巡回車種類,巡回時間帯】	回	回	
			緊急巡回	【巡回車種類,巡回時間帯】	回	回	
	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	舗装工	路面切削工	路面切削	【施工区分・平均切削深さ,段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		舗装打換え工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			下層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			中間層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	【平均切削深さ,舗設層数,段差すりつけ区分,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層),ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(二層)】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		路上再生工	路上路盤再生工	【混合深さ,混合用乳剤の有無,養生工の有無,砂散布の有無】	m2	m2	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装補修工	ｱｽﾌｧﾙﾄ注入	【材料種類,削孔数】	t	t	
			舗装版目地補修	【材料種類】	m	m	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			わだち掘れ補修	【材料種類】	m2	m2	
			ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ	【材料種類】	t	t	
		ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ	【溝寸法･溝間隔,施工規模,舗装面種類】	m2	m2	
			ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ(路面排水用)	【溝寸法,舗装面種類】	m	m	
	排水構造物工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別(暗渠排水管の場合),管径】	m	m	
			管(函)渠型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			管(函)渠型側溝[溶接金網及び埋設鋼板型枠]	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		管渠工	PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
		集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち街渠桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		地下排水工	地下排水	【管規格】	m	m	
		場所打水路工	現場打水路	【内幅(複単不使用の場合),内高(複単	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				不使用の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】			
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		排水工	小段排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
			縦排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
	防護柵工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		防止柵工	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
			転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			遮光ﾌｪﾝｽ	【種別,支柱間隔,作業条件】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	【作業区分,ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ規格】	m	m	
		車止めﾎﾟｽﾄ工	車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径,車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
		防護柵基礎工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	標識工	小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
		大型標識工	標識基礎	【形式,基礎規格】	基	基	
			片持標識柱	【柱型式】	基	基	
			門型標識柱	【ｽﾊﾟﾝ長,型式】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
			着雪防止板	【板規格】	枚	枚	
	道路付属施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			距離標	【作業区分,施工区分】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		ｹｰﾌﾞﾙ配管工	ｹｰﾌﾞﾙ配管	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
		照明工	照明柱基礎	【基礎型式】	基	基	
			照明柱	【柱規格】	基	基	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打函渠工(構造物単位)	函渠	【内幅,内高,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
		防水工	防水	【施工種別,材質】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			人工張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			植生穴	【削孔数】	m2	m2	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		法面施肥工	法面施肥	【施工区分】	m2	m2	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	枚	枚	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	【鉄筋規格,削孔長,現場条件,施工規模】	m	m	
			足場(鉄筋挿入)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	橋梁床版工	床版補強工(鋼板接着工法)	鋼板接着	【・・・・】	m2	m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(増桁架設工法)	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(炭素繊維接着工法)	下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【材料種類】	m2	m2	
			不陸修正	【・・・・】	m2	m2	
			炭素繊維ｼｰﾄ接着	【・・・・】	m2	m2	
			仕上げ塗装	【材料種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		床版増厚補強工	表面荒らし	【・・・・】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		床版取替工	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			鋼製高欄取替	【作業区分,高欄形式】	m	m	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無,作業内容積込,工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
		旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	【・・・・】	m	m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			床版破砕及び撤去	【施工内容】	m3	m3	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁材撤去	【施工内容】	t	t	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無,作業内容積込,工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	橋梁付属物工	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	【伸縮装置補修】	m	m	
			鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	【工種,伸縮装置本体型式,仕様,伸縮装置本体材料の計上】	m	m	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,伸縮装置断面積,工種,取付部位,工法区分,補修形式】	m	m	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		排水施設工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
			足場･防護	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	横断歩道橋工	横断歩道橋工	高欄･手摺	【作業区分,側板規格】	t	t	
			側板	【作業区分,側板規格】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	【ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの規格】	m	m	
			足場	【橋梁の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	箇所	箇所	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整	【素地調整種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		道路付属構造物塗装工	素地調整	【調整工種別】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		張紙防止塗装工	張紙防止塗装	【塗料種別】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃	【・・・・】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	ﾄﾝﾈﾙ工	内装板工	内装板	【内装板材質】	m2	m2	
		裏込注入工	裏込注入	【注入材種類,配合,ﾄﾝﾈﾙ種別,ﾄﾝﾈﾙ平均距離,足場の有無】	m3	m3	
		漏水対策工	面導水	【導水材種類】	m2	m2	
			線導水	【導水材種類】	m	m	
	道路付属物復旧工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		付属物復旧工	舗装版削孔	【削孔工法,削孔土質】	孔	孔	
			ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧	【作業区分,使用材料】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ復旧	【作業区分,使用材料】	m	m	
			防護柵基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,高さ】	m3	m3	
			調整ポスト	【支柱間隔】	個	個	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ復旧	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格,作業条件】	m	m	
			転落(横断)防止柵復旧	【施工区分,防護柵種類,柵高,支柱間	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				隔,根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無,施工規模】			
			路側標識復旧	【柱規格,柱長さ,塗装仕様,曲げ支柱有無,施工規模】	基	基	
			標識板復旧	【標識板規格,添架形式(標識設置箇所),施工規模】	枚	枚	
			視線誘導標復旧	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			距離標復旧	【距離標規格,作業区分】	本	本	
			張紙防止ｼｰﾄ復旧	【ｼｰﾄ種類】	m2	m2	
	道路清掃工	路面清掃工	路面清掃(機械)	【作業形態】	km	km	
			路面清掃(路肩部･人力)	【作業形態,塵埃量】	km	km	
			路面清掃(歩道･人力)	【作業形態,塵埃量】	m2	m2	
			路面清掃(歩道橋･地下道･人力)	【作業形態,塵埃量】	m2	m2	
			路面清掃(中央分離帯･人力)	【作業形態,塵埃量】	m2	m2	
		路肩整正工	路肩整正(機械)	【作業形態】	km	km	
			路肩整正(人力)	【作業形態,運搬距離】	m2	m2	
		排水施設清掃工	側溝清掃(人力)	【作業形態,側溝蓋規格】	m	m	
			側溝清掃(機械)	【作業形態】	m	m	
			集水桝清掃(機械)	【作業形態】	個	個	
			管渠清掃	【作業形態,作業量区分,排水管清掃車使用区分,側溝清掃車使用区分,散水車機種,散水車の使用区分】	m	m	
			桝清掃	【作業形態,機械使用区分,土砂厚】	箇所	箇所	
		橋梁清掃工	櫛型ｼﾞｮｲﾝﾄ清掃	【作業形態】	m	式 or m	
			排水管清掃	【作業形態,排水管清掃車の機械使用条件,側溝清掃車の機械使用条件,高所作業車の機械使用条件】	m	m	
		道路付属物清掃工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃	【作業形態,散水車機種,ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車使用区分,散水車使用区分,支柱清掃の有無】	km	km	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ清掃	【作業形態】	m	m	
			ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃(機械)	【作業形態】	km	km	
			ﾄﾝﾈﾙ照明器具清掃(人力)	【作業形態,高所作業車の機械使用条件】	灯	灯	
			視線誘導標清掃	【作業形態】	本	本	
		構造物清掃工	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃	【作業形態,ﾌﾞﾗｼ使用区分,散水車機種,ﾄﾝﾈﾙ清掃車機種,散水車使用区分】	m2	m2	
	植栽維持工	樹木･芝生管理工	樹木剪定	【樹種,樹高】	本	本	
			寄植剪定	【樹種,樹高】	m2	m2	
			芝刈	【芝種類】	m2	m2	
			抜根除草	【施工内容,施工規模,施工場所別補正】	m2	m2	
			補植	【樹木規格,土壌改良材の有無,植樹割	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				増しの有無】			
			─支柱	【支柱形式,施工区分,規格・仕様】	本	本	
			─樹木施肥	【肥料種類】	本	本	
			─寄植･芝施肥	【肥料種類,施工内容,施工規模,施工場所別補正】	m2	m2	
			─潅水	【潅水時期】	m2	m2	
			─防除	【薬剤種類,施工内容,施工規模,時間制約補正,夜間作業補正,施工場所別補正】	本	本	
			─寄植･芝薬剤散布	【薬剤種類,施工内容,施工規模,施工場所別補正】	m2	m2	
			└移植	【施工内容(移植),施工規模(移植),施工内容(植樹),施工規模(植樹)】	本	本	
	─除草工	─道路除草工	─除草	【・・・・】	m2	m2	
	─冬期対策施設工	─冬期安全施設工	─ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ種類,作業区分,ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ材料の有無】	本	本	
			─防雪柵	【防雪防護柵種類,柵高】	m	m	
			─落雪(せり出し)防護柵	【防雪防護柵種類,柵高】	m	m	
			─防雪柵現地張出し･収納	【防雪柵種類,作業区分】	m	m	
			└ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	本	
	─応急処理工	─応急処理作業工	─応急作業	【作業形態】	日	日	
	─構造物撤去工	─防護柵撤去工	─防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			─防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			─防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			─ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			─基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			└支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		─標識撤去工	─標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		─道路付属物撤去工	─視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			─境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			─距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			└遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		─作業土工	─床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			─床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			─埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			─基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			─掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			─転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			─積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			─人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			─押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			設置撤去工]				
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			─ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			─積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			─殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			─鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			─現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			└防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		─路面覆工	─覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			─覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			└覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		─土留･仮締切工	─溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			─広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			─軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			─H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			─削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			─ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			─ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			─ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			─ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			─足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			─ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			─切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			─横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			─盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			─じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			─土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			─土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			─締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			─締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			─泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			─中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｔﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ｔﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
道路修繕	工場製作工	床版補強材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
		桁補強材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		落橋防止装置製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		RC橋脚巻立て鋼板製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				有無,施工数量】			
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	舗装工	路面切削工	路面切削	【施工区分・平均切削深さ,段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		舗装打換え工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			下層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				員】			
		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	【平均切削深さ,舗設層数,段差すりつけ区分,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層),ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(二層)】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		路上再生工	路上路盤再生工	【混合深さ,混合用乳剤の有無,養生工の有無,砂散布の有無】	m2	m2	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ	【溝寸法･溝間隔,施工規模,舗装面種類】	m2	m2	
			ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ(路面排水用)	【溝寸法,舗装面種類】	m	m	
	排水構造物工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別(暗渠排水管の場合),管径】	m	m	
			管(函)渠型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			管(函)渠型側溝[溶接金網及び埋設鋼板型枠]	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		管渠工	PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
		集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		地下排水工	地下排水	【管規格】	m	m	
		場所打水路工	現場打水路	【内幅(複単不使用の場合),内高(複単不使用の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		排水工	小段排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
			縦排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】			
	縁石工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
	防護柵工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		防止柵工	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
			転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	
			遮光ﾌｪﾝｽ	【種別,支柱間隔,作業条件】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	【作業区分,ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ規格】	m	m	
		車止めﾎﾟｽﾄ工	車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径,車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
		防護柵基礎工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	標識工	小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
		大型標識工	標識基礎	【形式,基礎規格】	基	基	
			片持標識柱	【柱型式】	基	基	
			門型標識柱	【ｽﾊﾟﾝ長,型式】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
			着雪防止板	【板規格】	枚	枚	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
			高視認性区画線	【施工方法 規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			仮区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	
	道路植栽工	道路植栽工	植樹帯盛土	【土質】	m3	m3	
			植樹	【樹木規格】	本	本	
			地被類植付	【種類】	m2	m2	
			支柱	【支柱形式,施工区分,規格・仕様】	本	本	
			樹名板	【樹名板規格】	枚	枚	
	道路付属施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			距離標	【作業区分,施工区分】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		ｹｰﾌﾞﾙ配管工	ｹｰﾌﾞﾙ配管	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		照明工	照明柱基礎	【基礎型式】	基	基	
			照明柱	【柱規格】	基	基	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾞｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｸ積)					
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打函渠工(構造物単位)	函渠	【内幅,内高,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
		防水工	防水	【施工種別,材質】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			人工張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			植生穴	【削孔数】	m2	m2	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		法面施肥工	法面施肥	【施工区分】	m2	m2	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	枚	枚	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	【鉄筋規格,削孔長,現場条件,施工規模】	m	m	
			足場(鉄筋挿入)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	落石雪害防止工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		落石防止網工	ﾛｯｸﾈｯﾄ	【網規格(種別),網規格(寸法),アンカー規格・仕様,支柱規格・仕様】	m2	m2	
			繊維網	【繊維網規格】	m2	m2	
		落石防護柵工	ﾛｰﾌﾟ・金網	【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】	m	m	
			支柱	【支柱型式,施工区分,規格･仕様】	本	本	
			ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	【・・・・】	本	本	
			基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		防雪柵工	防雪柵	【防雪防護柵種類,柵高】	m	m	
		雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	【幅,高さ,長さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	
			雪崩予防柵	【柵高,柵長,柵種類】	基	基	
			雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	【ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
	橋梁床版工	床版補強工(鋼板接着工法)	鋼板接着	【・・・・】	m2	m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(増桁架設工法)	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(炭素繊維接着工法)	下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【材料種類】	m2	m2	
			不陸修正	【・・・・】	m2	m2	
			炭素繊維ｼｰﾄ接着	【・・・・】	m2	m2	
			仕上げ塗装	【材料種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
		床版増厚補強工	表面荒らし	【・・・・】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		床版取替工	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			鋼製高欄取替	【作業区分,高欄形式】	m	m	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無,作業内容積込,工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
		旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	【・・・・】	m	m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			床版破砕及び撤去	【施工内容】	m3	m3	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁材撤去	【施工内容】	t	t	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無,作業内容積込,工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	鋼桁工	鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強	【・・・・】	m	m	
	橋梁支承工	鋼橋支承工	支承取替	【支承形式,現場条件】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		PC橋支承工	支承取替	【支承形式,現場条件】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	橋梁付属物工	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	【伸縮装置補修】	m	m	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,伸縮装置断面積,工種,取付部位,工法区分,補修形式】	m	m	
			鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	【工種,伸縮装置本体型式,仕様,伸縮装置本体材料の計上】	m	m	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【材質規格(寸法等)】	箇所	箇所	
			削孔	【削孔径,削孔深さ】	孔	孔	
			ｱﾝｶｰ(落橋防止)	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格】	本	本	
			充填補修(落橋防止)	【・・・・】	孔	孔	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		排水施設工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
			足場･防護	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		沓座拡幅工	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	【・・・・】	m2	m2	
			削孔	【削孔径,削孔深さ】	孔	孔	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ挿入	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ種類,注入材材質】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			鋼製沓座設置	【鋼製沓座種類,設置箇所数】	箇所	箇所	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	横断歩道橋工	横断歩道橋工	高欄･手摺	【作業区分,側板規格】	t	t	
			側板	【作業区分,側板規格】	t	t	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの	【ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの規格】	m	m	
			足場	【橋梁の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	箇所	箇所	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	橋脚巻立て工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)	鋼板巻立て	【支柱区分,鋼材規格,板厚,注入材材質】	m2	m2	
			現場溶接	【平均板厚】	m	m	
			定着用ｱﾝｶｰ	【径,削孔長】	箇所	箇所	
			現場塗装	【塗装種別】	m2	m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
		RC橋脚鋼板巻立て工	鋼板取付	【鋼材規格,板厚,注入材材質】	m2	m2	
			現場溶接	【平均板厚】	m	m	
			定着用ｱﾝｶｰ	【径,削孔長】	箇所	箇所	
			現場塗装	【塗装種別】	m2	m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工(構造物単位)	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	【径,削孔長,ｱﾝｶｰ材の有無,ｱﾝｶｰ材長さ】	箇所	箇所	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	【径,削孔長,ｱﾝｶｰ材の有無,ｱﾝｶｰ材長さ】	箇所	箇所	
			下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	橋梁地覆補修	【形状寸法】	m	m	
			足場･防護	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
		支承取替工	支承取替	【支承形式】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		現場溶接鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強	【・・・・】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		ひび割れ補修工	充てん工法	【材料種類】	橋	橋	
			低圧注入工法	【材料種類】	橋	橋	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		断面修復工	左官工法	【材料種類,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無】	橋	橋	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		表面被覆工	下地処理	【・・・・】	橋	橋	
			プライマー塗布	【材料種類】	橋	橋	
			下塗り(パテ塗布)	【材料種類】	橋	橋	
			中塗り材塗布	【材料種類】	橋	橋	
			上塗り材塗布	【材料種類】	橋	橋	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整	【素地調整種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		道路付属構造物塗装工	素地調整	【調整工種別】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		張紙防止塗装工	張紙防止塗装	【塗料種別】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃	【・・・・】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	ﾄﾝﾈﾙ工	内装板工	内装板	【内装板材質】	m2	m2	
		裏込注入工	裏込注入	【注入材種類,配合,ﾄﾝﾈﾙ種別,ﾄﾝﾈﾙ平均距離,足場の有無】	m3	m3	
		漏水対策工	面導水	【導水材種類】	m2	m2	
			線導水	【導水材種類】	m	m	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		標識撤去工	標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ・腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
橋梁保全工事	工場製作工	床版補強材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	【ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ種類】	組	組	
		桁補強材製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		落橋防止装置製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
		RC橋脚巻立て鋼板製作工	製作加工	【鋼材規格】	t	t	
			ｽﾀｯﾄﾞｼﾞｪﾍﾞﾙ	【径･長さ】	本	本	
	工場製品輸送工	輸送工	輸送	【・・・・】	t	t	
			小運搬	【・・・・】	t	式 or t	
			現場取卸(鋼桁)	【・・・・】	t	t	
			現場取卸(PC桁)	【・・・・】	本	本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
	道路土工	掘削工	掘削	【土質,施工方法,押土の有無,障害の有無,施工数量】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			軟弱土等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
		路体盛土工	路体(築堤)盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		路床盛土工	路床盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		法面整形工	法面整形(切土部)	【現場制約の有無,土質】	m2	m2	
			法面整形(盛土部)	【法面締固めの有無,現場制約の有無】	m2	m2	
		残土処理工	整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			残土等処分	【・・・・】	m3	式 or m3	
	舗装工	路面切削工	路面切削	【施工区分・平均切削深さ,段差すりつけ撤去作業の有無】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		舗装打換え工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			下層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			上層路盤	【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】	m2	m2	
			基層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	【平均切削深さ,舗設層数,段差すりつけ区分,ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層),ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(二層)】	m2	m2	
			殻運搬(路面切削)	【殻種別】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	基層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			基層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			中間層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(車道・路肩部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
			表層(歩道部)	【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】	m2	m2	
		路上再生工	路上路盤再生工	【混合深さ,混合用乳剤の有無,養生工の有無,砂散布の有無】	m2	m2	
		薄層ｶﾗｰ舗装工	舗装版切断	【舗装版種別,舗装厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			舗装版破砕(小規模)	【舗装版種別】	m2	m2	
			舗装版破砕(急速施工)	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			薄層ｶﾗｰ舗装	【舗装色,規格・仕様】	m2	m2	
		ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ	【溝寸法･溝間隔,施工規模,舗装面種類】	m2	m2	
			ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ(路面排水用)	【溝寸法,舗装面種類】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	排水構造物工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		側溝工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			L型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別(暗渠排水管の場合),管径】	m	m	
			管(函)渠型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			管(函)渠型側溝[溶接金網及び埋設鋼板型枠]	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			側溝基礎	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	【管規格】	m	m	
			自由勾配側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		管渠工	PC管	【管規格】	m	m	
			ﾋｭｰﾑ管(B形管)	【管規格】	m	m	
			暗渠排水管	【作業区分,管種別,管径】	m	m	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	【管規格】	m	m	
			巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,コンクリート夜間割増の有無】	m3	m3	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			基礎材	【基礎材規格（砕石の場合等）,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	m	
		集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	現場打ち街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			現場打ち集水桝	【集水桝･街渠桝種類,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,法面作業補正】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	箇所	
			ﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	【ﾏﾝﾎｰﾙ規格,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,蓋種類】	箇所	箇所	
			蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		地下排水工	地下排水	【管規格】	m	m	
		場所打水路工	現場打水路	【内幅(複単不使用の場合),内高(複単不使用の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			側溝蓋	【蓋種類】	枚	枚	
		排水工	小段排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
			縦排水	【U型側溝の種類,U型側溝の規格,内幅(各種の場合),内高(各種の場合),ｺﾝｸﾘｰﾄ打設の有無,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,目地板の有無,目地板の種類,目地板の種類(各種の場合)】	m	m	
	縁石工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		縁石工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			植樹ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m	m	
			ｱｽｶｰﾌﾞ	【材料種類,断面積】	m	m	
	防護柵工	路側防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･Co用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･土中用),ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(耐雪型･Co用),施工規模,曲線部補正】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	【ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ規格】	m	m	
			ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	【ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格,施工規模,曲線部補正の有無】	m	m	
		防止柵工	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)	【柵高,作業区分】	m	m	
			立入防止柵(木杭)	【柵高,作業区分】	m	m	
			転落(横断)防止柵	【柵高,作業区分】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			遮光ﾌｪﾝｽ	【種別,支柱間隔,作業条件】	m	m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ工	ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ	【作業区分,ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ規格】	m	m	
		車止めﾎﾟｽﾄ工	車止めﾎﾟｽﾄ	【車止めﾎﾟｽﾄ径,車止めﾎﾟｽﾄ長さ】	本	本	
		防護柵基礎工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	標識工	小型標識工	標識柱	【柱規格,柱長さ,施工規模】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
		大型標識工	標識基礎	【形式,基礎規格】	基	基	
			片持標識柱	【柱型式】	基	基	
			門型標識柱	【ｽﾊﾟﾝ長,型式】	基	基	
			標識板	【標識板規格】	枚	枚	
			着雪防止板	【板規格】	枚	枚	
	区画線工	区画線工	溶融式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ】	m	m	
			高視認性区画線	【施工方法 規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			仮区画線	【施工方法区分,規格･仕様区分,厚さ,排水性舗装用の有無】	m	m	
			区画線消去	【施工方法区分】	m	m	
	道路植栽工	道路植栽工	植樹帯盛土	【土質】	m3	m3	
			植樹	【樹木規格】	本	本	
			地被類植付	【種類】	m2	m2	
			支柱	【支柱形式,施工区分,規格・仕様】	本	本	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			樹名板	【樹名板規格】	枚	枚	
	道路付属施設工	境界工	境界杭	【境界杭規格,施工区分】	本	本	
			境界鋲	【境界鋲規格,施工規模】	枚	枚	
			境界（法留）壁	【本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		道路付属物工	視線誘導標	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			距離標	【作業区分,施工区分】	本	本	
			道路鋲	【道路鋲規格,施工区分,施工規模】	個	個	
			車線分離標	【車線分離標規格,施工区分,施工規模】	本	本	
			ｱﾝｶｰ	【材質,径,長さ,ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
		ｹｰﾌﾞﾙ配管工	ｹｰﾌﾞﾙ配管	【管規格,土質区分,管径】	m	m	
			ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	【寸法】	箇所	箇所	
		照明工	照明柱基礎	【基礎型式】	基	基	
			照明柱	【柱規格】	基	基	
	軽量盛土工	軽量盛土工	軽量盛土	【・・・・】	m3	m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ床版	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,厚さ】	m2	m2	
			基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			支柱	【支柱仕様･規格】	本	本	
			壁面材	【壁面材仕様･規格】	m2	m2	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
	擁壁工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打擁壁工(構造物単位)	小型擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			重力式擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			もたれ式擁壁	【高さ,本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,施工歩掛項目】	m3	m3	
			逆T型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			L型擁壁	【・・・・】	m3	m3	
			裏込砕石	【砕石規格】	m3	m3	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			化粧型枠	【型枠の種類】	m2	m2	
			ﾍﾞｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		場所打擁壁工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
			吸出し防止材	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
	石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			胴込･裏込材(砕石)	【砕石規格】	m3	m3	
			吸出し防止材(全面)設置	【材質,種類,厚さ】	m2	m2	
			遮水シート張	【材質,種類,寸法】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類】	m2	m2	
			養生費	【養生工の種類】	m3	式 or m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			間知ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,裏込材規格,胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,遮水ｼｰﾄの有無】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		張）					
			平ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			連節ﾌﾞﾛｯｸ張	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	m2	
			裏込栗石投入	【砕石規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(緑化ﾌﾞﾛｯｸ積)	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,底幅,高さ】	m	m	
			緑化ﾌﾞﾛｯｸ積	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			ﾌﾞﾛｯｸ植栽	【樹木名】	本	本	
			天端保護ﾌﾞﾛｯｸ	【ﾌﾞﾛｯｸ規格(型)】	m2	m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		石積(張)工(構造物単位)	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分】	m2	m2	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
		石積(張)工	石積(張)基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	m	
			石積	【石材種類】	m2	m2	
			石張	【構造区分,石材種類】	m2	m2	
			胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	【・・・・】	m3	m3	
			裏込材	【・・・・】	m3	m3	
			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
	ｶﾙﾊﾞｰﾄ工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		場所打函渠工(構造物単	函渠	【内幅,内高,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		位)					
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
		場所打函渠工	基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			均しｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【内空幅,内空高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			支保	【支保耐力】	空m3	式 or 空m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	
			止水板	【止水板種類･寸法】	m	m	
			水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	【管径･管種類,ﾌｨﾙﾀｰの有無】	m	式 or m	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	【内幅,内高】	m	m	
		防水工	防水	【施工種別,材質】	m2	m2	
			防水保護	【施工種別,ﾓﾙﾀﾙ規格】	m2	m2	
	法面工	植生工	種子散布	【種子規格,肥料の有無,施工規模】	m2	m2	
			養生(散水養生)	【・・・・】	m2	m2	
			客土吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生基材吹付	【吹付厚,工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ｼｰﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生ﾏｯﾄ	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			植生筋	【工種区分,施工規模】	m2	m2	
			張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			筋芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			市松芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			人工張芝	【芝種類,施工規模】	m2	m2	
			植生穴	【削孔数】	m2	m2	
		法面吹付工	ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,吹付厚】	m2	m2	
		法枠工	現場打法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
			吹付枠	【法枠規格,中詰材種類】	m2	m2	
		法面施肥工	法面施肥	【施工区分】	m2	m2	
		ｱﾝｶｰ工	ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｱﾝｶｰ工(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板)	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ板据付	【ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ】	枚	枚	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	【鉄筋規格,削孔長,現場条件,施工規模】	m	m	
			足場(鉄筋挿入)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
		かご工	じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	m	
	落石雪害防止工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		落石防止網工	ﾛｯｸﾈｯﾄ	【網規格(種別),網規格(寸法),アンカー規格・仕様,支柱規格・仕様】	m2	m2	
			繊維網	【繊維網規格】	m2	m2	
		落石防護柵工	ﾛｰﾌﾟ・金網	【柵高,規格・仕様,厚メッキの有無】	m	m	
			支柱	【支柱型式,施工区分,規格･仕様】	本	本	
			ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	【・・・・】	本	本	
			基礎材	【基礎材規格(砕石の場合等),基礎材規格(栗石の場合),基礎材規格(発生材流用の場合),敷厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【擁壁の種類,擁壁の平均高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
			目地板	【目地板の種類,目地板厚さ】	m2	m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		防雪柵工	防雪柵	【防雪防護柵種類, 柵高】	m	m	
		雪崩予防柵工	雪崩予防柵基礎	【幅, 高さ,長さ, ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	基	基	
			雪崩予防柵	【柵高, 柵長, 柵種類】	基	基	
			雪崩予防柵ｱﾝｶｰ	【ｱﾝｶｰ規格】	本	本	
	橋梁床版工	床版補強工(鋼板接着工法)	鋼板接着	【・・・・】	m2	m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(増桁架設工法)	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		床版補強工(炭素繊維接着工法)	下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			ﾌﾟﾗｲﾏｰ	【材料種類】	m2	m2	
			不陸修正	【・・・・】	m2	m2	
			炭素繊維ｼｰﾄ接着	【・・・・】	m2	m2	
			仕上げ塗装	【材料種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			ｸﾗｯｸ処理	【使用材料の種類】	m	m	
		床版増厚補強工	表面荒らし	【・・・・】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
		床版取替工	増桁架設	【障害の有無】	t	t	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			鋼製高欄取替	【作業区分, 高欄形式】	m	m	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無, 作業内容積込, 工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
		旧橋撤去工	鋼製高欄撤去	【・・・・】	m	m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	m2	
			床版破砕及び撤去	【施工内容】	m3	m3	
			ﾍﾞﾝﾄ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾍﾞﾝﾄ基礎	【・・・・】	式	式	
			桁材撤去	【施工内容】	t	t	
			床版足場	【橋梁の種類】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
			床版運搬処理	【処理費の有無, 作業内容積込, 工法区分】	m3	m3	
			舗装版運搬処理	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	鋼桁工	鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強	【・・・・】	m	m	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
	橋梁支承工	鋼橋支承工	支承取替	【支承形式,現場条件】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		PC橋支承工	支承取替	【支承形式,現場条件】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	橋梁付属物工	伸縮継手工	鋼製伸縮継手補修	【伸縮装置補修】	m	m	
			埋設ｼﾞｮｲﾝﾄ補修	【ｼﾞｮｲﾝﾄ規格,伸縮装置断面積,工種,取付部位,工法区分,補修形式】	m	m	
			鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置補修	【工種,伸縮装置本体型式,仕様,伸縮装置本体材料の計上】	m	m	
			殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
		落橋防止装置工	落橋防止装置	【材質規格(寸法等)】	箇所	箇所	
			削孔	【削孔径,削孔深さ】	孔	孔	
			ｱﾝｶｰ(落橋防止)	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格】	本	本	
			充填補修(落橋防止)	【・・・・】	孔	孔	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		排水施設工	排水桝	【桝規格】	箇所	箇所	
			排水管	【管規格】	m	m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	【・・・・】	本	本	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		地覆工	場所打地覆	【形状寸法】	m	m	
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ地覆	【ﾌﾞﾛｯｸ規格,底幅,高さ】	m	m	
			足場･防護	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
		橋梁用防護柵工	橋梁用防護柵	【・・・・】	m	m	
			落下物等防止柵	【・・・・】	m	m	
		橋梁用高欄工	橋梁用高欄	【材質,作業区分,高欄形式】	m	m	
		検査路工	検査路	【・・・・】	t	t	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		沓座拡幅工	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	【・・・・】	m2	m2	
			削孔	【削孔径,削孔深さ】	孔	孔	
			ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ挿入	【ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ種類,注入材材質】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			鋼製沓座設置	【鋼製沓座種類,設置箇所数】	箇所	箇所	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	横断歩道橋工	横断歩道橋工	高欄･手摺	【作業区分,側板規格】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			側板	【作業区分,側板規格】	t	t	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ	【ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの規格】	m	m	
			足場	【橋梁の種類】	m2	m2	
			足場	【安全ネットの有無】	箇所	箇所	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	橋脚巻立て工	作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		RC橋脚鋼板巻立て工(構造物単位)	鋼板巻立て	【支柱区分,鋼材規格,板厚,注入材材質】	m2	m2	
			現場溶接	【平均板厚】	m	m	
			定着用ｱﾝｶｰ	【径,削孔長】	箇所	箇所	
			現場塗装	【塗装種別】	m2	m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
		RC橋脚鋼板巻立て工	鋼板取付	【鋼材規格,板厚,注入材材質】	m2	m2	
			現場溶接	【平均板厚】	m	m	
			定着用ｱﾝｶｰ	【径,削孔長】	箇所	箇所	
			現場塗装	【塗装種別】	m2	m2	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	
			根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m3	m3	
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			処分費	【・・・・】	m3	m3	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
		橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工(構造物単位)	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	【径,削孔長,ｱﾝｶｰ材の有無,ｱﾝｶｰ材長さ】	箇所	箇所	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て	【支柱区分,施工内容,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
		橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	【径,削孔長,ｱﾝｶｰ材の有無,ｱﾝｶｰ材長さ】	箇所	箇所	
			下地処理	【・・・・】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,養生費,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無】	m3	m3	
			鉄筋	【鉄筋材料規格･径】	t	t	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			型枠	【型枠の種類】	m2	式 or m2	
			足場	【安全ネットの有無】	掛m2	式 or 掛m2	
	橋梁補修工	橋梁地覆補修工	橋梁地覆補修	【形状寸法】	m	m	
			足場･防護	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
		支承取替工	支承取替	【支承形式】	基	基	
			足場	【安全ﾈｯﾄの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		現場溶接鋼桁補強工	現場溶接鋼桁補強	【・・・・】	m	m	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		ひび割れ補修工	充てん工法	【材料種類】	橋	橋	
			低圧注入工法	【材料種類】	橋	橋	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		断面修復工	左官工法	【材料種類,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無】	橋	橋	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
		表面被覆工	下地処理	【・・・・】	橋	橋	
			プライマー塗布	【材料種類】	橋	橋	
			下塗り(パテ塗布)	【材料種類】	橋	橋	
			中塗り材塗布	【材料種類】	橋	橋	
			上塗り材塗布	【材料種類】	橋	橋	
			足場	【安全ネットの有無】	m2	式 or m2	
			防護	【・・・・】	m2	式 or m2	
	現場塗装工	橋梁塗装工	素地調整	【素地調整種類】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		道路付属構造物塗装工	素地調整	【調整工種別】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			中塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗料種別,塗料種別(各種の場合),塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
		張紙防止塗装工	張紙防止塗装	【塗料種別】	m2	m2	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ面塗装工	ｺﾝｸﾘｰﾄ面清掃	【・・・・】	m2	m2	
			下塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
			上塗	【塗装種別,塗装箇所,塗装回数】	m2	m2	
	ﾄﾝﾈﾙ工	内装板工	内装板	【内装板材質】	m2	m2	
		裏込注入工	裏込注入	【注入材種類,配合,ﾄﾝﾈﾙ種別,ﾄﾝﾈﾙ平	m3	m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
				均距離,足場の有無】			
		漏水対策工	面導水	【導水材種類】	m2	m2	
			線導水	【導水材種類】	m	m	
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	【・・・・】	m	式 or m	
			防護柵(横断･転落防止柵)撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去	【寸法,作業区分】	個	個	
			支柱･金網(ﾌｪﾝｽ)(立入防止柵)撤去	【・・・・】	m	m	
		標識撤去工	標識撤去	【・・・・】	基	式 or 基	
		道路付属物撤去工	視線誘導標撤去	【視線誘導標規格,施工区分,施工規模】	本	式 or 本	
			境界杭撤去	【施工規模】	本	式 or 本	
			距離標撤去	【施工区分】	本	式 or 本	
			遮光ﾌｪﾝｽ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		作業土工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
		構造物取壊し工	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別,舗装版厚】	m2	m2	
			石積取壊し	【形状】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	【平均はつり厚】	m2	m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理	【施工規模,上向作業の有無】	m2	m2	
			吹付法面取壊し	【集積積込の有無,工法区分】	m2	m2	
			鋼材切断	【鋼材規格(種類他),鋼材規格(鋼管杭の場合),鋼材規格(H鋼杭の場合),鋼材規格(鋼矢板の場合),鋼材規格(丸鋼の場合)】	箇所	箇所	
			鋼板切断	【鋼材規格(鋼板の場合)】	m	m	
			鋼矢板引抜き	【鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	
			広幅鋼矢板引抜き	【広幅鋼矢板型式,引抜長】	枚	枚	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			H鋼杭引抜き	【H鋼形式,引抜長】	本	本	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	m2	
			根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	個	個	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	m3	
		ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁撤去	【作業区分】	m	式 or m	
		排水構造物撤去工	L型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾋｭｰﾑ管撤去	【管径,規格】	m	式 or m	
			ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			PC管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			暗渠排水管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			管(函)渠型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			集水桝撤去	【製品質量(kg/基)】	基	式 or 基	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾟ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			ﾏﾝﾎｰﾙ撤去	【製品質量 (kg/基) 】	基	式 or 基	
			鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			U型側溝撤去	【作業区分】	m	式 or m	
			蓋版撤去	【蓋種類】	枚	式 or 枚	
		かご撤去工	じゃかご撤去	【じゃかご径】	m	式 or m	
			ふとんかご撤去	【ふとんかご種別,ふとんかご規格】	m	式 or m	
		落石雪害防止撤去工	落石防護柵撤去	【・・・・】	m	式 or m	
			落石防止網(繊維網)撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
		道路付属施設撤去工	道路鋲撤去	【施工区分,施工規模】	個	式 or 個	
			車線分離標撤去	【施工区分,施工規模】	本	本	
			境界鋲撤去	【施工規模】	枚	式 or 枚	
			横断歩道橋側板(裾隠･目隠)撤去	【取外し部材規格】	m2	式 or m2	
			車止めﾎﾟｽﾄ撤去	【車止めポスト規格,作業区分】	本	式 or 本	
		ﾌﾞﾛｯｸ舗装撤去工	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【ﾌﾞﾛｯｸ規格】	m2	式 or m2	
			ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去	【・・・・】	m	式 or m	
		縁石撤去工	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
			地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	【再利用区分】	m	式 or m	
		冬期安全施設撤去工	防雪柵撤去	【柵高】	m	式 or m	
			ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ撤去	【ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格】	本	式 or 本	
		骨材再生工	骨材再生	【投入殻寸法】	m3	m3	
		運搬処理工	殻運搬	【殻種別】	m3	m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	m3	
			現場発生品運搬	【発生材種類】	回	式 or 回	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
雪寒	除雪工	一般除雪工	除雪ﾄﾗｯｸ	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			高速圧雪整正機	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪車	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			雪上車	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪装置	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			路面整正装置	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			除雪補助	【・・・・】	時間	時間	
		運搬除雪工	一車線積込除雪車	【機種,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ	【機種,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	時間	時間	
			多目的作業車	【機種,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	時間	時間	
			除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪車	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪装置	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
		凍結防止工	凍結防止剤散布	【機種,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	時間	時間	
			散水車	【機種,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	時間	時間	
			人力薬剤散布	【薬剤種類,作業種別,支給品】	t	t	
			凍結防止剤	【薬剤種類,作業種別,支給品】	t	t	
			凍結防止剤	【薬剤種類,作業種別,支給品】	L	L	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		歩道除雪工	積雪投棄	【・・・・】	時間	時間	
			ｸﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ型除雪機	【・・・・】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪車	【機種,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分】	時間	時間	
			ﾛｰﾀﾘ除雪車(小型)	【・・・・】	時間	時間	
		安全処理工	雪庇処理	【作業形態,作業種別】	時間	式 or 時間	
			つらら処理	【作業形態】	時間	式 or 時間	
			人工雪崩	【作業形態】	式	式	
		雪道巡回工	雪道通常巡回	【巡回車種類,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	回	回	
			雪道緊急巡回	【巡回車種類,作業種別,種別時間帯,機械持込･貸与区分,損耗品持込･貸与区分】	回	回	
		待機費	待機費	【待機体制】	式	式	
			運転要員	【機械種類,待機体制】	時間	式 or 時間	
			世話役	【機械種類,待機体制】	時間	式 or 時間	
		保険費	除雪保険	【保険種類】	式	式	
		除雪機械修理工	除雪機械修理	【修理内容】	式	式	
	仮設工	工事用道路工	工事用道路盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			安定処理	【混合深さ,固化材100m2あたり使用量,固化材の種類】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
			敷鉄板	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
			仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設ｱｽｶｰﾌﾞ	【・・・・】	m	式 or m	
			舗装版切断	【舗装版種別,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚】	m	式 or m	
			舗装版破砕	【舗装版種別】	m2	式 or m2	
			安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ	【ｼｰﾄ種類】	m2	式 or m2	
			工事用道路補修	【・・・・】	式	式	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
		仮橋･仮桟橋工	床掘り(掘削)	【土質】	m3	式 or m3	
			床掘り	【土質】	m3	式 or m3	
			埋戻し	【土質区分,土質】	m3	式 or m3	
			基面整正	【補足材有無,補足材種類・規格,補足材整正厚】	m2	式 or m2	
			掘削補助機械搬入搬出	【・・・・】	回	式 or 回	
			転石破砕	【火薬使用の有無】	m3	式 or m3	
			積込(ﾙｰｽﾞ)	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力積込	【土質,作業内容】	m3	式 or m3	
			人力運搬	【換算距離】	m3	式 or m3	
			押土(ﾙｰｽﾞ)	【土質】	m3	式 or m3	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			整地	【作業区分】	m3	式 or m3	
			土砂等運搬	【土質】	m3	式 or m3	
			土材料	【・・・・】	m3	式 or m3	
			仮橋ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	【ｺﾝｸﾘｰﾄ規格,幅,長さ,高さ】	箇所	式 or 箇所	
			橋脚	【・・・・】	t	式 or t	
			仮橋上部	【作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			仮設高欄	【形式区分,作業区分】	m	式 or m	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	【構造物区分,工法区分,施工規模】	m3	式 or m3	
			積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)	【・・・・】	m3	m3	
			殻運搬	【殻種別】	m3	式 or m3	
			殻処分	【殻種別】	m3	式 or m3	
			鋼管杭	【鋼管径(杭径),鋼管長さ(杭長)】	本	式 or 本	
			現場取卸(鋼管杭)	【・・・・】	t	t	
			防舷材	【材料規格】	基	式 or 基	
		路面覆工	覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	t	式 or t	
			覆工板設置･撤去[電線共同溝]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮桟橋設置撤去工]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	【・・・・】	m2	式 or m2	
			覆工板･覆工板受桁	【鋼材規格,作業区分】	m2	式 or m2	
		土留･仮締切工	溝掘り	【・・・・】	m3	式 or m3	
			鋼矢板	【鋼矢板型式,平均鋼矢板長さ,鋼矢板打込長,平均鋼矢板引抜長】	枚	式 or 枚	
			広幅鋼矢板	【広幅鋼矢板型式,広幅鋼矢板平均長さ,鋼矢板打込長,鋼矢板平均引抜長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板	【軽量鋼矢板型式,軽量鋼矢板平均長さ,矢板根入長】	枚	式 or 枚	
			軽量鋼矢板(電線共同溝)	【軽量鋼矢板型式】	式	式	
			H鋼杭	【H鋼型式,H鋼長さ(杭長),H鋼平均打込長,H型鋼平均引抜長】	本	式 or 本	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			ﾀｲﾛｯﾄﾞ･腹起し	【ﾀｲﾛｯﾄﾞ材質,ﾀｲﾛｯﾄﾞ径】	t	式 or t	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			横矢板	【横矢板材質,横矢板厚さ】	m2	式 or m2	
			盛替梁	【梁規格】	箇所	式 or 箇所	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			じゃかご	【幅,高さ,径,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			ふとんかご	【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
			締切盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			締切盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
			中詰盛土	【施工幅員】	m3	式 or m3	
			中詰盛土撤去	【・・・・】	m3	式 or m3	
		砂防仮締切工	土砂締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			土砂土のう締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
			ｺﾝｸﾘｰﾄ締切	【・・・・】	m3	式 or m3	
		水替工	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	【排水量,排水方法】	日	式 or 日	
			水替とい	【・・・・】	m	式 or m	
		地下水位低下工	ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ	【ﾎﾟﾝﾌﾟ組数】	日	式 or 日	
			ﾃﾞｨｰﾌﾟｳｪﾙ	【径,深さ】	日	式 or 日	
		地中連続壁工(柱列式)	連続壁(柱列式)	【壁厚】	m2	式 or m2	
			ﾌﾟﾗﾝﾄ設置撤去	【・・・・】	式	式	
			削孔(ｱﾝｶｰ)	【削孔長,杭径,杭長,杭打込長(掘削長)】	m	式 or m	
			ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ鋼材数量】	本	式 or 本	
			ｸﾞﾗｳﾄ注入	【注入材規格,圧縮強度】	m3	式 or m3	
			ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設	【・・・・】	回	式 or 回	
			ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)	【ｱﾝｶｰ工数量】	式	式	
			足場(ｱﾝｶｰ)	【・・・・】	空m3	式 or 空m3	
			切梁･腹起し	【・・・・】	t	式 or t	
			泥土処理	【土質】	m3	式 or m3	
		仮水路工	ﾋｭｰﾑ管	【管規格】	m	式 or m	
			ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	【管規格】	m	式 or m	
			暗渠排水管	【・・・・】	m	式 or m	
			ﾌｨﾙﾀｰ材	【管種別,管径,ﾌｨﾙﾀｰ材の種類】	m3	式 or m3	
			素掘側溝	【幅,高さ,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格】	m	式 or m	
			土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		残土受入れ施設工	土のう	【・・・・】	袋	式 or 袋	
			土のう積	【・・・・】	m2	式 or m2	
		作業ﾔｰﾄﾞ整備工	ﾔｰﾄﾞ造成	【・・・・】	m2	式 or m2	
			敷砂利	【砕石規格,敷厚】	m2	式 or m2	
		電力設備工	受電設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			配電設備	【・・・・】	m	式 or m	
			電動機設備	【・・・・】	式	式	
			照明設備	【・・・・】	式	式	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
		ｺﾝｸﾘｰﾄ製造設備工	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(砂防)	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ設備(一般)	【・・・・】	基	式 or 基	
		ﾄﾝﾈﾙ仮設備工	ﾄﾝﾈﾙ仮設備保守	【・・・・】	月	式 or 月	
			ﾄﾝﾈﾙ照明設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用水設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
			ﾄﾝﾈﾙ排水設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ換気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ送気設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ工事用連絡設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ軌条設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ充電設備	【・・・・】	日	式 or 日	
			吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			防水作業台車組立解体	【・・・・】	基	式 or 基	
			ﾀｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ設備	【・・・・】	式	式	
			ﾄﾝﾈﾙ用濁水処理設備	【・・・・】	式	式	
			防音設備	【・・・・】	式	式	
		防塵対策工	仮設舗装	【・・・・】	m2	式 or m2	
			ﾀｲﾔ洗浄装置	【装置規格】	式	式	
			路面清掃	【・・・・】	式	式	
			散水	【・・・・】	式	式	
		汚濁防止工	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	【作業区分】	m	式 or m	
			濁水処理設備	【・・・・】	箇所	式 or 箇所	
		防護施設工	切土及び発破防護柵	【作業区分】	m2	式 or m2	
			仮囲い	【作業区分,基礎形式,高さ】	m	式 or m	
			立入防止柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
			法留柵	【柵高,作業区分】	m	式 or m	
		除雪工	現場内除雪(機械)	【貸与区分】	時間	式 or 時間	
			現場内除雪(人力)	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			仮囲い屋根部	【・・・・】	m3	式 or m3	
		雪寒施設工	ｳｪｻﾞｰｼｪﾙﾀｰ	【・・・・】	基	式 or 基	
			雪寒仮囲い	【・・・・】	m2	式 or m2	
		法面吹付工	仮設用ﾓﾙﾀﾙ吹付	【ｾﾒﾝﾄ種類,施工規模,法面清掃を必要としない場合の補正】	m2	式 or m2	
		交通管理工	交通誘導警備員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
共通仮設	共通仮設費	運搬費	建設機械運搬費	【・・・・】	台	式 or 台	
			重建設機械分解組立費	【・・・・】	回	式 or 回	
			重建設機械分解組立輸送費	【・・・・】	回	式 or 回	
			仮設材運搬費	【・・・・】	t	式 or t	
			砂防堰堤工機械分解組立費	【・・・・】	台	式 or 台	
			浚渫船回航費	【・・・・】	回	式 or 回	

積算体系ツリー

【レベル０　　事業区分： 道路維持･修繕】

レベル１ 工事区分	レベル２ 工　　種	レベル３ 種　　別	レベル４ 細　　別	レベル５ 規　　格	積算用 単位	総括表用 単位	備考
			作業船等回航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			作業船等えい航費	【・・・・】	回	式 or 回	
			交通船	【・・・・】	日	式 or 日	
		準備費	木根等処分費	【・・・・】	式	式	
			繋船費(河川)	【・・・・】	日	式 or 日	
			繋船費(海岸)	【・・・・】	式	式	
			退避	【・・・・】	日	式 or 日	
		事業損失防止施設費	家屋調査費	【・・・・】	式	式	
			騒音調査費	【・・・・】	式	式	
			振動調査費	【・・・・】	式	式	
			沈下観測費	【・・・・】	式	式	
			傾斜観測費	【・・・・】	式	式	
			水質調査費	【・・・・】	式	式	
			地下水観測費	【・・・・】	式	式	
			事業損失防止施設費	【・・・・】	式	式	
		安全費	呼吸用保護具等費用	【・・・・】	式	式	
			機械誘導員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			安全管理員	【・・・・】	人日	式 or 人日	
			高圧線防護施設費	【・・・・】	式	式	
			救急設備費	【・・・・】	台	台	
			保安管理費	【・・・・】	式	式	
		役務費	借地料	【・・・・】	式	式	
			電力基本料金	【・・・・】	式	式	
			電力設備工事負担金	【・・・・】	式	式	
			用水基本料金	【・・・・】	式	式	
		技術管理費	土質試験費	【・・・・】	式	式	
			地質試験費	【・・・・】	式	式	
			軟弱地盤調査費	【・・・・】	式	式	
			計測B	【・・・・】	式	式	
			施工調査費	【・・・・】	式	式	
		営繕費	監督員詰所	【・・・・】	式	式	
			火薬庫類	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ経費	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(積上計上)	【・・・・】	式	式	
		ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)3	ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ(率計上)4	【・・・・】	式	式	
	共通仮設費(率計上)2	共通仮設費(率計上)3	共通仮設費(率計上)4	【・・・・】	式	式	