

平成27年度

東日本大震災の被災地で適用する
施工パッケージ型積算方式標準単価表

(27年4月1日以降入札を行う工事から適用)

国土交通省
港湾空港関係

I.	施工パッケージ標準単価一覧	I
II.	本単価表に掲載されている以外の単価表について	II

I. 東日本大震災の被災地で適用する施工パッケージ標準単価一覧

NO	施工パッケージ名称	ページ	参考：施工パッケージ型積算					備考
			部	章	節	項		
01	根固ブロック製作		1	3	5	6	根固ブロック工	

No.1【根固ブロック製作】

<積算単位：個>

条件区分				標準単価	機労材構成比												代表機労材規格												備考				
ブロックタイプ 所要厚(m)	上段:ブロック寸法 L B H 下段:有孔(寸法・箇所) (L) (B) (N)				K				R				Z				S				K			R				Z				備考	
	K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S1	S2	S3	S4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4						
0.8m	2.5 (0.9)	1.5 (0.4)	0.8 (1)	6.23	直接	67,944	3.74	3.74					48.76	48.76			47.50	36.19	9.57	1.74	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
1.0m	3.0 (0.5)	2.5 (0.7)	1.0 (2)	15.64	直接	152,360	3.11	3.11					54.55	54.55			42.34	30.07	10.71	1.56	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	5.0 (0.4)	2.5 (1.0)	1.0 (3)	25.99	直接	244,050	2.87	2.87					56.60	56.60			40.53	27.80	11.11	1.62	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
1.2m	4.0 (0.5)	2.5 (1.0)	1.2 (2)	24.84	直接	234,020	2.92	2.92					56.42	56.42			40.66	28.25	11.07	1.34	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	4.0 (0.7)	2.5 (0.8)	1.2 (2)	24.51	直接	231,930	2.94	2.94					56.19	56.19			40.87	28.50	11.03	1.34	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
1.4m	5.0 (0.5)	2.5 (1.0)	1.4 (2)	37.03	直接	333,500	2.64	2.64					59.02	59.02			38.34	25.56	11.58	1.20	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・直接打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
1.6m	5.0 (0.5)	2.5 (1.0)	1.6 (2)	42.32	ポンプ車	398,970	2.52	2.52					56.38	56.38			41.10	24.42	15.68	1.00	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	395,790	6.39	6.39		クレーン								56.84	56.84			36.77	24.61	11.15	1.01	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
1.8m	5.0 (0.5)	2.5 (1.0)	1.8 (2)	47.61	ポンプ車	448,340	2.52	2.52					56.45	56.45			41.03	24.45	15.69	0.89	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	444,760	6.39	6.39		クレーン								56.90	56.90			36.71	24.64	11.17	0.90	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
2.0m	5.0 (0.5)	2.5 (1.0)	2.0 (2)	52.90	ポンプ車	497,710	2.53	2.53					56.49	56.49			40.98	24.47	15.71	0.80	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	493,730	6.40	6.40		クレーン								56.95	56.95			36.65	24.66	11.18	0.81	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
2.2m	5.0 (0.5)	2.5 (1.0)	2.2 (2)	58.19	ポンプ車	547,080	2.53	2.53					56.53	56.53			40.94	24.49	15.72	0.73	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	542,700	6.40	6.40		クレーン								57.00	57.00			36.60	24.68	11.18	0.74	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
2.7m	4.0 (0.5)	3.0 (1.2)	2.7 (2)	67.07	ポンプ車	639,000	2.63	2.63					55.79	55.79			41.58	25.48	15.51	0.59	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	
	633,960	6.46	6.46		クレーン								56.24	56.24			37.30	25.68	11.03	0.59	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]25t吊					レディミクストコンクリート[高炉18-8-25]				型枠組立組外 [材工共・クーン抜き]根固ブロック	コンクリート打設[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック	底面工・ルーフィング[材工共]	

Ⅱ. 本単価表に掲載されている以外の単価表について

港湾請負工事積算基準における施工パッケージ型積算対象箇所は、下表（表1-1）のとおりである。

ただし、表1-2に示す土木工事施工パッケージ型積算基準と重複する内容に関する単価は、本単価表に掲載しないことから、下表の対比表（（表1-1）、（表1-2）より参照先（下記URL）の基準に対応する単価表をご覧下さい。

表1-1 港湾土木請負工事積算基準の施工パッケージ対象工種 平成27年4月版積算基準の構成による			表1-2 施工パッケージ型積算基準書（土木工事） (平成27年4月1日以降入札を行う工事から適用)		
大分類	中分類	小分類	小分類	中分類	大分類
被覆・根固工	根固ブロック製作	根固ブロック製作	本単価表で記載		
土工	土工	掘削	②土工	第1章 土工	施工パッケージ 積算基準
		土砂等運搬	②土工		
		整地	②土工		
		路体(築堤)盛土	②土工		
		路床盛土	②土工		
		押土(ルーズ)	②土工		
		積込(ルーズ)	②土工		
		人力積込	②土工		
	作業土工(床掘工)	床掘り	③作業土工(床掘工)		
		基面整正	③作業土工(床掘工)		
	作業土工(埋戻工)	舗装版破碎積込 (小規模土工)	③作業土工(床掘工)		
		埋戻し	④作業土工(埋戻工)		
		タンバ締固め	④作業土工(埋戻工)		
構造物撤去工	取壊し工	コンクリート取壊し	⑦殻運搬	第2章 共通工	

注)小分類に記載している丸囲み数字は、各積算基準書の目次に記載している丸囲み数字である。

○施工パッケージ型積算方式標準単価表は、国土技術総合政策研究所ホームページで公表しています。

・本単価表

国総研トップページ>横須賀庁舎のページ>研究所紹介(管理調整部)>積算支援業務課>施工パッケージ型積算関連

<http://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kanri/sekisan/index.html>

・本単価に掲載されている以外の単価表

国総研トップページ>各研究部のページ(総合技術政策)>建設システム課>研究テーマ・技術情報>施工パッケージ型積算の研究

http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/theme_sekop.htm