

1562

4. 機械設備

⑦ 保温工事

③ 保温工事

の歩掛

修正前

●保温工事-23

39. 冷水管・冷温水管（膨張管を含む）及び冷媒管（天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中）（1m 当り）

保温仕様	保温施工順序						
	グラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス						
管の呼び径 (A)	保温厚 (mm)	グラスウール 保温筒 (m)	ポリエチレン フィルム (m)	アルミガラス クロス (m)	雑材料	歩掛員数 保温工(人)	運搬その他
15	30	1.05	(100mm 幅)	(100mm 幅)	1 式	0.060	1 式
20	30	1.05	6.5	4.0	〃	0.064	〃
25	30	1.05	6.9	3.2	〃	0.071	〃
			7.4	4.6			
32	40	1.05	(125mm 幅)	(125mm 幅)	1 式	0.084	1 式
40	40	1.05	7.6	4.5	〃	0.920	〃
50	40	1.05	8.0	4.8	〃	0.101	〃
65	40	1.05	8.7	5.2	〃	0.109	〃
			9.5	5.8			
80	40	1.05	(150mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.120	1 式
100	40	1.05	8.6	5.0	〃	0.151	〃
125	40	1.05	9.8	5.8	〃	0.177	〃
150	40	1.05	11.0	6.6	〃	0.200	〃
			12.2	7.3			
200	40	1.05	(200mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.244	1 式
250	50	1.05	11.0	8.9	〃	0.315	〃
			13.6	11.0			
300	50	1.05	(250mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.385	1 式
			12.4	12.6			

40. 冷水管・冷温水管（膨張管を含む）及び冷媒管（暗渠内（ビット内を含む））（1m 当り）

保温仕様	保温施工順序						
	グラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス						
管の呼び径 (A)	保温厚 (mm)	グラスウール 保温筒 (m)	ポリエチレン フィルム (m)	着色アルミ ガラスクロス (m)	雑材料	歩掛員数 保温工(人)	運搬その他
15	30	1.05	(100mm 幅)	(100mm 幅)	1 式	0.070	1 式
20	30	1.05	6.5	4.0	〃	0.080	〃
25	30	1.05	6.9	3.2	〃	0.088	〃
			7.4	4.6			
32	40	1.05	(125mm 幅)	(125mm 幅)	1 式	0.104	1 式
40	40	1.05	7.6	4.5	〃	0.113	〃
50	40	1.05	8.0	4.8	〃	0.126	〃
65	40	1.05	8.7	5.2	〃	0.135	〃
			9.5	5.8			
80	40	1.05	(150mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.149	1 式
100	40	1.05	8.6	5.0	〃	0.187	〃
125	40	1.05	9.8	5.8	〃	0.220	〃
150	40	1.05	11.0	6.6	〃	0.248	〃
			12.2	7.3			
200	40	1.05	(200mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.302	1 式
250	50	1.05	11.0	8.9	〃	0.391	〃
			13.6	11.0			
300	50	1.05	(250mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.476	1 式
			12.4	12.6			

修正後

●保温工事-23

39. 冷水管・冷温水管（膨張管を含む）及び冷媒管（天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中）（1m 当り）

保温仕様	保温施工順序						
	グラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+アルミガラスクロス						
管の呼び径 (A)	保温厚 (mm)	グラスウール 保温筒 (m)	ポリエチレン フィルム (m)	アルミガラス クロス (m)	雑材料	歩掛員数 保温工(人)	運搬その他
15	30	1.05	(100mm 幅)	(100mm 幅)	1 式	0.060	1 式
20	30	1.05	6.5	4.0	〃	0.064	〃
25	30	1.05	6.9	3.2	〃	0.071	〃
			7.4	4.6			
32	40	1.05	(125mm 幅)	(125mm 幅)	1 式	0.084	1 式
40	40	1.05	7.6	4.5	〃	0.092	〃
50	40	1.05	8.0	4.8	〃	0.101	〃
65	40	1.05	8.7	5.2	〃	0.109	〃
			9.5	5.8			
80	40	1.05	(150mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.120	1 式
100	40	1.05	8.6	5.0	〃	0.151	〃
125	40	1.05	9.8	5.8	〃	0.177	〃
150	40	1.05	11.0	6.6	〃	0.200	〃
			12.2	7.3			
200	40	1.05	(200mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.244	1 式
250	50	1.05	11.0	8.9	〃	0.315	〃
			13.6	11.0			
300	50	1.05	(250mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.385	1 式
			12.4	12.6			

40. 冷水管・冷温水管（膨張管を含む）及び冷媒管（暗渠内（ビット内を含む））（1m 当り）

保温仕様	保温施工順序						
	グラスウール保温筒+鉄線+ポリエチレンフィルム+着色アルミガラスクロス						
管の呼び径 (A)	保温厚 (mm)	グラスウール 保温筒 (m)	ポリエチレン フィルム (m)	着色アルミ ガラスクロス (m)	雑材料	歩掛員数 保温工(人)	運搬その他
15	30	1.05	(100mm 幅)	(100mm 幅)	1 式	0.070	1 式
20	30	1.05	6.5	4.0	〃	0.080	〃
25	30	1.05	6.9	3.2	〃	0.088	〃
			7.4	4.6			
32	40	1.05	(125mm 幅)	(125mm 幅)	1 式	0.104	1 式
40	40	1.05	7.6	4.5	〃	0.113	〃
50	40	1.05	8.0	4.8	〃	0.126	〃
65	40	1.05	8.7	5.2	〃	0.135	〃
			9.5	5.8			
80	40	1.05	(150mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.149	1 式
100	40	1.05	8.6	5.0	〃	0.187	〃
125	40	1.05	9.8	5.8	〃	0.220	〃
150	40	1.05	11.0	6.6	〃	0.248	〃
			12.2	7.3			
200	40	1.05	(200mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.302	1 式
250	50	1.05	11.0	8.9	〃	0.391	〃
			13.6	11.0			
300	50	1.05	(250mm 幅)	(150mm 幅)	1 式	0.476	1 式
			12.4	12.6			

—1562—