

※店舗付集合住宅			掲載 時点修正		2015年7月 2015年10月		建築面積 延床面積		1,100.06㎡ 4,119.73㎡		計447戸						
構 造			鉄筋コンクリート造			階 数		地上6階 地下0階 塔屋0階		設 備		電・空・衛・昇					
《資料－1》 部分別科目単価										《資料－2》 設備科目単価							
部分別科目		円/延㎡		%		円/戸		㎡/延㎡		㎡(代表数)		科 目		円/延㎡		%B	
部分 別 科 目 名	0. 共通仮設	11,841	5.9									1.受 変 電	6,008	3.0			
	1. 直接仮設	5,126	2.5									2.幹 線・動 力	4,386	2.2			
	2. 土工・地業	10,532	5.2									3.電灯コンセント	2,607	1.3			
	2.1 土 工	3,500	1.7		7,843	0.45	根切体積 1,838.5㎡					4.照 明 器 具	2,009	1.0			
	2.2 地 業	7,032	3.5		2,414	2.91	植付×根張 12,000.0㎡					5.電 話 配 線	525	0.3			
	3. 躯体	61,152	30.4		88,257	0.69	コンクリート体積 2,854.5㎡					6.弱 電	3,112	1.5			
	3.1 基礎躯体	8,309	4.1		55,299	0.15	コンクリート体積 619.0㎡					7.防 災	1,224	0.6			
	3.2 上部躯体	52,843	26.3		97,383	0.54	コンクリート体積 2,235.5㎡					8.避 雷 針	—				
	4. 外部仕上	25,912	12.9		33,195	0.78	仕上全面積 3,216.0㎡					9.そ の 他	—				
	4.1 屋 根	2,893	1.4		10,833	0.27	建築面積 1,100.1㎡					()	—				
	4.2 外 壁	10,252	5.1		16,133	0.64	仕上面積 2,618.0㎡					()	—				
	4.3 外部開口部	9,143	4.5		79,135	0.12	開口部面積 476.0㎡					()	—				
	4.4 外部天井	—	—		—	—	仕上面積 —					計	19,874	9.9			
	4.5 外部雄雄	3,624	1.8		—	—	仕上＋開口部×2					1.熱 源	—				
	5. 内部仕上	33,414	16.6		6,610	5.06	20,827.0㎡					2.空 調	3,420	1.7			
	5.1 内部床	7,916	3.9		7,917	1.00	仕上面積 4,119.0㎡					7.3.ダ ク	0	0.0			
	5.2 内 壁	9,283	4.6		3,794	2.45	仕上面積 10,081.0㎡					4.自 動 制 御	—				
	5.3 内部開口部	6,637	3.3		21,806	0.30	開口部面積 1,254.0㎡					5.配 管	775	0.4			
	5.4 内部天井	2,132	1.1		2,133	1.00	仕上面積 4,119.0㎡					6.換 気	2,643	1.3			
	5.5 内部雄雄	7,446	3.7		—	—	仕上面積 —					7.そ の 他	—				
()	()	—	—	—	—	計	6,837	10.1									
6. 電気設備	19,874	9.9		—	—						1.給 水	3,828	1.9				
7. 空調設備	6,837	3.4		—	—						2.給 湯	3,398	1.7				
8. 衛生設備	20,286	10.1		—	—						3.排 水	5,755	2.9				
9. 昇降機設備	1,910	0.9		—	—						4.衛 生 器 具	1,533	0.8				
10. その他設備	4,194	2.1		—	—						5.都 市 ガ ス	3,293	1.6				
10.1 機械駐車設備	(4,194)	(2.1)		(863,876)	—	駐車台数 20台					6.消 火	2,480	1.2				
()	()	—	—	—	—						7.そ の 他	—					
16. 屋外施設等	—	—		—	—						計	20,286	10.1				
()	()	—	—	—	—						9.昇 降 機	1,910	0.9				
17. 既存建物撤去解体	—	—		—	—						10.機 械 駐 車 設 備	4,194	2.1				
以上純工事費 計	201,078	100		—	—	純工事費 828,390千円					A.設 備 合 計	53,101	26.4				
20. 諸 経 費	34,544	17.2		—	—	諸経費 142,314千円					B.純 工 事 費	201,078	100				
合 計	235,622	117.2		—	—												
(消費税相当額加算)																	
注 3.短柱計, 3.2.上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積積、 S造、S・複合コンクリート造は鉄骨面積㎡、PC造はPC面積㎡とする。																	

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	%A	%B	
0. 共通仮設	11,841	5.9		
0.1 仮 設 建 物	1,345	7.9	0.7	
0.2 工 事 施 設	1,769	10.4	0.9	
0.3 機 械 器 具	3,075	18.1	1.5	
0.4 電 力 用 水	2,636	15.5	1.3	
0.5 環 境 安 全	1,562	9.2	0.8	
0.6 整 理 清 掃	279	1.6	0.1	
0.7 そ の 他	438	2.6	0.2	
0.8 運 搬	737	4.3	0.4	
計	11,841	69.8	5.9	
1. 造 方 墨 出	761	4.5	0.4	
1.2 足 台 等	2,100	12.4	1.0	
1.3 橋 梁	—	—	—	
1.4 災 害 防 止	498	2.9	0.2	
1.5 養 生 片 付	1,484	8.7	0.7	
1.6 そ の 他	—	—	—	
計	5,126	30.2	2.5	
A.仮 設 合 計	16,967	100	8.4	
B.純 工 事 費	201,078	—	100	

《資料－4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/戸	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.022	173,068	3,730
鉄 筋	㎡	0.150	16,113	2,421
型 枠	㎡	0.409	6,453	2,638
鉄 筋	㎡	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.150	55,299	8,309
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.095	155,377	14,728
鉄 筋	㎡	0.543	16,418	8,909
型 枠	㎡	3.847	7,492	28,819
鉄 筋	㎡	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.043	8,906	387
計	㎡	0.543	97,383	52,843
3. 鉄 筋	㎡	0.116	158,655	18,458
コ ン ク リ ー ト	㎡	0.693	16,352	11,330
型 枠	㎡	4.256	7,392	31,457
鉄 筋	㎡	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.043	8,906	387
計	㎡	0.693	88,257	61,152

※店舗・事務所付マンション			掲載 時点修正		2011年1月 2015年10月		建築面積 延床面積		507.00㎡ 5,124.00㎡		計467戸							
構 造			鉄筋コンクリート造		一部鉄骨造		階 数		地上12階 地下1階		塔屋1階		設 備		電・空・衛・昇			
《資料－1》 部分別科目単価										《資料－2》 設備科目単価								
部分別科目		円/延㎡		%		円/戸		円/延㎡		㎡(代表数)		科 目		円/延㎡		%B		
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	20,742		5.9								電	1.受 変 電	10,282		2.9		
	1. 直接仮設	7,801		2.2									2.幹 線・動 力	6,072		1.7		
	2. 土工・地業	18,977		5.4									3.電灯コンセント	4,979		1.4		
	2.1 土 工	14,580		4.1		15,232		0.96		根切体積 4,908.0㎡			4.照 明 器 具	5,827		1.7		
	2.2 地 業	4,387		1.2		101		43.57		植付面積 223,253.0㎡			5.電 話	1,848		0.5		
	3. 躯体	100,667		28.6		103,184		0.98		コンクリート体積 4,999.0㎡			6.弱 電	9,116		2.6		
	3.1 基礎躯体	9,850		2.8		37,469		0.26		コンクリート体積 1,347.0㎡			7.防 災	4,983		1.4		
	3.2 上部躯体	90,817		25.8		127,423		0.71		コンクリート体積 3,652.0㎡			8.避 雷 針	352		0.1		
	4. 外部仕上	50,622		14.4		23,799		2.13		仕上全面積 10,899.0㎡			9.そ の 他	5,093		1.4		
	4.1 屋 根	2,071		0.6		20,932		0.10		建築面積 507.0㎡			空	計	48,553		13.8	
	4.2 外 壁	8,128		2.3		7,597		1.07		仕上面積 5,482.0㎡		1.熱 源			—		—	
	4.3 外部開口部	29,370		8.3		61,829		0.48		開口部面積 2,434.0㎡		7.空	調	2.空 調	5,418		1.5	
	4.4 外部天井	1,924		0.5		3,982		0.48		仕上面積 2,476.0㎡				3.ダ ク	—		—	
	4.5 外部雄	9,129		2.6						仕上＋開口部×2		4.自 動 制 御	1,155		0.3			
	5. 内部仕上	45,125		12.8		12,500		3.61		18,497.0㎡		調	6.換	5.配 管	1,257		0.4	
	5.1 内部床	7,375		2.1		7,615		0.97		仕上面積 4,962.0㎡				6.換 気	7,555		2.1	
	5.2 内 壁	10,190		2.9		6,293		1.62		仕上面積 8,297.0㎡		計	8.	1.給 水	8,603		2.4	
	5.3 内部開口部	5,674		1.6		50,738		0.11		開口部面積 573.0㎡				2.給 水	904		0.3	
	5.4 内部天井	3,074		0.9		3,849		0.80		仕上面積 4,092.0㎡		衛	生	3.排 水	7,953		2.3	
	5.5 内部雄	18,812		5.3										4.衛 生 器 具	2,766		0.8	
6. 電気設備	48,553		13.8								生	計	5.ガ ス	2,270		0.6		
7. 空調設備	15,385		4.4										6.消 火	8,032		2.3		
8. 衛生設備	36,298		10.3								9.	昇 降 機	7.そ の 他	5,770		1.6		
9. 昇降機設備	6,791		1.9										計	36,298		10.3		
10. (その他設備)	927		0.3								10.	そ の 他	9.昇 降 機	6,791		1.9		
16. 屋外施設等	0												10.そ の 他	927		0.3		
以上純工事費 計		351,888		100						純工事費 1,803,074千円		A.設 備 合 計		107,054		30.7		
20. 諸 経 費		60,454		17.2		IV. 器具材料費と歩掛率加算 諸経費		309,764千円		B.純 工 事 費		351,888		100				
合 計		412,342		117.2		注 3.9(体計, 3.2上部躯体のRはSRC造はコンクリート体積㎡, S造, S・縦製コンクリート造は鉄骨造㎡, PC造はPC面積(とする。												

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	%A	%B	
0. 共通仮設	20,742	5.9		
0.1 仮 設 建 物	1,222	4.3	0.3	
0.2 工 事 施 設	896	3.1	0.3	
0.3 機 械 器 具	11,652	40.8	3.3	
0.4 電 力 用 水	2,971	10.4	0.8	
0.5 環 境 安 全	2,509	8.8	0.7	
0.6 整 理 清 掃	80	0.3	0.0	
0.7 そ の 他	346	1.2	0.1	
0.8 運 搬	1,065	3.7	0.3	
計	20,742	72.7	5.9	
1.1 造 方 墨 出	663	2.3	0.2	
1.2 足 台 等	4,886	17.1	1.4	
1.3 橋 梁	—	—	—	
1.4 災 害 防 止	1,021	3.6	0.3	
1.5 養 生 片 付	308	1.1	0.1	
1.6 そ の 他	924	3.2	0.3	
計	7,801	27.3	2.2	
A.仮 設 合 計	28,543	100	8.1	
B.純 工 事 費	351,888	—	100	

《資料－4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/戸	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.017	154,648	2,689
鉄 筋	㎡	0.263	22,707	5,969
型 枠	㎡	0.297	4,006	1,192
鉄 筋	㎡	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.263	37,469	9,850
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.153	259,489	39,678
鉄 筋	㎡	0.713	25,640	18,274
型 枠	㎡	2.915	4,391	12,796
鉄 筋	㎡	0.009	800,925	7,284
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.949	13,466	12,785
計	㎡	0.713	127,423	90,817
鉄 筋	㎡	0.170	248,784	42,367
コ ン ク リ ー ト	㎡	0.976	24,849	24,243
型 枠	㎡	3.212	4,355	13,988
鉄 筋	㎡	0.009	800,925	7,284
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.949	13,466	12,785
計	㎡	0.976	103,184	100,667

電店舗付住宅			掲載 時点修正		2013年1月 2015年10月	建築面積 延床面積	66.65㎡ 331.35㎡			
構 造 鉄骨造					階 数	地上5階	地下0階	塔屋1階	設 備	電・空・衛・昇
《資料－1》 部分別科目単価						《資料－2》 設備科目単価				
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	㎡/延㎡	㎡(代表数値)		科 目	円/延㎡	%B
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	19,174	7.5					1.受 変 電	3,709	1.5
	1. 直接仮設	7,910	3.1					2.幹 線・動 力	3,012	1.2
	2. 土工・地業	19,612	7.7					3.電灯コンセント	2,335	0.9
	2.1 土 工	7,614	3.0	15,429	0.49	根切体積	165.0㎡	4.照 明 器 具	3,854	1.5
	2.2 地 業	11,998	4.7	593	20.22	植込み長さ	6,761.7 t・m	5.電 話	2,365	0.9
	3. 躯体	75,976	29.7	480,202	0.16	鉄骨重量	52.9 t	6.漏 電	2,827	1.1
	3.1 基礎躯体	13,468	5.3	42,084	0.32	コンクリート体積	107.0㎡	7.防 災	2,527	1.0
	3.2 上部躯体	62,508	24.5	395,078	0.16	鉄骨重量	52.9 t	8.避 害 針	—	
	4. 外部仕上	51,104	20.0	23,212	2.20	仕上全面積	736.1㎡	9.そ の 他	—	
	4.1 屋 根	6,121	2.4	30,685	0.20	建築面積	66.7㎡	計	20,629	8.1
	4.2 外 壁	20,202	7.9	12,432	1.62	仕上面積	543.3㎡	1.熱 源	—	
	4.3 外部開口部	12,512	4.9	43,082	0.29	開口部面積	97.1㎡	2.空 調	4,156	1.6
	4.4 外部天井	423	0.2	4,879	0.09	仕上面積	29.0㎡	3.ダ ク	—	
	4.5 外部雄	11,846	4.6			仕上開口部×2		4.自 動 制 御	—	
	5. 内部仕上	28,442	11.1	6,986	4.07	1,361.2㎡		5.配 管	1,984	0.8
	5.1 内部床	5,308	2.1	3,721	1.43	仕上面積	477.0㎡	6.換 気	4,656	1.8
5.2 内 壁	10,684	4.2	6,448	1.66	仕上面積	554.0㎡	計	10,796	4.2	
5.3 内部開口部	2,767	1.1	19,151	0.14	開口部面積	48.3㎡	1.給 水	6,467	2.5	
5.4 内部天井	2,804	1.1	4,013	0.70	仕上面積	233.6㎡	2.給 湯	1,797	0.7	
5.5 内 部 雄	6,879	2.7					3.排 水	3,133	1.2	
6. 電気設備	20,629	8.1					4.衛 生 器 具	2,094	0.8	
7. 空調設備	10,796	4.2					5.ガ ス	1,607	0.6	
8. 衛生設備	15,098	5.9					6.消 火	—		
9. 昇降機設備	6,686	2.6					7.そ の 他	—		
10. (その他設備)	—						計	15,098	5.9	
16. 屋外施設等	—						9.昇 降 機	6,686	2.6	
以上純工事費計	255,427	100			純工事費	85,402千円	10.そ の 他	—		
20. 諸経費	39,548	15.5			諸経費	13,223千円	A. 設 備 合 計	53,209	20.8	
合 計	294,975	115.5			注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。		B. 純 工 事 費	255,427	100	
(消費税相当額加算)										

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	%A	%B	
0.1 仮 設 建 物	3,121	11.5	1.2	
0.2 工 事 施 設	928	3.4	0.4	
0.3 機 械 器 具	3,630	13.4	1.4	
0.4 電 力 用 水	3,662	13.5	1.4	
0.5 環 境 安 全	6,186	22.8	2.4	
0.6 整 理 清 掃	156	0.6	0.1	
0.7 そ の 他	791	2.9	0.3	
0.8 運 搬	701	2.6	0.3	
計	19,174	70.8	7.5	
1.1 遣 方 墨 出	798	2.9	0.3	
1.2 足 場	5,022	18.5	2.0	
1.3 構 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	808	3.0	0.3	
1.5 資 生 片 付	1,282	4.7	0.5	
1.6 そ の 他	—			
計	7,910	29.2	3.1	
A. 仮 設 合 計	27,084	100	10.6	
B. 純 工 事 費	255,427		100	

《資料－4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡
鉄 筋	t	0.030	164,638	4,875
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.320	20,497	6,560
型 枠	㎡	0.347	5,861	2,034
鉄 骨	t	—	—	—
既製コンクリート	㎡	—	—	—
計	㎡	0.320	42,084	13,468
鉄 筋	t	0.005	191,627	1,032
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.144	30,594	4,392
型 枠	㎡	0.182	7,513	1,371
鉄 骨	t	0.158	352,134	55,714
既製コンクリート	㎡	—	—	—
計	t	0.158	395,078	62,508
鉄 筋	t	0.035	168,790	5,907
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.464	23,624	10,952
型 枠	㎡	0.529	6,431	3,404
鉄 骨	t	0.158	352,134	55,714
既製コンクリート	㎡	—	—	—
計	t	0.158	480,202	75,976

超高層集合住宅				掲載		2016年1月		建築面積 延床面積		2,281.69㎡ 59,122.48㎡		計465戸	
構 造				鉄筋コンクリート造		階 数		地上40階 地下2階 塔屋2階		設 備		電・空・衛・昇	
《資料－1》 部分別科目単価						《資料－2》 設備科目単価							
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	㎡(代表数値)		科 目		円/延㎡	%B		
部分 別 科 目 名	0. 共通仮設	12,478	3.9					電	1.受変電・発電	3,527	1.1		
	1. 直接仮設	4,516	1.4						2.幹線・動力	7,263	2.3		
	2. 土工・地業	20,297	6.4						3.電灯コンセント	11,572	3.6		
	2.1 土 工	9,714	3.1	15,565	0.62	根切体積 36,897.0㎡	気		4.情 報 通 信	7,420	2.3		
	2.2 地 業	10,583	3.3	74	142.43	植込み長さ 8,500,891.61・m			5.情 報 表 示	1,513	0.5		
	3. 躯体	83,766	26.4	163,209	0.51	コンクリート体積 30,344.1㎡		6.防 災・防 犯	5,678	1.8			
	3.1 基礎躯体	6,687	2.1	42,559	0.16	コンクリート体積 9,289.1㎡		7.雷 保 護	157	0.1			
	3.2 上部躯体	77,079	24.3	216,438	0.36	コンクリート体積 21,055.0㎡	8.そ の 他	1,462	0.5				
	4. 外部仕上	30,331	9.5	56,468	0.54	仕上全面積 31,756.8㎡	衛	中央監視設備	(973)	(0.3)			
	4.1 屋 根	782	0.2	20,258	0.04	建築面積 2,281.7㎡		太陽光発電設備	(248)	(0.1)			
	4.2 外 壁	6,197	2.0	19,644	0.32	仕上面積 18,652.7㎡		航空照明設備	(99)				
	4.3 外部開口部	14,775	4.7	80,714	0.18	開口部面積 10,822.4㎡		駐車場管理設備	(143)	(0.1)			
	4.4 外部天井	—				仕上面積		計	38,592	12.2			
	4.5 外 部 雄	8,577	2.7				空	1.熱 源	—				
	5. 内部仕上	64,762	20.4	64,761	1.00	全体床面積 59,122.5㎡		2.空 調	7,740	2.4			
	5.1 住宅専有部	39,282	12.4	75,286	0.52	各部床面積 30,848.7㎡		3.換 気・排 煙	6,666	2.1			
	5.2 共用住宅部	1,815	0.6	24,071	0.08	各部床面積 4,458.6㎡		4.自 動 制 御	805	0.3			
5.3 全体共用部	7,701	2.4	264,065	0.03	各部床面積 1,724.1㎡	5.そ の 他		3,745	1.2				
5.4 住宅共用部	2,753	0.9	39,370	0.07	各部床面積 4,134.1㎡	調	床暖房設備(YES)	(3,745)	(1.2)				
5.5 住宅共用部	11,911	3.8	44,721	0.27	各部床面積 15,746.3㎡		計	18,955	6.0				
5.6 非住宅共用部	1,300	0.4	34,758	0.04	各部床面積 2,210.7㎡		1.給 水	3,001	0.9				
6. 電気設備	38,592	12.2			※内部仕上各部の金額及び%は、各部の床面積当たり金額及び%		2.給 湯	581	0.2				
7. 空調設備	18,955	6.0					3.排 水	8,345	2.6				
8. 衛生設備	25,190	7.9				衛	4.衛 生 器 具	1,945	0.6				
9. 昇降機設備	9,460	3.0					5.都 市 ガ ス	1,438	0.5				
10. その他設備	9,266	2.9					6.消 火	9,294	2.9				
10.1 機械駐車設備	(9,266)	(2.9)					7.そ の 他	586	0.2				
()	—						ディスプレイ設備	(586)	(0.2)				
16. 屋外施設等	—					生	計	25,190	7.9				
()	—						9.昇 降 機	9,460	3.0				
17. 既存建物撤去解体	—						10.そ の 他	9,266	2.9				
以上純工事費 計	317,613	100			純工事費 18,777,943千円		A. 設 備 合 計	101,463	31.9				
20. 諸 経 費	48,534	15.3			注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。		B. 純 工 事 費	317,613	100				
合 計		366,147	115.3										
(消費税相当額加算)													

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	%A	%B	
0.1 仮 設 建 物	510	3.0	0.2	
0.2 工 事 施 設	195	1.1	0.1	
0.3 機 械 器 具	8,252	48.6	2.6	
0.4 電 力 用 水	1,797	10.6	0.6	
0.5 環 境 安 全	636	3.7	0.2	
0.6 整 理 清 掃	21	0.1	0.0	
0.7 そ の 他	167	1.0	0.1	
0.8 運 搬	900	5.3	0.3	
計	12,478	73.4	3.9	
1.1 遣 方 墨 出	678	4.0	0.2	
1.2 足 場	2,524	14.9	0.8	
1.3 構 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	104	0.6	0.0	
1.5 資 生 片 付	1,210	7.1	0.4	
1.6 そ の 他	—			
計	4,516	26.6	1.4	
A. 仮 設 合 計	16,994	100	5.4	
B. 純 工 事 費	317,613		100	

《資料－4》 躯体小科目単価						
科 目		単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡	
3.1 基礎躯体	鉄 筋	t	0.018	104,665	1,835	
	コンクリー	㎡	0.157	23,478	3,689	
	型 枠	㎡	0.152	7,652	1,163	
	鉄 骨	t	—	—	—	
	既 製	C	㎡	—	—	—
	計	t	0.157	42,559	6,687	
3.2 上部躯体	鉄 筋	t	0.059	180,128	10,688	
	コンクリー	㎡	0.356	22,767	8,108	
	型 枠	㎡	1.066	4,422	7,712	
	鉄 骨	t	0.025	444,143	11,206	
	既 製	C	㎡	0.323	131,078	42,365
	計	㎡	0.356	216,438	77,079	
3.3 躯体計	鉄 筋	t	0.077	162,914	12,523	
	コンクリー	㎡	0.513	22,984	11,797	
	型 枠	t	1.218	4,825	5,875	
	鉄 骨	t	0.025	444,143	11,206	
	既 製	C	㎡	0.323	131,078	42,365
	計	㎡	0.513	163,209	83,766	

※事務所・店舗ビル				掲載 時点修正	2014年7月7号 2015年10月1	建築面積 延床面積	100.88㎡ 586.79㎡					
構 造 鉄筋コンクリート造				階 数		地上6階	地下1階	塔屋0階	設 備	電・空・街・昇		
部 分 別 科 目 名	《資料-1》 部分別科目単価						《資料-2》 設備科目単価					
	部分別科目	円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	㎡(代表数量)	科 目	円/延㎡	%B			
	0. 共通仮設	32,624	11.5				1.受 変 電	20,543	7.2			
	1. 直接仮設	6,672	2.3				2.冷 媒・動 力	9,973	3.5			
	2. 土工・地業	16,378	5.8				3.電灯コンセント	2,742	1.0			
	2.1 土 工	10,387	3.7	21,311	0.49	根切体積 286.0㎡	4.照 明 器 具	6,144	2.2			
	2.2 地 業	5,991	2.1	207	28.97	杭耐力×杭長さ 17,000t・m	5.電 話	3,737	1.3			
	3. 躯体	73,025	25.7	95,117	0.77	コンクリート体積 450.5㎡	6.弱 電	2,385	0.8			
	3.1 基礎躯体	4,391	1.5	54,824	0.08	コンクリート体積 47.0 ㎡	7.防 災	2,578	0.9			
	3.2 上部躯体	68,634	24.2	99,811	0.69	コンクリート体積 403.5 ㎡	8.避 害 針	1,573	0.6			
	4. 外部仕上	48,983	17.2	25,182	1.95	仕上全面積 1,141.4㎡	9.そ の 他	—				
	4.1 屋 根	5,010	1.8	29,312	0.17	建築面積 100.9㎡	計	49,676	17.5			
	4.2 外 壁	17,564	6.2	13,038	1.35	仕上面積 790.5㎡	1.熱 源	—				
	4.3 外部開口部	19,139	6.7	46,312	0.41	開口部面積 242.5㎡	2.空 調	5,402	1.9			
	4.4 外部天井	479	0.2	37,476	0.01	仕上面積 7.5㎡	3.ダ ク ト	—				
	4.5 外部廻り	6,761	2.4			—	4.自 動 制 御	—				
						仕上+開口部×2	5.配 管	2,162	0.8			
	5. 内部仕上	22,098	7.8	8,524	2.59	1,521.2㎡	6.換 気	3,641	1.3			
	5.1 内 部 床	2,825	1.0	3,253	0.87	仕上面積 509.5㎡	計	11,204	3.9			
	5.2 内 部 壁	7,031	2.5	8,979	0.78	仕上面積 459.5㎡	1.給 水	5,637	2.0			
	5.3 内部開口部	5,810	2.0	73,951	0.08	開口部面積 46.1㎡	2.給 湯	1,482	0.5			
	5.4 内部天井	2,241	0.8	2,859	0.78	仕上面積 460.0㎡	3.排 水	3,268	1.2			
	5.5 内 部 廻り	4,191	1.5				4.衛 生 器 具	1,918	0.7			
	6. 電気設備	49,676	17.5				5.ガ ス	—				
	7. 空調設備	11,204	3.9				6.消 火	—				
	8. 衛生設備	12,305	4.3				7.そ の 他	—				
	9. 昇降機設備	11,028	3.9				計	12,305	4.3			
	10. (その他設備)	—					9.昇 降 機	11,028	3.9			
16. 屋外施設等	—					10.そ の 他	—					
以上純工事費	283,993	100			純工事費 166,645千円	A. 設 備 合 計	84,213	29.7				
20. 諸 経 費	48,787	17.2			V. 諸経費率資料と計算歩調 諸経費 28,628千円	B. 純 工 事 費	283,993	100				
合 計	332,780	117.2			注 3.躯体計、3.2上部躯体の自はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄付重量t、PC造はPC重量tとする。							
(消費税相当額加算)												

《資料-3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	%A	%B
0. 共通仮設	9,361	23.8	3.3
0.1 仮 設 建 物	1,287	3.3	0.5
0.2 工 事 施 設	5,354	13.6	1.9
0.3 機 械 器 具	5,496	14.0	1.9
0.4 電 力 用 水	8,725	22.2	3.1
0.5 環 境 安 全	274	0.7	0.1
0.6 整 理 清 掃	1,074	2.7	0.4
0.7 そ の 他	1,053	2.7	0.4
0.8 運 搬	32,624	83.0	11.5
1. 遺 方 量 出	696	1.8	0.2
1.2 足 場	3,296	8.4	1.2
1.3 構 台 等	—		
1.4 災 害 防 止	1,170	3.0	0.4
1.5 益 生 片 付	1,510	3.8	0.5
1.6 そ の 他	—		
計	6,672	17.0	2.3
A. 仮 設 合 計	39,296	100	13.8
B. 純 工 事 費	283,993		100

《資料-4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.009	183,869
型 枠	㎡	0.080	18,900
鉄 骨	t	0.152	7,608
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.080	54,824
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.130	153,968
型 枠	㎡	0.688	19,297
鉄 骨	t	5.165	6,833
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.688	99,811
3. コ ン ク リ ー ト	t	0.140	155,974
型 枠	㎡	0.768	19,256
鉄 骨	t	5.317	6,855
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.768	95,117

※寄 宿 舎				掲載 時点修正	2000年7月 2015年10月	建築面積 延床面積	485.28㎡ 2,207.08㎡	100室 100人 収容			
構 造 鉄筋コンクリート造				階 数	地上5階	地下0階	塔屋0階	設 備	電・空・街		
《資料-1》 部分別科目単価								《資料-2》 設備科目単価			
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	㎡(代表数量)	科 目		円/延㎡	%B	
部分別 科目 名	0. 共通仮設	10,346	6.6				電	1.受 変 電	1,563	1.0	
	1. 直接仮設	5,009	3.2					2.冷 媒・動 力	1,105	0.7	
	2. 土工・地業	4,410	2.8					3.電灯コンセント	5,814	3.7	
	2.1 土 工	757	0.5	2,302	0.33	根切体積 726.0㎡		4.照 明 器 具	3,166	2.0	
	2.2 地 業	3,653	2.3	117	31.14	掘方×戻土 68,720.0t・m		5.電 話	312	0.2	
	3. 躯体	52,138	33.0	83,830	0.62	コンクリート体積 1,372.7㎡		6.弱 電	2,526	1.6	
	3.1 基礎躯体	8,443	5.4	62,116	0.14	コンクリート体積 300.0㎡		7.防 災	1,293	0.8	
	3.2 上部躯体	43,695	27.7	89,903	0.49	コンクリート体積 1,072.7㎡		8.避 害 針	—		
	4. 外部仕上	14,391	9.1	11,668	1.23	仕上全面積 2,722.0㎡		9.そ の 他	3,416	2.2	
	4.1 屋 根	1,435	0.9	6,527	0.22	建築面積 485.3㎡		空	計	19,194	12.2
	4.2 外 壁	1,262	0.8	1,567	0.81	仕上面積 1,777.0㎡	1.熱 源		—		
	4.3 外部開口部	8,179	5.2	39,849	0.21	開口部面積 453.0㎡	2.空 調		5,498	3.5	
	4.4 外部天井	15	0.0	4,826	0.00	仕上面積 6.7㎡	3.ダ ク ト	—			
	4.5 外部廻り	3,500	2.2				4.自 動 制 御	—			
	5. 内部仕上	27,821	17.6	5,470	5.09	仕上+開口部×2	5.配 管	541	0.3		
	5.1 内 部 床	2,891	1.8	3,247	0.89	仕上面積 1,964.9㎡	6.換 気	3,110	2.0		
	5.2 内 部 壁	9,290	5.9	3,099	3.00	仕上面積 6,616.6㎡	調	計	9,148	5.8	
	5.3 内部開口部	8,422	5.3	44,843	0.19	開口部面積 414.5㎡		1.給 水	2,626	1.7	
	5.4 内部天井	2,775	1.8	3,375	0.82	仕上面積 1,814.3㎡		2.給 湯	812	0.5	
	5.5 内 部 廻	4,443	2.8				3.排 水	4,396	2.8		
6. 電気設備	19,194	12.2	423,625	0.05	収容人数 100人	衛	4.衛 生 器 具	4,694	3.0		
7. 空調設備	9,148	5.8	201,908	0.05	収容人数 100人		5.ガ ス	2,237	1.4		
8. 衛生設備	15,325	9.7	338,245	0.05	収容人数 100人		6.消 火	560	0.4		
9. 昇降機設備	—						7.そ の 他	—			
10. (その他設備)	—						計	15,325	9.7		
16. 屋外施設等	—						9.昇 降 機	—			
以上純工事費	157,782	100			3,482千円/人	純工事費 348,240千円	10.そ の 他	—			
20. 諸 経 費	27,106	17.2			IV. 諸経費率資料と計算歩調 諸経費 59,826千円	B. 純 工 事 費	157,782	100			
合 計	184,888	117.2			注 3.躯体計、3.2上部躯体の自はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄付重量t、PC造はPC重量tとする。						
(消費税相当額加算)											

《資料-3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	%A	%B
0. 共通仮設	1,510	9.8	1.0
0.1 仮 設 建 物	355	2.3	0.2
0.2 工 事 施 設	612	4.0	0.4
0.3 機 械 器 具	4,466	29.1	2.8
0.4 電 力 用 水	1,851	12.1	1.2
0.5 環 境 安 全	155	1.0	0.1
0.6 整 理 清 掃	188	1.2	0.1
0.7 そ の 他	1,210	7.9	0.8
0.8 運 搬	10,346	67.4	6.6
1. 遺 方 量 出	548	3.6	0.3
1.2 足 場	2,250	14.7	1.4
1.3 構 台 等	—		
1.4 災 害 防 止	634	4.1	0.4
1.5 益 生 片 付	1,464	9.5	0.9
1.6 そ の 他	114	0.7	0.1
計	5,009	32.6	3.2
A. 仮 設 合 計	15,355	100	9.7
B. 純 工 事 費	157,782		100

《資料-4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	t	0.007	131,767
型 枠	㎡	0.136	31,046
鉄 骨	t	0.608	5,398
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.136	62,116
3.2 コ ン ク リ ー ト	t	0.052	139,254
型 枠	㎡	0.486	20,826
鉄 骨	t	4.448	5,917
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.486	89,903
3. コ ン ク リ ー ト	t	0.059	138,350
型 枠	㎡	0.622	23,059
鉄 骨	t	5.055	5,855
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.622	83,830

※ホ テ ル		掲載 時点修正	2005年7月 2015年10月	建築面積 延床面積	829.27㎡ 5,003.01㎡	179客室		
構 造		鉄骨鉄筋コンクリート造	・部鉄骨造	階 数	地上10階 地下0階	塔屋1階	設 備	電・空・衛・昇
《資料－1》 部分別科目単価						《資料－2》 設備科目単価		
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	円 (代表数値)	科 目	円/延㎡ %B
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	11,479	3.4				1.受 変 電	6,280 1.9
	1. 直接仮設	7,317	2.2				2.幹 線・動 力	9,620 2.9
	2. 十工・地業	12,824	3.8				3.電灯コンセント	5,635 1.7
	2.1 土 工	4,027	1.2	8,497	0.47	根切体積 2,371.0㎡	4.照 明 器 具	5,614 1.7
	2.2 地 業	8,797	2.6	227	38.76	基礎×根張 193,806.51㎡	5.電 話	1,662 0.5
	3. 躯体	65,147	19.4	104,158	0.63	コンクリート体積 3,129.2㎡	6.弱 電	5,370 1.6
	3.1 基礎躯体	5,828	1.7	43,346	0.13	コンクリート体積 672.7㎡	7.防 災	3,787 1.1
	3.2 上部躯体	59,319	17.7	120,811	0.49	コンクリート体積 2,456.5㎡	8.避 出 針	206 0.1
	4. 外部仕上	30,032	9.0	29,332	1.02	仕上全面積 5,122.3㎡	9.そ の 他	24,277 7.2
	4.1 屋 根	2,279	0.7	13,884	0.16	建築面積 821.1㎡	計	62,452 18.6
	4.2 外 壁	8,381	2.5	11,356	0.74	仕上面積 3,692.5㎡	1.熱 源	—
	4.3 外部開口部	12,733	3.8	154,805	0.08	開口部面積 411.5㎡	2.空 調	8,944 2.7
	4.4 外部天井	239	0.1	6,054	0.04	仕上面積 197.2㎡	3.ダ ク ト	2,206 0.7
	4.5 外 部 廻	6,400	1.9			仕上+開口部×2	4.自 動 制 御	17,624 5.3
	5. 内部仕上	82,110	24.5	18,798	4.37	21,853.1㎡	5.配 管	6,909 2.1
	5.1 内 部 床	4,582	1.4	6,158	0.74	仕上面積 3,722.8㎡	6.換 気	3,432 1.0
5.2 内 部 壁	20,759	6.2	8,561	2.42	仕上面積 12,131.5㎡	計	39,115 11.7	
5.3 内部開口部	9,818	2.9	70,068	0.14	開口部面積 701.0㎡	1.給 水	3,750 1.1	
5.4 内部天井	3,754	1.1	4,086	0.92	仕上面積 4,596.8㎡	2.給 湯	5,601 1.7	
5.5 内 部 廻	43,197	12.9				3.排 水	6,628 2.0	
6. 電気設備	62,452	18.6	1,570,096	0.04	収容人数 199人	4.衛 生 器 具	359 0.1	
7. 空調設備	39,115	11.7	983,372	0.04	収容人数 199人	5.ガ ス	373 0.1	
8. 衛生設備	18,493	5.5	464,935	0.04	収容人数 199人	6.消 火	881 0.3	
9. 昇降機設備	6,422	1.9	161,446	0.04	収容人数 199人	7.そ の 他	902 0.3	
10. (その他設備)	—	—				計	18,493 5.5	
16. 屋外施設等	—	—				9.昇 降 機	6,422 1.9	
以上純工事費 計	335,391	100	8,432千円/人	純工事費 1,677,961千円	A. 設 備 合 計	126,482	37.7	
20. 諸 経 費	52,680	15.7	V. 諸経費率資料と計算歩掛	諸経費 263,561千円	B. 純 工 事 費	335,391	100	
合 計	388,071	115.7	注 3.躯体計, 3.2上部躯体のBはRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、 S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。					

《資料－3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	% A	% B
0.1 仮 設 建 物	951	5.1	0.3
0.2 工 事 施 設	927	4.9	0.3
0.3 機 械 器 具	3,607	19.2	1.1
0.4 電 力 用 水	3,028	16.1	0.9
0.5 環 境 安 全	1,606	8.5	0.5
0.6 整 理 清 掃	107	0.6	0.0
0.7 そ の 他	281	1.5	0.1
0.8 運 搬	972	5.2	0.3
計	11,479	61.1	3.4
1.1 遣 方 墨 出	954	5.1	0.3
1.2 足 場	3,503	18.6	1.0
1.3 構 台 等	206	1.1	0.1
1.4 災 害 防 止	613	3.3	0.2
1.5 益 生 片 付	1,628	8.7	0.5
1.6 そ の 他	413	2.2	0.1
計	7,317	38.9	2.2
A. 仮 設 合 計	18,796	100	5.6
B. 純 工 事 費	335,391		100

《資料－4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.134	20,024
型 枠	㎡	0.374	4,761
鉄 骨	t	—	—
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.134	43,346
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.069	159,710
型 枠	㎡	0.491	19,144
鉄 骨	t	0.045	441,776
既製コンクリート	㎡	0.099	11,820
計	㎡	0.491	120,811
鉄 筋	t	0.077	161,276
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.625	19,333
型 枠	㎡	3.694	5,339
鉄 骨	t	0.045	441,776
既製コンクリート	㎡	0.099	11,820
計	㎡	0.625	104,158

※化学製品工場				掲載 時点修正	2010年1月 2015年10月	建築面積 延床面積	812.00㎡ 1,624.00㎡			
構 造 鉄骨A.L.C造				階 数	地上2階	地下0階	塔屋0階	設 備	電・空・衛	
《資料－1》 部分別科目単価							《資料－2》 設備科目単価			
部分別科目	円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	円(代表数値)	科 目	円/延㎡	%B		
部分 別 科 目 名	0. 共通仮設	8,456	5.9			1.受 変 電	9,868	6.8		
	1. 直接仮設	7,363	5.1			2.幹 線・動 力	6,315	4.4		
	2. 十工・地業	8,706	6.0			3.電灯コンセント	2,295	1.6		
	2.1 土 工	2,406	1.7	8,106	0.30	4.照 明 器 具	3,492	2.4		
	2.2 地 業	6,300	4.4	978	6.44	5.電 話	130	0.1		
	3. 躯体	43,982	30.5	499,494	0.09	6.弱 電	791	0.5		
	3.1 基礎躯体	4,620	3.2	75,258	0.06	7.防 災	1,149	0.8		
	3.2 上部躯体	39,362	27.3	447,024	0.09	8.避 出 針	—	—		
	4. 外部仕上	16,394	11.4	10,904	1.50	9.そ の 他	—	—		
	4.1 屋 根	4,770	3.3	9,541	0.50	計	24,010	16.7		
	4.2 外 壁	1,571	1.1	1,957	0.80	1.熱 源	—	—		
	4.3 外部開口部	8,356	5.8	46,694	0.18	2.空 調	9,012	6.2		
	4.4 外部天井	293	0.2	13,388	0.02	3.ダ ク ト	—	—		
	4.5 外 部 廻	1,404	1.0			4.自 動 制 御	—	—		
	5. 内部仕上	15,734	10.9	5,524	2.85	5.配 管	3,501	2.4		
	5.1 内 部 床	4,384	3.0	4,388	1.00	6.換 気	1,162	0.8		
	5.2 内 部 壁	2,871	2.0	2,783	1.03	計	13,676	9.5		
	5.3 内部開口部	2,858	2.0	77,746	0.04	1.給 水	880	0.6		
	5.4 内部天井	2,302	1.6	3,093	0.74	2.給 湯	243	0.2		
	5.5 内 部 廻	3,319	2.3			3.排 水	1,320	0.9		
6. 電気設備	24,040	16.7			4.衛 生 器 具	1,268	0.9			
7. 空調設備	13,676	9.5			5.ガ ス	133	0.1			
8. 衛生設備	5,882	4.1			6.消 火	—	—			
9. 昇降機設備	—	—			7.そ の 他	2,038	1.4			
10. (その他設備)	—	—			計	5,882	4.1			
16. 屋外施設等	—	—			9.昇 降 機	—	—			
17. 以上純工事費 計	144,233	100			10.そ の 他	—	—			
				純工事費 234,234千円		A. 設 備 合 計	43,598	30.2		
20. 諸 経 費				22,333	15.5	V. 諸経費率資料と計算歩掛	諸経費 36,269千円	B. 純 工 事 費	144,233	100
合 計				166,566	115.5	注 3.躯体計, 3.2上部躯体のBはRC造・SRC造はコンクリート体積㎡, S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。				

《資料－3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	% A	% B
0.1 仮 設 建 物	269	1.7	0.2
0.2 工 事 施 設	1,842	11.6	1.3
0.3 機 械 器 具	580	3.7	0.4
0.4 電 力 用 水	1,803	11.4	1.3
0.5 環 境 安 全	2,010	12.7	1.4
0.6 整 理 清 掃	471	3.0	0.3
0.7 そ の 他	545	3.4	0.4
0.8 運 搬	937	5.9	0.6
計	8,456	53.5	5.9
1.1 遣 方 墨 出	527	3.3	0.4
1.2 足 場	4,661	29.5	3.2
1.3 構 台 等	—	—	—
1.4 災 害 防 止	1,430	9.0	1.0
1.5 益 生 片 付	530	3.4	0.4
1.6 そ の 他	215	1.4	0.1
計	7,363	46.5	5.1
A. 仮 設 合 計	15,819	100	11.0
B. 純 工 事 費	144,233		100

《資料－4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.015	143,443
型 枠	㎡	0.061	19,950
鉄 骨	t	0.455	2,764
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.061	75,258
鉄 筋	t	0.002	259,024
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.184	19,035
型 枠	㎡	0.235	5,485
鉄 骨	t	0.088	307,900
既製コンクリート	㎡	0.714	9,846
計	t	0.088	447,024
鉄 筋	t	0.017	155,044
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.245	19,264
型 枠	㎡	0.690	3,690
鉄 骨	t	0.088	307,900
既製コンクリート	㎡	0.714	9,846
計	t	0.088	499,494

③大学（情報系）				掲載 時点修正	2008年7月 2015年10月	建築面積 延床面積	971.09㎡ 6,810.72㎡	教員数 学生数	63人 860人
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造				階 数	地上8階	地下0階	塔屋1階	設 備	電・空・衛・昇
《資料－1》 部分別科目単価				《資料－2》 設備科目単価					
部分別科目	円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	㎡（代表数）	科 目	円/延㎡	% B	
0. 共通仮設	13,976	7.1				1.受 変 電	3,873	2.0	
1. 直接仮設	7,179	3.7				2.冷 媒・動 力	12,437	6.3	
2. 土工・地業	7,038	3.6				3.電灯コンセント	1,431	0.7	
2.1 土 工	3,221	1.6	4,875	0.66	根切体積 4,506.0㎡	4.照 明 器 具	3,145	1.6	
2.2 地 業	3,817	1.9	152	25.06	植込み×植込長さ 170,880.01㎡	5.電 話	379	0.2	
3. 躯体	70,513	35.9	108,454	0.65	コンクリート体積 4,434.0㎡	6.弱 電	674	0.3	
3.1 基礎躯体	7,230	3.7	48,246	0.15	コンクリート体積 1,022.0㎡	7.防 災	854	0.4	
3.2 上部躯体	63,283	32.2	126,488	0.50	コンクリート体積 3,412.0㎡	8.避 害 針	280	0.1	
4. 外部仕上	22,585	11.5	21,239	1.06	仕上全面積 7,251.8㎡	9.そ の 他	231	0.1	
4.1 屋 根	1,373	0.7	9,642	0.14	建築面積 971.1㎡	計	23,303	11.9	
4.2 外 壁	5,579	2.8	7,579	0.74	仕上面積 5,020.0㎡	1.熱 源	—		
4.3 外部開口部	11,374	5.8	72,988	0.16	開口部面積 1,062.7㎡	2.空 調	10,783	5.5	
4.4 外部天井	94	0.0	3,237	0.03	仕上面積 198.0㎡	3.ダ ク ト	1,939	1.0	
4.5 外 部 雑	4,165	2.1			仕上+開口部×2	4.自 動 制 御	109	0.1	
5. 内部仕上	26,698	13.6	7,840	3.41	23,224.1㎡	5.配 管	3,111	1.6	
5.1 内 部 床	4,892	2.5	4,959	0.99	仕上面積 6,727.7㎡	6.換 気	883	0.4	
5.2 内 壁	7,251	3.7	5,362	1.35	仕上面積 9,221.5㎡	計	16,825	8.6	
5.3 内部開口部	7,963	4.1	61,213	0.13	開口部面積 887.1㎡	1.給 水	1,278	0.7	
5.4 内部天井	3,517	1.8	4,360	0.81	仕上面積 5,500.7㎡	2.給 湯	2,455	1.2	
5.5 内 部 雑	3,075	1.6				3.排 水	1,829	0.9	
6. 電気設備	23,303	11.9				4.衛 生 器 具	567	0.3	
7. 空調設備	16,825	8.6				5.ガ ス	817	0.4	
8. 衛生設備	6,946	3.5				6.消 火	—		
9. 昇降機設備	1,512	0.8				7.そ の 他	—		
10.（その他設備）	—					計	6,946	3.5	
16. 屋外施設等	—					9.昇 降 機	1,512	0.8	
以上純工事費 計	196,575	100			純工事費 1,340,589千円	10.そ の 他	—		
20. 諸 経 費	41,885	21.3			諸経費 285,641千円	A. 設 備 合 計	48,586	24.7	
合 計	238,460	121.3			注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。	B. 純 工 事 費	196,575	100	
《消費税相当額加算》									

《資料－3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	% A	% B
0.1 仮 設 建 物	982	4.6	0.5
0.2 工 事 施 設	1,034	4.9	0.5
0.3 機 械 器 具	5,064	23.9	2.6
0.4 電 力 用 水	3,294	15.6	1.7
0.5 環 境 安 全	1,572	7.4	0.8
0.6 整 理 清 掃	293	1.4	0.1
0.7 そ の 他	330	1.6	0.2
0.8 運 搬	1,406	6.6	0.7
計	13,976	66.1	7.1
1.1 遣 方 畢 出	901	4.3	0.5
1.2 足 場	3,824	18.1	1.9
1.3 構 台 等	275	1.3	0.1
1.4 災 害 防 止	698	3.3	0.4
1.5 生 産 片 付	1,395	6.6	0.7
1.6 そ の 他	86	0.4	0.0
計	7,179	33.9	3.7
A. 仮 設 合 計	21,155	100	10.8
B. 純 工 事 費	196,575		100

《資料－4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.150	20,465
基礎躯体	㎡	0.480	4,740
鉄 骨	t	—	—
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.150	48,246
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.060	184,948
上部躯体	㎡	0.500	19,205
型 枠	㎡	3.235	5,485
鉄 骨	t	0.068	367,646
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.500	126,488
鉄 骨	t	0.070	185,318
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.650	19,495
躯体	㎡	3.715	5,389
鉄 骨	t	0.068	367,646
計	㎡	—	—
既製コンクリート	㎡	0.650	108,454
計	㎡		70,513

③大学実習棟				掲載 時点修正		2012年1月 2015年10月		建築面積 延床面積		1,214.51㎡ 3,262.90㎡			
構 造				鉄筋コンクリート造		階 数		地上3階 地下0階 塔屋0階		設 備		電・空・衛・昇	
《資料－1》 部分別科目単価										《資料－2》 設備科目単価			
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	㎡/延㎡	㎡（代表数）	科 目		円/延㎡	% B			
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	12,537	3.9				6. 電	1.受 変 電	3,519	1.1			
	1. 直接仮設	5,344	1.7					2.冷 媒・ 効 力	4,161	1.3			
	2. 土工・地業	18,122	5.6					3.電灯コンセント	5,968	1.9			
	2.1 土 工	840	0.3	1,797	0.47	根切体積 1,525.0㎡		4.照 明 器 具	8,151	2.5			
	2.2 地 業	17,282	5.4			杭耐力×杭長さ ー t・m		5.電 話	1,035	0.3			
	3. 躯体	107,495	33.3	81,071	1.33	コンクリート体積 4,326.4㎡		6.弱 電	2,405	0.7			
	3.1 基礎躯体	15,112	4.7	66,356	0.23	コンクリート体積 743.1㎡	7. 気	7.防 災	1,979	0.6			
	3.2 上部躯体	92,383	28.6	84,122	1.10	コンクリート体積 3,583.3㎡		8.避 害 針	—				
	4. 外部仕上	32,622	10.1	23,764	1.37	仕上全面積 4,479.2㎡		9.そ の 他	3,826	1.2			
	4.1 屋 根	5,402	1.7	14,513	0.37	建築面積 1,214.5㎡		計	31,044	9.6			
	4.2 外 壁	3,565	1.1	4,127	0.86	仕上面積 2,819.0㎡	7. 空	1.熱 源	—				
	4.3 外部開口部	19,316	6.0	141,411	0.14	開口部面積 445.7㎡		2.空 調	11,018	3.4			
	4.4 外部天井	—				仕上面積 ー ㎡		3.ダ ク ト	4,269	1.3			
	4.5 外 部 雑	4,339	1.3			仕上+開口部×2		4.自 動 制 御	3,447	1.1			
	5. 内部仕上	66,802	20.7	12,913	5.17	16,879.3㎡	調	5.配 管	3,685	1.1			
	5.1 内 部 床	2,426	0.8	2,037	1.19	仕上面積 3,885.5㎡		6.換 気	9,468	2.9			
	5.2 内 部 壁	9,549	3.0	3,580	2.67	仕上面積 8,701.9㎡		計	31,886	9.9			
	5.3 内部開口部	20,495	6.4	125,185	0.16	開口部面積 534.2㎡		1.給 水	1,417	0.4			
	5.4 内部天井	2,521	0.8	2,552	0.99	仕上面積 3,223.5㎡	8. 衛	2.給 湯	220	0.1			
	5.5 内 部 雑	31,811	9.9					3.排 水	4,230	1.3			
6. 電気設備	31,044	9.6				4.衛 生 器 具		3,212	1.0				
7. 空調設備	31,886	9.9				5.ガ ス		988	0.3				
8. 衛生設備	11,402	3.5				生	6.消 火	1,334	0.4				
9. 昇降機設備	5,236	1.6					7.そ の 他	—					
10.（その他設備）	—						計	11,402	3.5				
16. 屋外施設等	—						9.昇 降 機	5,236	1.6				
以上純工事費 計				322,490	100	純工事費 1,052,256千円		A. 設 備 合 計		79,568	24.7		
20. 諸 経 費				68,714	21.3	注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。		B. 純 工 事 費		322,490	100		
合 計				391,204	121.3								
《消費税相当額加算》													

《資料－3》 仮設中科目単価			
科 目	円/延㎡	% A	% B
0.1 仮 設 建 物	1,376	7.7	0.4
0.2 工 事 施 設	2,311	12.9	0.7
0.3 機 械 器 具	2,117	11.8	0.7
0.4 電 力 用 水	3,025	16.9	0.9
0.5 環 境 安 全	1,762	9.9	0.5
0.6 整 理 清 掃	396	2.2	0.1
0.7 そ の 他	409	2.3	0.1
0.8 運 搬	1,141	6.4	0.4
計	12,537	70.1	3.9
1.1 遣 方 畢 出	746	4.2	0.2
1.2 足 場	3,403	19.0	1.1
1.3 構 台 等	—		
1.4 災 害 防 止	433	2.4	0.1
1.5 生 産 片 付	763	4.3	0.2
1.6 そ の 他	—		
計	5,344	29.9	1.7
A. 仮 設 合 計	17,881	100	5.5
B. 純 工 事 費	322,490		100

《資料－4》 躯体小科目単価			
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.032	184,537
基礎躯体	㎡	0.228	22,678
鉄 骨	t	0.791	5,066
既製コンクリート	㎡	—	—
計	㎡	0.228	66,356
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.226	150,334
上部躯体	㎡	1.098	23,715
型 枠	㎡	3.467	7,946
鉄 骨	t	0.010	447,717
既製コンクリート	㎡	0.005	51,495
計	㎡	1.098	84,122
鉄 骨	t	0.258	154,596
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	1.326	23,537
躯体	㎡	4.259	7,411
鉄 骨	t	0.010	447,717
計	㎡	0.005	51,495
既製コンクリート	㎡	1.326	81,071
計	㎡		107,495

②小学校		掲載 時点修正		2002年7月 2015年10月		建築面積 延床面積		2,581.50㎡ 5,839.50㎡							
構 造		鉄筋コンクリート造		階 数		地上3階 地下0階 塔屋1階		設 備		電・空・衛・昇					
《資料-1》 部分別科目単価						《資料-2》 設備科目単価									
部分別科目		円/延㎡		%		円/㎡		㎡(代表数t)		科 目		円/延㎡		%B	
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	7,967	5.4							1.受 変 電	1,852	1.3			
	1. 直接仮設	5,003	3.4							2.冷 却 ・ 動 力	2,106	1.4			
	2. 土工・地業	14,272	9.8							3.電灯コンセント	1,447	1.0			
	2.1 土 工	1,433	1.0	3,451	0.42	根切体積	2,424.0㎡			4.照 明 器 具	1,856	1.3			
	2.2 地 業	12,839	8.8	144	89.31	基礎外周長さ	521,550.0t・m			5.電 話	836	0.6			
	3. 躯体	52,343	35.8	70,152	0.75	コンクリート体積	4,357.1㎡			6.弱 電	712	0.5			
	3.1 基礎躯体	11,405	7.8	54,451	0.21	コンクリート体積	1,223.1㎡			7.防 災	1,101	0.8			
	3.2 上部躯体	40,938	28.0	76,279	0.54	コンクリート体積	3,134.0㎡			8.避 出 針	—				
	4. 外部仕上	15,194	10.4	10,590	1.43	仕上全面積	8,377.9㎡			9.そ の 他	353	0.2			
	4.1 屋 根	2,797	1.9	6,326	0.44	建築面積	2,581.5㎡			計	10,264	7.0			
	4.2 外 壁	2,488	1.7	3,704	0.67	仕上面積	3,923.0㎡			1.熱 源	1,832	1.3			
	4.3 外部開口部	8,232	5.6	36,459	0.23	開口部面積	1,318.4㎡			2.空 調	1,627	1.1			
	4.4 外部天井	287	0.2	3,019	0.10	仕上面積	555.0㎡			3.ダ ク ト	1,036	0.7			
	4.5 外 部 雑	1,390	1.0			仕上+開口部×2				4.自 動 制 御	245	0.2			
	5. 内部仕上	23,156	15.8	7,729	3.00	17,495.2㎡				5.配 管	1,225	0.8			
	5.1 内 部 床	5,436	3.7	5,571	0.98	仕上面積	5,698.2㎡			6.換 気	228	0.2			
	5.2 内 壁	4,470	3.1	4,265	1.05	仕上面積	6,121.0㎡			計	6,192	4.2			
	5.3 内部開口部	3,274	2.2	79,370	0.04	開口部面積	240.9㎡			1.給 水	3,407	2.3			
	5.4 内部天井	4,212	2.9	4,735	0.89	仕上面積	5,194.2㎡			2.給 湯	201	0.1			
	5.5 内 部 雑	5,764	3.9							3.排 水	3,021	2.1			
6. 電気設備	10,264	7.0							4.衛 生 器 具	1,313	0.9				
7. 空調設備	6,192	4.2							5.ガ ス	3,096	2.1				
8. 衛生設備	11,640	8.0							6.消 火	601	0.4				
9. 昇降機設備	262	0.2							7.そ の 他	—					
10. (その他設備)	—								計	11,640	8.0				
16. 屋外施設等	—								9.昇 降 機	262	0.2				
以上純工事費 計	146,293	100			純工事費	854,271千円			10.そ の 他	—					
20. 諸 経 費	23,256	15.9			純工事費	854,271千円			A. 設 備 合 計	28,358	19.4				
合 計	169,549	115.9			諸経費	135,802千円			B. 純 工 事 費	146,293	100				
《消費税相当額加算》					注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、 S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。										

《資料-3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0. 共通仮設				
0.1 仮 設 建 物	679	5.2	0.5	
0.2 工 事 施 設	1,243	9.6	0.8	
0.3 機 械 器 具	940	7.2	0.6	
0.4 電 力 用 水	2,244	17.3	1.5	
0.5 環 境 安 全	1,305	10.1	0.9	
0.6 整 理 清 掃	108	0.8	0.1	
0.7 そ の 他	238	1.8	0.2	
0.8 運 搬	1,210	9.3	0.8	
計	7,967	61.4	5.4	
1. 直 接 仮 設				
1.1 遣 方 畢 出	649	5.0	0.4	
1.2 足 場	2,639	20.3	1.8	
1.3 構 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	216	1.7	0.1	
1.5 益 生 片 付	1,380	10.6	0.9	
1.6 そ の 他	118	0.9	0.1	
計	5,003	38.6	3.4	
A. 仮 設 合 計	12,970	100	8.9	
B. 純 工 事 費	146,293		100	

《資料-4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡
鉄 筋	t	0.025	113,822	2,898
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.209	22,511	4,715
型 枠	㎡	0.738	5,139	3,791
鉄 骨	t	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.209	54,451	11,405
鉄 筋	t	0.058	125,610	7,329
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.537	19,667	10,555
型 枠	㎡	3.451	5,787	19,973
鉄 骨	t	0.003	922,666	3,081
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.537	76,279	40,938
鉄 筋	t	0.084	122,028	10,227
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.746	20,465	15,270
型 枠	㎡	4.189	5,673	23,765
鉄 骨	t	0.003	922,666	3,081
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.746	70,152	52,343

②小学校 (教室棟)			掲載 時点修正		2014年1月 2015年10月		建築面積 延床面積		719.3㎡ 1,938.68㎡			
構 造		鉄筋コンクリート造			階 数		地上3階 地下0階 塔屋0階		設 備		電・空・衛	
《資料-1》 部分別科目単価							《資料-2》 設備科目単価					
部分別科目		円/延㎡		%	円/㎡	㎡/延㎡	㎡ (代表数)		科 目		円/延㎡ % B	
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	12,312	5.9						6. 電	1.受 変 電	—	
	1. 直接仮設	5,813	2.8							2.冷 却 ・ 動 力	2,870	1.4
	2. 土工・地業	23,198	11.1							3.電灯コンセント	1,481	0.7
	2.1 土 工	2,118	1.0	3,763	0.56	根切体積 1,091.0㎡				4.照 明 器 具	1,763	0.8
	2.2 地 業	21,080	10.1	139	152.12	基礎外周長さ 294,916.2t・m				5.電 話	756	0.4
	3. 躯体	57,700	27.5	75,186	0.77	コンクリート体積 1,487.8㎡			7. 空 調	6.弱 電	3,415	1.6
	3.1 基礎躯体	11,412	5.4	47,889	0.24	コンクリート体積 462.0㎡				7.防 災	987	0.5
	3.2 上部躯体	46,288	22.1	87,480	0.53	コンクリート体積 1,025.8㎡				8.避 出 針	—	
	4. 外部仕上	33,876	16.2	24,616	1.38	仕上全面積 2,668.0㎡				9.そ の 他	227	0.1
	4.1 屋 根	3,736	1.8	10,075	0.37	建築面積 719.0㎡				計	11,500	5.5
	4.2 外 壁	1,546	0.7	1,993	0.78	仕上面積 1,504.2㎡			8. 衛 生	1.熱 源	—	
	4.3 外部開口部	13,963	6.7	60,858	0.23	開口部面積 444.8㎡				2.空 調	5,336	2.5
	4.4 外部天井	—				仕上面積 —㎡				3.ダ ク ト	232	0.1
	4.5 外 部 雑	14,631	7.0			仕上+開口部×2				4.自 動 制 御	—	
	5. 内部仕上	50,808	24.2	15,555	3.27	6,332.6㎡				5.配 管	1,591	0.8
	5.1 内 部 床	8,982	4.3	10,480	0.86	仕上面積 1,661.5㎡			9. 生 計	6.換 気	636	0.3
	5.2 内 壁	6,579	3.1	5,577	1.18	仕上面積 2,287.2㎡				計	7,796	3.7
	5.3 内部開口部	11,555	5.5	60,511	0.19	開口部面積 370.2㎡				1.給 水	2,647	1.3
	5.4 内部天井	2,529	1.2	2,984	0.85	仕上面積 1,643.5㎡				2.給 湯	171	0.1
	5.5 内 部 雑	21,163	10.1							3.排 水	1,879	0.9
6. 電気設備	11,500	5.5						10. そ の 他	4.衛 生 器 具	1,438	0.7	
7. 空調設備	7,796	3.7							5.ガ ス	390	0.2	
8. 衛生設備	6,525	3.1							6.消 火	—		
9. 昇降機設備	—								7.そ の 他	—		
10. (その他設備)	—								計	6,525	3.1	
以上純工事費 計		209,528	100				純工事費 406,206千円		A. 設 備 合 計	25,821	12.3	
20. 諸 経 費		33,308	15.9				諸経費 64,573千円		B. 純 工 事 費	209,528	100	
合 計		242,836	115.9						注 3.躯体計、3.2上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量t、PC造はPC重量tとする。			
(消費税相当額加算)												

《資料-3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0. 共通仮設				
0.1 仮 設 建 物	1,324	7.3	0.6	
0.2 工 事 施 設	1,991	11.0	1.0	
0.3 機 械 器 具	1,682	9.3	0.8	
0.4 電 力 用 水	3,320	18.3	1.6	
0.5 環 境 安 全	2,029	11.2	1.0	
0.6 整 理 清 掃	446	2.5	0.2	
0.7 そ の 他	457	2.5	0.2	
0.8 運 搬	1,062	5.9	0.5	
計	12,312	67.9	5.9	
1. 直 接 仮 設				
1.1 遣 方 畢 出	608	3.4	0.3	
1.2 足 場	3,680	20.3	1.8	
1.3 構 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	501	2.8	0.2	
1.5 益 生 片 付	1,085	6.0	0.5	
1.6 そ の 他	—			
計	5,813	32.1	2.8	
A. 仮 設 合 計	18,125	100	8.7	
B. 純 工 事 費	209,528		100	

《資料-4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡
鉄 筋	t	0.026	141,752	3,656
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.238	16,737	3,989
型 枠	㎡	0.645	5,842	3,768
鉄 骨	t	—	—	—
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.238	47,889	11,412
鉄 筋	t	0.078	153,630	11,934
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.529	17,832	9,435
型 枠	㎡	3.216	7,103	22,840
鉄 骨	t	0.002	982,839	2,079
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.529	87,480	46,288
鉄 筋	t	0.103	150,669	15,590
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.767	17,492	13,424
型 枠	㎡	3.861	6,892	26,608
鉄 骨	t	0.002	982,839	2,079
既 製 コ ン ク リ ー ト	㎡	—	—	—
計	㎡	0.767	75,186	57,700

参 照 書 館		掲載 時点修正	2004年7月 2015年10月	建築面積 延床面積	849.37㎡ 2,412.99㎡		
構 造 鉄筋コンクリート造		階 数	地上3階	地下0階	塔屋1階	設 備	電・空・衛・昇
《資料-1》 部分別科目単価						《資料-2》 設備科目単価	
部分別科目	円/延㎡	%	円/㎡	㎡/延㎡	㎡ (代表数)	科 目	円/延㎡ %B
0. 共通仮設	10,207	6.1				1.受 変 電	4,245 2.5
1. 直接仮設	4,892	2.9				2.冷 媒・動 力	920 0.6
2. 土工・地業	5,237	3.1				3.電灯コンセント	2,328 1.4
2.1 土 工	3,093	1.9	3,718	0.83	根切体積 2,007.0㎡	4.照 明 器 具	2,736 1.6
2.2 地 業	2,144	1.3			杭耐力×杭長さ -t・m	5.通 話	98 0.1
3. 躯体	59,483	35.7	82,994	0.72	コンクリート体積 1,729.4㎡	6.弱 電	2,368 1.4
3.1 基礎躯体	9,040	5.4	43,193	0.21	コンクリート体積 505.0㎡	7.防 災	997 0.6
3.2 上部躯体	50,443	30.3	99,410	0.51	コンクリート体積 1,224.4㎡	8.道 出	—
4. 外部仕上	19,006	11.4	14,892	1.28	仕上全面積 3,079.7㎡	9.そ の 他	475 0.3
4.1 屋 根	1,658	1.0	4,709	0.35	建築面積 849.4㎡	計	14,167 8.5
4.2 外 壁	8,443	5.1	11,755	0.72	仕上面積 1,733.0㎡	1.熱 源	—
4.3 外部開口部	7,242	4.3	37,430	0.19	開口部面積 466.9㎡	2.空 調	11,862 7.1
4.4 外部天井	100	0.1	7,951	0.01	仕上面積 30.4㎡	3.ダ ク ト	4,247 2.5
4.5 外部雄	1,563	0.9			仕上+開口部×2	4.自 動 制 御	2,052 1.2
5. 内部仕上	21,736	13.0	7,540	2.88	6,956.2㎡	5.配 管	3,987 2.4
5.1 内 部 床	3,310	2.0	3,449	0.96	仕上面積 2,315.8㎡	6.換 気	728 0.4
5.2 内 部 壁	4,123	2.5	4,366	0.94	仕上面積 2,278.7㎡	7.床 暖 房	429 0.3
5.3 内部開口部	4,778	2.9	65,392	0.07	開口部面積 176.3㎡	計	23,305 14.0
5.4 内部天井	3,777	2.3	4,536	0.83	仕上面積 2,009.1㎡	1.給 水	1,250 0.8
5.5 内 部 雄	5,749	3.5				2.給 湯	96 0.1
6. 電気設備	14,167	8.5				3.排 水	2,253 1.4
7. 空調設備	23,305	14.0				4.衛 生 器 具	1,144 0.7
8. 衛生設備	5,812	3.5				5.ガ ス	572 0.3
9. 昇降機設備	2,790	1.7				6.消 火	496 0.3
10. (その他設備)	—					7.そ の 他	—
16. 屋外施設等	—					計	5,812 3.5
以上純工事費	166,635	100			純工事費 402,086千円	9.昇 降 機	2,790 1.7
20. 諸 経 費	26,490	15.9			諸経費 63,919千円	10.そ の 他	—
合 計	193,125	115.9			A. 設 備 合 計 46,074 27.6	計	—
(消費税相当額加算)					B. 純 工 事 費 166,635 100		

《資料-3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0. 共通仮設	816	5.4	0.5	
0.1 仮 設 建 物	1,172	7.8	0.7	
0.2 工 事 施 設	1,664	11.0	1.0	
0.3 機 械 器 具	2,552	16.9	1.5	
0.4 電 力 用 水	1,999	13.2	1.2	
0.5 環 境 安 全	252	1.7	0.2	
0.6 整 理 清 掃	483	3.2	0.3	
0.7 そ の 他	1,270	8.4	0.8	
0.8 運 搬	10,207	208.6	6.1	
1. 遣 方 量 出	845	5.6	0.5	
1.1 足 場	2,397	15.9	1.4	
1.2 構 台 等	—			
1.3 災 害 防 止	415	2.7	0.2	
1.4 設 生 片 付	1,236	8.2	0.7	
1.5 そ の 他	—			
1.6 計	4,892	32.4	2.9	
A. 仮 設 合 計	15,099	100	9.1	
B. 純 工 事 費	166,635		100	

《資料-4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	㎡/延㎡	円/㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.021	168,930	3,556
基礎躯体	枠	0.209	22,059	4,617
鉄 骨	t	0.170	5,088	867
既製コンクリート	㎡	—	—	—
計	㎡	0.209	43,193	9,040
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.067	177,951	11,866
上部躯体	枠	0.507	20,940	10,625
鉄 骨	t	4.528	6,112	27,677
既製コンクリート	㎡	0.001	551,581	274
計	㎡	0.507	99,410	50,443
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.088	175,786	28,544
躯体	枠	0.717	21,267	15,422
鉄 骨	t	4.698	6,075	15,422
既製コンクリート	㎡	0.001	551,581	274
計	㎡	—	—	—
計	㎡	0.717	82,994	59,483

参 照 書 館		掲載 時点修正	2003年7月 2015年10月	建築面積 延床面積	3,816.69㎡ 11,491.25㎡	204床	
構 造 鉄筋コンクリート造		階 数	地上5階	地下0階	塔屋2階	設 備	電・空・衛・昇
《資料-1》 部分別科目単価						《資料-2》 設備科目単価	
部分別科目	円/延㎡	%	円/㎡	㎡/延㎡	㎡ (代表数)	科 目	円/延㎡ %B
0. 共通仮設	10,808	3.2				1.受 変 電	18,293 5.4
1. 直接仮設	5,520	1.6				2.冷 媒・動 力	5,278 1.6
2. 土工・地業	15,588	4.6				3.電灯コンセント	6,745 2.0
2.1 土 工	4,014	1.2	4,294	0.93	根切体積 10,745.0㎡	4.照 明 器 具	4,706 1.4
2.2 地 業	11,574	3.4	177	65.41	面切×杭長さ 751,812.01・m	5.電 話	2,992 0.9
3. 躯体	74,584	22.1	87,487	0.85	コンクリート体積 9,799.0㎡	6.弱 電	6,172 1.8
3.1 基礎躯体	17,842	5.3	78,848	0.23	コンクリート体積 2,601.0㎡	7.防 災	2,063 0.6
3.2 上部躯体	56,742	16.8	90,609	0.63	コンクリート体積 7,198.0㎡	8.道 出	275 0.1
4. 外部仕上	36,192	10.7	27,180	1.33	仕上全面積15,304.9㎡	9.そ の 他	1,498 0.4
4.1 屋 根	3,615	1.1	10,885	0.33	建築面積 3,816.7㎡	計	48,021 14.2
4.2 外 壁	5,630	1.7	7,124	0.79	仕上面積 9,084.0㎡	1.熱 源	8,217 2.4
4.3 外部開口部	20,465	6.1	151,640	0.13	開口部面積 1,551.2㎡	2.空 調	7,019 2.1
4.4 外部天井	419	0.1	5,645	0.07	仕上面積 853.0㎡	3.ダ ク ト	11,374 3.4
4.5 外部雄	6,063	1.8			仕上+開口部×2	4.自 動 制 御	15,074 4.5
5. 内部仕上	46,052	13.6	10,555	4.36	50,148.4㎡	5.配 管	15,672 4.6
5.1 内 部 床	4,226	1.3	4,525	0.93	仕上面積 10,735.1㎡	6.換 気	3,055 0.9
5.2 内 部 壁	8,530	2.5	3,859	2.21	仕上面積 25,405.9㎡	計	60,411 17.9
5.3 内部開口部	11,452	3.4	86,712	0.13	開口部面積 1,518.1㎡	1.給 水	4,283 1.3
5.4 内部天井	4,962	1.5	5,198	0.95	仕上面積 10,971.2㎡	2.給 湯	2,701 0.8
5.5 内 部 雄	16,882	5.0				3.排 水	8,140 2.4
6. 電気設備	48,021	14.2	2,705,731	0.02		4.衛 生 器 具	1,988 0.6
7. 空調設備	60,411	17.9	3,403,607	0.02	204床	5.ガ ス	8,239 2.4
8. 衛生設備	36,925	10.9	2,080,531	0.02	204床	6.消 火	8,409 2.5
9. 昇降機設備	3,623	1.1				7.そ の 他	3,165 0.9
10. (その他設備)	—					計	36,925 10.9
16. 屋外施設等	—					9.昇 降 機	3,623 1.1
以上純工事費	337,724	100			19,028千円/床	10.そ の 他	—
20. 諸 経 費	52,331	15.5			諸経費 601,508千円	A. 設 備 合 計	148,980 44.1
合 計	390,055	115.5			B. 純 工 事 費 337,724 100		
(消費税相当額加算)							

《資料-3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0. 共通仮設	1,493	9.1	0.4	
0.1 仮 設 建 物	1,316	8.1	0.4	
0.2 工 事 施 設	2,271	13.9	0.7	
0.3 機 械 器 具	2,837	17.4	0.8	
0.4 電 力 用 水	1,025	6.3	0.3	
0.5 環 境 安 全	219	1.3	0.1	
0.6 整 理 清 掃	310	1.9	0.1	
0.7 そ の 他	1,338	8.2	0.4	
0.8 運 搬	10,808	66.2	3.2	
1. 遣 方 量 出	801	4.9	0.2	
1.1 足 場	2,757	16.9	0.8	
1.2 構 台 等	—			
1.3 災 害 防 止	385	2.4	0.1	
1.4 設 生 片 付	1,577	9.7	0.5	
1.5 そ の 他	—			
1.6 計	5,520	33.8	1.6	
A. 仮 設 合 計	16,328	100	4.8	
B. 純 工 事 費	337,724		100	

《資料-4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	㎡/延㎡	円/㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.020	124,778	2,443
基礎躯体	枠	0.226	21,354	4,832
鉄 骨	t	2.165	4,881	10,568
既製コンクリート	㎡	—	—	—
計	㎡	0.226	78,848	17,842
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.166	134,156	22,269
上部躯体	枠	0.626	20,059	12,561
鉄 骨	t	3.627	5,734	20,798
既製コンクリート	㎡	0.003	330,426	1,113
計	㎡	0.626	90,609	56,742
3. コ ン ク リ ー ト	㎡	0.186	133,167	24,712
躯体	枠	0.853	20,403	17,393
鉄 骨	t	5.792	5,415	31,366
既製コンクリート	㎡	0.003	330,426	1,113
計	㎡	—	—	—
計	㎡	0.853	87,487	74,584

多体育館			掲載 時点修正		2010年7月 2015年10月		建築面積 延床面積		2,618.40㎡ 3,430.60㎡			
構 造 鉄筋コンクリート造			階 数			地上2階 地下0階 塔屋0階			設 備		電・空・衛	
《資料－1》 部分別科目単価							《資料－2》 設備科目単価					
部分別科目		円/延㎡	%	円/㎡	円/延㎡	㎡(代表数)	科 目		円/延㎡	%B		
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	12,277	6.5				6. 出 気 空 調 機 衛 生	1.受 変 電	2,548	1.3		
	1. 直接仮設	12,230	6.5					2.冷 媒・動 力	1,111	0.6		
	2. 土工・地業	25,933	13.7					3.電灯コンセント	1,746	0.9		
	2.1 土 工	2,636	1.4	3,886	0.68	掘切体積 2,327.0㎡		4.照 明 器 具	4,612	2.4		
	2.2 地 業	23,297	12.3	159	146.56	植付×根柱 502.00×1.0m		5.電 話	65	0.0		
	3. 軀 体	78,031	41.2	94,892	0.82	コンクリート体積 2,821.0㎡		6.弱 電	50	0.0		
	3.1 基礎躯体	18,090	9.6	53,498	0.34	コンクリート体積 1,160.0㎡		7.防 災	566	0.3		
	3.2 上部躯体	59,941	31.7	123,800	0.48	コンクリート体積 1,661.0㎡		8.避 出 針	—			
	4. 外部仕上	18,424	9.7	9,419	1.96	仕上全面積 6,710.4㎡		9.そ の 他	1,455	0.8		
	4.1 屋 根	5,084	2.7	6,661	0.76	建築面積 2,618.4㎡		計	12,152	6.4		
	4.2 外 壁	2,331	1.2	2,412	0.97	仕上面積 3,316.0㎡		1.熱 源	—			
	4.3 外部開口部	8,350	4.4	64,081	0.13	開口部面積 447.0㎡		2.空 調	548	0.3		
	4.4 外部天井	250	0.1	2,610	0.10	仕上面積 329.0㎡		3.ダ ク ト	57	0.0		
	4.5 外 部 雑	2,409	1.3			仕上＋開口部×2		4.自 動 制 御	—			
	5. 内部仕上	22,481	11.9	6,321	3.56	12,200.5㎡		5.配 管	212	0.1		
	5.1 内 部 床	11,954	6.3	11,537	1.04	仕上面積 3,554.6㎡		6.換 気	566	0.3		
5.2 内 壁	4,218	2.2	2,508	1.68	仕上面積 5,769.3㎡	計	1,383	0.7				
5.3 内部開口部	1,825	1.0	65,370	0.03	開口部面積 95.8㎡	1.給 水	801	0.4				
5.4 内部天井	634	0.3	809	0.78	仕上面積 2,685.0㎡	2.給 湯	465	0.2				
5.5 内 部 雑	3,850	2.0				3.排 水	1,701	0.9				
6. 電気設備	12,152	6.4				4.衛 生 器 具	680	0.4				
7. 空調設備	1,383	0.7				5.ガ ス	2,020	1.1				
8. 衛生設備	6,422	3.4				6.消 火	755	0.4				
9. 昇降機設備	—					7.そ の 他	—					
10. (その他設備)	—					計	6,422	3.4				
16. 屋外施設等	—					9.昇 降 機	—					
以上純工事費 計	189,333	100				10.そ の 他	—					
20. 諸 経 費			29,570	15.6	注 3.躯体計、3.2上部躯体の自はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、 S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量 t、PC造は PC 重量 t とする。		A. 設 備 合 計		19,957	10.5		
合 計			218,903	115.6	注 3.躯体計、3.2上部躯体の自はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、 S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量 t、PC造は PC 重量 t とする。		B. 純 工 事 費		189,333	100		

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0.1 仮 設 建 物	1,001	4.1	0.5	
0.2 工 事 施 設	2,225	9.1	1.2	
0.3 機 械 器 具	2,523	10.3	1.3	
0.4 電 力 用 水	2,532	10.3	1.3	
0.5 環 境 安 全	1,300	5.3	0.7	
0.6 整 理 清 掃	620	2.5	0.3	
0.7 そ の 他	722	2.9	0.4	
0.8 運 搬	1,353	5.5	0.7	
計	12,277	50.1	6.5	
1.1 遣 方 里 出	1,054	4.3	0.6	
1.2 足 場	8,407	34.3	4.4	
1.3 機 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	1,438	5.9	0.8	
1.5 資 生 片 付	1,111	4.5	0.6	
1.6 そ の 他	220	0.9	0.1	
計	12,230	49.9	6.5	
A. 仮 設 合 計	24,507	100	12.9	
B. 純 工 事 費	189,333		100	

《資料－4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.338	23,258	7,864
基礎 型鉄 既製コンクリート	㎡	0.101	4,095	4,142
計	㎡	0.338	53,498	18,090
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.067	177,641	11,858
上部 型鉄 既製コンクリート	㎡	0.484	22,629	10,957
計	㎡	0.3073	6,025	18,514
鉄 骨	t	0.045	383,496	17,439
既製コンクリート	㎡	0.068	17,348	1,173
計	㎡	0.484	123,800	59,941
鉄 骨	t	0.098	182,635	17,941
3.3 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.822	22,888	18,821
型鉄 骨	㎡	4.084	5,547	22,656
体鉄 骨	t	0.045	383,496	17,439
既製コンクリート	㎡	0.068	17,348	1,173
計	㎡	0.822	94,892	78,031

多総合保育施設			掲載 時点修正		2015年1月 2015年10月		建築面積 延床面積		1,484.94㎡ 2,340.48㎡								
構 造		鉄筋コンクリート造		階 数		地上2階 地下0階 塔屋0階		設 備		電・空・衛・昇							
《資料－1》 部分別科目単価							《資料－2》 設備科目単価										
部分別科目		円/延㎡		%		円/㎡		㎡/延㎡		㎡(代表数)		科 目		円/延㎡		%	
部 分 別 科 目 名	0. 共通仮設	16,498	5.4									1.受 変 電	5,678	1.9			
	1. 直接仮設	8,817	2.9									2.幹 線・動 力	5,429	1.8			
	2. 土工・地業	19,884	6.5									3.電灯コンセント	3,999	1.3			
	2.1 土 工	7,407	2.4	5,746								4.照 明 器 具	6,059	2.0			
	2.2 地 業	12,477	4.1	228								5.出 話	2,306	0.8			
	3. 軀 体	67,630	22.2	63,955								6.弱 電	5,299	1.7			
	3.1 基礎躯体	20,416	6.7	49,009								7.防 災	1,208	0.4			
	3.2 上部躯体	47,214	15.5	73,669								8.避 出 針	—				
	4. 外部仕上	44,619	14.6	26,439								9.そ の 他	—				
	4.1 屋 根	9,413	3.1	14,837								()	—				
	4.2 外 壁	6,004	2.0	9,815								()	—				
	4.3 外部開口部	14,017	4.6	64,782								計	29,977	9.8			
	4.4 外部天井	845	0.3	3,755								1.熱 源	—				
	4.5 外 部 雑	14,340	4.7									2.空 調	9,940	3.3			
	5. 内部仕上	61,792	20.2	15,540								3.ダ ク ト	224	0.1			
	5.1 内 部 床	12,448	4.1	14,082								4.自 動 制 御	—				
	5.2 内 壁	14,032	4.6	7,451								5.配 管	2,521	0.8			
5.3 内部開口部	7,915	2.6	51,017								6.換 気	5,903	1.9				
5.4 内部天井	3,860	1.3	4,294								7.そ の 他	1,127	0.4				
5.5 内 部 雑	23,537	7.7									(床 吸 房)	(1,127)	(0.4)				
(本欄等家具類)	(10,438)	(3.4)									計	19,715	9.7				
6. 電気設備	29,977	9.8									1.給 水	6,588	2.2				
7. 空調設備	19,715	6.5									2.給 湯	1,538	0.5				
8. 衛生設備	29,603	9.7									3.排 水	6,019	2.0				
9. 昇降機設備	2,864	0.9									4.衛 生 器 具	5,970	2.0				
10. その他設備	3,908	1.3									5.都 市 ガ ス	2,524	0.8				
(太陽光発電)	(3,908)	(1.3)									6.消 火	1,213	0.4				
()	—										7.そ の 他	5,752	1.9				
()	—										(厨 房 機 器)	(5,752)	(1.9)				
16. 屋外施設等	—										計	29,603	9.7				
17. 既存建物撤去解体	—										9.昇 降 機	2,864	0.9				
以上純工事費	305,307	100									10.太 陽 光 発 電	3,908	1.3				
20. 諸 経 費	48,534	15.9									A. 設 備 合 計	86,067	28.2				
合 計	353,841	115.9									B. 純 工 事 費	305,307	100				
(消費税相当額加算)																	
注 3.概算計, 3.2.1上部躯体の㎡はRC造・SRC造はコンクリート体積㎡、 S造、S・既製コンクリート造は鉄骨重量㎡、PC造はPC重量㎡とする。																	

《資料－3》 仮設中科目単価				
科 目	円/延㎡	% A	% B	
0.1 仮 設 建 物	3,585	14.2	1.2	
0.2 工 事 施 設	3,115	12.3	1.0	
0.3 機 械 器 具	1,850	7.3	0.6	
0.4 電 力 用 水	3,233	12.8	1.1	
0.5 環 境 安 全	2,991	11.8	1.0	
0.6 整 理 清 掃	294	1.2	0.1	
0.7 そ の 他	448	1.8	0.1	
0.8 運 搬	973	3.8	0.3	
計	16,498	65.2	5.4	
1.1 遣 方 里 出	724	2.9	0.2	
1.2 足 場	5,960	23.6	2.0	
1.3 機 台 等	—			
1.4 災 害 防 止	643	2.5	0.2	
1.5 資 生 片 付	1,481	5.9	0.5	
1.6 そ の 他	—			
計	8,817	34.8	2.9	
A. 仮 設 合 計	25,315	100	8.3	
B. 純 工 事 費	305,307		100	

《資料－4》 躯体小科目単価				
科 目	単位	円/延㎡	円/㎡	円/延㎡
3.1 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.048	139,042	6,713
基礎 型鉄 既製コンクリート	㎡	0.417	15,920	6,632
計	㎡	1.281	5,519	7,071
鉄 骨	t	—		
既製コンクリート	㎡	—		
計	㎡	0.417	49,009	20,416
3.2 コ ン ク リ ー ト	㎡	0.089	138,905	12,380
上部 型鉄 既製コンクリート	㎡	0.641	16,316	10,457
鉄 骨	t	3.371	7,231	24,377
既製コンクリート	㎡	—		
計	㎡	0.641	73,669	47,214
鉄 骨	t	0.137	138,953	19,093
3.3 コ ン ク リ ー ト	㎡	1.057	16,160	17,089
型鉄 骨	㎡	4.652	6,760	31,448
体鉄 骨	t	—		
既製コンクリート	㎡	—		
計	㎡	1.057	63,955	67,630